



IMPIANTO AGRIVOLTAICO "PRANGILI"

COMUNE DI UTA

PROPONENTE



Iberdrola Renovables Italia Spa

IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:

Valutazione Previsionale Campi Elettromagnetici

CODICE ELABORATO

PD-R13

2397E 10020

COORDINAMENTO



BIA srl

P.IVA 03983480926
cod. destinatario KRRH6B9
+ 39 347 596 5654
energhiabia@gmail.com
energhiabia@pec.it
piazza dell'Annunziata n. 7
09123 Cagliari (CA) | Sardegna

GRUPPO DI LAVORO S.I.A.

Dott.ssa Geol. Cosima Atzori
Dott. Giulio Casu
Dott. Archeol. Fabrizio Delussu
Fad System Srl
Dott.ssa Ing. Silvia Exana
Dott.ssa Ing. Ilaria Giovagnorio
Dott. Giorgio Lai
Dott. Federico Locci
Dott. Giovanni Lovigu
Dott. Ing Bruno Manca
Dott. Nat. Maurizio Medda
Dott. Agr. Nicola Manis
Dott. Ing. Marco Angelo Luigi Murru
Dott.ssa Ing. Alessandra Scalas
Dott.Nat. Fabio Schirru
Federica Zaccheddu

REDATTORE

Ing. Marco Angelo Luigi Murru

00	febbraio 2024	Prima emissione
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE

INDICE

1.	Oggetto e scopo	3
2.	Riferimenti normativi e definizioni	4
2.1.	Norme tecniche di riferimento	4
2.2.	Norme legislative e guide.....	4
2.3.	Definizioni	5
3.	Calcolo delle fasce di rispetto	10
4.	Linee aeree	11
5.	Linee Interrate	11
6.	Calcolo delle fasce di rispetto	11
6.1.	Linee con cavi unipolari posati a trifoglio.	12
6.2.	Linea con cavi unipolari posati in piano.....	12
7.	Cavidotti interrati tipologia di posa	13
8.	Valutazione CEM e DPA per i cavidotti 36 kV	13
8.1.	Campo magnetico dei cavi interrati.....	13
8.2.	Campo Elettrico cavi interrati	16
9.	Fasce di rispetto per le cabine	16
9.1.	Calcolo distanza di prima approssimazione per le cabine	16
10.	Risultati dello studio previsionale campi elettromagnetici	19
10.1.	Considerazioni sui calcoli	19

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 3 di 19

1. Oggetto e scopo

Oggetto della presente relazione è la valutazione previsionale dei campi elettromagnetici per l'impianto di produzione di energia fotovoltaica con potenza DC **33,614 MWp (29,458 MW AC in immissione)**, denominato "**Prangili**", da realizzarsi nel Comune di **Uta**, proposto della società **Iberdrola Renovables Italia S.p.a.**, piazzale dell'Industria 40, 00144 Roma.

La connessione, secondo quanto previsto nel preventivo codice di rintracciabilità: **202201941** è prevista con connessione in antenna sulla sezione a 36 kV della futura Stazione Elettrica (SE) a 150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Rumianca - Villasor" previo riclassamento a 380 kV della linea RTN 220 kV "Rumianca – Villasor"; ampliamento della sezione 380 kV della esistente SE RTN 380/220/150 kV di Rumianca e realizzazione della sezione 380 kV della SE RTN 220/150 kV di Villasor, da raccordare alla linea RTN 380 kV "Ittiri – Selargius"

In questo documento si valuteranno i campi elettrico e magnetico più significativi, compresi quelli determinati dalle opere di rete per la connessione in oggetto, includendo in particolare il cavidotto 36 kV dalla cabina di raccolta e trasmissione fino alla sezione a 36 kV della nuova SE Terna nella quale è prevista la connessione indicata nella STMG.

Lo scopo è quello di effettuare la valutazione tramite modelli di calcolo dei livelli del campo elettrico e dell'induzione magnetica, indagando eventualmente in maniera più dettagliata ove è più elevata la permanenza di persone.

Verranno utilizzati i dati tecnici di progetto per la verifica previsionale con le distanze di prima approssimazione e di rispetto dei limiti normativi ai fini della protezione delle persone, per effetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

In generale occorre riferirsi alla Direttiva 2013/35/UE, Direttiva EMF, che esamina l'esposizione ai Campi Elettromagnetici in tutto lo spettro delle frequenze, mentre per le basse frequenze (ELF), di fatto, è sufficiente riferirsi alla Direttiva quadro 89/391/CEE.

Lo studio viene effettuato per una valutazione previsionale di verifica dei livelli di riferimento legislativi, i risultati potranno essere eventualmente confrontati con misure strumentali effettuate in situ.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 4 di 19

2. Riferimenti normativi e definizioni

2.1. Norme tecniche di riferimento

- CEI 211- 6. “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”.
- CEI 211- 4. “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche”.
- CEI 106-10. Esposizione ai campi elettrico e magnetico nell'intervallo delle frequenze basse e inter-medie - Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo elettrico interno indotti nel corpo umano Parte 1: Aspetti generali
- CEI 106-11. “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo”.
- CEI 106-12. Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici prodotti dalle cabine elettriche MT/BT
- CEI 106-20 - CEI EN 50413 - Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per l'esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz).
- CEI 106-23 - CEI EN 50499 - Procedura di valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
- CEI 106-27 - CEI EN 62110 - Livelli di campo elettrico e magnetico generati da sistemi di potenza in c.a. - Procedure di misura con riferimento all'esposizione umana
- CEI 106-30 - CEI EN 50527-2-1. Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi Parte 2-1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker)

2.2. Norme legislative e guide.

- Linee guida ICNIRP 2010 (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection): GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1Hz TO 100 kHz);
- Direttiva 2013/35/UE - Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
- Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici - Volume 1: Guida pratica
- Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici - Volume 2: Studi di casi

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 5 di 19

- Guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici - Guida per le PMI
- DLgs 159/2016 pubblicato nella GU 192 del 18/08/2016 entrato in vigore il 02/09/2016: recepisce la Direttiva UE 2013/35/UE
- D.Lgs. 81/08 (modifiche) Recepimento del DLgs 159/2019: con la sostituzione all'Allegato XXXVI degli articoli: 206, 207, 209, 210, 211, 212, 219, inserimento dell'art. 210 bis.
- Legge n. 36, del 22 febbraio 2001: "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". G. U. n. 55 del 7 marzo 2001.
- DPCM 8 luglio 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" - G. U. n. 200 del 29 agosto 2003.
- Decreto 29 maggio 2008. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. (Supplemento ordinario n.160 alla G.U. 5 luglio 2008 n. 156).
- Documento Enel - *Linee Guida per l'applicazione del par. 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.2008*

2.3. Definizioni

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

- **Campi elettromagnetici:** campi elettrici statici e campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
- **Effetti biofisici diretti**, effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:
 - **effetti termici**, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;
 - **effetti non termici**, quali la stimolazione di muscoli, nervi ed organi sensoriali.

Questi effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. La stimolazione degli organi sensoriali può inoltre comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 6 di 19

disturbi temporanei o influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;

- **Correnti negli arti.**

effetti indiretti, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:

- **interferenza** con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;
- **rischio propulsivo** di oggetti ferromagnetici all'interno di campi magnetici;
- **innesco di dispositivi elettro-esplosivi** (detonatori);
- **incendi ed esplosioni** dovuti all'accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- **correnti di contatto.**

Valori limite di esposizione (VLE), valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;

VLE relativi agli effetti sanitari, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;

VLE relativi agli effetti sensoriali, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali;

Valori di azione (VA), livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo.

Con riferimento al Dlgs 81/08 aggiornato, nell'allegato XXXVI, parte II:

- **per i campi elettrici, per VA inferiori e VA superiori** s'intendono i livelli connessi alle misure specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
- **per i campi magnetici, per VA inferiori** s'intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per **VA superiori** i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 7 di 19

Valori Limite di Esposizione e Valori di Azione

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

- **Intensità di campo elettrico E** è una quantità vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt a metro (V/m).
- **Corrente di contatto I_c** è la corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.
- **La corrente attraverso gli arti I_L** è la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nella gamma di frequenza compresa tra 10MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A).
- **Intensità di campo magnetico H** è una grandezza vettoriale che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere a metro [A/m].
- **Induzione magnetica B** è una grandezza vettoriale che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in **Tesla [T]**. Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione $1 \text{ A/m} = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T}$.
- **Densità di potenza S**. Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro è [W/m²].
- **Assorbimento specifico di energia SA**. È l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nel presente decreto esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
- **Tasso di assorbimento specifico di energia SAR**. Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt a chilogrammo [W/kg].
- **Il SAR a corpo intero** è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 8 di 19

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica B, la corrente di contatto I_c, la corrente attraverso gli arti I_L le intensità di campo elettrico E e magnetico H e la densità di potenza S.

Effetti non termici

Valori Limite di Esposizione VLE

Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il quello applicabile in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alla prevenzione di nausea e vertigini dovute a disturbi sull'organo dell'equilibrio, e di altri effetti fisiologici, conseguenti principalmente al movimento del soggetto esposto all'interno di un campo magnetico statico.

Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purché siano state adottate misure di prevenzione di cui all'art.208 c.4 del decreto. I VLE per frequenze inferiori a 1Hz (tabella A1) sono limiti per il campo magnetico statico, la cui misurazione non è influenzata dalla presenza del soggetto esposto.

Limiti di riferimento DPCM 8 luglio 2003

Ove i VLE non vengano superati, non è necessario verificare l'assorbimento tramite il controllo tasso di assorbimento specifico SAR, in tali casi vale ancora la direttiva quadro 89/391/CEE, in questo caso rimangono validi i riferimenti legislativi facenti capo alla direttiva quadro.

Il DPCM dell'8 luglio 2003 stabilisce diversi criteri di valutazione dei campi elettromagnetici in prossimità di linee elettriche ad alta tensione e fissa i limiti di esposizione nei confronti dei campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti eserciti alla frequenza di 50 Hz. In particolare, viene fissato il valore di attenzione di 10 µT (microtesla) ovvero il valore di induzione magnetica che non deve essere superato nei luoghi definiti "a permanenza prolungata di persone". Questo valore è da intendersi con riferimento alla mediana nelle 24 ore.

Per una migliore composizione di quanto sintetizzato è importante distinguere il significato dei seguenti termini:

- La determinazione dei livelli di campo, elettrico e magnetico (CEM), in un luogo è elemento chiave per stabilire se il rischio esiste o no. Per dimostrazione le misure strumentali possono dare conferma di questo.
- L'intensità del CEM dipende dalla distanza dalla sorgente e di norma diminuisce rapidamente allontanandosi da quest'ultima. Per questo spesso, per assicurare la sicurezza delle persone, si utilizzano recinzioni, barriere o altre misure protettive che impediscano l'accesso non autorizzato ad aree dove i limiti di esposizione possono essere superati.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 9 di 19

- In genere i limiti di esposizione sono diversi per il personale generico, in transito o presente occasionalmente e per i lavoratori specifici del settore elettrico.

Nella tabella e nei paragrafi seguenti sono indicate alcune definizioni fondamentali che tengono in conto queste considerazioni.

Limiti di esposizione	<i>Valori di CEM che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela dagli effetti acuti.</i>
Valori di attenzione	<i>Valori di CEM che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Essi costituiscono la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine.</i>
Obiettivi di qualità	<i>Valori di CEM causati da singoli impianti o apparecchiature da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili. Sono finalizzati a consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM anche per la protezione da possibili effetti a lungo termine.</i>

Tabella 1 - Limiti di riferimento DPCM 8 luglio 2003

I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. L'impatto magnetico dovuto alle linee elettriche aeree percorse da corrente è determinato dai seguenti fattori:

- La corrente circolante nei conduttori;
- La disposizione delle fasi;

Le distanze per il rispetto dei limiti sono determinate singolarmente. Il DPCM 8 luglio 2003 e gli altri riferimenti legislativi, fissano i limiti seguenti di esposizione nei confronti dei campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti eserciti alla frequenza di 50 Hz.

Campi elettrici.

- Limiti di esposizione per i campi elettrici di **5 kV/m** da non superare mai in alcuna condizione di presenza della popolazione civile.

Campi magnetici.

- **100 μ T** sono i limiti di esposizione per i campi magnetici da non superare mai in alcuna condizione di contiguità con la popolazione;
- **10 μ T** è il valore di attenzione, che si assume per l'induzione magnetica a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio (Rif. D. p. c. m. 3 Luglio 2003).
- **3 μ T** sono i limiti di esposizione per i campi magnetici nelle aree con permanenze di persone di almeno 4 ore giornaliere (valore di attenzione) per i nuovi elettrodotti (obiettivo di qualità).

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 10 di 19

Fascia di Rispetto

È lo spazio circostante un generico elettrodotto, che comprende tutti i punti al di sopra e al di sotto del suolo, caratterizzati da un valore di induzione magnetica maggiore o uguale all'obiettivo di qualità (3μT).

Distanza di prima approssimazione (DPA)

È la distanza in pianta, al livello del suolo, della proiezione, a partire dal centro della linea, della regione in cui l'induzione magnetica raggiunge il valore di 3 μT; tale zona può essere vista in sezione come una ellisse o un cerchio a seconda della disposizione geometrica dei conduttori.

3. Calcolo delle fasce di rispetto

Per il calcolo delle fasce di rispetto, sono utilizzati i seguenti dati:

- Portata di corrente in servizio normale;
- Numero e tipologia dei conduttori (diametro e materiali), geometria della disposizione;
- Condizioni di fase relative alle correnti nei conduttori;
- Profondità/altezza dei conduttori rispetto al suolo.

Il modello di calcolo regolato dalla norma CEI 106-11 è quello previsto dalla legge di Biot-Savart, la quale calcola il valore dell'induzione magnetica su un piano trasversale alla linea (aerea o interrata), quindi su due sole dimensioni.

Questo considera la stima dell'induzione magnetica di ciascun conduttore percorso da corrente e l'applicazione successiva della sovrapposizione degli effetti per determinare l'induzione magnetica totale. Le ipotesi di calcolo, prevedono che i conduttori siano considerati rettilinei, orizzontali, indefinitamente lunghi e paralleli fra loro; che le correnti siano considerate concentrate negli assi centrali dei conduttori.

Non sono prese in considerazione le correnti indotte negli schermi (linee in cavo interrato), e viene assunto che il suolo sia perfettamente trasparente dal punto di vista magnetico. Per le varie tipologie di elettrodotto possono essere utilizzate le formule approssimate indicate nella Norma CEI 103-11, assieme alle formule da utilizzare per la valutazione del CEM.

Nello specifico, riferendoci alla conoscenza della induzione magnetica, una volta ottenute le componenti sul piano B_x e B_y (il modello è bidimensionale, componente B_z nulla), si applica la seguente formula per determinare l'induzione magnetica complessiva:

$$B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} \quad [\mu T]; (1)$$

Per i calcoli della parte Produttore, non riconducibili in generale a soluzioni standard (come quelle del gestore) si è utilizzato un software specialistico *Magic*, in grado di applicare rapidamente le formule e visualizzarne graficamente il risultato.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 11 di 19

4. Linee aeree

Nello studio dei campi elettromagnetici, occorre, in generale, tenere in considerazione anche la presenza di linee aeree. Si fa notare che è presente una linea aerea del gestore della rete MT, per la quale, come da indicazioni legislative, dovrebbe essere stato già eseguito il calcolo del campo elettromagnetico.

In ogni caso, per tale linea, è stato lasciato un buffer di rispetto 8m + 8m anche per la servitù.

L'impianto fotovoltaico oggetto del presente documento non prevede linee aeree, di conseguenza, non ci sono calcoli di campi elettromagnetici per tali tipi di linee.

5. Linee Interrate

I nuovi elettrodotti interrati, in progetto, coinvolgono invece il Produttore sia per la parte interna al campo fotovoltaico, sia per la parte opere di rete inerenti alla connessione, per le quali il presente documento si occupa di valutare previsionalmente gli effetti dei campi elettromagnetici.

A i fini della valutazione previsionale, vanno individuate le sezioni più significative, possibilmente cautelative, per procedere alla rappresentazione dei valori, in particolare della induzione magnetica.

6. Calcolo delle fasce di rispetto

Per il calcolo accurato delle fasce di rispetto, sono utilizzati i seguenti dati:

- Valore di corrente in servizio normale (oppure cautelativamente le portate);
- Numero e tipologia dei conduttori (diametro e materiali), geometria della disposizione;
- Condizioni di fase relative alle correnti nei conduttori;
- Profondità/altezza dei conduttori rispetto al suolo.

Il modello di calcolo regolato dalla norma CEI 106-11 è quello previsto dalla legge di Biot-Savart, la quale calcola il valore dell'induzione magnetica su un piano trasversale alla linea (aerea o interrata), quindi su due sole dimensioni. Questo considera la stima dell'induzione magnetica di ciascun conduttore percorso da corrente e l'applicazione successiva della sovrapposizione degli effetti per determinare l'induzione magnetica totale. Le ipotesi di calcolo, prevedono che i conduttori siano considerati rettilinei, orizzontali, indefinitamente lunghi e paralleli fra loro; che le correnti siano considerate concentrate negli assi centrali dei conduttori. Non sono prese in considerazione le correnti indotte negli schermi (linee in cavo interrato), e viene assunto che il suolo sia perfettamente trasparente dal punto di vista magnetico.

Le varie tipologie di elettrodotto sono riportate nel seguito, assieme alle formule da utilizzare per la valutazione del CEM. Nello specifico, riferendoci alla conoscenza della induzione magnetica, una volta ottenute le

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 12 di 19

componenti sul piano B_x e B_y (il modello è bidimensionale, componente B_z nulla), si applica la seguente formula per determinare l'induzione magnetica complessiva:

$$B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} \text{ } [\mu\text{T}]; \text{ (1)}$$

Per i calcoli si è utilizzato un software specialistico BECALC in grado di applicare rapidamente le formule e di visualizzarne graficamente il risultato.

6.1. Linee con cavi unipolari posati a trifoglio.

La formula da applicare è la seguente:

$$B = \frac{PI}{R^2} \cdot 0,1 \cdot \sqrt{6} \text{ } [\mu\text{T}]; \text{ (2)}$$

dove P [m] è la distanza fra i conduttori adiacenti (in caso di distanze differenti, P diventa la media delle distanze fra i conduttori esterni e quello centrale), I [A] è la corrente, simmetrica ed equilibrata, che attraversa i conduttori, R [m] è la distanza dal baricentro dei conduttori alla quale calcolare l'induzione magnetica B (la formula è valida per $R \gg P$). È anche possibile calcolare la distanza R' dal baricentro dei conduttori, alla quale l'induzione magnetica si riduce all'interno del valore obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$:

$$R' = 0,34 \cdot \sqrt{PI} \text{ } [\text{m}]; \text{ (3)}$$

Invece della distanza dal baricentro può essere significativo conoscere la spazio dall'asse della linea a livello del suolo ($h=0$) R_0 , oltre il quale l'induzione magnetica si riduce all'interno del valore obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$:

$$R_0 = \sqrt{0,115 \cdot P \cdot I - d^2} \text{ } [\text{m}]; \text{ (4)}$$

(la formula è generale e con d si è indicata la profondità di posa).

6.2. Linea con cavi unipolari posati in piano.

La formula da applicare che può essere la stessa utilizzata per le linee è la seguente:

$$B = \frac{PI}{R^2} \cdot 0,2 \cdot \sqrt{3} \text{ } [\mu\text{T}]; \text{ (5)}$$

dove P [m] è la distanza fra i conduttori (in caso di distanze differenti, P diventa la media delle distanze fra i tre conduttori), I [A] è la corrente, simmetrica ed equilibrata, che attraversa i conduttori, R [m] è la distanza dal baricentro dei conduttori alla quale calcolare l'induzione magnetica B (la formula è valida per $R \gg P$). Rovesciando la logica, è anche possibile calcolare la distanza R' dal baricentro dei conduttori, alla quale l'induzione magnetica si riduce al valore dell'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$:

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 13 di 19

$$R' = 0,286\sqrt{P \cdot I} \quad [\text{m}]; \quad (6)$$

R_0 la distanza dall'asse della linea a livello del suolo $h = 0$, oltre la quale l'induzione magnetica si mantiene entro il valore dei $3 \mu\text{T}$, previsto come obiettivo di qualità (d è la profondità di posa):

$$R_0 = \sqrt{0,082 \cdot P \cdot I - d^2} \quad [\text{m}]; \quad (7)$$

I calcoli confermano la validità delle formule approssimate, che causano un errore minimo rispetto al metodo accurato dettato dalla norma CEI 106-11.

7. Cavidotti interrati tipologia di posa

In generale i cavi sia MT che AT possono essere interrati ad una quota che può variare (in funzione di eventuali necessità di attraversamento) da 0,80 m a 1,40 m.

Tale soluzione elimina l'impatto visivo e riduce gli effetti dei campi elettromagnetici all'interno delle soglie richieste dalla normativa vigente. Sottostanti le sezioni tipiche di posa interrata previste.




Figura 1 - Vista in sezione di una due o tre terne interrate.

8. Valutazione CEM e DPA per i cavidotti 36 kV

8.1. Campo magnetico dei cavi interrati

La rete 36 kV prevista per la raccolta dell'energia elettrica proveniente dalle cabine del campo Fotovoltaico, sarà realizzata con tipologia di cavo in categoria III, U_0/U 20.8/36 kV da 240 mm^2 in alluminio, e U_0/U 26/45 kV da 240 mm^2 in rame, a seconda di quello che sarà disponibile sul mercato.

Le caratteristiche di portata sono indicate in tabella.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 14 di 19

DESCRIZIONE	UM	ARE4H5EX	RG7H1R
Sezione	mm	240	240
Portata di corrente a 293 K (20°C) cavi interrati a trifase	A	372	510
Tensione nominale U ₀ /U	kV	20.8/36	26/45

Tabella 2 – Sezioni e portate dei conduttori in cavo

I cavi in previsti in progetto presentano una configurazione ad elica visibile, secondo la normativa citata, per le particolarità costruttive, ossia la ridotta distanza tra le fasi e la loro continua trasposizione dovuta alla rotazione della cordatura, determinano un campo magnetico notevolmente inferiore a quello prodotto da cavi analoghi posati in piano o a trifoglio.

Con il D.M. 29/05/2008, vengono approvate le metodologie di calcolo, basate sulle norme tecniche, per le DPA suggerite dall'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici).

Di fatto secondo quanto espresso nel Decreto Ministeriale citato, nell'allegato relativo alla "metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", al paragrafo 3.2, sono escluse dalla valutazione delle Distanze di Prima Approssimazione (D.P.A.) e delle Fasce di Rispetto le linee in MT in cavi cordati ad elica, in quanto le fasce di rispetto hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze previste dai D.M. 449/1988 e 16/01/1991.

La metodologia di calcolo suggerita dall'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), approvate dal D.M. 29/05/2008, fanno esplicito riferimento alla tipologia sopra descritta come un caso per il quale non è richiesto il calcolo delle fasce di rispetto.

Nella connessione di rete considerata, poiché il livello di tensione è di terza categoria e sono previste più terne inserite in una unica trincea di scavo, si è comunque eseguito il calcolo, per tutte le configurazioni con un software specialistico MAGIC (**MAG**netic **I**nduction **C**alculation) per valutare l'effetto cumulativo, considerando la situazione di due cavi con le portate più alte.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 15 di 19




Figura 2 - Isolinee 3, 10 e 100 μT – Sezione con una terza interrata - Tipo 1




Figura 3 - Isolinee 3, 10 e 100 μT – Sezione con due terne interrate - Tipo 2

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 16 di 19




Figura 4 - Isolinee 3, 10 e 100 µT – Sezione con tre terne interrate - Tipo 3

Tutte le configurazioni di verifica sono cautelative, poiché considerano la portata più elevata, di cavi in rame, considerando margini dovuti al declassamento.

8.2. Campo Elettrico cavi interrati

Per quanto riguarda il campo elettrico, per la presenza dello schermo metallico, come noto, sono sempre ampiamente rispettati i limiti normativi richiesti dei 5 kV/m, pertanto nessuno calcolo è stato eseguito.

9. Fasce di rispetto per le cabine

9.1. Calcolo distanza di prima approssimazione per le cabine

9.1.1. Cabina di raccolta e trasmissione 36 kV

In questa cabina nella quale si concentra tutta la potenza dell'impianto, è presente un quadro 36 kV, con gli scomparti per le linee provenienti dalle cabine di campo (Skid) ed uno scomparto per i cavi uscenti verso la connessione alla stazione RTN di Terna.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 17 di 19

Nello stesso quadro è previsto anche uno scomparto per il trasformatore da 100 kVA con rapporto tensioni 36/0,4 kV, che servirà per i servizi ausiliari della stessa cabina, che avrà un sistema di protezione e di monitoraggio controllo.

Il DM 29.05.08 individua un metodo approssimato di calcolo per la determinazione della distanza di prima approssimazione DPA, per cabine MT/BT standardizzate come quelle del gestore della rete MT, tuttavia alla configurazione della cabina in oggetto non è applicabile un calcolo di questo tipo.

Per valutare il campo magnetico generato dalla cabina di raccolta, pertanto, anche qui, si è adottato il calcolo mediante software MAGIC, che a partire dai modelli di quadri e trasformatori, contenuti all'interno della cabina è in grado di simulare il campo magnetico risultante, anche in configurazioni di elevata complessità.




Figura 5 - Cabina di Raccolta e Trasmissione calcolo puntuale ed approssimazione cautelativa

Le due figure rappresentano:

a destra il calcolo puntuale con il SW specialistico, che evidenzia le isolinee a 3 μ T, 10 μ T e 100 μ T, a sinistra quella che involupa tutte rappresenta la DPA approssimata (cautelativa); quest'ultima è di utilizzazione più immediata per stabilire le distanze di rispetto.

Maggiori dettagli sono apprezzabili nell'elaborato:

PD-Tav15 - 2397C 10100 00 - DPA Cabina di raccolta e DPA cavo connessione RTN.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 18 di 19

9.1.2. Cabina di campo con inverter e trasformatore BT/AT

In generale la valutazione deve essere eseguita nel rispetto delle norme legislative e tecniche.

Nello specifico il DM 29/05/08 individua un metodo approssimato di calcolo attraverso la determinazione della distanza di prima approssimazione D_{PA} secondo la seguente formula:

$$D_{PA} = 0,40942 \cdot \sqrt{I} \cdot x^{0,5241} \text{ [m];}$$

Dove:

- I è la corrente nominale secondaria del trasformatore;
- x è il diametro dei cavi in uscita dal trasformatore.

La formula è stata ricavata considerando un sistema trifase, percorso da una corrente pari a quella nominale del trasformatore, e con distanza tra le fasi pari al diametro dei cavi in uscita dal trasformatore stesso.

Tale procedimento, richiamato dal DM 29/05/08, può essere applicato solo a cabine box con trasformatori con potenza apparente di 250 - 400 - 630 kVA, di fatto alle cabine di distribuzione dei gestori di rete (es. e-distribuzione), ma non è adattabile alle cabine produttore, che hanno configurazioni di potenza elevata, come gli skid contenenti Inverter, trasformatore e quadri MT ed AT dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

In questi casi si può procedere al calcolo dell'induzione magnetica B applicando il metodo indicato nel paragrafo 4.2 della CEI 106-12, nel contempo simularlo con il SW specialistico.

In entrambi i casi utilizzando valori cautelativi, la distanza, entro la quale abbiamo i valori oltre i $3 \mu\text{T}$, è pari a 7 m dall'asse del trasformatore, significa che tale distanza dal bordo dello skid è pari a 5 m (cautelativo), Possiamo dire che il valore cautelativo è:

$$\text{DPA} = 5 \text{ m}$$

Salvo provvedimenti aggiuntivi del costruttore per schermare o attenuare i campi magnetici (sui quali al momento non abbiamo informazioni), questa è la Distanza di Prima Approssimazione da utilizzare per lo skid da 4'400 kVA considerato (cautelativamente anche per quelli di potenza 3'300 kVA).

La zona accessibile intorno alle cabine deve essere intesa di transito e non di permanenza di persone comuni. Essa potrà essere occasionalmente occupata da personale operativo nei momenti di controllo, manutenzione ed attività eseguite comunque nel rispetto dei programmi di sicurezza, valutata nella globalità dei rischi professionali aziendali.

Lo spazio ove i valori sono notoriamente più elevati di $3 \mu\text{T}$ (es. immediate vicinanze dei trasformatori e dei cavi BT), è riservato al solo personale specializzato elettrico, per i quali i tempi di esposizione sono definiti nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi aziendali DVR.

PROGETTAZIONE: BIA S.r.l. via dell'Annunziata, 7 09123 – Cagliari (CA)	CLIENTE: Iberdrola Renovables Italia S.p.a.	NUMERO DOCUMENTO: 2397 10020 00
OGGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA VALUTAZIONE PREVISIONALE CAMPI ELETTROMAGNETICI		Pag. 19 di 19

10. Risultati dello studio previsionale campi elettromagnetici

10.1. Considerazioni sui calcoli

10.1.1. Campi magnetici

Si evidenzia che il D.M. 29/05/2008 è riferito al rispetto dei parametri, per le persone comuni, considerando pertanto le parti esterne all'area dell'impianto, in particolare il cavidotto di connessione alla RTN, per le persone che si occupano di manutenzione elettrica, come già evidenziato, i livelli ed i tempi di esposizione sono definiti nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi aziendali DVR.

Per quanto evidenziato nei calcoli, i livelli d'induzione magnetica, corrispondenti ai valori di corrente presunta circolanti nei conduttori, confermano che i limiti al di fuori dalle fasce di rispetto, normativamente accettati, sono al di sotto delle soglie di riferimento dei riferimenti legislativi.

Per quanto riguarda il valore obiettivo di qualità dell'induzione magnetica pari a $3 \mu\text{T}$, come limite in luoghi con permanenze di persone di almeno 4 ore giornaliere (valore di attenzione), è sempre verificato, a distanza superiore alla DPA, anche intorno alle cabine di campo e della cabina di raccolta e trasmissione.

10.1.2. Campi elettrici

Per i campi elettrici, considerati i livelli di tensione, la disposizione dei conduttori e gli schermi delle varie parti presenti nelle zone dell'impianto di rete, considerando i modelli disponibili sulla letteratura tecnica, dai calcoli effettuati per queste situazioni tipiche, nei luoghi accessibili, non vengono mai superati i valori limite di 5 kV/m indicati dai riferimenti legislativi.