



Spett.le

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)

va@pec.mite.gov.it

Commissione tecnica Valutazioni Ambientali

ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO TURISTICO E PORTO PESCATORI DI TORREGRANDE". Proponente: Comune di Oristano. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Trasmissione osservazioni Comune di Cabras, Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, Ente Gestore della ITB 030034 ZSC Stagno di Mistas di Oristano.

In riferimento al procedimento di V.I.A in oggetto, si riscontra la nota prot. n.14058 del 3/05/2024 pervenuta erroneamente alla Regione Autonoma della Sardegna e comunicata a questo ufficio per le vie brevi, con cui si invitavano i destinatari a comunicare, per quanto di competenza, le proprie osservazioni /considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento in oggetto.

Esaminata la documentazione raggiungibile all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10079/14840?pagina=1>, si rileva che trattasi di un intervento di riqualificazione che consta di lavori di rimozione e smaltimento dei vecchi pontili e sistemi di ormeggio, nella realizzazione dell'escavo del porto e dell'area prospiciente fino alla quota di progetto fissata a -3,00m, nella realizzazione di vasche temporanee di colmata e installazione dell'impianto di trattamento fanghi di dragaggio, nell'installazione di nuovi pontili galleggianti e sistemi di ormeggio (corpi morti e catenarie), nonché nella rimozione dell'impianto di trattamento e conferimento in discarica del materiale costituente le vasche di colmata e tutti i presidi temporanei.

In considerazione di quanto evidenziato, si ritiene di formulare le seguenti osservazioni:

- a) In quanto l'area di cantiere si estende parzialmente all'interno dell'habitat 1410, l'eventuale rimozione di esemplari di *Juncus spp* dovrà prevedere la sua ripiantumazione nell'area limitrofa, oltre la fascia tagliafuoco (vedi tav. 8). La ripiantumazione dovrà avvenire nello spazio compreso tra lo stradello e l'area di cantiere, prestando massima attenzione a non interferire o creare disturbo nella spiaggia antistante. Qualora la ripiantumazione andasse a buon fine, si sconsiglia la nuova eradicazione e riposizionamento nel sito originario;
- b) per tutta la durata dei lavori occorre evitare disturbi di qualsiasi tipo nella fascia costiera, incluso un eccessivo inquinamento acustico, in particolar modo durante la stagione riproduttiva di alcune specie ornitiche che utilizzano i litorali sabbiosi per la nidificazione, quale ad esempio il fratino (*Charadrius alexandrinus*);
- c) È assolutamente vietato il dragaggio nelle aree interessate dalla presenza di *P. oceanica*. Sebbene dagli elaborati del progetto non si evidenziano azioni di dragaggio nelle aree coperte da *P. oceanica*, qualora ne venisse accertata la presenza, anche parziale, i lavori dovranno essere interrotti e dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ufficio AMP;

U

COMUNE DI CABRAS
Comune di Cabras

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017293/2024 del 21/06/2024

Firmatario: MASSIMO SALVATORE GIOVANNI MARRAS



- d) Dovranno essere comunicati all'ufficio AMP, i risultati dei monitoraggi previsti per la valutazione dello stato di *P. oceanica* nelle aree limitrofe al cantiere a mare, nei punti Q1, Q2 e Q3 come da figura 31 della "Relazione di Sintesi non tecnica";
- e) Dovranno essere comunicati all'ufficio AMP, i risultati dei monitoraggi previsti per la valutazione dello stato di *P. nobilis* nelle aree limitrofe al cantiere a mare, nei punti Q1, Q2 e Q3 come da figura 31 della "Relazione di Sintesi non tecnica";
- f) Qualora durante i lavori di dragaggio venissero individuati esemplari di *Pinna nobilis*, sia nelle aree di cantiere che in quelle limitrofe, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ufficio AMP;
- g) Dovranno essere comunicati all'ufficio AMP i risultati dei monitoraggi previsti per la valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque;
- h) Dovranno essere comunicati all'ufficio AMP i risultati dei monitoraggi previsti per la valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti;
- i) Dovranno essere comunicati all'ufficio AMP i risultati dei monitoraggi previsti per la valutazione dello stato di *C. nodosa* nelle aree interne e limitrofe al cantiere a mare. L'azione di trapianto di *C. nodosa*, messa in opera al fine di compensare la perdita di habitat dovuta al dragaggio, dovrà essere concordata con l'ufficio AMP, in particolare nella scelta del sito idoneo;
- j) È necessario prestare la massima attenzione alla vasca di raccolta dei fanghi ed evitare qualsiasi contaminazione dalla vasca agli spazi adiacenti sia a terra che a mare.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Massimo S. G. Marras
Direttore
Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre"