



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma vedi intestazione digitale

Class.: [34.43.01/10.236.3/2021]

All.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mase.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla **Società Teta Rinnovabili S.r.l.**
tetarinnovabilisrl@pec.it

E.p.c.

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 10475] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del
D. Lgs.152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico
composto da n. 13 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, per una potenza
complessiva pari a 58,5 MW, denominato "Termini" con relative opere di connessione
al la RTN da realizzarsi nel Comune di Monreale (PA).
Proponente: TETA RINNOVABILI S.r.l.

Richiesta documentazione integrativa.

In riferimento al progetto in argomento si comunica che, come stabilito dall'art. 24 del D. Lgs.152/2006, considerata la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, prot. n. 8918 del 06/05/2024, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con il prot. 13477 del 06/05/2024 ed esaminata la documentazione pervenuta, si rileva la necessità di acquisire ulteriore documentazione come di seguito esplicitato.



Premettendo che

- è stata rilevata la mancanza di un elenco elaborati di riferimento e che la valutazione di competenza è resa difficile dalla necessità di interpretare quanto scritto e rappresentato negli elaborati grafici, che risultano non chiari sia a causa dell'incompletezza delle informazioni sia per la scarsa leggibilità (scala di rappresentazione e sistema grafico scelto);
- la relazione paesaggistica non risulta esaustiva in termini di descrizione degli aspetti fondanti delle caratteristiche del progetto, utili anche alla valutazione della rispondenza effettiva ai criteri di inserimento e alle misure di mitigazione di cui DM 10/09/2010, le quali ancorché non obbligatorie costituiscono elemento favorevole alla valutazione positiva del progetto;
- come segnalato anche dalla SABAP, nonché da altri operatori che hanno presentato osservazioni al progetto, gli aerogeneratori A03, A04, A06, A08 e A10 ricadono in aree già interessate da impianti FER in fase di autorizzazione (o con provvedimenti di compatibilità già espressi);
- gli aerogeneratori A01, A02 sono posti in vicinanza di un comprensorio territoriale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 1251 del 11.05.1987 (Vincolo Monte Maranfusa) e pertanto risulta importante effettuare con chiarezza la verifica delle aree idonee di cui al D.Lgs n°199 del 8/11/2021, che in particolare stabilisce all'art.20 comma 8 c-quater) che “ (sono considerate aree idonee) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto) , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”;
- l'aerogeneratore A13 si trova a poca distanza dalle masserie con abbeveratoi denominati: Masseria Marcanzotta, Case Marcanzotta e abbeveratoio Marcanza;

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno richiedere le seguenti integrazioni documentali:

- Elenco elaborati conforme alle *Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione* per le procedure di VAS e VIA (<https://va.mite.gov.it/it/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);
- Certificato attestante la disponibilità delle aree in cui saranno localizzati gli aerogeneratori.

Per gli aspetti paesaggistici:

- si richiede di approfondire la Relazione paesaggistica ed i relativi elaborati grafici, esplicitando i criteri di localizzazione e inserimento dell'impianto in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 10.09.2010, Parte IV art. 16.4, riportando la destinazione e gli usi del suolo delle aree interessate dalla localizzazione degli aerogeneratori ed evidenziando altresì se e dove l'area vasta di riferimento dell'intervento è interessata da “[...] zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesistico-culturale [...]”, al fine di dimostrare che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromette o interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle



disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

- Integrare l'analisi e l'elaborato inerente i siti non idonei definiti dal D.P.R. n. 26 del 10/08/2017, con riferimento a quanto previsto all'art.9 "Aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione" ed in particolare ai siti agricoli di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, così come individuati nella misura 10.1.d del PSR Sicilia 2014/2020; a tal fine si richiede di acquisire e allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dall'utilizzatore del fondo sito in quell'area, prevista dall'art.9 comma 3 del D.P.R. n. 26/2017 ed elaborare la relativa rappresentazione grafica su terreni interessati dell'impianto;
- Con riferimento all'applicazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio di cui all'ALL.4 del DM 10/09/2010, integrare la relazione inserendo i dati tecnici dell'impianto necessari a determinare i parametri di cui alle misure di mitigazione previste ai punti 3.2 lett.e , 3.2 lett.n , 5.3 lett.b), 7.2 lett.a e migliorare la leggibilità delle tavole (16A, 16B) sia in termini di scale che di rappresentazione grafica (si suggerisce di utilizzare dei cerchi con raggio pari alle distanze minime oltre ad aumentare la dimensione delle quote utilizzate);
- Con riferimento all'analisi degli impatti cumulativi, integrare la relazione e l'elaborato grafico (Tav.13) riportando in scala adeguata, tutti gli impianti agro-fotovoltaici ed eolici esistenti e in valutazione, sia a livello regionale (presenti sul portale valutazioni ambientali della regione Siciliana), sia a livello statale (portale valutazioni ambientali del MASE), rappresentati con l'esatta estensione di sviluppo;
- Con riferimento all'analisi delle visuali e agli elaborati contenenti i foto inserimenti, si richiede di integrare la tavola 21A "Opere di progetto con punti di vista fotografici": evidenziando graficamente il bacino di riferimento di cui al punto 3.2 lett.e delle linee Guida (DM 10/09/2010) e graficizzando i coni di visuale dei punti di ripresa; graficizzando tutte le componenti strutturali e qualificanti del paesaggio locale individuate nelle analisi a partire da quelle del PTPR (Tav.08, centri storici, Tav.09 beni isolati, Tav.11 componenti morfologiche del paesaggio percettivo); le componenti del paesaggio locale dovranno essere evidenziate anche nelle immagini fotografiche (medianti richiami testuali su foto) al fine di documentare la significatività della sequenza paesaggistica inquadrata e l'incidenza dell'eventuale interferenza da parte degli impianti; i foto inserimenti devono essere sviluppati rispetto a visuali che inquadrano l'area di intervento e la rappresentazione degli elementi dell'impianto visibile deve essere realistica, rispettando il parametro di altezza e dimensione dell'aerogeneratore in proporzione alla distanza.
- Si richiede inoltre l'elaborazione di ulteriori foto-inserimenti con riferimento alla nuova stazione RTN che risulta collocata lungo la Sp103 nelle vicinanze di elementi di interesse del paesaggio storico (Santuario della Madonna Tagliavia o del Rosario, Masseria Pioppo).

Si richiede infine di mantenere una distanza minima di 500 metri degli impianti dai beni etnoantropologici isolati individuati dal PTPR (Tav.11) e/o inseriti nell'elenco allegato al redigendo Piano paesaggistico della città metropolitana di Palermo, che ha avuto parere favorevole all'adozione (Commissione dell'O.R.P. del 04.04.2022).



Si rimane in attesa di ricevere la suddetta documentazione integrativa che codesto Ministero vorrà richiedere alla Società proponente ai sensi e nei termini dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006, per poter esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di VIA.

Tanto si comunica a ogni buon fine anche a codesta Società proponente.

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE del Servizio V
(Dott. Massimo CASTALDI)

(*) rif. delega nota prot. n. 10368 del 04/04/2024

