



Regione Puglia
Provincia di Foggia
**Comuni di Serracapriola e
Chieuti**



Oggetto:

Progetto per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 72 MW
e relative opere di connessione

Proponente:

EOS SERRA 1 S.r.l.

CVA.

Parco Eolico "Eos Serra 1"

Comuni: Serracapriola e Chieuti (FG)

Fogli di mappa WTG: 42 - 45 - 22 - 14 - 15 Serracapriola
14 - 15 Chieuti

Nome elaborato:

PEI641ES1_PD_31_StimaDismissioneRipristino

Scala:



Rev.	Data	Descrizione
1	07/02/2024	Progetto Definitivo
2		
3		
4		
5		

Numero elaborato:

PD_31

Formato pagina:

A4

Codice Progetto:

PEI641ES1

Orientamento:



Studio Tecnico:



DL COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
Via Tratturo Castiglione, 26 - 71121 Foggia
P.IVA: 04381520719

Tecnico Incaricato:

Ing. Angela O. Cuonzo

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Foggia n. 2653



STIMA COSTI DI DISMISSIONE					
IMPIANTO EOLICO "EOS SERRA 1"					
COMUNI DI SERRACAPRIOLA E CHIEUTI (FG)					
EOS SERRA 1 S.r.l.					
N.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	U. M.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SUBTOTALE
1	Rimozione e allontanamento aerogeneratori e componenti interne costituite da cavi elettrici, quadri, motore, ecc. Costo al netto del recupero e rivendita dei materiali riciclabili (ferro, rame, alluminio, ...)	cad.	12	€ 38.000,00	€ 456.000,00
	sommano				
2	Demolizione, trasporto delle macerie e conferimento ad impianto autorizzato della parte superiore del plinto di fondazione	mc	150,00 12	€ 140,00	€ 252.000,00
	sommano				
3	Demolizione, trasporto delle macerie e conferimento ad impianto autorizzato delle cabine di consegna e di trasformazione, comprensivo della demolizione delle sollette di sottofondazione in cls armato e di quant'altro occorra per consegnare l'area sgombra da manufatti e macerie. Cabine di consegna e sezionamento	cad.	3	€ 2.200,00	€ 6.600,00
	sommano				
4	Sfilaggio dei cavi e rimozione del cavidotto di collegamento tra l'impianto e la cabina di consegna, compreso successivo rinterro degli scavi. Costo al netto del recupero dei materiali riciclabili (alluminio, rame, etc.). Cavidotto di collegamento	m	35.000	€ 9,00	€ 315.000,00
	sommano				

TOTALE OPERE DI DISMISSIONE IMPIANTO € 1.029.600,00

STIMA COSTI DI RIPRISTINO
IMPIANTO EOLICO "EOS SERRA 1"
COMUNI DI SERRACAPRIOLA E CHIEUTI (FG)
EOS SERRA 1 S.r.l.

N.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	CALCOLO DELL'IMPORTO		SUB TOTALE
1	Rimozione delle piazzole e della strade di accesso interne all'impianto e livellamento del terreno. Superfici: Strade e piazzole	produzione = 40,0 mq/ora importo unitario = 38,00 €/ora calcolo delle superfici (mq): 3600 x 12	(mq) 43.200,00	€ 41.040,00
	sommano			
2	Smaltimento, comprensivo del trasporto all'impianto autorizzato, del materiale misto stabilizzato costituente le piazzole e le strade di accesso interne all'impianto. Superfici: Strade e piazzole	stimato 1 mc = 1,5 tonn. importo unitario = 4,0 €/tonn. calcolo del volume (mc): = 3600mq x 0,40m x 12= 17.280mc	peso (tonn.): 25.920,00	€ 103.680,00
	sommano			
3	Aratura e livellamenti del sito per riportare il terreno allo stato ante operam. Compreso fresatura. Superfici: Strade e piazzole	importo unitario = 70 €/ettaro estensione superfici (ettaro): 0,4 x 12	4,8	€ 336,00
	sommano			

TOTALE IMPORTO LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI € 145.056,00