



Regione Puglia  
Provincia di Foggia  
**Comuni di Serracapriola**



Oggetto:

Progetto per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 108 MW  
e relative opere di connessione

**PROGETTO DEFINITIVO**

Proponente:

**EOS SERRA 2 S.r.l.**



*Parco Eolico "Eos Serra 2"*

Comune: Serracapriola (FG)

Fogli di mappa WTG: 53-56-58-59-60-51--54-47-49-48-40-39

Nome elaborato:

**PEI641ES2\_PD\_31\_StimaDismissioniRipristini**

Scala:



Rev.	Data	Descrizione
1	07/02/2024	Progetto Definitivo
2		
3		
4		
5		

Numero elaborato:

**PD\_31**

Formato pagina:

**A4**

Codice Progetto:

**PEI641ES2**

Orientamento:



Studio Tecnico:



**DL COSTRUZIONI E SERVIZI SRL**  
Via Tratturo Castiglione, 26 - 71121 Foggia  
P.IVA: 04381520719

Tecnico Incaricato:

**Ing. Angela O. Cuonzo**

Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Foggia n. 2653



STIMA COSTI DI DISMISSIONE					
IMPIANTO EOLICO "EOS SERRA 2"					
COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)					
EOS SERRA 2 S.r.l.					
N.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	U. M.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SUBTOTALE
1	Rimozione e allontanamento aerogeneratori e componenti interne costituite da cavi elettrici, quadri, motore, ecc. Costo al netto del recupero e rivendita dei materiali riciclabili (ferro, rame, alluminio, ...)	cad.	18	€ 38.000,00	€ 684.000,00
	sommano				
2	Demolizione, trasporto delle macerie e conferimento ad impianto autorizzato della parte superiore del plinto di fondazione	mc	150,00 18	€ 140,00	€ 378.000,00
	sommano				
3	Demolizione, trasporto delle macerie e conferimento ad impianto autorizzato delle cabine di consegna e di trasformazione, comprensivo della demolizione delle sollette di sottofondazione in cls armato e di quant'altro occorra per consegnare l'area sgombra da manufatti e macerie.  Cabine di consegna e sezionamento	cad.	3	€ 2.200,00	€ 6.600,00
	sommano				
4	Sfilaggio dei cavi e rimozione del cavidotto di collegamento tra l'impianto e la cabina di consegna, compreso successivo rinterro degli scavi. Costo al netto del recupero dei materiali riciclabili (alluminio, rame, etc.).  Cavidotto di collegamento	m	40.000	€ 9,00	€ 360.000,00
	sommano				

**TOTALE OPERE DI DISMISSIONE IMPIANTO € 1.428.600,00**

**STIMA COSTI DI RIPRISTINO****IMPIANTO EOLICO "EOS SERRA 2"****COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG)****EOS SERRA 2 S.r.l.**

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE LAVORAZIONE</b>	<b>CALCOLO DELL'IMPORTO</b>		<b>SUB TOTALE</b>
1	Rimozione delle piazzole e della strade di accesso interne all'impianto e livellamento del terreno.	produzione = 40,0 mq/ora importo unitario = 38,00 €/ora		
	Superfici: Strade e piazzole	calcolo delle superfici (mq):  3600 x 18	(mq)  64.800,00	€ 61.560,00
	sommano			
2	Smaltimento, comprensivo del trasporto all'impianto autorizzato, del materiale misto stabilizzato costituente le piazzole e le strade di accesso interne all'impianto.	stimato 1 mc = 1,5 tonn. importo unitario = 4,0 €/tonn.		
	Superfici: Strade e piazzole	calcolo del volume (mc):  = 3600mq x 0,40m x 18= 25,920mc	peso (tonn.):  38.880,00	€ 155.520,00
	sommano			
3	Aratura e livellamenti del sito per riportare il terreno allo stato ante operam. Compreso fresatura.	importo unitario = 70 €/ettaro		
	Superfici: Strade e piazzole	estensione superfici (ettaro): 0,4 x 18	7,2	€ 504,00
	sommano			

**TOTALE IMPORTO LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI****€ 217.584,00**