

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.  
    ■ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a **LUDOVICO LOMBARDI**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

**AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA WIND ENERGY MONTENERO S.R.L.**

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

**PRESENTA**

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
    ■ Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

**ID: 10703 - per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria 6.0 MW, per una potenza complessiva di 36,0 MW e relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Guglionesi – Proponente V-RIDIUM WIND MOLISE 4 S.R.L.**

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

***N.B.:** eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.*

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
    ■ Altro (specificare) **Interferenza con il progetto della Wind Energy Montenero S.r.l. – ID VIP: 8133**

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
  - Altro (*specificare*) **Mancanza delle distanze di sicurezza**

#### TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Con nota del 08/02/2022, acquisita al prot. MiTE-22158 in data 22/02/2022, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE-97028 del 03/08/2022, la Società Wind Energy Montenero S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.. per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40 MW, da realizzarsi nel Comune di Montenero di Bisaccia e di Guglionesi (CB) in località "Pontone Macchiozze" e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Montecilfone (CB) loc.tà Morge. Con nota del MASE prot. 111486 del 14/09/2022 è stata comunicata, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la procedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Dalla documentazione progettuale consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica inerente al progetto della Società V-RIDIUM WIND MOLISE 4 S.R.L. (che ha presentato istanza di VIA in data 12/12/2023, dunque ben oltre la presentazione dell'istanza da parte della Società) si evince che l'impianto eolico proposto risulta interferente con la posizione di alcuni aerogeneratori della scrivente. Di seguito si riporta graficamente la sovrapposizione parziale tra gli impianti in conflitto. Si fa presente che tale sovrapposizione, provocherebbe elevate interferenze durante la fase di esercizio e manutenzione degli aerogeneratori oltre a problematiche in termini di sicurezza.



Figura 1 – Inquadramento su ortofoto

WIND ENERGY MONTENERO S.R.L. (ID VIP8133)			V RIDIUM WIND MOLISE 4 S.R.L. (ID VIP 10703)		
ID	E	N	ID	E	N
T6	486887,85	4645223,25	V-RIDIUM 5	487081,64	4645133,42
T5	485410,33	4644202,30	V-RIDIUM 4	485943,64	4644494,08
T7	486240,15	4643934,20	V-RIDIUM 4	485943,64	4644494,08


Tabella 1 - Confronto aerogeneratori in interferenza

In particolar modo si rappresenta che la distanza tra gli aerogeneratori in interferenza, è inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica di settore che prevede una distanza minima pari a 5/7 volte il diametro del rotore, lungo la direttrice dei venti prevalenti e di 3/5 volte il diametro in direzione ortogonale. Tali distanze risultano descrivere delle ellissi aventi raggi direttori rispettivamente pari a circa 790 m e 474 m.

DISTANZA AEROGENERATORI		
WIND ENERGY MONTENERO S.R.L. (ID VIP8133)	V RIDIUM WIND MOLISE 4 S.R.L. (ID VIP 10703)	Distanza
T6	V-RIDIUM 5	Circa 224 m (nella dir. Ortogonale al Vento prevalente N-NO)
T5	V-RIDIUM 4	Circa 652 m (nella dir. Vento prevalente N-NO)
T7	V-RIDIUM 4	Circa 652 m (nella dir. Vento prevalente N-NO)

Tabella 2 - Distanza tra aerogeneratori in interferenza

L'analisi anemometrica dell'area, prodotta dalla scrivente, ha messo in evidenza che la componente maggiore di vento è la direzione N-NO come da immagine che segue:



Se ne deduce che la presenza di aerogeneratori così ravvicinati tra loro provoca importanti disturbi al funzionamento degli aerogeneratori stessi per sovrapposizione degli effetti aerodinamici, oltre che grossi problemi di sicurezza e di impatto acustico. Facendo riferimento alla direzione principale dei venti per l'area in progetto, si nota immediatamente l'incompatibilità della proposta avanzata dalla V RIDIUM WIND MOLISE 4 S.R.L. rispetto al progetto della WIND ENERGY MONTENERO S.R.L..

Dal punto di vista paesaggistico e ambientale invece, la proposta avanzata dalla V RIDIUM WIND MOLISE 4 S.R.L., genera un importante e non trascurabile effetto selva. Infatti, una forte aggregazione delle turbine eoliche è totalmente da scongiurare, sia per minimizzare gli impatti visivi di tipo paesaggistico sia, soprattutto, per evitare i negativi impatti ambientali sull'avifauna locale e migratoria.

Alla luce di quanto sopra, si osserva che, considerata sia la data di presentazione dell'istanza VIA sia la data di procedibilità della istanza relativa all'impianto eolico della società Wind Energy Montenero S.r.l., nonché le

caratteristiche dello stesso, l'esistenza e la configurazione di tale progetto dovranno necessariamente essere prese in considerazione nell'ambito dell'istruttoria relativa all'impianto della dalla V RIDIUM WIND MOLISE 4 S.R.L., ai fini della risoluzione dell'interferenza sopra illustrata. Quale soluzione, si chiede lo stralcio o lo spostamento degli aerogeneratori nn°4 e 5 a distanza superiore a 790 mt lungo la direzione del vento predominante e 474 m lungo la direzione ortogonale, dagli aerogeneratori della Wind Energy Montenero S.r.l.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - \_\_\_\_\_ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data Milano, 24/06/2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)



Firmato digitalmente da:

**Lombardi Ludovico**

Firmato il 24/06/2024 18:08

Seriale Certificato: 3036744

Valido dal 30/11/2023 al 30/11/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA