




### SEZIONE TIPICA RECINZIONE



CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA FONDAZIONE:

- Fondazione pari a 1,65 m di larghezza e 0,90 m di altezza
- Muro di recinzione pari a 0,15 m di larghezza e 2,50 m di altezza fuori dalla fondazione
- Vita nominale dell'opera = 50 anni, coefficiente d'uso = 1
- Portanza ultima del terreno  $\geq 1,75 \text{ daN/cm}^2$
- sisma con:
  - o periodo di ritorno  $\leq 475$  anni
  - o categoria topografica T1 – superficie con inclinazione media  $< 15^\circ$
  - o Classificazione sismica del terreno A, B, C, D, E secondo NTC 2018
  - o accelerazione spettrale massima di progetto:
    - orizzontale  $\leq 0,459 \text{ g}$  – fattore di comportamento  $q_{im} = 2$
    - verticale  $\leq 0,301 \text{ g}$  – fattore comportamento  $q_{im} = 1,5$
- Altezza fuori terra della recinzione  $\leq 2,5 \text{ m}$
- Velocità di riferimento del vento  $v_r$  compresa tra 33 m/s e 42 m/s

NOTE GENERALI:

QUOTE DIMENSIONALI IN cm, QUOTE IN ELEVAZIONE IN cm

[illegible]