



LEGENDA

Pos.	Descrizione	Quantità
1	FLANGIA FLANGIA/RICCHIRE IN GHISA SFEROIDALE DN500	1
2	GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO DN500	1
3	GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO DN500	3
4	MISURATORE DI PORTATA ZERO-DIAMETRI DN500	1
5	VALVOLA A FARFALLA IN ACCIAIO DN500	2
6	FLANGIA IN GHISA DN500	1
7	TRONCHETTO FLANGIATO IN ACCIAIO DN500	6
8	CURVA A 2 FLANGE A 90° DN500 IN ACCIAIO SFEROIDALE	6
9	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN ACCIAIO DN300	1
10	GIUNTO TEE A TRE FLANGE IN ACCIAIO SFEROIDALE DN500/500	1
11	GIUNTO TEE A TRE FLANGE IN ACCIAIO SFEROIDALE DN500/300	1
12	FLANGIA IN ACCIAIO DN500	1
13	CHIUSINO CARRABILE IN GHISA SFEROIDALE 0.70x0.70	1
14	SCALA PER ACCESSO MANUFATTI IN FERRO CON ZINCATURA A CALDO	1
15	COPERTURA METALLICA CARRABILE REMOVIBILE IN LAMIERA BUCINATA 1.20x1.20	1

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI

- CARPENTERIA METALLICA ACCIO S355
- CLS ARMATO C 32/40,
- ACCIAIO IN BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA: B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
- VALORE MINIMO DEL COPRIFERRO: 40+40 mm
- CLS MAGRO PER SOTTOPONDAZIONE: CLASSE C 12/15

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

S.A.S.I. S.p.A.
 Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.
 Capitale sociale Euro 1.806.550,00 i.v.
 66034 Lanciano (CH), località Marciianese, Zona Industriale n°5
 Tel. 0872-724270 - Fax 0872-716615 - Cod. Fis. e P. IVA 01485730691 - C.C.P. 11153665

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
 Criterio: Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Potenziamento del Sistema Acquedottistico "Verde"
 Riquilibrato delle condotte aduttuali esistenti e potenziamento della capacità di trasporto della risorsa idrica dell'acquedotto Verde
 Il stralcio funzionale Casoli - Scerni
 Codice CIG: 9562154B19 Codice CUP: E11B20114480006 Codice NUTS: ITF14

PROGETTO ESECUTIVO
 PE.EG.OP.STR.G.03 Collegamento al Partitore Casoli - Carpenteria e Armature
 Scala -- 1:50 Scala particolari -- Formato tavola: A0

L'Impresa: **MONACO S.p.A.**
I Progettisti: **idrostudi** **SWSI** **ambiente** **GE ATLAS**
Progettista responsabile: ing. Giancarlo Cigarini

CONTROLLO DI GESTIONE		MESE/ANNO	
LOTTO/COMPLESSO	REVISIONE N.	DATA	NOTE
00000000	0	02/2024	EMISSIONE PROGETTO
00000000	1	05/2024	EMISSIONE A SEGUITO DI VALICAZIONE

CUP: E11B2100480006