

---	CORDA DI RAME NUDA 75mm <sup>2</sup> (MAGLIA PRIMARIA ESISTENTE)	-
---	CORDA DI RAME NUDA 125mm <sup>2</sup> (STACCHI ALLE CARPENTERIE METALLICHE ESISTENTI)	-
---	CORDA DI RAME NUDA 95mm <sup>2</sup> (NUOVA M.A.T. ARMATURE FONDAZIONI)	150m
---	CORDA DI RAME ISOLATA G/V 95mm <sup>2</sup> (NUOVA M.A.T. STRUTTURE METALLICHE)	160m
⊙	DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO DA 1,20m (ESISTENTE)	-
⊙	DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO DA 1,50m	n°6
⊙	POZZETTO ISPEZIONABILE 400x400 CON DISPERSORE A PICCHETTO VERTICALE (ESISTENTE)	-
⊙	POZZETTO ISPEZIONABILE 400x400 CON DISPERSORE A PICCHETTO VERTICALE L=1,50m	n°6
---	MORSETTO A COMPRESIONE PER CORDA DI RAME NUDA 75mm <sup>2</sup> PASSANTE (esistente) E DERIVATA CORDA DI RAME 95mm <sup>2</sup> (nuovo)	n°70
---	MORSETTO A COMPRESIONE PER CORDA DI RAME NUDA 75mm <sup>2</sup> PASSANTE (esistente) E DERIVATA CORDA DI RAME 125mm <sup>2</sup> (esistente)	n°10
---	MORSETTO A COMPRESIONE PER CORDA DI RAME NUDA 75mm <sup>2</sup> PASSANTE (esistente) E DERIVATA CORDA DI RAME 75mm <sup>2</sup> (esistente)	n°15
---	MORSETTO A COMPRESIONE PER CORDA DI RAME NUDA 95mm <sup>2</sup> PASSANTE (nuovo) E DERIVATA CORDA DI RAME 125mm <sup>2</sup> (esistente)	n°10
---	MORSETTO A COMPRESIONE PER CORDA DI RAME 95mm <sup>2</sup> (nuovo)	n°45
-	CAPOCORDA A COMPRESIONE	-


**INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO  
"Foiano di Valfortore"**

**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING  
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI**



**Edison Rinnovabili Spa**  
Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano



Programmazione Coordinamento	<b>GEKO S.p.A.</b> Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM) Tel. 06.8803910   Fax 06.45654740 E-Mail: geko@geko.it	<b>GVC S.r.l. Società di Ingegneria</b> Via Nazionale Sauro, nr 126 - CAP 85100 Potenza (PZ) Tel. 09.71286145 E-Mail: gvr@gvincingegneria.it
		
Progettazione	<b>Seingim</b> Vicolo degli Olmi, nr 57 - 30022 Ceggia (VE) Tel. 04.21323007 E-Mail: info@seingim.it	Studio Geologico-Idrogeologico Ambientale <b>Geol. Antonio Di Biase</b> Piazza Padre Proserpio Gallipoli, nr 9 75024 Montescaglioso (MT) Tel. 347.059.7967
		
Studio Analitico Studio Ambientale	<b>Teasistemi</b> Via Ponte Pighieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI) Tel. 05.06396101 E-Mail: info@tea-group.com	Studio Naturalistico e Forestale <b>Dott. Agr. Paolo Castelli</b> Viale Croce Rossa, nr 25 - 90146 Palermo (PA) Tel. 334.228.4067
		

**Opera**

**Progetto di Integrale Ricostruzione di n. 1 impianto eolico composto da 10 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 66,6 MW nel Comune di Foiano di Valfortore e relative opere di connessione alla località "Monte Barbato - Piano del Casino" con smantellamento di n. 47 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 33,20 MW.**

Nome Elaborato:		GK-EN-C-FV-TB-ET-0025-00			Foglio:	
Descrizione Elaborato:		SSE - Rete di terra				
00	Novembre 2023	Emissione per progetto definitivo			Seingim S.r.l.	Geko S.p.A.
Rev.	Data	Oggetto della revisione			Elaborazione	Verifica
Scala:		Integrale Ricostruzione Foiano				
Formato:		A1				
		Codice progetto AU _____				
		Approvazione				