



Regione Umbria



Provincia di Perugia



Comune di Foligno

Committente:



RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.

via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma

P.IVA/C.F. 06400370968

PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DELLA POTENZADI 72 MW
DENOMINATO "MONTE BURANO" E UBICATO NEL COMUNE DI FOLIGNO (PG)**

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI

N° Documento:

PEFO - 24

ID PROGETTO:	PEFO	DISCIPLINA:		TIPOLOGIA:	R	FORMATO:	
--------------	------	-------------	--	------------	---	----------	--

Elaborato:

ANALISI PREZZI

FOGLIO:		SCALA:		Nome file:	PEFO - 24_ANALISI_PREZZI		
---------	--	--------	--	------------	--------------------------	--	--

Progettazione:



EGM PROJECT S.R.L.
VIA VERRASTRO 15/A
85100- POTENZA (PZ)
P.IVA 02094310766
REA PZ-206983

Progettista:

Ing. Carmen Martone
Iscr. n. 1872
Ordine Ingegneri Potenza
C.F. MRTCMN73D56H703E

Geol. Raffaele Nardone
Iscr. n. 243
Ordine Geologi Basilicata
C.F. NRDRFL71H04A509H

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato

NP 03

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1R 18/30kV, a norme (CEI 20-13), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sez. 1x120

elementi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Tot.
Manodopera					
Operaio specializzato	h	0,01	31,04 €	0,31 €	
Operaio comune	h	0,01	25,76 €	0,26 €	
Totale manodopera (costo giornaliero posa/ml)					0,57 €
Materiali e Mezzi					
CAVO RG7H1R 18/30kV SEZ. 120 mm.	ml.	1	10,80 €	10,80 €	10,80 €
Nastro	ml.	1	2,88 €	2,88 €	2,88 €
Autocarro	h	0,01	22,40 €	0,22 €	0,22 €
				- €	
Totale mezzi e materiali (costo giornaliero posa/ml)					13,90 €
Totale manodopera + mezzi e materiali					14,47 €
Spese Generali	%	13	14,47 €		1,88 €
Utile d'Impresa	%	10	16,35 €		1,64 €
TOTALE COMPLESSIVO a ml.					17,99 €

NP 04

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1R 18/30kV, a norme (CEI 20-13), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sez. 1x300

elementi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Tot.
Manodopera					
Operaio specializzato	h	0,01	31,04 €	0,31 €	
Operaio comune	h	0,01	25,76 €	0,26 €	
Totale manodopera (costo giornaliero posa/ml)					0,57 €
Materiali e Mezzi					
CAVO RG7H1R 18/30kV SEZ. 120 mm.	ml.	1	18,85 €	18,85 €	18,85 €
Nastro	ml.	1	2,88 €	2,88 €	2,88 €
Autocarro	h	0,01	22,40 €	0,22 €	0,22 €
				- €	
Totale mezzi e materiali (costo giornaliero posa/ml)					21,95 €
Totale manodopera + mezzi e materiali					22,52 €
Spese Generali					
	%	13	22,52 €		2,93 €
Utile d'Impresa					
	%	10	25,45 €		2,54 €
TOTALE COMPLESSIVO a ml.					27,99 €

NP 05

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1R 18/30kV, a norme (CEI 20-13), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sez. 1x400

elementi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Tot.
Manodopera					
Operaio specializzato	h	0,01	31,04 €	0,31 €	
Operaio comune	h	0,01	25,76 €	0,26 €	
Totale manodopera (costo giornaliero posa/ml)					0,57 €
Materiali e Mezzi					
CAVO RG7H1R 18/30kV SEZ. 120 mm.	ml.	1	24,48 €	24,48 €	24,48 €
Nastro	ml.	1	2,88 €	2,88 €	2,88 €
Autocarro	h	0,01	22,40 €	0,22 €	0,22 €
				- €	
Totale mezzi e materiali (costo giornaliero posa/ml)					27,58 €
Totale manodopera + mezzi e materiali					28,15 €
Spese Generali					
	%	13	28,15 €		3,66 €
Utile d'Impresa					
	%	10	31,81 €		3,18 €
TOTALE COMPLESSIVO a ml.					34,99 €

NP 06

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1R 18/30kV, a norme (CEI 20-13), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l'installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sez. 1x500

elementi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Tot.
Manodopera					
Operaio specializzato	h	0,01	31,04 €	0,31 €	
Operaio comune	h	0,01	25,76 €	0,26 €	
Totale manodopera (costo giornaliero posa/ml)					0,57 €
Materiali e Mezzi					
CAVO RG7H1R 18/30kV SEZ. 120 mm.	ml.	1	26,90 €	26,90 €	26,90 €
Nastro	ml.	1	2,88 €	2,88 €	2,88 €
Autocarro	h	0,01	22,40 €	0,22 €	0,22 €
				- €	
Totale mezzi e materiali (costo giornaliero posa/ml)					30,00 €
Totale manodopera + mezzi e materiali					30,57 €
Spese Generali					
	%	13	30,57 €		3,97 €
Utile d'Impresa					
	%	10	34,55 €		3,45 €
TOTALE COMPLESSIVO a ml.					38,00 €