


LEGENDA

- BONIFICA DI SUPERFICIE FINO A M 1,0 - SUP. 894.407 MQ**
Bonifica di superficie per la ricerca fino a 1 m di profondità
- BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 3,0 - SUP. 734.566 MQ**
bonifica di profondità mediante trivellazioni fino a 3 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dalle lavorazioni
- BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 5,0 - SUP. 162.887 MQ**
Trivellazioni fino a 5 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 3 metri
- BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 7,0 - SUP. 27.293 MQ**
Trivellazioni fino a 7 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 5 metri

- FASIZZAZIONE DELLE INDAGINI:**
- 1) Taglio della vegetazione di tipo erbaceo o arbustivo (ove interferente con le attività di bonifica)
 - 2) Bonifica superficiale finalizzata alla ricerca e alla localizzazione di mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati sia in terra che in acqua, fino a 100 cm di profondità da eseguirsi con l'ausilio di apparati rivelatori
 - 3) Bonifica profonda eseguita suddividendo le aree oggetto di indagine in quadranti aventi lato 2,80 m, al centro dei quali saranno effettuate trivellazioni non a percussione
 - 4) Ripristino da svolgersi mediante chiusura dei fori praticati per la bonifica e successivo livellamento e compattazione del terreno



Maglia tipo per perforazioni bonifica profonda

REGIONE : TOSCANA
PROVINCIA : AREZZO
COMUNE : AREZZO

REGIONE : TOSCANA
PROVINCIA : AREZZO
COMUNE : ANGIARI

REGIONE : TOSCANA
PROVINCIA : AREZZO
COMUNE : MONTERCHI

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**SGC Grosseto Fano (E78).
Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Lama (E45).
Adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville - Selci Lama (E45).
Lotto 7.**

PROGETTO DEFINITIVO PG 364

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Morino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069	I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorelli Ordine Ingegneri n. A55111	PROGETTAZIONE ATI: (Mandatario)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Sante Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270	INGEGNERI RESPONSABILI Dott. ssa Maria Grazia Liseno Dipartimento n. 1646 Provincia di Roma n. 15754	(Mandatario)
L'ARCHEOLOGO Dott. ssa Maria Grazia Liseno Dipartimento n. 1646	Ing. Giovanni Saraci Ordine Ingegneri Provincia di RC n. A2895	(Mandatario)
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Michele Consummi	Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	(Mandatario)
VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Panfilo Marco Calozza	Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14055	(Mandatario)

GP INGENNERIA
GESTIONE PROGETTI INGENNERIA s.r.l.

coopprogetti
engeko

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

Planimetria
Tav. 1 di 7

CODICE PROGETTO	NOME FILE	TOOSIDOCANPLOTA	REVISIONE	SCALA
COMP. PROGETTO DP LO702G D2110				
D				
C				
B				
A	Emissione	Marzo '24	Gombini Panfilo Guiducci	12.000
REV. DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO