


LEGENDA

	BONIFICA DI SUPERFICIE FINO A M 1,0 - SUP. 894.407 MQ Bonifica di superficie per la ricerca fino a 1 m di profondità
	BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 3,0 - SUP. 734.566 MQ bonifica di profondità mediante trivellazioni fino a 3 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dalle lavorazioni
	BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 5,0 - SUP. 162.887 MQ Trivellazioni fino a 5 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 3 metri
	BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 7,0 - SUP. 27.293 MQ Trivellazioni fino a 7 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 5 metri

- FASIZZAZIONE DELLE INDAGINI:**
- 1) Taglio della vegetazione di tipo erbaceo o arbustivo (ove interferente con le attività di bonifica)
 - 2) Bonifica superficiale finalizzata alla ricerca e alla localizzazione di mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati sia in terra che in acqua, fino a 100 cm di profondità da eseguirsi con l'ausilio di apparati rivelatori
 - 3) Bonifica profonda eseguita suddividendo le aree oggetto di indagine in quadranti aventi lato 2,80 m, al centro dei quali saranno effettuate trivellazioni non a percussione
 - 4) Ripristino da svolgersi mediante chiusura dei fori praticati per la bonifica e successivo livellamento e compattazione del terreno



Maglia tipo per perforazioni bonifica profonda

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**SGC Grosseto Fano (E78).
Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Lama (E45).
Adeguamento a 4 corsie del tratto Le Ville - Selci Lama (E45).
Lotto 7.**

PROGETTO DEFINITIVO PG 364

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Morino Ordine del geologo della Regione Lazio n. 1069	I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A55111	PROGETTAZIONE ATI: (Mandatario)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Sesto Salvatore Virmiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Dott. Ing. M. G. Panfilì Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A2857	(Mandatario)
L'ARCHEOLOGO Dott.ssa Maria Grazia Liseno Ordine IMACI n. 2446	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Ing. Giovanni Saraci Ordine Ingegneri Provincia di RC n. A2895	(Mandatario)
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Michele Consummi	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Ing. Giuseppe Resta Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	(Mandatario)
VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Panfil. Marco Calozza	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA Dott. Ing. GIORGIO GIUDICCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14055	(Mandatario)

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

Planimetria
Tav. 7 di 7

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
COMP. PROGETTO	TO0500CANPLO7A		
LV. ANNO N.PROG.			
DP LO702G D2110	CODICE ELAB. T00S100CANPLO7	A	1:2.000
D			
C			
B			
A	Emissione	Marzo '24	Gambini Panfilì Guiducci
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO

REGIONE : UMBRIA
PROVINCIA : PERUGIA
COMUNE : CITTÀ DI CASTELLO

REGIONE : UMBRIA
PROVINCIA : PERUGIA
COMUNE : SAN GIUSTINO