

Nota:  
La quota del piano campagna 0.00 coincide con la quota di banchina +2.50 s.l.m.m.

## PRESCRIZIONI SUI MATERIALI - ACCIAIO

### TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Su tutta la struttura trattamento antiruggine - zincatura a caldo

### ACCIAIO PER CARPENTERIE

ACCIAIO EN 10025 - S 355 JO - Colonne, travi, controventi, piastrame tirafondi

ACCIAIO EN 10025 - S250GD - Lamiera grecata

ACCIAIO EN 10025 - S235 JR - Grigliato

### BULLONI - DADI - ROSETTE zincate elettrolitiche


- BULLONI: CLASSE 8.8 o superiore

- DADI: 8 - 10 secondo UNI EN 20898 - 2 : 1994

- ROSETTE: acciaio C 50 UNI EN 10083 - 2 : 2006 - temperato e rinvenuto HRC 32-40

### SALDATURE ANGOLARI TIPICHE

Se non diversamente specificato le saldature sono a cordone d'angolo si intendono continue, con sezione di gola a > 0.7 x t2 vedi figura



### REGOLE PRATICHE DI ESECUZIONE

Si adatteranno le regole contenute nelle norme tecniche di seguito elencate:

- D.M. 17 / 01 / 2018 e s.m.i.

- UNI ENV 1993: 1 - 1, per quanto non in contrasto con le precedenti

- UNI ENV 1993: 2, per quanto non in contrasto con le precedenti

**LA SPEZIA  
CONTAINER TERMINAL**



PORTO DI LA SPEZIA  
AMPLIAMENTO TERMINAL RAVANO

### PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO ELABORATO  
**Piazzale di ponente - torri reefer - carpenteria metallica sezioni longitudinali -Filo B**

CODICE ELABORATO: 21 | 08 | PE | TE15 | 0  
SCALA: 1 : 50

| Rev. | Data       | Causale                           |
|------|------------|-----------------------------------|
| 0    | 05/05/2023 | Emissione finale per verificatore |

**IL COMMITTENTE**  
  
 LSCT S.p.a.  
 Viale San Bartolomeo, 20  
 19128 - La Spezia (SP)  
 C.R.0007280115 - P.IVA 00659620114

**IL PROGETTISTA**  
  
 M Project S.r.l.  
 Modimar - Project S.r.l.  
 Via Annara, 72  
 00199 - Roma (RM)  
 C.F. - P.IVA 1605151009  
  
 Geotechnical Engineering Services S.r.l.  
 GES - Geotechnical Engineering Services S.r.l.  
 Via Sandro Pertini, 7/A - 60131 Ascona (AN)  
 C.F. - P.IVA 0252849420  
  
 Geotek S.p.A.  
 Geotek - Studio Tecnico Associato  
 Via Sandro Pertini, 55 - 60029 Tolentino (MC)  
 C.F. - P.IVA 0081700432

| Disegnato:  | Controllato: | Approvato: |
|-------------|--------------|------------|
| CORINALDESI | SANZONE      | TARTAGLINI |

Dimensioni foglio: A1