



**MISURE DI SICUREZZA - NOTE**

**VIETATO L'ACCESSO A NON ADDETTI**

**INDOSSARE GILETTE O BRETTELLE ARANCIONI FLUORESCENTI**  
NEI TRASPORTI DI CARBURANTE USARE TANCHE METALLICHE O PLASTICHE OMOLOGATE

**CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

**TENERE UN ESTINTORE EFFICIENTE A PORTATA DI MANO**

**SE SI OPERA OLTRE I 2 METRI**

**È OBBLIGATORIO LA CINTURA DI SICUREZZA**

**PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA CONTRO LE CADUTE**

**IL CANTIERE DI NOTTE DEVE ESSERE SEGNALATO MEDIANTE SEGNALI LUMINOSI**

**CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO**

**PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

**PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UOITO**

**PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI**

**CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE**

**GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORIE**

**È OBBLIGATORIO**

**SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE NEI MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA E INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE QUALSIASI SITUAZIONE DI RISCHIO DI CADUTA IN SOSTA A SOSTENENZA.**

**Se si opera oltre i 2 metri ancorarsi con cordino di sicurezza imbragatura e moschettoni.**

**ANNEGAMENTO PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE**

NELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DI CORSI O BACINI D'ACQUA DEVONO ESSERE PRESSE MISURE PER EVITARE L'ANNEGAMENTO ACCIDENTALE. I LAVORI SUPERFICIALI O DI ESCAVAZIONE NEL LETTO O IN PROSSIMITÀ DI CORSI O BACINI D'ACQUA O IN CONDIZIONI SIMILI DEVONO ESSERE PROGRAMMATI TENENDO CONTO DELLE VARIAZIONI DEL LIVELLO D'ACQUA. PREVEDENDO MEZZI PER LA RAPIDA EVACUAZIONE, DEVONO ESSERE APPROFATI UN PROGRAMMA DI PRONTO INTERVENTO PER IL SALVATAGGIO DELLE PERSONE SORPRESE DA IRRUZIONI D'ACQUA O CADUTE IN ACQUA E PREVISTI LE ATTREZZATURE NECESSARIE.

LE PERSONE ESPOSTE A TALE RISCHIO DEVONO INDOSSARE GIUBBOTTI INSOMMERGIABILI. GLI ESPOSITI AL RISCHIO, GLI INCARICATI DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E TUTTI GLI ADDETTI AL CANTIERE DEVONO ESSERE INFORMATI E FORMATI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE ED ADDESTRATI IN FUNZIONE DEI RELATIVI COMPITI.

**STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"**  
Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000  
Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. RM 368

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)

PROGIN S.p.A.

S.I.N.A. S.p.A. - BRENG S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
Dot. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)  
Oltre agli impegni della Provincia di Napoli n. 23799

CAPOGRUPPO MANDATARIA:  
**PROGER**

IL GEOLOGO:  
Dot. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Progin S.p.A.)  
Oltre agli impegni della Provincia di Napoli n. 407

MANDANTIS:  
**PROGIN** Direttore Tecnico:  
Dot. Ing. Lorenzo INFANTE  
Oltre agli impegni della Provincia di Salerno n. 3486

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Dot. Ing. Michele CURSIA (Progin S.p.A.)

**SINA**

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:  
Dot. Ing. Paolo NARDUCCI

PROTOCOLLO DATA 2022

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**  
Fasi di lavorazione e apprestamenti per la sicurezza Muri di sostegno

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
DP RM368 E23	CODICE ELAB. T01S1I00S1C1S04	B	1:200
B	Emissione a seguito di validazione	Febbraio 2024	I. Sessa P. Valetto L. Mariti
A	Prima emissione	Gennaio 2023	C. Di Seno P. Valetto L. Mariti
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO