



Roma (vedi intestazione digitale)

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mase.gov.it

Alla

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla

AREN Green S.r.l.
arengreensrl@legalmail.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 10.13.7/2021

All.

Oggetto: **[ID_VIP: 11292] ASCOLI SATRIANO (FG) - CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) - DELICETO (FG):** Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Conca d’Oro”, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva dell’impianto pari a 48 MW, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Procedura per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: AREN Green S.r.l.

Richiesta integrazioni Soprintendenza speciale per il PNRR (MiC)

E. p.c.

Alla

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

All

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

All

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architetonico della DB ABAP

Alla

Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: *ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*
PEO: *ss-pnrr@cultura.gov.it*

Sezione autorizzazioni ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Alla

Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Alla

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

All

Comune di Foggia (FG)
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

All

Comune di Ascoli Satriano (FG)
protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

All

Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)
comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

All

Comune di Deliceto (FG)
protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it

In riferimento al procedimento in epigrafe,

VISTO quanto disposto dall'art.24 del D.Lgs. 152/2006;

RILEVATO che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-*bis*, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-*bis* del D. Lgs. 152/2006;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/10802>

CONSIDERATO che questa **Soprintendenza speciale PNRR**, con nota prot. n.16847-P del 06/06/2024, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, in riscontro alla summenzionata nota, ha inoltrato richiesta di integrazione documentale, nota prot. n. 7386-P del 25/06/2024, acquisita al prot. n. 18659-A del 26/06/2024;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di **questo Ministero** di acquisire documentazione integrativa, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D.Lgs 152/2006, art. 24.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- 1) **Verifica della rispondenza del layout di progetto** con quanto disposto dall'elaborato del PPRT *Linee Guida 4.4.1 Parte Prima - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*;
- 2) **Elaborazione di cartografia**, in scala idonea, **in cui siano opportunamente verificate le interferenze, dirette e indirette, nonché l'impatto sul patrimonio culturale e identitario**. L'unità di analisi è definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 20 km (Area Vasta di Indagine) dell'impianto in esame, come previsto dalla D.D. Regione Puglia 06/06/2014 n. 162 e D.G.R. del 23/10/2012 n. 2122; l'AVI con raggio di 20 km dovrà essere considerata per ogni aerogeneratore di progetto. Si dovrà considerare lo stato dei luoghi in relazione ai caratteri identitari di lunga durata (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio) che contraddistinguono l'ambito paesistico oggetto di valutazione e che sono identificati nelle Schede d'Ambito del PPTR, verificando che la trasformazione introdotta dall'impianto in esame ed il cumulo da esso prodotto nel territorio di riferimento non interferiscano con l'identità di lunga durata dei paesaggi e quindi con le invarianti strutturali. Inoltre, si dovranno riportare tutti i BP (beni paesaggistici) e UCP (ulteriori contesti paesaggistici) ricadenti nell'AVI;
- 3) **Elaborazione di cartografia**, in scala idonea, **in cui siano opportunamente rappresentati i beni culturali definiti ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42 del 2004 ed i beni paesaggistici ex art. 136 definiti ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42 del 2004**, comprensivi della relativa fascia di rispetto prevista dall'art. 20, co.8 lett. c-quater, del D. Lgs. 199 del 2021 e determinata considerando una distanza dal perimetro dei suddetti beni pari a 3 km, al fine di verificare la localizzazione dell'impianto in esame, comprensivo delle relative opere di connessione, rispetto alle aree dichiarate idonee dal medesimo decreto legislativo;
- 4) **Elaborazione di cartografia**, in scala idonea, **in cui siano opportunamente rappresentate e verificate tutte le interferenze dell'impianto in esame con il quadro vincolistico e prescrittivo disposto dal PUG - Piano Urbanistico Generale del Comune di Ascoli Satriano**;
- 5) **Adeguamento ed integrazione della relazione di valutazione degli impatti cumulativi**, in cui siano opportunamente rappresentati, in linea con i criteri definiti dalla D.D. Regione Puglia 06/06/2014 n. 162 e D.G.R. del 23/10/2012 n. 2122, l'impianto in esame, comprensivo delle relative opere di connessione, e tutti gli impianti FER (eolici, fotovoltaici, agrivoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati e quelli per i quali risulta ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni. Si precisa che le cartografie prodotte e riportate nell'*Allegato VIII della Relazione Paesaggistica*, oltre a non rappresentare la totalità degli impianti FER contermini a quello in valutazione, tengono conto di Aree Vaste di Indagine non adeguatamente definite. In particolare:
 - per l'**Analisi di inservibilità cumulativa** andrà considerata un'AVI definita da un raggio di 20 km da ogni aerogeneratore di progetto;
 - per gli **Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo** andranno considerate due AVI, così definite: un'area con raggio di 2 km per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti eolici e impianti fotovoltaici ed un'area con raggio pari a 50 volte lo sviluppo verticale degli aerogeneratori in esame per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti eolici;



- 6) **Attestazione inesistenza usi civici** sui terreni interessati dall'intervento nel suo complesso ed eventuale planimetria con rappresentazione grafica e localizzazione degli stessi rispetto all'impianto;
- 7) **Integrazione delle fotosimulazioni, ante e post operam**, prodotte da tutti i punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi in un'Area Vasta d'Indagine definita da un raggio di 20 km da ogni aerogeneratore di progetto, in quanto le fotosimulazioni riprodotte e allegate alla *Relazione paesaggistica*, oltre a comprendere punti di vista distribuiti prevalentemente ai margini dell'area di progetto, risultano insufficienti a mostrare il reale aggravio che l'impianto in esame andrebbe ad innescare sul territorio. A tal proposito, si precisa che i punti di vista presi in considerazione dal Proponente, seppur in discreto numero, hanno considerato solo taluni BP e UCP presenti nell'area interessata dalla presenza dell'impianto. Si fa presente che, a solo titolo esemplificativo, non sono stati privilegiati i seguenti punti percettivi:

- *BP – Zone di interesse archeologico:*
Sedia d'Orlando, struttura ad uso funerario di età romano imperiale (I-III sec. d.C.); Località Agro di Orta Nova; Mura delle Acque, struttura muraria di età tardo repubblicana;
- *UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico culturali:*
Masseria Posta d'Arolla; Masseria l'Apotrina; Masseria Venuto; Masseria Giumentereccia;
- *UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa – Rete tratturi:*
Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, Regio Tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri e Regio Tratturello Troia-Incoronata, dai quali si dovranno considerare almeno tre punti di ripresa, al fine di valutare i potenziali impatti in sequenza;
- *UCP – Componenti dei valori percettivi – Luoghi panoramici*
Castello del Comune di Ascoli Satriano;

Inoltre, si evidenzia che, in particolare nel caso delle viste panoramiche n.ri 5 e 11, le fotosimulazioni prodotte non consentono di approfondire la lettura del rapporto di intervisibilità tra i beni presenti nell'area di indagine e il sito di progetto, in quanto viziate da foschia e condizioni di visibilità improprie; parimenti, nel caso della vista panoramica n. 12, la fotosimulazione prodotta appare ostacolata dalla presenza di elementi antropici e vegetali facilmente oltrepassabili. **Si specifica, pertanto, che le nuove fotosimulazioni dovranno rispondere ai seguenti requisiti:**

- essere realizzate in scala adeguata e leggibile (dovrà essere adoperata la medesima scala nelle rappresentazioni ante e post operam);
- essere realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano;
- non presentare distorsioni di alcun genere (es. modalità panoramica);
- essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee le fotosimulazioni prodotte su base fotografica estrapolata da Google Street View);
- essere riprese in condizioni di piena visibilità (luminosità adeguata alla comprensione del contesto, assenza di nuvole, nebbia o foschia);
- essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456);
- essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- rappresentare in ordine:
 - i. stato di fatto (ante operam);
 - ii. stato di progetto del solo impianto in esame (post operam);
 - iii. stato di progetto con altri impianti FER teoricamente visibili, rappresentati anche a falsi colori, in modo da distinguerli con l'impianto in esame (post operam);
- 8) **Idonea planimetria della Stazione elettrica di utenza e del suo collegamento alla Stazione Elettrica di Terna** con opportuna indicazione degli interventi di mitigazione vegetazionale che si intendono realizzare. La planimetria dovrà essere integrata con adeguata documentazione fotografica dell'area interessata ante operam e con fotosimulazioni post operam;

Le integrazioni documentali sopra richieste dovranno essere riportate nel SIA e in tutti gli elaborati di progetto, evidenziando le nuove parti testuali con colore differente ed i nuovi elaborati con un codice identificativo di rimando, al fine di consentire un immediato riscontro agli Uffici competenti di questo Ministero. Si chiede, inoltre, di voler predisporre un elaborato descrittivo sintetico in cui dare riscontro a ciascuna delle integrazioni sopra richieste, indicando il relativo elaborato grafico e/o descrittivo di rimando.

Con la presente si trasmette al MASE, per il seguito di competenza, la suddetta richiesta di integrazioni, chiedendo a codesto Ministero di fissare un termine per la presentazione degli elaborati da parte della società, anche laddove non rilevi alcuna necessità di integrare la documentazione prodotta dal Proponente.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il
PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE del Servizio V
(Dott. Massimo CASTALDI)

(*) rif. delega nota prot. n. 10368 del 04/04/2024



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it