


**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



Provincia del Sud Sardegna  
COMUNE DI SILIQUA COMUNE DI VALLERMOSA



TITOLO  
TITLE

**VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**PROGETTO DEFINITIVO**

DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO "NYX"  
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

PROGETTAZIONE  
ENGINEERING

Sviluppatore:

ENERGETICA  AGROLUX s.r.l.

Gruppo di progettazione:

Studio Ing. Valeria Medici

COMMITTENTE  
CLIENT

 NYX S.R.L.

 GREENCELLS  
GROUP

OGGETTO  
OBJECT

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO  
DISMISSIONE IMPIANTO AGV

REL

**S04**

DATA / DATE

MAGGIO 2024

AUTORE/CREATOR

F.C.

CONTROLLO/EDIT

V.M.

APPR

G.C.

REV

00

**PROGETTO AGV "NYX"**  
**IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO**  
**COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO DISMISSIONE**

Num. Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.tà	IMPORTI	
				Unitario	TOTALE
<b>ONERI DELLA SICUREZZA DISMISSIONE E RIPRISTINO</b>					
1	Dispositivi di protezione individuale, TIPO: - Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, utilizzati per delineare zone di lavoro... con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti - Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione...; - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada); - Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.	a corpo	1	35.000,00 €	35.000,00 €
<b>T O T A L E euro</b>				<b>35.000,00 €</b>	

<b>DISMISSIONE E RIPRISTINO AREE IMPIANTO E CONNESSIONE Dismissione</b>					
2	SMONTAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI Smontaggio dei moduli fotovoltaici mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il tiro in basso e l'accatastmaneto dei moduli nell'ambito del cantiere.	n	56364	4,00 €	225.456,00 €
3	SMONTAGGIO DEGLI INSEGUITORI Smontaggio degli inseguitori mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il tiro in basso e l'accatastmaneto degli inseguitori nell'ambito del cantiere. Strutture da 56 moduli	n	922	12,00 €	11.064,00 €
4	SMONTAGGIO DEGLI INSEGUITORI Smontaggio degli inseguitori mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il tiro in basso e l'accatastmaneto degli inseguitori nell'ambito del cantiere. Strutture da 28 moduli	n	169	8,00 €	1.352,00 €
5	SMONTAGGIO DEGLI ANCORAGGI Smontaggio degli ancoraggi mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il noleggio di escavatore semovente (terna) e l'accatastmaneto degli ancoraggi nell'ambito del cantiere. Pali di sostegno per tracker	n	4026	26,00 €	104.676,00 €
6	TRASPORTO a discarica con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto. Prezzo assimilato per il trasporto presso centro di recupero dei moduli. Prezzo assimilato per il trasporto presso centro di recupero e/o smaltimento degli inseguitori e degli ancoraggi.	mc	220	6,45 €	1.419,00 €
7	SMONTAGGIO PARTI ELETTRICHE Sfilaggio cavi elettrici e smontaggio apparecchiature elettriche quali quadri di parallelo in c.c. quadri elettrici in c.a., quadri di media tensione, ... timento. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio e lo smaltimento o il riuso presso ditta autorizzata.	a corpo	1	300.000,00 €	300.000,00 €
8	RIMOZIONE OLIO TRASFORMATORI, TRASPORTO E SMALTIMENTO Rimozione olio dai trasformatori. Sono compresi tutti gli oneri necessari per il trasporto e lo smaltimento o il riuso presso ditta autorizzata.	a corpo	1	100.000,00 €	100.000,00 €
9	RIMOZIONE DEL LOCALI TECNICI PREFABBRICATI Rimozione dei locali tecnici prefabbricati e trasporto presso deposito per la rigenerazione degli stessi e la successiva rimessa in oper ... oltre, la demolizione della fondazione in c.a. e il successivo trasporto a discarica autorizzata per il suo smaltimento. Shelter Cabina di Raccolta FV	n	13	7.000,00 €	91.000,00 €

10	SMANTELLAMENTO RECINZIONE Rimozione di tutta la recinzione perimetrale. Compresa la demolizione del blocchetto reggipalo della recinzione e tutti gli oneri di conferimento in discarica e smaltimento.	m	2695	30,00 €	80.850,00 €
11	RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA Rimozione di tutte le lampade e videocamere installate su pali. Compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento e/o recupero del materiale rimosso. - proiettori LED - telecamere	a corpo	1	18.000,00 €	18.000,00 €
12	RIMOZIONE PALIFICAZIONI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA Rimozione di tutte le palificazioni utili per l'impianto di illuminazione e videosorveglianza. Compresa ... I blocchetto reggipalo in cls. Compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento e/o recupero del materiale rimosso. - palificazioni	n	54	270,00 €	14.580,00 €
13	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavidotto, accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, compresi oneri di smaltimento o recupero. Per cavidotto BT interno Per cavidotto MT interno Per cavidotto MT esterno Per cavidotto AT	a corpo	1	90.000,00 €	90.000,00 €
14	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettrichetelefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Tratto terreno vegetale area impianto (cavidotto MT) Tratto terreno vegetale area impianto (cavidotto BT)	mc	6500	6,90 €	44.850,00 €
15	SMONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE Smontaggio di tutte le parti elettriche (cablaggi, tubazioni, ecc...) e di tutte le strutture metalliche della SSE. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri di trasporto e conferimento in discarica, il trasporto presso ditta autorizzata per il riuso.	a corpo	1	45.000,00 €	45.000,00 €
16	DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO FONDAZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE SSE Demolizione e smaltimento fondazioni apparecchiature elettromagnetiche. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri di trasporto e conferimento in discarica, il trasporto presso ditta autorizzata per lo smaltimento.	a corpo	1	25.000,00 €	25.000,00 €
17	Profitto derivante dalla vendita dei moduli dismessi, dell'acciaio degli ancoraggi, dalla vendita dei cavi e delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche.	a corpo	1	- 650.000,00 €	- 650.000,00 €

**T O T A L E euro 503.247,00 €**