


PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI TRASFERIMENTO OPERATORI PORTUALI



Tav.	Stato Progetto	DEFINITIVO	Rev. 01	Data	Apr. 2014	Scala
------	----------------	------------	---------	------	-----------	-------

TO

Descrizione

Computo metrico opere trasferimento operatori

E.01

Committente

M.Y.R. Marsala Yachting Resort S.r.l.
Via Favara 452/c bis- T. +39 0923 722319


myR
Marsala Yachting Resort

Capo Progetto

Ing. Massimo Ombra

Ordine degli Ing. della Provincia di Trapani n° 1046

Timbro e Firma



Progettisti

Coordinamento gruppo di progettazione:

Ing. Francesco Di Notò

Progettazione Architettonica:

Itinerlab Srl - Architetti Nuzzo

Ingegneria marittima / civile e studi ambientali:

Ing. Antonio D'Arrigo

Collaborazioni

Opere marittime:

Ing. Agostino La Rosa

Analisi strutturali e geotecniche:

Ing. Nicola Rustica

Impianti idrici:

Ing. Giovanni Berbiglia

Impianti elettrici e di illuminazione:

Ing. Pietro Inferrera / Ing. Massimo Brancatelli

Aspetti ambientali:

Ing. Domenico Mangano

Studi geologici e geotecnici:

Dott. Piero Merk Ricordi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Opere stradali (SpCat 3)							
	Sistemazione area - viabilità e parcheggi (Area di trasferimento) (Cat 1)							
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
1 / 1 01.04.01.01 04/06/2014	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere di ... rto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	area parcheggi (alle spalle del mercato ittico)						5'640,00	
	SOMMANO						5'640,00	
2 / 2 06.01.05.02 05/06/2014	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m ² e per ogni cm di spessore							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	area parcheggi (alle spalle del mercato ittico)	5640,00			3,000		16'920,00	
	diga foranea - area dogana	10792,00			3,000		32'376,00	
	SOMMANO						49'296,00	
3 / 3 06.01.01.02 05/06/2014	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	diga foranea-area dogana	15125,00			0,300		4'537,50	
	SOMMANO al m ³						4'537,50	
4 / 4 AP.ED.015 05/06/2014	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	diga foranea-area dogana	15125,00			0,100		1'512,50	
	SOMMANO mc						1'512,50	
5 / 5 06.02.16.04 05/06/2014	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non infer ... compattazione con apposita piastra vibrante: - spessore cm 6 - spessore cm 8 di colore antracite, bruno, rosso e							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	giallo							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	diga foranea-area dogana *(par.ug.=15125,00-10792)	4333,00				4'333,00		
	parte diga foranea					650,00		
	area cantieri					1'000,00		
	SOMMANO al m ²					5'983,00		
6 / 6 AP.ED.016 05/06/2014	Pavimentazione corazzata costituita da uno strato di almeno 10 cm. di betoncino reoplastico e strato antiusura sulla parte superiore, eseguito mediante uno spolvero indurente premi ... a fresca, lisciata e fratazzata, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	diga foranea					8'760,00		
	SOMMANO mq					8'760,00		
	Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
7 / 7 01.01.05.01 30/08/2011	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	<u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u>							
	Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25))	244,30		0,500	0,600	73,29		
	Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48))	140,00		0,500	0,600	42,00		
	Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55))	46,80		0,500	0,600	14,04		
	Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))	72,07		0,500	0,600	21,62		
	(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))	72,07		0,500	0,600	21,62		
	cavidotti	300,00		0,500	1,500	225,00		
	SOMMANO al m ³					397,57		
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
8 / 8 01.02.03 02/09/2011	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m ³ di materiale costipato							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	<u>Per ricolmo dei cassoni confinati</u>							
	Vedi voce n° 7 [al m ³ 397.57]					397,57		
	SOMMANO al m ³					397,57		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
9 / 9 03.02.03 30/08/2011	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l'uso di materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso-grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90)) Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC2 Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC1	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	244,30 140,00 46,80 72,07 3,40 6,30		0,600 0,600 0,600 0,600 0,700 0,400	293,16 168,00 56,16 86,48 4,76 5,04		
	SOMMANO al m ²					613,60		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
10 / 10 03.01.01.04 30/08/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Magrone della fondazione del muretto di recinzione con pannelli orso-grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))	2,00 2,00 2,00 2,00	244,30 140,00 46,80 72,07	0,500 0,500 0,500 0,500	0,100 0,100 0,100 0,100	24,43 14,00 4,68 7,21		
	SOMMANO al m ³					50,32		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
11 / 11 09.01.07 30/08/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso-grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) (lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) (lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) (lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90)) (lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	244,30 244,30 140,00 140,00 46,80 46,80 72,07 72,07	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	146,58 73,29 84,00 42,00 28,08 14,04 43,24 21,62		
	SOMMANO al m ²					452,85		
12 / 12 09.01.09.01 30/08/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Vedi voce n° 11 [al m² 452,85]					452,85		
	SOMMANO al m²					452,85		
	Sistemi di recinzione, cancelli, barriere, opere in ferro (SbCat 11)							
13 / 13 03.01.02.10 30/08/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: C 28/35							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Fondazione del muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25))		244,30	0,300	0,300	21,99		
	Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48))		140,00	0,300	0,300	12,60		
	Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55))		46,80	0,300	0,300	4,21		
	Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))		72,07	0,300	0,300	6,49		
	<u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25))		244,30	0,300	0,300	21,99		
	Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48))		140,00	0,300	0,300	12,60		
	Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55))		46,80	0,300	0,300	4,21		
	Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))		72,07	0,300	0,300	6,49		
	<u>Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC2</u>		3,40	0,300	0,700	0,71		
	<u>Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC1</u>		6,30	0,300	0,400	0,76		
	SOMMANO al m³					92,05		
14 / 14 03.02.01.02 30/08/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Si stima 80 kg di acciaio ogni mc di calcestruzzo Vedi voce n° 13 [al m³ 92,05]	80,00				7'364,00		
	SOMMANO al kg					7'364,00		
15 / 15 07.02.10.01 30/08/2011	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 delle dimensioni d ... d interasse di 2,00 m e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25))		244,30		1,700	415,31		
	Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48))		140,00		1,700	238,00		
	Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55))		46,80		1,700	79,56		
	Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))		72,07		1,700	122,52		
	Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC2		3,40		1,300	4,42		
	Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC1 *(lung.=(3,30+2,65))		5,95		1,300	7,74		
	SOMMANO al m²					867,55		
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) MP1+OP Magazzini pescatori+Officine e Cantieri Navali Pesca (Area di trasferimento) (Cat 2) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
21 / 22 02.03.01.02 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 <u>Vespaio di fondazione</u> OP MP1-MP0 <u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(16,55+29,85))</u>		19,15 9,80 46,40	15,950 15,950 0,400	0,200 0,200 1,000	61,09 31,26 37,12		
	SOMMANO al m ³					129,47		
22 / 23 02.03.02.02 02/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 <u>Vespaio di fondazione</u> OP MP1-MP0		19,15 9,80	15,950 15,950		305,44 156,31		
	SOMMANO al m ²					461,75		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
23 / 24 03.01.01.04 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 <u>Massetto piano di posa per i casseri</u> Massetto sopra i casseri		29,25 29,25	15,950 15,950	0,100 0,080	46,65 37,32		
	SOMMANO al m ³					83,97		
24 / 25 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del massetto letto di posa casseri</u> <u>Per armatura del massetto sopra i casseri</u>		29,25 29,25	15,950 15,950	4,440 4,440	2'071,43 2'071,43		
	SOMMANO al kg					4'142,86		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
25 / 26 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 <u>Massetto sottofondo della pavimentazione interna</u> SOMMANO al m ²		29,25	15,950		466,54		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)					466,54		
26 / 27 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Pavimentazione edificio OP Pavimentazione edificio MP1 SOMMANO al m ²		19,15 9,80	15,950 15,950		305,44 156,31		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)					461,75		
27 / 28 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 <u>Rivestimento pareti locale wc</u> Parziale al m ² <u>Rivestimento pareti locale I.A.</u> Parziale al m ² SOMMANO al m ²	4,00 2,00	2,10 3,35		2,000 2,000	16,80 13,40		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)					30,20		
		2,00 2,00	0,90 2,00		2,000 2,000	3,60 8,00		
						11,60		
						41,80		
28 / 29 AP.ED.013 05/05/2014	Fornitura e collocazione di pannelli in Polisterene Estruso ad kg 30/35 mc a taglio retto , per l'isolamento termico dell'edificio. Conforme alla Norma UNI EN 13613 UNI EN 13164, ... leta a perfetta regola d'arte. Spessore totale 100 mm, composto da due pannelli sovrapposti e sfalsati da 50 mm ciascuno Minimarket (AS2) copertura SOMMANO mq					400,00		
						400,00		
29 / 30 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m ³ , ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Edificio OP+MP0+MP1 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		29,25	15,950	0,120	55,98		
	SOMMANO al m ³					55,98		
30 / 31 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio OP+MP0+MP1 <u>Sottofondo della pavimentazione interna</u>		29,25	15,950		466,54		
	SOMMANO al m ²					466,54		
31 / 32 AP.ED.014 26/07/2011	L'impermeabilizzazioni delle coperture sarà eseguite con prodotti certificati CE. Verrà utilizzata un poliuretano liquido monocomponente tipo Hyperdesmo della Archet Alchemica che ... ce non saranno riutilizzabili.È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Minimarket (AS2) Impermeabilizzazione del solaio di copertura					440,00		
	SOMMANO mq					440,00		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
32 / 33 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiate. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio OP+MP0+MP1 Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest)		19,74	0,300	6,300	37,31		
			10,10	0,300	4,300	13,03		
	a detrarre porzioni di pilastri	3,00	0,30	0,300	6,300	-1,70		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	5,700	-3,08		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40	0,300	2,400	-5,18		
			2,40	0,300	3,600	-2,59		
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est)		19,71	0,300	6,300	37,25		
			10,10	0,300	4,300	13,03		
	a detrarre porzioni di pilastri	3,00	0,30	0,300	5,850	-1,58		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	5,700	-3,08		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40	0,300	2,400	-5,18		
	a detrarre saracinesca MP0			3,500	3,600	-12,60		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest)		16,55	0,300	6,300	31,28		
	a detrarre pilastri	4,00	0,60	0,300	5,850	-4,21		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50	0,300	4,800	-5,04		
			2,40	0,300	4,800	-3,46		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est)		16,55	0,300	4,300	21,35		
	a detrarre pilastri	4,00	0,60	0,300	5,850	-4,21		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40	0,300	2,400	-5,18		
	Muratura di tamponamento trasversale fra OP ed MP0-MP1		16,55	0,300	6,300	31,28		
	a detrarre pilastri	4,00	0,60	0,300	5,850	-4,21		
	muro di divisione MP0 e MP1		9,80	0,300	3,600	10,58		
	Sommano positivi al m ³					195,11		
	Sommano negativi al m ³					-61,30		
	SOMMANO al m ³					133,81		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
33 / 34 02.02.02.02 28/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Locale wc (edificio OP) a detrarre superficie porte Sommano positivi al m ² Sommano negativi al m ² SOMMANO al m ²							
			2,30		2,600	5,98		
		2,00	1,50		2,600	7,80		
		2,00	0,80		2,200	-3,52		
						13,78		
						-3,52		
						10,26		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
34 / 35 09.01.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest) a detrarre superficie delle aperture Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est) a detrarre superficie delle aperture Pareti interne trasversali (prospetto sud-ovest) a detrarre superficie delle aperture Pareti interne trasversali (prospetto nord-est) *(lung.=8,50+8,50) a detrarre superficie delle aperture Pareti interne trasversali fra OP ed MP0-MP1 Soffitto edificio OP Soffitto edificio MP0-MP1 Pareti locale wc dell'edificio OP Soffitto locale wc dell'edificio OP Pilastri edificio OP *(lung.=(0,30+0,30+0,60+0,60)) Pilastri edificio MP1-MP0 *(lung.=(0,30+0,30+0,60+0,60)) Muro divisorio MP0-MP1 Sommano positivi al m ² Sommano negativi al m ² SOMMANO al m ²							
			19,15		5,600	107,24		
			9,80		3,600	35,28		
		3,00	2,40		2,400	-17,28		
			2,40		3,600	-8,64		
			19,15		5,600	107,24		
			9,80		3,600	35,28		
		3,00	2,40		2,400	-17,28		
			3,50		3,600	-12,60		
			15,95		5,600	89,32		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		4,800	-11,52		
			17,00		3,600	61,20		
		3,00	2,40		2,400	-17,28		
		2,00	15,95		5,550	177,05		
			19,15	15,950		305,44		
			9,80	15,950		156,31		
		3,00	2,30		2,600	17,94		
		5,00	1,50		2,600	19,50		
			1,50	2,200		3,30		
		4,00	1,80		5,550	39,96		
		2,00	1,80		3,600	12,96		
		2,00	9,80		3,600	70,56		
						1'238,58		
						-101,40		
						1'137,18		
35 / 36 09.01.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Prospetto nord-ovest a detrarre superficie delle aperture							
			19,74		6,300	124,36		
			10,10		4,300	43,43		
		3,00	2,40		2,400	-17,28		
			2,40		3,600	-8,64		
	A R I P O R T A R E					141,87		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					141,87		
	Prospetto sud-est		19,74		6,300	124,36		
			10,10		4,300	43,43		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40		2,400	-17,28		
			3,50		3,600	-12,60		
	Prospetto sud-ovest		16,55		6,300	104,27		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50		4,800	-16,80		
			2,40		4,800	-11,52		
	Prospetto nord-est		16,55		4,300	71,17		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50		4,800	-16,80		
		2,00	2,40		2,400	-11,52		
	Sommano positivi al m ²					511,02		
	Sommano negativi al m ²					-112,44		
	SOMMANO al m ²					398,58		
36 / 37 09.01.09.01 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Vedi voce n° 36 [al m ² 398.58]					398,58		
	SOMMANO al m ²					398,58		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
37 / 38 AP.ED.003 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio INOX aisi 444 a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 saracinesca OP saracinesca MP0		3,50		4,800	16,80		
			3,50		3,600	12,60		
	SOMMANO mq					29,40		
38 / 39 08.01.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Prospetto nord-ovest Prospetto sud-est Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est	3,00	2,40		2,400	17,28		
			2,40		3,600	8,64		
		3,00	2,40		2,400	17,28		
			2,40		4,800	11,52		
		3,00	2,40		2,400	17,28		
	SOMMANO al m ²					72,00		
39 / 40 08.04.01.02 28/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Prospetto nord-ovest Prospetto sud-est Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est Vedi voce n° 39 [al m² 72.00]					72,00		
	SOMMANO al m²					72,00		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
40 / 41 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Tubi per pluviali	10,00			5,850	58,50		
	SOMMANO al m					58,50		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
41 / 42 08.03.12 28/07/2011	Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riq ... o, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Locale wc dell'edificio OP	3,00	0,80		2,200	5,28		
	SOMMANO al m²					5,28		
42 / 43 AP.ED.002 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Locale wc dell'edificio OP					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
43 / 44 15.01.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio OP+MP0+MP1 Locale wc dell'edificio OP					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
44 / 45 15.01.08 28/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio OP+MP0+MP1 Locale wc dell'edificio OP					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	MP2 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 3) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
45 / 47 02.03.01.02 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP2 <u>Vespaio di fondazione</u>							
	MP2.1		6,20	9,400	0,200	11,66		
	MP2.2		6,40	9,400	0,200	12,03		
	MP2.3		6,20	9,400	0,200	11,66		
	<u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(10+20))</u>	2,00	30,00	0,400	1,000	24,00		
	SOMMANO al m ³					59,35		
46 / 48 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP2 <u>Vespaio di fondazione</u>							
	MP2.1		6,20	9,400		58,28		
	MP2.2		6,40	9,400		60,16		
	MP2.3		6,20	9,400		58,28		
	SOMMANO al m ²					176,72		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
47 / 49 03.01.01.04 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP2 letto di posa casseri sopra i casseri		19,40 19,40	9,400 9,400	0,100 0,080	18,24 14,59		
	SOMMANO al m ³					32,83		
48 / 50 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP2 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>letto di posa casseri</u> <u>sopra casseri</u>		19,40	9,400	4,440	809,68		
			19,40	9,400	4,440	809,68		
	SOMMANO al kg					1'619,36		
49 / 51 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 <u>Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</u>		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m ²					182,36		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
50 / 52 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Pavimentazione edificio MP2.1 Pavimentazione edificio MP2.2 Pavimentazione edificio MP2.3		6,20 6,40 6,20	9,400 9,400 9,400		58,28 60,16 58,28		
	SOMMANO al m ²					176,72		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
51 / 53 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^\circ\text{K}$, dato in opera per lastri solari, con peso specifico 4000-5000 N/m ³ , ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		19,40	9,400	0,100	18,24		
	SOMMANO al m ³					18,24		
52 / 54 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 <u>copertura</u>		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m ²					182,36		
53 / 55 AP.ED.014 28/07/2011	L'impermeabilizzazioni delle coperture sarà eseguite con prodotti certificati CE. Verrà utilizzata un poliuretano liquido monocomponente tipo Hyperdesmo della Archet Alchemica che ... ce non saranno riutilizzabili.È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		19,40	9,400		182,36		
	A R I P O R T A R E					182,36		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,36		
	SOMMANO mq					182,36		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
54 / 56 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiate. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest) <i>a detrarre porzioni di pilastri</i> <i>a detrarre pilastri</i> <i>a detrarre superficie delle aperture</i> Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est) <i>a detrarre porzioni di pilastri</i> <i>a detrarre pilastri</i> <i>a detrarre superficie delle aperture</i> Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest) <i>a detrarre pilastri</i> Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est) <i>a detrarre pilastri</i> Muratura di tamponamento trasversale tra MP2.1 ed MP2.2 <i>a detrarre pilastro</i> Muratura di tamponamento trasversale tra MP2.2 ed MP2.3 <i>a detrarre pilastro</i>							
	Sommano positivi al m ³					97,70		
	<i>Sommano negativi al m³</i>					-28,84		
	SOMMANO al m ³					68,86		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
55 / 57 09.01.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest) *(lung.=(6,20+6,40+6,20)) <i>a detrarre superficie delle aperture</i> Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est) *(lung.=(6,20+6,40+6,20)) <i>a detrarre superficie delle aperture</i> Pareti interne trasversali Soffitto MP2.1 Soffitto MP2.2 Soffitto MP2.3							
	Sommano positivi al m ²					515,12		
	<i>Sommano negativi al m²</i>					-63,72		
	SOMMANO al m ²					451,40		
56 / 58 09.01.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Prospetto nord-ovest <i>a detrarre superficie delle aperture</i> Prospetto sud-est							
	Sommano positivi al m ²					86,00		
	<i>Sommano negativi al m²</i>					-25,92		
	SOMMANO al m ²					86,00		
	A R I P O R T A R E					146,08		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					146,08		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50		3,600	-37,80		
	Prospetto sud-ovest		10,00		4,300	43,00		
	Prospetto nord-est		10,00		4,300	43,00		
	Sommano positivi al m ²					258,00		
	Sommano negativi al m²					-63,72		
	SOMMANO al m²					194,28		
57 / 59 09.01.09.01 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Vedi voce n° 58 [al m ² 194.28] SOMMANO al m ²					194,28		
	SOMMANO al m²					194,28		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
58 / 60 AP.ED.003 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio INOX aisi 444 a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Prospetto sud-est	3,00	3,50		3,600	37,80		
	SOMMANO mq					37,80		
59 / 61 08.01.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Prospetto nord-ovest	3,00	2,40		3,600	25,92		
	SOMMANO al m ²					25,92		
60 / 62 08.04.01.02 28/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Prospetto nord-ovest Vedi voce n° 61 [al m ² 25.92] SOMMANO al m ²					25,92		
	SOMMANO al m ²					25,92		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
61 / 63 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Edificio MP2 Tubi per pluviali	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO al m					16,00		
	MP3 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 4) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
62 / 65 02.03.01.02 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3 <u>Vespaio di fondazione</u>							
	MP3.1		6,20	9,400	0,200	11,66		
	MP3.2		6,40	9,400	0,200	12,03		
	MP3.3		6,20	9,400	0,200	11,66		
	<u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(10+20))</u>	2,00	30,00	0,400	1,000	24,00		
	SOMMANO al m ³					59,35		
63 / 66 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3 <u>Vespaio di fondazione</u>							
	MP3.1		6,20	9,400		58,28		
	MP3.2		6,40	9,400		60,16		
	MP3.3		6,20	9,400		58,28		
	SOMMANO al m ²					176,72		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
64 / 67 03.01.01.04 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3 letto di posa casseri		19,40	9,400	0,100	18,24		
	sopra i casseri		19,40	9,400	0,080	14,59		
	SOMMANO al m ³					32,83		
65 / 68 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Per armatura del massetto letto di posa casseri		19,40	9,400	4,440	809,68		
	A R I P O R T A R E					809,68		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					809,68		
	<u>Per armatura del massetto sopra i casseri</u>		19,40	9,400	4,440	809,68		
	SOMMANO al kg					1'619,36		
66 / 69 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m²					182,36		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
67 / 70 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Pavimentazione edificio MP3.1 Pavimentazione edificio MP3.2 Pavimentazione edificio MP3.3		6,20	9,400		58,28		
			6,40	9,400		60,16		
			6,20	9,400		58,28		
	SOMMANO al m²					176,72		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
68 / 71 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, dato in opera per lastre solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³, ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		19,40	9,400	0,100	18,24		
	SOMMANO al m³					18,24		
69 / 72 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Pavimentazione interna		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m²					182,36		
70 / 73 AP.ED.014 28/07/2011	L'impermeabilizzazioni delle coperture sarà eseguite con prodotti certificati CE. Verrà utilizzata un poliuretano liquido monocomponente tipo Hyperdesmo della Archet Alchemica che ... ce non saranno riutilizzabili.È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		19,40	9,400		182,36		
	A R I P O R T A R E					182,36		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,36		
	SOMMANO mq					182,36		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
71 / 74 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3							
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest)		20,00	0,300	4,300	25,80		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	3,900	-0,70		
	a detrarre pilastri	2,00	0,60	0,300	3,900	-1,40		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40	0,300	3,600	-7,78		
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est)		20,00	0,300	4,300	25,80		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	3,900	-0,70		
	a detrarre pilastri	2,00	0,60	0,300	3,900	-1,40		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50	0,300	3,600	-11,34		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest)		10,00	0,300	4,300	12,90		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	3,900	-2,11		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est)		10,00	0,300	4,300	12,90		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	3,900	-2,11		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP2.1 ed MP2.2		9,40	0,300	3,600	10,15		
	a detrarre pilastro		0,60	0,300	3,600	-0,65		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP2.2 ed MP2.3		9,40	0,300	3,600	10,15		
	a detrarre pilastro		0,60	0,300	3,600	-0,65		
	Sommano positivi al m ³					97,70		
	Sommano negativi al m ³					-28,84		
	SOMMANO al m ³					68,86		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
72 / 75 09.01.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3							
	Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest) *(lung.=(6,20+6,40+6,20))		18,80		3,600	67,68		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40		3,600	-25,92		
	Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est) *(lung.=(6,20+6,40+6,20))		18,80		3,600	67,68		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50		3,600	-37,80		
	Pareti interne trasversali	6,00	9,40		3,600	203,04		
	Soffitto MP2.1		6,20	9,400		58,28		
	Soffitto MP2.2		6,40	9,400		60,16		
	Soffitto MP2.3		6,20	9,400		58,28		
	Sommano positivi al m ²					515,12		
	Sommano negativi al m ²					-63,72		
	SOMMANO al m ²					451,40		
73 / 76 09.01.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpresso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3							
	Prospetto nord-ovest		20,00		4,300	86,00		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40		3,600	-25,92		
	Prospetto sud-est		20,00		4,300	86,00		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50		3,600	-37,80		
	A R I P O R T A R E					108,28		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,28		
	Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est Sommano positivi al m ² Sommano negativi al m ² SOMMANO al m ²		10,00 10,00		4,300 4,300	43,00 43,00 258,00 -63,72 194,28		
74 / 77 09.01.09.01 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Vedi voce n° 76 [al m ² 194.28] SOMMANO al m ²					194,28 194,28		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
75 / 78 AP.ED.003 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio INOX aisi 444 a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Prospetto sud-est SOMMANO mq	3,00	3,50		3,600	37,80 37,80		
76 / 79 08.01.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Prospetto nord-ovest SOMMANO al m ²	3,00	2,40		3,600	25,92 25,92		
77 / 80 08.04.01.02 28/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Prospetto nord-ovest Vedi voce n° 79 [al m ² 25.92] SOMMANO al m ²					25,92 25,92		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
78 / 81 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Edificio MP3 Tubi per pluviali	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO al m					16,00		
	MP4 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 5) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
79 / 83 02.03.01.02 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4 <u>Vespaio di fondazione</u>							
	MP4.1		6,20	9,400	0,200	11,66		
	MP4.2		6,40	9,400	0,200	12,03		
	MP4.3		6,20	9,400	0,200	11,66		
	<u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(20+10))</u>	2,00	30,00	0,400	1,000	24,00		
	SOMMANO al m ³					59,35		
80 / 84 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4 <u>Vespaio di fondazione</u>							
	MP4.1		6,20	9,400		58,28		
	MP4.2		6,40	9,400		60,16		
	MP4.3		6,20	9,400		58,28		
	SOMMANO al m ²					176,72		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
81 / 85 03.01.01.04 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4 <u>letto di posa casseri</u> <u>sopra i casseri</u>							
			19,40	9,400	0,100	18,24		
			19,40	9,400	0,080	14,59		
	SOMMANO al m ³					32,83		
82 / 86 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>letto di posa casseri</u>							
			19,40	9,400	4,440	809,68		
	A R I P O R T A R E					809,68		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					809,68		
	<u>sopra casseri</u>		19,40	9,400	4,440	809,68		
	SOMMANO al kg					1'619,36		
83 / 87 05.12.01 19/09/2011	<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP4 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m ²					182,36		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
84 / 88 05.01 22/07/2011	<p>Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP4 Pavimentazione edificio MP4.1 Pavimentazione edificio MP4.2 Pavimentazione edificio MP4.3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		6,20	9,400		58,28		
			6,40	9,400		60,16		
			6,20	9,400		58,28		
	SOMMANO al m ²					176,72		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
85 / 89 12.02.01.02 01/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$, dato in opera per lastre solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³, ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP4 Massetto per le pendenze del solaio di copertura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>		19,40	9,400	0,100	18,24		
	SOMMANO al m ³					18,24		
86 / 90 12.01.01 19/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP4 Per pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m ²					182,36		
87 / 91 AP.ED.014 28/07/2011	<p>L'impermeabilizzazioni delle coperture sarà eseguite con prodotti certificati CE. Verrà utilizzata un poliuretano liquido monocomponente tipo Hyperdesmo della Archet Alchemica che ... ce non saranno riutilizzabili.È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP4 Impermeabilizzazione del solaio di copertura</p>		19,40	9,400		182,36		
	A R I P O R T A R E					182,36		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,36		
	SOMMANO mq					182,36		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
88 / 92 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4							
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest)		20,00	0,300	4,300	25,80		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	3,900	-0,70		
	a detrarre pilastri	2,00	0,60	0,300	3,900	-1,40		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40	0,300	3,600	-7,78		
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est)		20,00	0,300	4,300	25,80		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	3,900	-0,70		
	a detrarre pilastri	2,00	0,60	0,300	3,900	-1,40		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50	0,300	3,600	-11,34		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest)		10,00	0,300	4,300	12,90		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	3,900	-2,11		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est)		10,00	0,300	4,300	12,90		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	3,900	-2,11		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP2.1 ed MP2.2		9,40	0,300	3,600	10,15		
	a detrarre pilastro		0,60	0,300	3,600	-0,65		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP2.2 ed MP2.3		9,40	0,300	3,600	10,15		
	a detrarre pilastro		0,60	0,300	3,600	-0,65		
	Sommano positivi al m ³					97,70		
	Sommano negativi al m ³					-28,84		
	SOMMANO al m ³					68,86		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
89 / 93 09.01.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4							
	Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest) *(lung.=(6,20+6,40+6,20))		18,80		3,600	67,68		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40		3,600	-25,92		
	Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est) *(lung.=(6,20+6,40+6,20))		18,80		3,600	67,68		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50		3,600	-37,80		
	Pareti interne trasversali	6,00	9,40		3,600	203,04		
	Soffitto MP2.1		6,20	9,400		58,28		
	Soffitto MP2.2		6,40	9,400		60,16		
	Soffitto MP2.3		6,20	9,400		58,28		
	Sommano positivi al m ²					515,12		
	Sommano negativi al m ²					-63,72		
	SOMMANO al m ²					451,40		
90 / 94 09.01.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpresso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4							
	Prospetto nord-ovest		20,00		4,300	86,00		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40		3,600	-25,92		
	Prospetto sud-est		20,00		4,300	86,00		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50		3,600	-37,80		
	A R I P O R T A R E					108,28		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,28		
	Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est Sommano positivi al m ² Sommano negativi al m ² SOMMANO al m ²		10,00 10,00		4,300 4,300	43,00 43,00 258,00 -63,72 194,28		
91 / 95 09.01.09.01 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Vedi voce n° 94 [al m ² 194.28] SOMMANO al m ²					194,28 194,28		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
92 / 96 AP.ED.003 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio INOX aisi 444 a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Prospetto sud-est	3,00	3,50		3,600	37,80		
	SOMMANO mq					37,80		
93 / 97 08.01.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Prospetto nord-ovest	3,00	2,40		3,600	25,92		
	SOMMANO al m ²					25,92		
94 / 98 08.04.01.02 17/09/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Vedi voce n° 97 [al m ² 25.92] SOMMANO al m ²					25,92		
	SOMMANO al m ²					25,92		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
95 / 99 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Tubi per pluviali	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO al m					16,00		
	MP5 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 6) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
96 / 101 02.03.01.02 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale	4,00	9,40 10,00	9,400 0,400	0,200 1,000	17,67 16,00		
	SOMMANO al m ³					33,67		
97 / 102 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa chiusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Vespaio di fondazione		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m ²					88,36		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
98 / 103 03.01.01.04 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 letto di posa casseri sopra i casseri		9,40 9,40	9,400 9,400	0,100 0,080	8,84 7,07		
	SOMMANO al m ³					15,91		
99 / 104 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>letto di posa casseri</u> sopra i casseri		9,40 9,40	9,400 9,400	4,440 4,440	392,32 392,32		
	SOMMANO al kg					784,64		
100 / 105 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 <u>Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</u>		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m ²					88,36		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
101 / 106 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m ²					88,36		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
102 / 107 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m ³ , ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		9,40	9,400	0,080	7,07		
	SOMMANO al m ³					7,07		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
103 / 108 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 <u>Per pavimentazione interna</u>		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m ²					88,36		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
104 / 109 12.01.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m ²					88,36		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
105 / 110 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiate. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest)		10,00	0,300	4,300	12,90		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	3,900	-0,70		
	a detrarre pilastri		0,60	0,300	3,900	-0,70		
	a detrarre superficie delle aperture		2,40	0,300	3,600	-2,59		
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est)		10,00	0,300	4,300	12,90		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	3,900	-0,70		
	a detrarre pilastri		0,60	0,300	3,900	-0,70		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50	0,300	3,600	-3,78		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest)		10,00	0,300	4,300	12,90		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	3,900	-2,11		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est)		10,00	0,300	4,300	12,90		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	3,900	-2,11		
	a detrarre superficie delle aperture	2,00	2,40	0,300	3,600	-5,18		
	Sommano positivi al m ³					51,60		
	Sommano negativi al m ³					-18,57		
	SOMMANO al m ³					33,03		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
106 / 111 09.01.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest)		9,40		3,600	33,84		
	a detrarre superficie delle aperture		2,40		3,600	-8,64		
	Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est)		9,40		3,600	33,84		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50		3,600	-12,60		
	Pareti interne trasversali (prospetto sud-ovest)		9,40		3,600	33,84		
	Pareti interne trasversali (prospetto nord-est)		9,40		3,600	33,84		
	a detrarre superficie delle aperture	2,00	2,40		3,600	-17,28		
	Soffitto		9,40	9,400		88,36		
	Pilastro	4,00	0,50		3,600	7,20		
	Sommano positivi al m ²					230,92		
	Sommano negativi al m ²					-38,52		
	SOMMANO al m ²					192,40		
107 / 112 09.01.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Prospetto nord-ovest		10,00		4,300	43,00		
	a detrarre superficie delle aperture		2,40		3,600	-8,64		
	Prospetto sud-est		10,00		4,300	43,00		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50		3,600	-12,60		
	Prospetto sud-ovest		10,00		4,300	43,00		
	Prospetto nord-est		10,00		4,300	43,00		
	a detrarre superficie delle aperture	2,00	2,40		3,600	-17,28		
	Sommano positivi al m ²					172,00		
	Sommano negativi al m ²					-38,52		
	SOMMANO al m ²					133,48		
108 / 113 09.01.09.01 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Edificio MP5 Vedi voce n° 112 [al m² 133.48]					133,48		
	SOMMANO al m²					133,48		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
109 / 114 AP.ED.003 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio INOX aisi 444 a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Prospetto sud-est		3,50		3,600	12,60		
	SOMMANO mq					12,60		
110 / 115 08.01.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²K) AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Prospetto nord-ovest		2,40		3,600	8,64		
	SOMMANO al m²					8,64		
111 / 116 08.04.01.02 28/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Prospetto nord-ovest Vedi voce n° 115 [al m² 8.64]					8,64		
	SOMMANO al m²					8,64		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
112 / 117 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Tubi per pluviali	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO al m					16,00		
	MP6 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 7) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
113 / 119 02.03.01.02 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6							
	<u>Vespaio di fondazione</u>							
	<u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45		0,200	194,69		
	<u>Vespaio drenante perimetrale</u>							
	<u>*(lung.=(4+81+21,40+82,90))</u>		189,30	0,400	1,000	75,72		
	SOMMANO al m ³					270,41		
114 / 120 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6							
	<u>Vespaio di fondazione</u>							
	<u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45			973,45		
	SOMMANO al m ²					973,45		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
115 / 121 03.01.01.04 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6							
	<u>letto di posa casseri</u>							
	<u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45		0,100	97,35		
	<u>sopra i casseri</u>							
	<u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45		0,060	58,41		
	SOMMANO al m ³					155,76		
116 / 122 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6							
	Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg)							
	letto di posa casseri *(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)		973,45		4,440	4'322,12		
	sopra i casseri *(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)		973,45		4,440	4'322,12		
	SOMMANO al kg					8'644,24		
117 / 123 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6							
	<u>Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</u>							
	<u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45		4,440	4'322,12		
	SOMMANO al m ²					4'322,12		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
118 / 124 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda con ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Pavimento MP6.1 *(lung.=(5,85+7,15)*6,20/2) Pavimento MP6.2 *(lung.=(7,20+8,60)*6,40/2) Pavimento MP6.3 *(lung.=(8,65+10)*6,20/2) Pavimento MP6.4 *(lung.=(10,15+12,20)*9,60/2) Pavimento MP6.5 *(lung.=(12,25+13,60)*6,20/2) Pavimento MP6.6 *(lung.=(13,65+15)*6,40/2) Pavimento MP6.7 Pavimento LT2 *(lung.=(3,10+4,45)*6,20/2) Pavimento MP6.8 *(lung.=(16,60+18,70)*9,60/2) Pavimento MP6.9 Pavimento locale servizi igienici *(lung.=((4,15+5,80)*7,60/2)) Pavimento locale igiene ambientale *(lung.=(3,45+4,10)*2,85/2)							
	SOMMANO al m ²					840,44		
119 / 125 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Rivestimento delle pareti interne del locale servizi igienici *(lung.=(1,50+1,10+1,55+0,75)) (par.ug.=5*2,00)*(lung.=(0,90+1,50)) (lung.=(1,50+1,40+1,55+1)) (lung.=(2,25+3,10+0,95+0,30+1,25)) (lung.=(1,25+2+2,40)) a detrarre superficie aperture Parziale al m ² <u>Rivestimento delle pareti interne locale igiene ambiente</u> <u>*(lung.=(3,45+2,85+4,10+2,95))</u> a detrarre superficie aperture Parziale al m ² Sommano positivi al m ² Sommano negativi al m² SOMMANO al m ²							
		10,00	4,90		2,000	9,80		
			2,40		2,000	48,00		
			5,45		2,000	10,90		
		2,00	7,85		2,000	31,40		
		2,00	5,95		2,000	23,80		
		2,00	5,65		2,000	22,60		
		4,00	2,30		2,000	18,40		
		12,00	0,70		2,000	16,80		
		16,00	0,75		2,000	24,00		
		8,00	0,10		2,000	1,60		
		2,00	1,20		2,000	-4,80		
		2,00	0,90		2,000	-3,60		
						198,90		
			13,35		2,000	26,70		
			1,20		2,000	-2,40		
			2,40		2,000	-4,80		
						19,50		
						234,00		
						-15,60		
						218,40		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
120 / 126 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^\circ\text{K}$, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m ³ , ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Massetto per le pendenze del solaio di copertura *(lung.=(20,75+3,45)*							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					269,78		
	Soffitto locale servizi igienici *(lung.=(4,15+5,80)*7,60/2)		37,81			37,81		
	Pareti interne locale igiene ambiente *(lung.=(3,45+2,85+4,10+2,95))		13,35		2,700	36,05		
	a detrarre superficie aperture		1,20		2,400	-2,88		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto locale igiene ambiente *(lung.=(3,45+4,10)*2,85/2)		10,76			10,76		
	Pareti interne MP6.1 *(lung.=(5,85+6,20+7,15+6,35))		25,55		3,600	91,98		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.1 *(lung.=(5,85+7,15)*6,20/2)		40,30			40,30		
	Pareti interne MP6.2 *(lung.=(7,20+6,40+8,60+6,55))		28,75		3,600	103,50		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.2 *(lung.=(7,20+8,60)*6,40/2)		50,56			50,56		
	Pareti interne MP6.3 *(lung.=(8,65+6,20+10+6,35))		31,20		3,600	112,32		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.3 *(lung.=(8,65+10)*6,20/2)		57,82			57,82		
	Pareti interne MP6.4 *(lung.=(10,15+9,60+12,20+9,85))		41,80		3,600	150,48		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
			2,40		2,400	5,76		
	Soffitto MP6.4 *(lung.=(10,15+12,20)*9,60/2)		107,28			107,28		
	Pilastro MP6.4 *(lung.=(0,30+0,60))	2,00	0,90		3,200	5,76		
	Pareti interne MP6.5 *(lung.=(12,25+6,20+13,60+6,35))		38,40		3,600	138,24		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.5 *(lung.=(12,25+13,60)*6,20/2)		80,14			80,14		
	Pareti interne MP6.6 *(lung.=(13,65+6,40+15+6,55))		41,60		3,600	149,76		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.6 *(lung.=(13,65+15)*6,40/2)		91,68			91,68		
	Pareti interne MP6.7 *(lung.=(6,20+11,70))	2,00	17,90		3,600	128,88		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
	Soffitto MP6.7		11,70	6,200		72,54		
	Pareti interne LT2 *(lung.=(3,10+6,20+4,45+6,35))		20,10		3,600	72,36		
	a detrarre superficie aperture		2,40		3,600	-8,64		
	Soffitto LT2 *(lung.=(3,10+4,45)*6,20/2)		23,41			23,41		
	Pareti interne MP6.8 *(lung.=(16,60+9,60+18,70+9,85))		54,75		3,600	197,10		
	a detrarre superficie aperture		0,90		3,600	-3,24		
			3,50		3,600	-12,60		
			2,40		2,400	-5,76		
	Pilastrini MP6.8 *(par.ug.=3*2,00)*(lung.=(0,30+0,60))	6,00	0,90		4,550	24,57		
	Soffitto MP6.8 *(lung.=(16,60+18,70)*9,60/2)		169,44			169,44		
	Pareti interne MP6.9 *(lung.=(9,40+10,50))	2,00	19,90		3,600	143,28		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
	Soffitto MP6.9		9,40	10,500		98,70		
	Pareti interne MP6.10 *(lung.=(7,90+9,40+9,90+9,65))		36,85		3,600	132,66		
	a detrarre superficie aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
			2,40		2,400	-5,76		
	Sommano positivi al m ²					2'613,00		
	Sommano negativi al m ²					-235,80		
	SOMMANO al m ²					2'377,20		
126 / 132 09.01.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Prospetto nord-ovest		81,00		4,300	348,30		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	1,20		2,400	-8,64		
	A R I P O R T A R E					339,66		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					339,66		
		9,00	1,20		3,600	-38,88		
		9,00	3,50		3,600	-113,40		
	Prospetto sud-est		82,90		4,300	356,47		
	a detrarre superficie delle aperture	2,00	0,90		2,400	-4,32		
		8,00	2,40		2,400	-46,08		
			2,40		3,600	-8,64		
	Prospetto sud-ovest		3,45		3,600	12,42		
	a detrarre superficie delle aperture		2,40		2,400	-5,76		
	Prospetto nord-est		21,40		3,600	77,04		
	a detrarre superficie delle aperture		1,20		3,600	-4,32		
			3,50		3,600	-12,60		
	Sommano positivi al m²					794,23		
	Sommano negativi al m²					-242,64		
	SOMMANO al m²					551,59		
127 / 133 09.01.09.01 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Vedi voce n° 132 [al m² 551.59]					551,59		
	SOMMANO al m²					551,59		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
128 / 134 AP.ED.003 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio INOX aisi 444 a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Prospetto nord-ovest Prospetto nord-est	9,00	3,50		3,600	113,40		
			3,50		3,600	12,60		
	SOMMANO mq					126,00		
129 / 135 08.01.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Prospetto nord-ovest Prospetto sud-est Prospetto nord-est Prospetto sud-ovest	3,00	1,20		2,400	8,64		
		9,00	1,20		4,800	51,84		
		2,00	0,90		2,400	4,32		
		8,00	2,40		2,400	46,08		
			1,20		3,600	4,32		
			2,40		2,400	5,76		
	SOMMANO al m²					120,96		
130 / 136 08.04.01.02 28/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Prospetto nord-ovest Prospetto sud-est Prospetto nord-est Prospetto sud-ovest Vedi voce n° 135 [al m² 120.96]					120,96		
	SOMMANO al m²					120,96		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
131 / 137 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Tubi per pluviali	20,00			4,000	80,00		
	SOMMANO al m					80,00		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
132 / 138 08.03.09 28/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici	4,00	0,80		2,200	7,04		
	SOMMANO al m²					7,04		
133 / 139 AP.ED.002 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici	2,00	0,80		2,200	3,52		
	SOMMANO cadauno					3,52		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
134 / 140 15.01.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
135 / 141 15.01.04.01 28/07/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici SOMMANO cad.					8,00		
						8,00		
136 / 142 15.01.08 28/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici SOMMANO cad.					2,00		
						2,00		
137 / 143 AP.ED.005 30/08/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico alla turca con scarico a pavimento e risciacquo a passo rapido, compreso guarnizioni, curva tecnica scarico in pvc diametro come indicazio ... olimerico antiacido. E' compreso il trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00		
138 / 144 15.01.09 30/08/2011	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici SOMMANO cad.					3,00		
						3,00		
	LT1 Locali tecnici (Area di trasferimento) (Cat 8) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
139 / 146 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Vespaio di fondazione SOMMANO al m ³		2,40	5,400	0,300	3,89		
						3,89		
140 / 147 02.03.01.02 29/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Vespaio di fondazione		2,40	5,400	0,100	1,30		
	A R I P O R T A R E					1,30		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,30		
	Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(3+6))	2,00	9,00	0,400	0,600	4,32		
	SOMMANO al m³					5,62		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
141 / 148 03.01.01.04 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 <u>Per formazione del piano di calpestio di piano terra</u>		2,40	5,400	0,100	1,30		
	SOMMANO al m³					1,30		
142 / 149 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del piano di calpestio di piano terra</u>		2,40	5,400	4,440	57,54		
	SOMMANO al kg					57,54		
143 / 150 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 <u>Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</u>		2,40	5,400		12,96		
	SOMMANO al m²					12,96		
144 / 151 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 <u>Per pavimentazione interna</u>		2,40	5,400		12,96		
	SOMMANO al m²					12,96		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
145 / 152 05.01 19/09/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 <u>Pavimentazione interna</u>		2,40	5,400		12,96		
	A R I P O R T A R E					12,96		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,96		
	SOMMANO al m ²					12,96		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
146 / 153 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^\circ\text{K}$, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m ³ , ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		2,40	5,400	0,080	1,04		
	SOMMANO al m ³					1,04		
147 / 154 12.01.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		2,40	5,400		12,96		
	SOMMANO al m ²					12,96		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
148 / 155 02.01.04 29/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiate. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Muratura di tamponamento *(lung.=(2,40+5,40)) a detrarre superficie aperture	2,00	7,80 1,20 3,30	0,300 0,300 0,300	3,000 2,200 0,600	14,04 -0,79 -0,59		
	Sommano positivi al m ³					14,04		
	Sommano negativi al m ³					-1,38		
	SOMMANO al m ³					12,66		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
149 / 156 09.01.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Parti esterne *(lung.=(2,40+5,40)) a detrarre superficie aperture	2,00	7,80 1,20 3,30		3,000 2,200 0,600	46,80 -2,64 -1,98		
	Sommano positivi al m ²					46,80		
	Sommano negativi al m ²					-4,62		
	SOMMANO al m ²					42,18		
150 / 157	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
09.01.09.01 01/09/2011	Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Vedi voce n° 156 [al m² 42.18] SOMMANO al m²					42,18		
						42,18		
151 / 158 09.01.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Pareti interne *(lung.=(2,40+5,40)) a detrarre superficie aperture Soffitto Sommano positivi al m² Sommano negativi al m² SOMMANO al m²	2,00	7,80 1,20 3,30	5,400	3,000 2,200 0,600	46,80 -2,64 -1,98 12,96		
						59,76		
						-4,62		
						55,14		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
152 / 159 08.01.01.01 30/08/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1		1,20 3,30		2,200 0,600	2,64 1,98		
						4,62		
153 / 160 08.04.01.02 29/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Vedi voce n° 159 [al m² 4.62] SOMMANO al m²					4,62		
						4,62		
	UD Uffici Compagnia Portuale+ Distaccamento Dogana (Area di trasferimento) (Cat 9) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
154 / 162 02.03.01.02 29/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD <u>Vespaio di fondazione</u> Porticato Magazzino		7,00 6,40	6,800 6,800	0,200 0,200	9,52 8,70		
	A R I P O R T A R E					18,22		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,22		
	Ufficio Compagnia portuale Ufficio doganale <u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(7,40+23,15))</u>	2,00	30,55	0,400	1,000	24,44		
	SOMMANO al m ³					54,49		
155 / 163 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD <u>Vespaio di fondazione</u> Porticato Magazzino Ufficio Compagnia portuale Ufficio doganale							
	SOMMANO al m ²					150,28		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
156 / 164 03.01.01.04 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD <u>letto di posa casseri a perdere</u> <u>sopra i casseri a perdere</u>		22,85	6,800	0,100	15,54		
	SOMMANO al m ³		22,85	6,800	0,080	12,43		
						27,97		
157 / 165 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>letto di posa casseri</u> <u>sopra i casseri</u>		22,85	6,800	4,440	689,89		
	SOMMANO al kg		22,85	6,800	4,440	689,89		
						1'379,78		
158 / 166 05.12.01 29/07/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD (I Livello) Massetto di sottofondo della pavimentazione di piano terra Edificio UD (II Livello) Massetto di sottofondo per la pavimentazione del magazzino		22,85	6,800		155,38		
	SOMMANO al m ²		8,90	6,800		60,52		
						215,90		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
159 / 167 05.17.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD (I Livello) Pavimentazione piano terra		22,85	6,800		155,38		
	Edificio UD (II Livello) Pavimentazione magazzino		8,90	6,800		60,52		
	SOMMANO al m ²					215,90		
160 / 168 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Rivestimento pareti locale servizi igienici (par.ug.=4*2)	4,00 8,00	2,10 1,50		2,000 2,000	16,80 24,00		
	SOMMANO al m ²					40,80		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
161 / 169 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m ³ , ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Massetto per le pendenze del solaio di copertura		22,55	6,800	0,080	12,27		
	SOMMANO al m ³					12,27		
162 / 170 12.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD copertura		22,85	6,800		155,38		
	SOMMANO al m ²					155,38		
163 / 171 AP.ED.014 29/07/2011	L'impermeabilizzazioni delle coperture sarà eseguite con prodotti certificati CE. Verrà utilizzata un poliuretano liquido monocomponente tipo Hyperdesmo della Archet Alchemica che ... ce non saranno riutilizzabili.È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Impermeabilizzazione del solaio di copertura		22,55	6,800		153,34		
	SOMMANO mq					153,34		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
164 / 172 02.01.05 29/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non supe ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD							
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord)		23,15	0,300	6,700	46,53		
	a detrarre aperture		3,45	0,300	5,600	-5,80		
		4,00	1,20	0,300	1,200	-1,73		
	a detrarre pilastri	2,00	0,30	0,350	6,400	-1,34		
			0,30	0,700	6,400	-1,34		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	6,400	-1,15		
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud)		23,15	0,300	6,700	46,53		
	a detrarre aperture		3,45	0,300	5,600	-5,80		
		3,00	1,20	0,300	1,200	-1,30		
		3,00	1,20	0,300	2,400	-2,59		
	a detrarre pilastri	2,00	0,30	0,300	6,400	-1,15		
			0,30	0,700	6,400	-1,34		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	6,400	-1,15		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto ovest)		7,40	0,300	6,700	14,87		
	a detrarre aperture		6,80	0,300	4,400	-8,98		
	a detrarre pilastri	2,00	0,30	0,300	6,400	-1,15		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto est)		7,40	0,300	6,700	14,87		
	a detrarre aperture		2,40	0,300	4,400	-3,17		
	a detrarre pilastri	2,00	0,30	0,700	6,400	-2,69		
	Muratura di tamponamento trasversale fra magazzino e porticato		6,80	0,300	6,700	13,67		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,400	6,400	-1,54		
	a detrarre aperture		3,50	0,300	2,600	-2,73		
	Muratura di tamponamento fra magazzino e ufficio		6,80	0,300	3,100	6,32		
	Sommano positivi al m ³					142,79		
	Sommano negativi al m ³					-44,95		
	SOMMANO al m ³					97,84		
165 / 173 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD							
	Locali wc degli uffici	2,00	2,30		3,100	14,26		
		4,00	1,50		3,100	18,60		
	Tramezzo fra ufficio Compagnia portuale e ufficio doganale		6,80		3,100	21,08		
	Tramezzo fra uffici doganali		5,00		3,100	15,50		
	SOMMANO al m ²					69,44		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
166 / 174 09.01.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD							
	Prospetto nord		23,15		6,700	155,11		
	a detrarre aperture		3,45		5,600	-19,32		
		4,00	1,20		1,200	-5,76		
	Prospetto sud		23,15		6,700	155,11		
	a detrarre aperture		3,45		5,600	-19,32		
		3,00	1,20		1,200	-4,32		
		3,00	1,20		2,400	-8,64		
	Prospetto ovest		7,40		6,700	49,58		
	a detrarre aperture		6,80		5,600	-38,08		
	A R I P O R T A R E					264,36		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					264,36		
	Prospetto est <i>a detrarre aperture</i> Pareti interne porticato *(lung.=(6,80+7)) <i>a detrarre aperture</i>		7,40 <i>2,40</i>		6,700 <i>4,600</i>	49,58 <i>-11,04</i>		
		2,00	13,80		6,100	168,36		
			<i>6,80</i>		<i>5,600</i>	<i>-38,08</i>		
		<i>2,00</i>	<i>3,45</i>		<i>5,600</i>	<i>-38,64</i>		
			<i>3,50</i>		<i>2,600</i>	<i>-9,10</i>		
	Sommano positivi al m ²					577,74		
	<i>Sommano negativi al m²</i>					<i>-192,30</i>		
	SOMMANO al m ²					385,44		
167 / 175 09.01.09.01 19/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Vedi voce n° 174 [al m ² 385.44]					385,44		
	SOMMANO al m ²					385,44		
168 / 176 09.01.01 29/07/2011	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD (I livello) Pareti interne magazzino *(lung.=(6,80+6,70)) <i>a detrarre aperture</i>	2,00	13,50 <i>3,50</i> <i>1,20</i> <i>0,90</i>		3,100 <i>2,600</i> <i>2,400</i> <i>2,200</i>	83,70 <i>-9,10</i> <i>-2,88</i> <i>-1,98</i>		
	Soffitto magazzino		6,70	6,800		45,56		
	Pareti interne ufficio *(lung.=(6,80+4,70)) <i>a detrarre aperture</i>	2,00	11,50 <i>0,90</i> <i>1,20</i> <i>1,20</i>		3,100 <i>2,200</i> <i>2,400</i> <i>1,200</i>	71,30 <i>-1,98</i> <i>-2,88</i> <i>-1,44</i>		
	Soffitto ufficio		4,70	6,800		31,96		
	Pareti locale wc ufficio	2,00	2,20		3,100	13,64		
		4,00	1,50		3,100	18,60		
	Pareti interne ufficio doganale *(lung.=(6,80+3,50)) <i>a detrarre aperture</i>	2,00	10,30 <i>1,20</i> <i>2,40</i> <i>1,20</i>		3,100 <i>2,400</i> <i>2,100</i> <i>1,200</i>	63,86 <i>-2,88</i> <i>-5,04</i> <i>-1,44</i>		
	Soffitto ufficio doganale		3,50	6,800		23,80		
	Pareti locale wc ufficio doganale	2,00	2,20		3,100	13,64		
		4,00	1,50		3,100	18,60		
	Parziale al m ²					355,04		
	Edificio UD (II livello)							
	Pareti interne magazzino *(lung.=(15,30+6,85)) <i>a detrarre aperture</i>	2,00	22,15 <i>1,20</i> <i>2,40</i>		2,700 <i>1,200</i> <i>2,200</i>	119,61 <i>-7,20</i> <i>-5,28</i>		
	Soffitto magazzino		15,30	6,850		104,81		
	Parziale al m ²					211,94		
	Sommano positivi al m ²					609,08		
	<i>Sommano negativi al m²</i>					<i>-42,10</i>		
	SOMMANO al m ²					566,98		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
169 / 177 AP.ED.003 29/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio INOX aisi 444 a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di ... i telecomando ad infrarossi. Compreso							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Portone del magazzino p.t. SOMMANO mq		3,50		2,600	9,10		
						9,10		
170 / 178 08.01.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Prospetto nord Prospetto sud Prospetto est SOMMANO al m²	4,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20 2,40		1,200 2,400 1,200 4,600	5,76 8,64 4,32 11,04		
						29,76		
						29,76		
171 / 179 08.04.01.02 29/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Vedi voce n° 178 [al m² 29.76] SOMMANO al m²						29,76	
						29,76		
172 / 180 08.03.12 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Locale wc ufficio Locale wc ufficio doganale magazzino p.t. SOMMANO al m²		0,80 0,80 0,80		2,200 2,200 2,200	1,76 1,76 1,76		
						5,28		
173 / 181 AP.ED.002 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Locale wc ufficio Locale wc ufficio doganale SOMMANO cadauno					1,00 1,00		
						2,00		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
174 / 182 15.04.14.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Tubi per pluviali	4,00			6,400	25,60		
	SOMMANO al m					25,60		
175 / 183 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Locali wc uffici					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
176 / 184 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Locali wc uffici					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
177 / 186 02.03.01.02 29/07/2011	B-BA Bar + biglietteria aliscafi (Area di trasferimento) (Cat 10) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2) Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(13,70+4+13,70))		13,40 31,40	3,400 0,400	0,100 0,600	4,56 7,54		
	SOMMANO al m³					12,10		
178 / 187 03.01.01.04 29/07/2011	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA letto di posa casseri sopra casseri		13,40 13,40	3,400 3,400	0,100 0,080	4,56 3,64		
	SOMMANO al m³					8,20		
179 / 188 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>letto di posa casseri</u> <u>sopra i casseri</u>		13,40	3,400	4,440	202,29		
			13,40	3,400	4,440	202,29		
	SOMMANO al kg					404,58		
180 / 189 05.12.01 29/07/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Massetto di sottofondo della pavimentazione interna		13,40	3,400		45,56		
	SOMMANO al m²					45,56		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
181 / 190 05.17.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Pavimentazione interna		13,40	3,400		45,56		
	SOMMANO al m²					45,56		
182 / 191 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Rivestimento pareti interne wc bar	2,00	3,40		2,000	13,60		
		4,00	1,00		2,000	8,00		
	Rivestimento locale tecnico+wc *(lung.=(1,15+3,40))	2,00	4,55		2,000	18,20		
	(lung.=(2,15+3,40))	2,00	5,55		2,000	22,20		
	SOMMANO al m²					62,00		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
183 / 192 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? = 0,10 W/m²K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m³, ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Massetto per le pendenze del solaio di copertura		13,40	3,400	0,080	3,64		
	SOMMANO al m³					3,64		
184 / 193	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
12.01.01 29/07/2011	posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Piano di calpestio di piano terra		13,40	3,400		45,56		
	SOMMANO al m ²					45,56		
185 / 194 12.01.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Impermeabilizzazione del solaio di copertura		13,40	3,400		45,56		
	SOMMANO al m ²					45,56		
186 / 195 02.01.05 29/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non supe ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Muratura di tamponamento *(lung.=(3,40+13,40)) a detrarre superficie aperture	2,00	16,80	0,300	3,400	34,27		
			2,00	0,300	1,200	-0,72		
		2,00	0,80	0,300	2,200	-1,06		
		2,00	1,35	0,300	1,200	-0,97		
			0,90	0,300	2,200	-0,59		
	Sommano positivi al m ³					34,27		
	Sommano negativi al m ³					-3,34		
	SOMMANO al m ³					30,93		
187 / 196 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA	3,00	3,40		3,000	30,60		
			1,15		3,000	3,45		
			1,20		3,000	3,60		
			1,00		3,000	3,00		
			4,40		3,000	13,20		
			3,40		3,000	10,20		
			1,60		3,000	4,80		
	SOMMANO al m ²					68,85		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
188 / 197 09.01.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Prospetto nord-est		14,00		3,400	47,60		
	A R I P O R T A R E					47,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,60		
	Prospetto sud-ovest a detrarre superficie aperture		14,00		3,400	47,60		
			2,00		1,200	-2,40		
		2,00	0,80		2,200	-3,52		
		2,00	1,35		1,200	-3,24		
	Prospetto sud-est a detrarre superficie aperture		4,00		3,400	13,60		
			0,90		2,200	-1,98		
	Sommano positivi al m ²					108,80		
	Sommano negativi al m ²					-11,14		
	SOMMANO al m ²					97,66		
189 / 198 09.01.09.01 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Vedi voce n° 197 [al m ² 97.66]					97,66		
	SOMMANO al m ²					97,66		
190 / 199 09.01.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Pareti interne bar *(lung.=(3,40+4,25)) Pareti interne wc bar Rip. biglietteria Biglietteria *(lung.=(2,15+4,40)) Locale tecnico+wc *(lung.=(1,15+3,40)) (lung.=(2,15+3,40)) Soffitto	2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00	7,65 3,40 1,00 1,15 2,15 6,55 4,55 5,55		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	45,90 20,40 12,00 13,80 25,80 39,30 27,30 33,30		
	SOMMANO al m ²		13,40	3,400		45,56		
	SOMMANO al m ²					263,36		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
191 / 200 08.01.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Prospetto sud-ovest Prospetto sud-est	2,00 2,00	2,00 0,80 1,35		1,200 2,200 1,200 2,200	2,40 3,52 3,24 1,98		
	SOMMANO al m ²					11,14		
192 / 201 08.04.01.02 29/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Vedi voce n° 200 [al m ² 11.14]					11,14		
	A R I P O R T A R E					11,14		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,14		
	SOMMANO al m ²					11,14		
193 / 202 08.03.09 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Locale wc bar Locale tecnico+wc		0,80		2,200	1,76		
		2,00	0,80		2,200	3,52		
	SOMMANO al m ²					5,28		
194 / 203 AP.ED.002 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Bar Rip.					1,00		
						2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 10)							
195 / 204 AP.ED.007 14/05/2014	Fornitura e posa in opera di cavallotti in acciaio zincato di sezione rettangolare cava 150x300*4 mm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulte ... ezza e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA tettoia		3,00			18,00		
	SOMMANO ml	6,00				18,00		
196 / 205 AP.ED.006 14/05/2014	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare alla struttura portante (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimen ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA tettoia					27,00		
	SOMMANO mq		27,00			27,00		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
197 / 206 15.04.14.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Tubi per pluviali					13,60		
	SOMMANO al m	4,00			3,400	13,60		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
198 / 207 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc bar Wc loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00		
199 / 208 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. AREA SERVIZI Edificio B-BA Wc bar Wc loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00		
200 / 209 15.03.02 30/08/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
201 / 210 15.03.04 30/08/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Wc disabili loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
202 / 211 15.03.05 30/08/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
203 / 212 15.03.06 30/08/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
204 / 213 15.03.07 30/08/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
205 / 214 15.03.08 30/08/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Wc disabili loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
206 / 215 15.03.09 30/08/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... ltro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
207 / 217 02.03.01.02 29/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(3,60+10,75)) SOMMANO al m³	2,00	10,15 14,35	3,000 0,400	0,100 0,600	3,05 6,89		
						9,94		
208 / 218 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm Edificio SC1 Vespaio di fondazione SOMMANO al m²		10,15	3,000		30,45		
						30,45		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
209 / 219 03.01.01.04 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Edificio SC1 <u>letto di posa casseri</u> <u>sopra i casseri</u>		10,15	3,000	0,100	3,05		
			10,15	3,000	0,080	2,44		
	SOMMANO al m ³					5,49		
210 / 220 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>letto di posa casseri</u> <u>sopra i casseri</u>		10,15	3,000	4,440	135,20		
			10,15	3,000	4,440	135,20		
	SOMMANO al kg					270,40		
211 / 221 05.12.01 29/07/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 <u>Massetto di sottofondo della pavimentazione di piano terra</u>		10,15	3,000		30,45		
	SOMMANO al m ²					30,45		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
212 / 222 05.01 29/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Pavimentazione interna		10,15	3,000		30,45		
	SOMMANO al m ²					30,45		
213 / 223 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Rivestimento pareti locale wc	6,00	1,35		2,000	16,20		
		2,00	3,00		2,000	12,00		
	SOMMANO al m ²					28,20		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
214 / 224 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? = 0,10 W/m ² K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m ³ , ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		10,15	3,000	0,080	2,44		
	SOMMANO al m ³					2,44		
215 / 225 12.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 copertura		10,15	3,000		30,45		
	SOMMANO al m ²					30,45		
216 / 226 AP.ED.014 29/07/2011	L'impermeabilizzazioni delle coperture sarà eseguite con prodotti certificati CE. Verrà utilizzata un poliuretano liquido monocomponente tipo Hyperdesmo della Archet Alchemica che ... ce non saranno riutilizzabili.È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		10,15	3,000		30,45		
	SOMMANO mq					30,45		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
217 / 227 02.01.04 29/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiate.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Muratura perimetrale *(lung.=(3+10,15)) <i>a detrarre superficie aperture</i>	2,00	13,15	0,300	3,400	26,83		
			1,20	0,300	1,200	-0,43		
			0,80	0,300	2,200	-0,53		
		2,00	1,35	0,300	1,200	-0,97		
			1,70	0,300	2,200	-1,12		
			0,80	0,300	2,200	-0,53		
	Sommano positivi al m ³					26,83		
	<i>Sommano negativi al m³</i>					-3,58		
	SOMMANO al m ³					23,25		
218 / 228 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1	2,00	3,00		3,000	18,00		
		2,00	1,35		3,000	8,10		
	SOMMANO al m ²					26,10		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
219 / 229 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
29/07/2011	traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Prospetto nord-ovest <i>a detrarre superficie aperture</i> Prospetto nord-est <i>a detrarre superficie aperture</i> Prospetto sud-ovest Prospetto sud-est		10,55 0,80 1,15 1,20 3,60 3,60 10,55		3,400 2,200 2,200 1,200 3,400 3,400 3,400	35,87 -1,76 -2,53 -1,44 12,24 -1,76 12,24 35,87		
	Sommano positivi al m ² <i>Sommano negativi al m²</i>					96,22 -7,49		
	SOMMANO al m ²					88,73		
220 / 230 09.01.09.01 02/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Vedi voce n° 229 [al m ² 88.73]					88,73		
	SOMMANO al m ²					88,73		
221 / 231 09.01.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Locale *(lung.=(3+10,15)) <i>a detrarre superficie aperture</i> Locale wc Soffitto	2,00 6,00 2,00	13,15 0,80 1,15 1,20 0,80 1,35 3,00 10,15		3,000 2,200 2,200 1,200 2,200 3,000 3,000 3,000	78,90 -1,76 -2,53 -1,44 -1,76 24,30 18,00 30,45		
	Sommano positivi al m ² <i>Sommano negativi al m²</i>					151,65 -7,49		
	SOMMANO al m ²					144,16		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
222 / 232 08.01.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Prospetto nord-ovest Prospetto nord-est		0,80 1,15 1,20 0,80		2,200 2,200 1,200 2,200	1,76 2,53 1,44 1,76		
	SOMMANO al m ²					7,49		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
223 / 233 08.04.01.02 29/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Vedi voce n° 232 [al m² 7.49] SOMMANO al m²						7,49	
							7,49	
224 / 234 08.03.09 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Locale wc ufficio SOMMANO al m²	2,00	0,80 0,80		2,100 2,100		3,36 1,68	
							5,04	
225 / 235 AP.ED.002 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Locale wc SOMMANO cadauno						1,00	
							1,00	
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
226 / 236 15.04.14.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Tubi per pluviali SOMMANO al m	2,00			3,400		6,80	
							6,80	
227 / 237 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 SOMMANO cad.						1,00	
							1,00	
228 / 238 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1						1,00	
	A R I P O R T A R E						1,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
229 / 240 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Vespaio di fondazione		3,00	3,400	0,300	3,06		
	SOMMANO al m ³					3,06		
230 / 241 02.03.01.02 29/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(3,30+4+3,30))		3,00 10,60	3,400 0,400	0,200 0,600	2,04 2,54		
	SOMMANO al m ³					4,58		
231 / 242 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Vespaio di fondazione		3,00	3,400		10,20		
	SOMMANO al m ²					10,20		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
232 / 243 03.01.01.04 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 letto di posa casseri sopra i casseri		3,00 3,00	3,400 3,400	0,100 0,080	1,02 0,82		
	SOMMANO al m ³					1,84		
233 / 244 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 letto di posa casseri		3,00	3,400	4,440	45,29		
	A R I P O R T A R E					45,29		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,29		
	sopra i casseri		3,00	3,400	4,440	45,29		
	SOMMANO al kg					90,58		
234 / 245 05.12.01 29/07/2011	<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		3,00	3,400		10,20		
	SOMMANO al m ²					10,20		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
235 / 246 05.01 29/07/2011	<p>Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		3,00	3,400		10,20		
	SOMMANO al m ²					10,20		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
236 / 247 05.09 17/09/2011	<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Rivestimento pareti locale wc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>	4,00 2,00	1,00 3,00		2,000 2,000	8,00 12,00		
	SOMMANO al m ²					20,00		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
237 / 248 12.02.01.02 02/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^\circ\text{K}$, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico $4000 \div 5000 \text{ N/m}^3$, ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Massetto per le pendenze del solaio di copertura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>		3,00	3,400	0,080	0,82		
	SOMMANO al m ³					0,82		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
238 / 249 12.01.01 29/07/2011	<p>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Piano di calpestio di piano terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		3,00	3,400		10,20		
	SOMMANO al m ²					10,20		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
239 / 250 AP.ED.014 29/07/2011	L'impermeabilizzazioni delle coperture sarà eseguite con prodotti certificati CE. Verrà utilizzata un poliuretano liquido monocomponente tipo Hyperdesmo della Archet Alchemica che ... ce non saranno riutilizzabili.È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO mq		3,00	3,400		10,20		
						10,20		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
240 / 251 02.01.05 29/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non supe ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Muratura perimetrale *(lung.=(3+10,15)) <i>a detrarre superficie aperture</i>	2,00	13,15	0,300	3,400	26,83		
			1,20	0,300	1,200	-0,43		
			0,80	0,300	2,200	-0,53		
		2,00	1,35	0,300	1,200	-0,97		
			1,70	0,300	2,200	-1,12		
			0,80	0,300	2,200	-0,53		
	Sommano positivi al m ³					26,83		
	Sommano negativi al m ³					-3,58		
	SOMMANO al m ³					23,25		
241 / 252 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2	2,00	3,00		3,000	18,00		
		2,00	1,35		3,000	8,10		
	SOMMANO al m ²					26,10		
	Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
242 / 253 09.01.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Prospetto nord-ovest <i>a detrarre superficie aperture</i> Prospetto nord-est <i>a detrarre superficie aperture</i> Prospetto sud-ovest Prospetto sud-est		10,55		3,400	35,87		
			0,80		2,200	-1,76		
			1,15		2,200	-2,53		
			1,20		1,200	-1,44		
			3,60		3,400	12,24		
			0,80		2,200	-1,76		
			3,60		3,400	12,24		
			10,55		3,400	35,87		
	Sommano positivi al m ²					96,22		
	Sommano negativi al m ²					-7,49		
	A R I P O R T A R E					88,73		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,73		
	SOMMANO al m ²					88,73		
243 / 254 09.01.09.01 02/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Vedi voce n° 253 [al m ² 88.73]					88,73		
	SOMMANO al m ²					88,73		
244 / 255 09.01.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Locale *(lung.=(3+10,15)) a detrarre superficie aperture	2,00	13,15		3,000	78,90		
			0,80		2,200	-1,76		
			1,15		2,200	-2,53		
			1,20		1,200	-1,44		
			0,80		2,200	-1,76		
	Locale wc	6,00	1,35		3,000	24,30		
		2,00	3,00		3,000	18,00		
	Soffitto		10,15	3,000		30,45		
	Sommano positivi al m ²					151,65		
	Sommano negativi al m ²					-7,49		
	SOMMANO al m ²					144,16		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
245 / 256 08.01.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Prospetto nord-ovest		0,80		2,200	1,76		
			1,15		2,200	2,53		
			1,20		1,200	1,44		
	Prospetto nord-est		0,80		2,200	1,76		
	SOMMANO al m ²					7,49		
246 / 257 08.04.01.02 29/07/2011	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (3,6 - 4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Vedi voce n° 256 [al m ² 7.49]					7,49		
	SOMMANO al m ²					7,49		
247 / 258 08.03.09 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2	3,00	0,80		2,200	5,28		
	SOMMANO al m ²					5,28		
248 / 259 AP.ED.002 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
249 / 260 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
250 / 261 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	PA Pensilina attesa aliscafi (Area di trasferimento) (Cat 12) Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 10)							
251 / 263 AP.ED.007 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di cavallotti in acciaio zincato di sezione rettangolare cava 150x300*4 mm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulte ... ezza e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	AREA TRASFERIMENTO							
	Tettoia attesa aliscafi (lung.=3,40+3,7)	5,00	7,10			35,50		
	SOMMANO ml					35,50		
252 / 264 AP.ED.006 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare alla struttura portante (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimen ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	AREA TRASFERIMENTO							
	Tettoia per attesa aliscafi		12,00	3,000		36,00		
	A R I P O R T A R E					36,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,00		
	SOMMANO mq					36,00		
	MI Mercato Ittico (Cat 14) Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
253 / 266 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) <u>Vespaio di fondazione</u>		200,00		0,500	100,00		
	SOMMANO al m ³					100,00		
254 / 267 02.03.01.02 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato co ... nto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) <u>Vespaio di fondazione</u> <u>Vespaio drenante perimetrale</u>		200,00 90,00	0,400	0,200 1,000	40,00 36,00		
	SOMMANO al m ³					76,00		
255 / 268 02.03.02.02 13/05/2014	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... clusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) <u>Vespaio di fondazione</u>		200,00			200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
256 / 269 03.01.01.04 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) (lung.=200+200)		200,00 400,00		0,100 0,100	20,00 40,00		
	SOMMANO al m ³					60,00		
257 / 270 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8=							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del piano di calpestio di piano terra</u> <u>*(lung.=200+200)</u>		200,00		4,400	880,00		
			400,00		4,440	1'776,00		
	SOMMANO al kg					2'656,00		
258 / 271 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) <u>Massetto di sottofondo della pavimentazione</u> <u>*(lung.=200,+200)</u>		400,00			400,00		
	SOMMANO al m ²					400,00		
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
259 / 272 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) interno + esterno Pavimento locale servizi igienici		400,00 27,00			400,00 27,00		
	SOMMANO al m ²					427,00		
260 / 273 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Rivestimento delle pareti interne del locale servizi igienici		60,00			60,00		
	SOMMANO al m ²					60,00		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
261 / 274 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un $\lambda = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, dato in opera per lastre solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m ³ , ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: con perlite espansa AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Massetto per le pendenze del solaio di copertura		200,00		0,100	20,00		
	SOMMANO al m ³					20,00		
262 / 275 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>Per pavimentazione interna</u>		200,00			200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00		
263 / 276 AP.ED.013 13/05/2014	Fornitura e collocazione di pannelli in Polisterene Estruso ad kg 30/35 mc a taglio retto , per l'isolamento termico dell'edificio. Conforme alla Norma UNI EN 13613 UNI EN 13164, ... leta a perfetta regola d'arte. Spessore totale 100 mm, composto da due pannelli sovrapposti e sfalsati da 50 mm ciascuno AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) <u>Impermeabilizzazione del solaio di copertura</u>		200,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00		
264 / 277 AP.ED.014 28/07/2011	L'impermeabilizzazioni delle coperture sarà eseguite con prodotti certificati CE. Verrà utilizzata un poliuretano liquido monocomponente tipo Hyperdesmo della Archet Alchemica che ... ce non saranno riutilizzabili.È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) <u>Impermeabilizzazione del solaio di copertura</u>		200,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00		
265 / 278 02.01.04 28/07/2011	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3) Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Muratura di tamponamento Sud	2,00	6,20	0,300	4,300	16,00		
	Muratura di tamponamento Ovest <i>a detrarre superficie delle aperture</i>	4,00	1,00	0,300	4,300	-5,16		
	Muratura di tamponamento Nord		20,00	0,300	4,300	25,80		
	Muratura di tamponamento Est <i>a detrarre superficie delle aperture</i>	4,00	1,00	0,300	4,300	-5,16		
	Muratura latio corte (Ovest) <i>a detrarre superficie aperture</i>	4,00	3,00	0,100	3,000	-3,60		
	Muratura latio corte (Nord) <i>a detrarre superficie aperture</i>	3,00	3,00	0,100	3,000	-2,70		
	Muratura latio corte (Est) <i>a detrarre superficie aperture</i>	3,00	3,00	0,100	3,000	-2,70		
	Sommano positivi al m ³					156,62		
	Sommano negativi al m ³					-19,32		
	SOMMANO al m ³					137,30		
266 / 279 02.02.02.02 28/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Divisioni locali	15,00	3,40		3,600	183,60		
	a detrarre superficie porte	4,00	0,80		2,200	-7,04		
	Sommano positivi al m²					183,60		
	Sommano negativi al m²					-7,04		
	SOMMANO al m²					176,56		
	MP6 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 7) Opere edili (intonaci e trattamenti superficiali) (SbCat 7)							
267 / 280 09.01.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... o con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Mercato Ittico (MI)							
	Tramezzi Divisioni locali *(par.ug.=15,00*2)	30,00	3,40		3,600	367,20		
	Muratura perimetrale interna	2,00	20,70		3,600	149,04		
			19,40		3,600	69,84		
		2,00	3,40		3,600	24,48		
		2,00	17,00		3,600	122,40		
	a detrarre infissi	7,00	3,00		3,000	-63,00		
	Intradosso copertura					200,00		
	Sommano positivi al m²					932,96		
	Sommano negativi al m²					-63,00		
	SOMMANO al m²					869,96		
	MI Mercato Ittico (Cat 14)							
268 / 281 09.01.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Mercato Ittico (MI)							
	Muratura di tamponamento Sud	2,00	6,20		4,300	53,32		
	Muratura di tamponamento Ovest		21,50		4,300	92,45		
	a detrarre superficie delle aperture	4,00	1,00		4,300	-17,20		
	Muratura di tamponamento Nord		20,00		4,300	86,00		
	Muratura di tamponamento Est		21,50		4,300	92,45		
	a detrarre superficie delle aperture	4,00	1,00		4,300	-17,20		
	Muratura latio corte (Ovest)		17,00		4,300	73,10		
	a detrarre superficie aperture	4,00	3,00		3,000	-36,00		
	Muratura latio corte (Nord)		12,00		4,300	51,60		
	a detrarre superficie aperture	3,00	3,00		3,000	-27,00		
	Muratura latio corte (Est)		17,00		4,300	73,10		
	a detrarre superficie aperture	3,00	3,00		3,000	-27,00		
	Sommano positivi al m²					522,02		
	Sommano negativi al m²					-124,40		
	SOMMANO al m²					397,62		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
269 / 282 09.01.09.01 18/04/2014	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; Mercato Ittico (MI) Muratura di tamponamento Ovest <i>a detrarre superficie delle aperture</i> Muratura di tamponamento Est <i>a detrarre superficie delle aperture</i> Muratura latio corte (Ovest) <i>a detrarre superficie aperture</i> Muratura latio corte (Nord) <i>a detrarre superficie aperture</i> Muratura latio corte (Est) <i>a detrarre superficie aperture</i> <div style="text-align: right;">Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²</div> <div style="text-align: right;">SOMMANO al m²</div>							
			14,20		4,300	61,06		
		4,00	1,00		4,300	-17,20		
			14,20		4,300	61,06		
		4,00	1,00		4,300	-17,20		
			17,00		4,300	73,10		
		4,00	3,00		3,000	-36,00		
			12,00		4,300	51,60		
		3,00	3,00		3,000	-27,00		
			17,00		4,300	73,10		
		3,00	3,00		3,000	-27,00		
						319,92		
						-124,40		
						195,52		
270 / 283 AP.ED.011 22/04/2014	Realizzazione e posa in opera di rivestimento delle pareti costituito da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 60x60x3 mm ed una struttura ester ... to impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Mercato Ittico (MI) rivestimento esterno <div style="text-align: right;">SOMMANO mq</div>							
						300,00		
						300,00		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
271 / 284 08.01.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m ² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² K) AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Prospetti Ovest Prospetti Nord Prospetti Est <div style="text-align: right;">SOMMANO al m²</div>							
		4,00	1,00		4,300	17,20		
		4,00	3,00		3,000	36,00		
		3,00	3,00		3,000	27,00		
		4,00	1,00		4,300	17,20		
		3,00	3,00		3,000	27,00		
						124,40		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
272 / 285 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Tubi per pluviali							
		10,00			4,000	40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		
	SOMMANO al m					40,00		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
273 / 286 08.03.09 28/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Locale servizi igienici	10,00	0,80		2,100	16,80		
	SOMMANO al m ²					16,80		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
274 / 287 15.01.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Locale servizi igienici					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
275 / 288 15.01.08 28/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI) Locale servizi igienici					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
276 / 289 15.03.04 18/04/2014	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... ni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Mercato Ittico (MI)					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
277 / 290 15.03.05 18/04/2014	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Mercato Ittico (MI)					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
278 / 291 15.03.06 18/04/2014	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Mercato Ittico (MI)					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
279 / 292 15.03.07 18/04/2014	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Mercato Ittico (MI)					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
280 / 293 15.03.08 18/04/2014	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Mercato Ittico (MI)					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	Opere edili (serramenti interni ed esterni) (SbCat 9)							
281 / 294 15.03.09 18/04/2014	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... ltro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. Mercato Ittico (MI)					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 8)							
282 / 295 AP.ED.009 22/04/2014	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Mercato Ittico (MI) servizi igienici					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 10)							
283 / 296 AP.ED.007 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di cavallotti in acciaio zincato di sezione rettangolare cava 150x300*4 mm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulte ... ezza e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI)	6,00	12,00			72,00		
	SOMMANO ml					72,00		
284 / 297 AP.ED.006 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare alla struttura portante (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimen ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Mercato Ittico (MI)	3,00	30,00			90,00		
	SOMMANO mq					90,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Impianti (SpCat 5) Impianto cunicolo dei servizi (Cat 16) Impianti (cunicolo dei servizi) (SbCat 18)							
288 / 302 01.01.07.02 08/09/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. AREA DI TRASFERIMENTO Impianto cunicolo dei servizi Cunicolo a servizio di tutte le reti *(lung.=131+187+114+208+465) Cunicolo a servizio di tutte le reti *(lung.=70+40) SOMMANO al m ³		1105,00 110,00	2,400 2,400	1,330 1,330	3'527,16 351,12		
						3'878,28		
289 / 303 01.02.04.02 08/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO Impianto cunicolo dei servizi Trasporto a rifiuto SOMMANO	6,00			3878,280	23'269,68		
						23'269,68		
290 / 304 03.01.03.03 08/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Impianto cunicolo dei servizi Cunicolo Cunicolo SOMMANO al m ³		1105,00 110,00		1,000 1,000	1'105,00 110,00		
						1'215,00		
291 / 305 03.02.01.02 08/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Impianto cunicolo dei servizi Cunicolo Cunicolo SOMMANO al kg	60,00 60,00			1105,000 110,000	66'300,00 6'600,00		
						72'900,00		
292 / 306 03.02.03 08/09/2011	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO Impianto cunicolo dei servizi Casseforme *(lung.=1105,00+110) Casseforme *(lung.=1105,00+110) SOMMANO al m ²	3,00 1,00	1215,00 1215,00	0,260 0,100	1,100 0,900	1'042,47 109,35		
						1'151,82		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Impianti di sicurezza (antincendio, videosorveglianza, antintrusione) (Cat 18) Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 17)							
293 / 307 13.03.05.08 29/05/2014	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 90 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto Antincendio Area Trasferimento		31,00			31,00		
	Pezzi speciali		10,00			10,00		
	SOMMANO al m					41,00		
294 / 308 13.03.05.10 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto Antincendio Area Trasferimento		1074,00			1'074,00		
	Pezzi speciali		80,00			80,00		
	SOMMANO al m					1'154,00		
	Impianto antincendio (idranti, gruppo di spinta) (SbCat 19)							
295 / 309 PR.C.00910. 070.b 29/05/2014	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da:a) corpo in ghisa sferoidale;b) organi di manovra interi ed usc ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 - Prezziario Regione Calabria 2013 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto Antincendio Idrante sottosuolo					28,00		
	SOMMANO cad					28,00		
296 / 310 AP.MAR.00 1 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di gruppo di spinta per impianto antincendio formato da due pompe a funzionamento non contemporaneo, una pompa a motore endotermico e una pompa pilota. Comprensivo di tutti i collettori, delle prese e delle mandate AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto Antincendio Gruppo di spinta					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario (Cat 17) Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 17)							
297 / 311 13.03.05.18 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Area trasferimento impianto fognario *(lung.=276,00+73+25+43)		417,00			417,00		
	SOMMANO al m					417,00		
298 / 312 13.03.05.20 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 400 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Area trasferimento impianto fognario		70,00			70,00		
	SOMMANO al m					70,00		
	Impianto raccolta acque meteoriche (disoleatore) (SbCat 20)							
299 / 313 AP.MAR.00 2 08/09/2011	Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di trattamento acque prima pioggia da interrare realizzato in monoblocchi prefabbricati di cemento armato vibrato, completo di piast ... lettrico e l'interruttore magnetotermico differenziale a protezione della linea di alimentazione e del quadro elettrico. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Disoleatore		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 17)							
300 / 314 13.03.05.10 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Impianto idrico edifici area trasferimento *(lung.=350+50)		400,00			400,00		
	SOMMANO al m					400,00		
301 / 315 13.03.05.16 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 250 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico Impianto idrico edifici		70,00			70,00		
	SOMMANO al m					70,00		
302 / 316 13.09.01.03 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polipropilene ed Polietilene conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per stampaggio rotaz ... di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. Per tubazioni DN 250 mm altezza totale H = 2000 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Pozzetti					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
	Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
303 / 317 01.01.07.02 29/05/2014	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. AREA DI TRASFERIMENTO Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Scavo		400,00			400,00		
	SOMMANO al m ³					400,00		
	Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 17)							
304 / 318 13.07.01.04 29/05/2014	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 302,6 mm AREA DI TRASFERIMENTO Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Tubazione *(lung.=35+114)		149,00			149,00		
	SOMMANO al m					149,00		
305 / 319 13.07.01.06 29/05/2014	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 400 mm; interno 384,2 mm AREA DI TRASFERIMENTO Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Tubazione		247,00			247,00		
	SOMMANO al m					247,00		
306 / 320 13.07.01.08 29/05/2014	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 500 mm; interno 480,4 mm AREA DI TRASFERIMENTO Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Tubazione		30,00			30,00		
	SOMMANO al m					30,00		
307 / 321 06.04.03 29/05/2014	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. AREA DI TRASFERIMENTO Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Caditioie					18,00		
	SOMMANO cad.					18,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) MP1+OP Magazzini pescatori+Officine e Cantieri Navali Pesca (Area di trasferimento) (Cat 2) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
309 / 324 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		537,00		1,100	590,70		
	SOMMANO al m ³					590,70		
310 / 325 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Trasporto a rifiuto	6,00			590,700	3'544,20		
	SOMMANO					3'544,20		
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
311 / 326 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Magrone	1,00	537,00		0,200	107,40		
	SOMMANO al m ³					107,40		
312 / 327 03.01.03.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Fondazione				129,380	129,38		
	SOMMANO al m ³					129,38		
313 / 328 03.01.03.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Elevazione *(H/peso=34,782+22,248)				57,030	57,03		
	A R I P O R T A R E					57,03		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,03		
	SOMMANO al m ³					57,03		
314 / 329 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Fondazione - travi - pilastri				15017,920	15'017,92		
	SOMMANO al kg					15'017,92		
315 / 330 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese le parti del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Casseforme *(H/peso=388,139+301,447+222,48)				912,066	912,07		
	SOMMANO al m ²					912,07		
316 / 331 03.03.12.04 06/05/2014	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare, per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m ² AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Solai *(H/peso=326,000+172)				498,000	498,00		
	SOMMANO al m ²					498,00		
	MP2 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 3) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
317 / 333 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Scavo		227,00		1,100	249,70		
	SOMMANO al m ³					249,70		
318 / 334 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Trasporto a rifiuto				6,00	249,700	1'498,20	
	SOMMANO						1'498,20	
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
319 / 335 03.01.01.02 06/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP2 Magrone</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>		227,00		0,200	45,40		
						45,40		
320 / 336 03.01.03.03 04/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP2 Fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>				58,620	58,62		
						58,62		
321 / 337 03.01.03.11 04/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP2 Travi Pilastrì</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>				14,655 8,424	14,66 8,42		
						23,08		
322 / 338 03.02.01.01 04/09/2011	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP2 Travi - pilastrì - fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>				5938,000	5'938,00		
						5'938,00		
323 / 339 03.02.02 04/09/2011	<p>Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP2 Casseforme *(H/peso=175,86+127,01+84,24)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>				387,110	387,11		
						387,11		
324 / 340 03.03.11.04 04/09/2011	<p>Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare. per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m²</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP2 Solai</p>				200,000	200,00		
	A R I P O R T A R E					200,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00		
	MP3 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 4) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
325 / 342 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Scavo		227,00		1,100	249,70		
	SOMMANO al m ³					249,70		
326 / 343 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Trasporto a rifiuto	6,00			249,700	1'498,20		
	SOMMANO					1'498,20		
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
327 / 344 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Magrone		227,00		0,200	45,40		
	SOMMANO al m ³					45,40		
328 / 345 03.01.03.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Fondazione				58,620	58,62		
	SOMMANO al m ³					58,62		
329 / 346 03.01.03.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Travi				14,655	14,66		
	A R I P O R T A R E					14,66		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,66		
	Pilastrini				8,424	8,42		
	SOMMANO al m ³					23,08		
330 / 347 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Travi - pilastrini - fondazione				5938,000	5'938,00		
	SOMMANO al kg					5'938,00		
331 / 348 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Casseforme *(H/peso=175,86+127,01+84,24)				387,110	387,11		
	SOMMANO al m ²					387,11		
332 / 349 03.03.11.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare, per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m ² AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Solai				200,000	200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00		
	MP4 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 5) Opere edili (liste e noli, opere provvisorie, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
333 / 351 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		227,00		1,100	249,70		
	SOMMANO al m ³					249,70		
334 / 352 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Trasporto a rifiuto	6,00			249,700	1'498,20		
	SOMMANO					1'498,20		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
335 / 353 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Magrone		227,00		0,200	45,40		
	SOMMANO al m ³					45,40		
336 / 354 03.01.03.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Fondazione				58,620	58,62		
	SOMMANO al m ³					58,62		
337 / 355 03.01.03.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Travi Pilastri				14,655 8,424	14,66 8,42		
	SOMMANO al m ³					23,08		
338 / 356 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Travi - pilastri - fondazione				5938,000	5'938,00		
	SOMMANO al kg					5'938,00		
339 / 357 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Casseforme *(H/peso=175,86+127,01+84,24)				387,110	387,11		
	SOMMANO al m ²					387,11		
340 / 358 03.03.11.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare. per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m ² AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Edificio MP4 Solai				200,000	200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00		
	MP5 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 6) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
341 / 360 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		118,26		1,100	130,09		
	SOMMANO al m ³					130,09		
342 / 361 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Trasporto a rifiuto	6,00			130,090	780,54		
	SOMMANO					780,54		
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
343 / 362 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Magrone		130,09		0,200	26,02		
	SOMMANO al m ³					26,02		
344 / 363 03.01.03.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Fondazione				34,830	34,83		
	SOMMANO al m ³					34,83		
345 / 364 03.01.03.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Edificio MP5							
	Travi				8,707	8,71		
	Pilastri				6,591	6,59		
	SOMMANO al m ³					15,30		
346 / 365 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Fondazione - travi - pilastri				4049,000	4'049,00		
	SOMMANO al kg					4'049,00		
347 / 366 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Casseforme *(H/peso=104,49+75,465+63,96)				243,915	243,92		
	SOMMANO al m ²					243,92		
348 / 367 03.03.11.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare. per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m ² AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Solaio				99,500	99,50		
	SOMMANO al m ²					99,50		
	MP6 Magazzini pescatori (Area di trasferimento) (Cat 7) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
349 / 369 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6							
	Scavo *(par.ug.=257,64+442,22+411,48)*(H/peso=0,9+0,2)	1111,34			1,100	1'222,47		
	SOMMANO al m ³					1'222,47		
350 / 370 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6							
	Trasporto a rifiuto	6,00			1222,470	7'334,82		
	A R I P O R T A R E					7'334,82		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'334,82		
	SOMMANO					7'334,82		
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
351 / 371 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Magrone		1111,34		0,200	222,27		
	SOMMANO al m ³					222,27		
352 / 372 03.01.03.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Fondazioni *(H/peso=71,218+109,202+109,271)				289,691	289,69		
	SOMMANO al m ³					289,69		
353 / 373 03.01.03.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Travi *(H/peso=28,007+28,411+18,23) Pilastrini *(H/peso=11,934+15,444+16,848)				74,648 44,226	74,65 44,23		
	SOMMANO al m ³					118,88		
354 / 374 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Fondazioni - travi - pilastrini *(H/peso=8751+11145+11392)				31288,000	31'288,00		
	SOMMANO al kg					31'288,00		
355 / 375 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Casseforme *(H/peso=218+158+119+341+246+154+336+242+168)				1982,000	1'982,00		
	SOMMANO al m ²					1'982,00		
356 / 376 03.03.13.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare. per solai fino							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	a m 7,00 (H = 23/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m ² AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Solai SOMMANO al m ²				1025,000	1'025,00		
						1'025,00		
	UD Uffici Compagnia Portuale+ Distaccamento Dogana (Area di trasferimento) (Cat 9) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
357 / 378 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Scavo *(H/peso=0,9+0,2) SOMMANO al m ³		15,85	7,400	1,100	129,02		
						129,02		
358 / 379 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Trasporto a rifiuto SOMMANO	6,00			129,020	774,12		
						774,12		
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
359 / 380 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Magrone SOMMANO al m ³		15,85	7,400	0,200	23,46		
						23,46		
360 / 381 03.01.03.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Fondazione Fondazione Fondazione SOMMANO al m ³				5,184 8,992 30,269	5,18 8,99 30,27		
						44,44		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
361 / 382 03.01.03.11 04/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Travi Pilastri</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>					18,864 8,064	18,86 8,06	26,92
362 / 383 03.02.01.01 04/09/2011	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Fondazione Fondazione Fondazione Travi Pilastri</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>	80,00 40,00 70,00 75,00 125,00				5,184 8,992 30,269 18,864 8,064	414,72 359,68 2'118,83 1'414,80 1'008,00	5'316,03
363 / 384 03.02.02 04/09/2011	<p>Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Casseforme *(H/peso=17,28+44,96+94,32+157,20+76,80)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					390,560	390,56	390,56
364 / 385 03.03.13.04 04/09/2011	<p>Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare, per solai fino a m 7,00 (H = 23/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m²</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Solaio *(H/peso=220,81+49,345)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					270,155	270,16	270,16
365 / 386 07.03.04.01 04/09/2011	<p>Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 1 ... dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. In acciaio S235J o S275J</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Pilastri *(H/peso=29,963*100) Travi *(H/peso=24,816*100) Scala</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>					2996,300 2481,600 700,000	2'996,30 2'481,60 700,00	6'177,90
366 / 387 07.02.16.01 07/09/2011	<p>Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante</p>							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Pilastrini *(H/peso=29,963*100) Travi *(H/peso=24,816*100) Scala				2996,300 2481,600 700,000	2'996,30 2'481,60 700,00		
	SOMMANO al kg					6'177,90		
367 / 388 07.02.06 04/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... el comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Pilastrini *(H/peso=29,963*100) Travi *(H/peso=24,816*100) Scala				2996,300 2481,600 700,000	2'996,30 2'481,60 700,00		
	SOMMANO al kg					6'177,90		
	SC1_ SC2 Stazione carburante pesca (Area di trasferimento) (Cat 11) Opere edili (liste e noli, opere provvisorie, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
368 / 390 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Scavo *(H/peso=0,6+0,2)		39,40		0,800	31,52		
	SOMMANO al m³					31,52		
369 / 391 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Trasporto a rifiuto	6,00			31,520	189,12		
	SOMMANO					189,12		
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
370 / 392 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Magrone		39,40		0,200	7,88		
	SOMMANO al m³					7,88		
371 / 393 03.01.03.03	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104),							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
04/09/2011	in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Fondazione				7,296	7,30		
	SOMMANO al m ³					7,30		
372 / 394 03.01.03.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Travi Pilastri				3,648 2,448	3,65 2,45		
	SOMMANO al m ³					6,10		
373 / 395 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Fondazione - travi - pilastri				1242,000	1'242,00		
	SOMMANO al kg					1'242,00		
374 / 396 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Casseforme *(H/peso=36,48+33,44+28,56)				98,480	98,48		
	SOMMANO al m ²					98,48		
375 / 397 03.03.11.04 06/05/2014	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare. per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m ² AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Solaio				38,000	38,00		
	SOMMANO al m ²					38,00		
	Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
376 / 399 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 - B-BA							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Scavo *(H/peso=0,6+0,2)		95,50		0,800	76,40		
	SOMMANO al m ³					76,40		
377 / 400 01.02.04.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 - B-BA Trasporto a rifiuto	6,00			76,400	458,40		
	SOMMANO					458,40		
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
378 / 401 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 - B-BA Magrone	95,50			0,200	19,10		
	SOMMANO al m ³					19,10		
379 / 402 03.01.03.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 - B-BA Fondazione				17,280	17,28		
	SOMMANO al m ³					17,28		
380 / 403 03.01.03.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 - B-BA Travi Pilastr				8,222 5,304	8,22 5,30		
	SOMMANO al m ³					13,52		
381 / 404 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 - B-BA Fondazione - travi - pilastr				3070,000	3'070,00		
	SOMMANO al kg					3'070,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
382 / 405 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 - B-BA Casseforme *(H/peso=86,401+75,802+63,92) SOMMANO al m ²				226,123	226,12		
						226,12		
383 / 406 03.03.11.04 06/05/2014	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... 'armatura trasversale regolamentare, per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m ² AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 - B-BA Solaio SOMMANO al m ²				92,000	92,00		
						92,00		
	MI Mercato Ittico (Cat 14) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
384 / 408 01.01.04.01 29/04/2014	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MI Scavo SOMMANO al m ³		273,00		0,800	218,40		
						218,40		
385 / 409 01.02.04.02 29/04/2014	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA TRASFERIMENTO Edificio MI Trasporto a rifiuto SOMMANO	1,00			218,400	218,40		
						218,40		
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 12)							
386 / 410 03.01.01.02 29/04/2014	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 AREA TRASFERIMENTO EDIFICIO MI Magrone SOMMANO al m ³	273,00			0,200	54,60		
						54,60		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
387 / 411 03.01.03.03 29/04/2014	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo class ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 32/40</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MI Fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>				101,930	101,93		
						101,93		
388 / 412 03.01.03.11 29/04/2014	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo class ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili C 32/40</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MI Travi Pilastrì</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>				31,205 22,320	31,21 22,32		
						53,53		
389 / 413 03.02.01.01 29/04/2014	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MI Fondazioni - travi - pilastrì</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>				13842,000	13'842,00		
						13'842,00		
390 / 414 03.02.02 29/04/2014	<p>Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese le ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MI Casseforme *(H/peso=325,73+262,325+240)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>				828,055	828,06		
						828,06		
391 / 415 07.02.04.01 29/04/2014	<p>Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 1 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. In acciaio S235J o S275J</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MI Travi Pilastrì</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>				31,205 22,320	31,21 22,32		
						53,53		
392 / 416 07.02.06 29/04/2014	<p>Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... el comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MI Struttura</p>				53,530	53,53		
	A R I P O R T A R E					53,53		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere marittime (SpCat 2) Realizzazione scalo di alaggio (Cat 15) Opere Marittime (pali) (SbCat 16)							
395 / 420 04.01.01.01 07/09/2011	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smo ... delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) per trivella autocarrata - gommata Pali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
396 / 421 04.01.02.14 07/09/2011	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso ... premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 - Formato da conglomerato cementizio C 25/30 diametro di 1000 mm Pali	10,00			17,600	176,00		
	SOMMANO al m					176,00		
397 / 422 04.01.05.06 07/09/2011	Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola d'arte diametro di 1000 mm Pali	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO al m					80,00		
398 / 423 04.01.06 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il palo eseguito a regola d'arte. Pali	10,00	17,60		99,000	17'424,00		
	SOMMANO al kg					17'424,00		
399 / 424 20.24.01 09/04/2014	Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di fondazione o con il metodo vibrazionale ... rsi una sola volta per tutte le prove da eseguire nell'ambito del cantiere. ASTM D5882:2000 - Per ogni impianto cantiere Pali					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
400 / 425 20.24.02 09/04/2014	Prova di integrità dei pali o micropalo di fondazione con il metodo vibrazionale forzato mediante vibrodina, mediante strumentazione costituita da centralina (connessa ad un amplific ... tozzatura dei pali, gli scavi e/o i rinterri per rendere accessibili i siti e gli eventuali ripristini. - Per ogni prova Pali					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
401 / 426 17.04.01 05/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con classe di resistenza C 28/35, classe di esposizione XS1 e classe di consisten ... e, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impalcato	2,00	12,00	2,000	1,000	48,00		
	SOMMANO al m³					48,00		
402 / 427	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
03.02.01.02 05/09/2011	in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Armatura pali Armatura impalcato	176,00 48,00			100,000 100,000	17'600,00 4'800,00		
	SOMMANO al kg					22'400,00		
403 / 428 03.02.03 29/05/2014	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l' ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Pali *(par.ug.=2*2) Pali	4,00 2,00	10,00 10,00	2,000 1,000		80,00 20,00		
	SOMMANO al m ²					100,00		
	Opera 7 - Rettifica banchina di riva (Cat 21) Opere Marittime (dragaggi, escavi) (SbCat 15)							
404 / 430 17.01.01.01 16/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... to altro occorre per dare il lavoro di scavo compiuto a perfetta regola d'arte. in terreni sciolti, incoerenti e coesivi Scavo per imbasamento cassoni		40,00		20,000	800,00		
	SOMMANO al m ³					800,00		
405 / 431 17.01.07 04/06/2014	Trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguo ... e di accesso alla discarica da compensarsi a parte. - Per ogni m ³ di scavo misurato in sito di escavazione e per ogni km Scavo per imbasamento cassoni	6,00			800,000	4'800,00		
	SOMMANO					4'800,00		
406 / 432 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre. - Per ogni m ³ di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 129 [al m ³ 800,00] *(par.ug.=1,00*800,00)	800,00				800,00		
	SOMMANO al m ³					800,00		
	Opere Marittime (scogliere, pietrame, scanno di imbasamento) (SbCat 13)							
407 / 433 17.02.03 07/09/2011	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non infe ... ficiale, l'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. MARINA Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) * (par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Rinfiaccio (vuoti del 20%) *(par.ug.=1,00*(1-0,20))	0,55 0,80	40,00 40,00	5,850 10,000	2,600 2,600	334,62 832,00		
	A R I P O R T A R E					1'166,62		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'166,62		
	SOMMANO per t					1'166,62		
408 / 434 17.02.05 07/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km. - Per ogni t di scogli e per ogni km in più MARINA Distanza dalla cava 50 km	40,00			1166,620	46'664,80		
	SOMMANO					46'664,80		
409 / 435 17.02.06.01 07/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi. per pietrame scapolo da 5 a 50 kg. MARINA Pietrame				1166,620	1'166,62		
	SOMMANO per t					1'166,62		
	Opere Marittime (cassoni, massiccio di banchina) (SbCat 14)							
410 / 436 17.03.04 07/09/2011	Infrastruttura costituita da cassone galleggiante cellulare di qualunque dimensione in conglomerato cementizio armato di cui alle normative vigenti, con classe di resistenza C 32/4 ... riore del cassone di base, misurato secondo il perimetro della sagoma esterna del cassone. - Per ogni m³ vuoto per pieno MARINA Cassoni Tipo C3	6,00	6,35	4,000	4,000	609,60		
	SOMMANO al m³					609,60		
411 / 437 17.04.01 07/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con classe di resistenza C 28/35, classe di esposizione XS1 e classe di consisten ... e, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. MARINA Cassoni tipo C3	6,00	6,35	4,000	0,900	137,16		
	SOMMANO al m³					137,16		
412 / 438 17.03.05 07/09/2011	Getti subacquei tra cassone e cassone per colmamento dei giunti e riempimento di celle dati in opera fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, di conglomerato ... ego degli idonei mezzi marittimi e del palombaro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. MARINA Cassoni Tipo C3	6,00	4,00	0,250	4,000	24,00		
	SOMMANO al m³					24,00		
413 / 439 17.04.02 07/09/2011	Orlatura del ciglio di banchina di qualunque sagoma retta o curva, in pietra da taglio calcarea o lavica compatta in conci delle dimensioni minime di 0,40x0,40x0,60 m, lavorata a g ... gni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi. MARINA Ciglio di banchina *(par.ug.=6*6,35)	38,10	0,40	0,400	0,600	3,66		
	A R I P O R T A R E					3,66		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,66		
	SOMMANO al m ³					3,66		
414 / 440 03.02.01.02 07/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate MARINA Armatura massiccio di banchina	137,16			70,000	9'601,20		
	SOMMANO al kg					9'601,20		
415 / 441 17.03.10 18/04/2014	Trasferimento di cassone galleggiante cellulare, dal sito di costruzione a quello di impiego, sino ad una distanza di 20 miglia marine, compreso gli oneri per la formazione di agga ... ta ai lavori nelle isole minori. - Per ogni miglio marino e per ogni m ³ vuoto per pieno di cassone cellulare trasportato MARINA Trasferimento cassoni	40,00			609,600	24'384,00		
	SOMMANO					24'384,00		
416 / 442 17.03.11 18/04/2014	Compenso addizionale all'art. 17.3.9 e 17.3.10 per distanze superiori alle prime 20 miglia marine. - La percentuale del relativo prezzo è: (Percentuale del 15,00%) MARINA Trasferimento cassoni	10,00			609,600	6'096,00		
	SOMMANO					6'096,00		
	Opere Marittime (scogliere, pietrame, scanno di imbasamento) (SbCat 13)							
417 / 443 17.03.01 07/09/2011	Massi artificiali parallelepipedi o prismatici per mantellate o muri di sponda di qualsiasi dimensione, in conglomerato cementizio con classe di resistenza C 25/30, classe di espos ... li additivi, la vibratura, la stagionatura e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. MARINA Massi Guardiani al piede dei cassoni *(par.ug.=6*6,35/5)	7,62	5,00	3,000	0,750	85,73		
	SOMMANO al m ³					85,73		
418 / 444 17.03.08.02 07/09/2011	Collocazione in opera di massi artificiali in conglomerato cementizio, per qualunque destinazione d'impiego, compreso l'onere dell'utilizzo dei necessari mezzi terrestri e marittim ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per massi guardiani o massi parallelepipedi o prismatici collocati a pile MARINA Posa in opera massi guardiani					85,73		
	SOMMANO al m ³					85,73		
	Opere Marittime (cassoni, massiccio di banchina) (SbCat 14)							
419 / 445 17.04.03.02 07/09/2011	Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata a norma di legge, compreso l'onere della formazione dello alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, gli ido ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi. in ghisa sferoidale							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Impianti (SpCat 5) Impianto illuminazione (Area trasferimento) (Cat 19) Impianto elettrico e d'illuminazione (cavidotti, tubazioni e pozzetti) (SbCat 22)							
420 / 447 18.01.01.01 09/09/2011	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... oste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza. AREA TRASFERIMENTO plinti fondazione pozzetti	3,00 50,00	2,80 0,45	2,800 0,450	1,400 0,850	32,93 8,61		
	SOMMANO al m³					41,54		
421 / 448 01.02.05.01 09/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA TRASFERIMENTO Vedi voce n° 1 [al m³ 41.54] *(par.ug.=6,00*41,54)	249,24				249,24		
	SOMMANO					249,24		
	Impianto elettrico e d'illuminazione (corpi illuminanti e pali per illuminazione) (SbCat 25)							
422 / 449 18.01.02 09/09/2011	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme ... foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. AREA TRASFERIMENTO plinti fondazione	3,00	2,80	2,800	1,400	32,93		
	SOMMANO al m³					32,93		
423 / 450 03.02.01.01 09/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA TRASFERIMENTO Vedi voce n° 3 [al m³ 32.93]	32,93			90,000	2'963,70		
	SOMMANO al kg					2'963,70		
424 / 451 N.P.1 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di:- n.1 pannello a LED di forma rettangolare. Costruito con profili rettangolari in acciaio inossidabile e rivestito con una lamiera d'alluminio. Il tutt ... ema) Classe di protezione I; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA TRASFERIMENTO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
	Impianto elettrico e d'illuminazione (cavidotti, tubazioni e pozzetti) (SbCat 22)							
425 / 452 18.08.01.01	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
09/09/2011	resistenza allo schiacciamento pari ... giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 80 mm AREA TRASFERIMENTO	5,00	800,00			4'000,00		
	SOMMANO al m					4'000,00		
426 / 453 18.01.03.02 09/09/2011	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... trollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x80 cm AREA TRASFERIMENTO					50,00		
	SOMMANO cad.					50,00		
427 / 454 06.04.02.02 09/09/2011	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN) AREA TRASFERIMENTO	50,00			40,000	2'000,00		
	SOMMANO al kg					2'000,00		
	Impianto elettrico e d'illuminazione (conduttori ed accessori) (SbCat 23)							
428 / 455 18.05.02.01 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... c. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 1,5 mm ² AREA TRASFERIMENTO		100,00			100,00		
	SOMMANO al m					100,00		
429 / 456 18.05.02.02 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... c. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 2,5 mm ² AREA TRASFERIMENTO		300,00			300,00		
	SOMMANO al m					300,00		
430 / 457 18.05.02.03 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 4 mm ² AREA TRASFERIMENTO		4100,00			4'100,00		
	SOMMANO al m					4'100,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
431 / 458 18.05.02.04 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 6 mm ² AREA TRASFERIMENTO		50,00			50,00		
	SOMMANO al m					50,00		
432 / 459 18.05.02.05 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... cc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 10 mm ² AREA TRASFERIMENTO		800,00			800,00		
	SOMMANO al m					800,00		
433 / 460 18.05.02.06 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... cc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 16 mm ² AREA TRASFERIMENTO		1800,00			1'800,00		
	SOMMANO al m					1'800,00		
434 / 461 18.05.02.07 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... cc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 25 mm ² AREA TRASFERIMENTO		950,00			950,00		
	SOMMANO al m					950,00		
435 / 462 N.P.I.E. 01 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 120 mm ² AREA TRASFERIMENTO		150,00			150,00		
	SOMMANO al m					150,00		
436 / 463 N.P.I.E. 02 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 185 mm ² AREA TRASFERIMENTO AREA TRASFERIMENTO		5,00			5,00		
	SOMMANO al m					5,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
437 / 464 N.P.I.E. 03 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 240 mm2		100,00			100,00		
	SOMMANO al m					100,00		
438 / 465 N.P.I.E. 04 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 300 mm2 AREA TRASFERIMENTO		140,00			140,00		
	SOMMANO al m					140,00		
	Impianto elettrico e d'illuminazione (quadri, componentistica e macchine) (SbCat 24)							
439 / 466 N.P.I.E. 05 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 250, potere di interruzione pari a 12,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 A AREA TRASFERIMENTO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
440 / 467 N.P.I.E.06 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 4P - In=250A - Icu=25kA - Ue=500V - regolazione intervento termico 0.64÷1 In soglia magnetica 10In avente le seguenti ... nterruzione Icu 25kA Tensione 500V Corrente In 250ASezione massima del cavo 150mm² Poli N°4 Serie Megatiker AREA TRASFERIMENTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
441 / 468 N.P.I.E.07 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 100, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 6 A AREA TRASFERIMENTO					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
442 / 469 N.P.I.E.08 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 100, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 10 A AREA TRASFERIMENTO					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
443 / 470 N.P.I.E.09 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 3P+N - In=630A - Icu=50kA - Ue=690V - regolazione intervento termico 0.8÷1 In intervento magnetico 5÷10In Potere di ... ne Icu 50kA Corrente In 630A Tensione 690V Serie Megatiker Poli N°4 Sezione massima del cavo 2-4 x 240mm² AREA TRASFERIMENTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
444 / 471 N.P.I.E.10 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 45, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... uteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 6 A a 32A AREA TRASFERIMENTO					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00		
445 / 472 N.P.I.E.11 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 60, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla ... uteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 10 A 20 A AREA TRASFERIMENTO					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00		
446 / 473 N.P.I.E.12 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 45, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... eria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 a A 63 A AREA TRASFERIMENTO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
447 / 474 N.P.I.E.13 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 60, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 A AREA TRASFERIMENTO					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
448 / 475 N.P.I.E.14 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 250H, potere di interruzione pari a 25 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme a ... eria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante:							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	1) 4P In da 40 A a 63 A AREA TRASFERIMENTO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
449 / 476 14.04.06.01 10/09/2011	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conf ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A AREA TRASFERIMENTO					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
450 / 477 14.04.08.04 10/09/2011	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conf ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A AREA TRASFERIMENTO					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00		
	Impianto elettrico e termomeccanico (Dogana) (Cat 20) Impianto elettrico e d'illuminazione (corpi illuminanti e pali per illuminazione) (SbCat 25)							
451 / 478 14.05.02.06 12/09/2011	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi ... ore di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x58 W DOGANA					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00		
452 / 479 14.01.04.02 12/09/2011	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, que ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² DOGANA					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00		
	Impianto elettrico e d'illuminazione (conduttori ed accessori) (SbCat 23)							
453 / 480 14.01.11.01 12/09/2011	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² DOGANA					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00		
	A R I P O R T A R E							

