



Luca Baruffi

		<i>Baruffi</i>	<i>Baruffi</i>	<i>Baruffi</i>	
A	15.5.2023	106	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE					IMPIANTO
					LINEA 150 KV LARINO CP - MORRONE
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
					COMPUTO METRICO
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 2		6 5 7 1 1 A	

Computo metrico

ID	LINEA ELETTRICA AEREA AT RTN	UM	QTA'
1.1	Scavo a sezione obbligata per fondazioni	mc	1.502,8
1.2	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza 250 daN/mc	mc	392,5
1.3	Fornitura e posa di conglomerato cementizio a resistenza 150 daN/mc	mc	47,5
1.4	Fornitura e posa di ferro sagomato di armatura ad aderenza migliorata tipo B450C da 6 a 50 mm diametro	kg	22.530,5
1.5	Fornitura e posa di carpenteria tralicciata per sostegni	kg	162.894,2
1.6	Fornitura e posa di fune di guardia in alluminio acciaio OPGW LC59 11,5	m	21.335,8
1.7	Fornitura e posa di conduttori in lega di alluminio - lega Fe-Ni (ZTACIR)	m	51.777,1
1.8	Conferimento a discarica di materiale di risulta dagli scavi non riutilizzabile	mc	440,0
1.9	Reinterro con materiale di risulta	mc	1.062,8
	Demolizione linea esistente Larino CP - Morrone:	EUR	378.000
	Valore complessivo delle opere di costruzione nuova linea e ritesatura tratta linea esistente:	EUR	2.442.000
	Costi per la demolizione e lo smaltimento a fine vita delle opere, al lordo del ricavato per il recupero dei materiali riutilizzabili:	EUR	1.571.000