

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "MARRUBIU" DI POTENZA 57,60 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

COMUNE DI MARRUBIU (OR)

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Committente: IBERDROLA RENOVABLES ITALIA SPA



Località: COMUNE DI MARRUBIU (OR)

Cagliari, 06/2024

STUDIO ALCHEMIST

Via Isola Pantelleria 12 - 09126 Cagliari (CA)



Sommario

1. PREMESSA.....	3
1.1 RICHIEDENTE	3
1.2 TIPOLOGIA DI OPERA E AREA DI INTERVENTO	4
2. OBIETTIVI DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	10
2.1 RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE.....	11
2.2 ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	14
2.3 SCELTE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI	15
2.4 MONITORAGGIO DI ESECUZIONE DEI RILIEVI.....	15
3. COMPONENTI AMBIENTALI: ATMOSFERA.....	16
4. COMPONENTI AMBIENTALI: AMBIENTE IDRICO	26
5. COMPONENTI AMBIENTALI: SUOLO.....	30
6. COMPONENTI AMBIENTALI: PAESAGGIO E BENI CULTURALI	37
7. COMPONENTI AMBIENTALI: ECOSISTEMI	43
8. COMPONENTI AMBIENTALI: RUMORI	53
9. CONCLUSIONI	55

1. PREMESSA

Il Progetto rientra nei casi descritti dal D.L. 77/2021, successivamente approvato con modifiche come L. N. 108 del 29.07.2021 la quale ha introdotto delle modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, tra cui all'art. 31 (*"Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del G.N.L. in Sardegna"*), c.6 *«All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2)*, è aggiunto, in fine, il seguente punto: *" impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW."*».

Inoltre il D.L. 92/2021, entrato in vigore il 23.06.2021, all'art. 7 c. 1 stabilisce, tra l'altro, che *«[...] L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021»*.

Il principale riferimento normativo che ha guidato l'elaborazione del presente PMA è costituito oltre che dalle previsioni del SIA anche dalle *"Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 REV. 2 del 23 luglio 2007"* redatto dalla Commissione Speciale per la Valutazione di Impatto Ambientale.

Il D.L. Semplificazioni bis è stato convertito in legge ed in data 30 luglio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 che ha apportato al testo definitivo del decreto alcune integrazioni e modifiche in materia di energie rinnovabili.

1.1 RICHIEDENTE

La società proponente del progetto è IBERDROLA RENOVABLES ITALIA SPA che da anni si occupa dello sviluppo di impianti da fonte rinnovabile e della gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili.

Iberdrola è un'azienda spagnola specializzata nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale. La direzione generale della società è situata a Bilbao, in Spagna.

Con una presenza in Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Messico, Iberdrola cerca di offrire soluzioni personalizzate per i clienti in tutto il mondo, promuovendo in questo modo la transizione verso un futuro green.

La società proponente il progetto ha sede legale in Roma (RM), Piazzale dell'Industria, 40, 00144, P.IVA 06977481008 e C.F. 06977481008.

La documentazione è stata predisposta dallo Studio Alchemist S.r.l., con sede in via Pantelleria 12 a Cagliari, alla firma dell'Ing. Stefano Floris iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 5777, in qualità di Consulente Tecnico e responsabile del progetto.

1.2 TIPOLOGIA DI OPERA E AREA DI INTERVENTO

Il sito interessato alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico si trova ad un'altitudine media di circa 30 m s.l.m. e ricopre un'area lorda di 81,77 Ha.

L'intervento contempla la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a **57.597,12 kWp** per la produzione di energia elettrica posato sul terreno livellato mediante l'installazione di inseguitori solari. Le distanze definite dalle indicazioni del piano urbanistico sono state rispettate, sia nel caso di confine con strada che con altri lotti; l'impianto è stato posizionato mantenendo le fasce di rispetto lungo tutti i suoi confini.

Il passaggio all'interno dell'area è possibile sia lungo i confini, in quanto è stata definita una distanza di 14 metri, sia all'interno dell'area in quanto la distanza tra i pannelli di un tracker e quelli del tracker immediatamente più prossimo è di 5,2 m. Sono state previste delle strade per facilitare la percorrenza del sito, una che percorre l'intero perimetro dell'impianto, e le rispettive in corrispondenza delle cabine di campo. Eventuali linee elettriche di bassa tensione presenti nell'area di progetto verranno spostate o interrare prima della realizzazione dell'impianto.

È stata calcolata la superficie coperta totale, considerando le dimensioni di un pannello Canadian Solar da 720 W, pari a 2,384 m x 1,303 m:

- per le strutture **tracker da 28x2** moduli si hanno delle superfici coperte di **173,96 m²**
- per le strutture **tracker da 14x2** moduli si hanno delle superfici coperte di **86,98 m²**.

I tracker risultano 1.411 da 28x2 pannelli (245.457,56 m²) e 35 da 14x2 pannelli (3.043,25 m²), per un **totale di 248.500,81 m² coperti** su una superficie totale del lotto è di circa 81,77 ha.

MODULI CANADIAN SOLAR		
	STRUTTURE DA 28x2 MODULI	STRUTTURE DA 14x2 MODULI
SUPERFICIE SINGOLO TRACKER	173,96 m ²	86,98 m ²
NUMERO TRACKER	1411	35
SUPERFICIE TOTALE	245.457,56 m²	3.043,25 m²

SUPERFICIE TOTALE COPERTA	248.500,81 m² (24,50 ha)
SUPERFICIE TOTALE LOTTO	817.693 m² (81,77 ha)

Tabella 1 – Calcolo delle superfici



Posizionamento impianto su ortofoto.

Il sito ricopre un'area lorda di 81,77 Ha e disterà circa :

- Pochi metri lineari dalla frazione di Sant'Anna, territorio comunale di Marrubiu;
- 1.5 km lineare dalla frazione di Is Bangius, territorio comunale di Marrubiu;
- 3.5 km lineari dalla frazione Centro Tre, territorio comunale di Marrubiu;
- 5 km lineari dal insediamento urbano di Marrubiu
- 6 km lineari dal centro di Arborea
- 7 km lineari dalla frazione di Tiria, territorio comunale di Palmas Arborea;
- 7.5 km lineari da Santa Giusta.


I terreni sono classificati secondo il vigente PUC, classificati come **E – Aree agricole e in zona H, di tutela**, questi ultimi esclusi dall'installazione degli impianti.




Destinazione urbanistica da URBISMAP

IMPATTI	SIGNIFICATIVITÀ	COMPONENTE	MITIGAZIONE
Frammentazione dell'area e perdita della seminaturalità	Bassa	Flora, Fauna ed Ecosistemi	- per la localizzazione del sito è stata scelta un'area prevalentemente agricola già ampiamente frazionata che verrà riunificata con la realizzazione dell'impianto; - interrimento delle linee elettriche a media tensione al di sotto della viabilità esistente; - divieto di uso di diserbanti e dissecanti nell'area di impianto.
Disturbo per sorgente acustica	Bassa		- Inserimento di nuove piantumazioni sul confine dell'area di impianto tale da schermare anche possibili impatti acustici
Rischio collisione	Bassa*		*Non esistendo studi appropriati di settore di particolare rilievo saranno i dati ottenuti in loco col piano di monitoraggio ambientale, comparabili con altri impianti FER
Disturbo ai recettori nei punti più vicini all'area di impianto	Bassa	Salute Umana	-Inserimento di nuove piantumazioni sul confine dell'area di impianto tale da schermare anche possibili impatti acustici
Impatto visivo	Medio	Paesaggio	- Inserimento in un contesto ad alta vocazione agropastorale, con una storia recente di forte antropizzazione che pertanto si presta all'innovazione nel settore; - Col posizionamento di tracker non si interferirà il profilo geometrico dei lotti; - l'area prescelta non presenta caratteristiche paesaggistiche singolari; - la percezione del paesaggio risulta essere parzialmente compromessa solamente nelle zone di altura e solamente nelle ore diurne.

Per ulteriori dettagli si consulti la *Relazione Descrittiva* di progetto allegata nei documenti presentati per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.




Altimetria (10 m) del sito da Sardegna Mappe.



Ombreggiatura (10 m) del sito da Sardegna Mappe.



Acclività percentuale (10m) del sito da Sardegna Mappe.



Esposizione (10m) del sito da Sardegna Mappe.

2. OBIETTIVI DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Al pari degli altri momenti salienti del processo di Valutazione di Impatto Ambientale (consultazione, decisione etc.), anche le attività e gli esiti del monitoraggio ambientale sono oggetto di condivisione con il pubblico. Le diverse sezioni del presente documento vogliono individuare i contenuti che dovrebbero essere adeguatamente tenuti in considerazione e sviluppati dal proponente in relazione alle specificità del progetto.

Il monitoraggio, qui preso in esame, rappresenta l'insieme di azioni che consentono di verificare, attraverso la rilevazione dei parametri biologico-chimico-fisico e gli impatti ambientali significativi generati dall'opera nelle fasi di realizzazione e di esercizio.

In tale logica, il PMA deve garantire la piena coerenza con i contenuti del SIA, relativamente alla caratterizzazione dello stato dell'ambiente nello scenario *ante operam* e alle previsioni degli impatti ambientali significativi connessi alla sua attuazione (in corso d'opera e *post operam*). Lo scopo di tale relazione è quello di esaminare le eventuali variazioni che potrebbero manifestarsi o si manifesteranno nell'ambiente a seguito della messa in opera dell'opera, ricercandone le cause per capire se tali variazioni sono imputabili all'opera in costruzione o realizzata e per individuare opere correttive di mitigazione e neutralizzazione, al fine di ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni compatibili con la situazione ambientale preesistente.

Il monitoraggio ambientale si pone primariamente i seguenti obiettivi:

- a. verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nel SIA per quanto attiene le fasi di costruzione e di esercizio dell'impianto;
- b. correlare gli stati *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, al fine di valutare l'evolversi della situazione ambientale;
- c. garantire in fase di costruzione il pieno controllo della situazione ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive;
- d. verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione, in fase di cantiere posti in essere per ridurre gli impatti ambientali dovuti alle operazioni di costruzione dell'opera;
- e. effettuare nelle fasi di costruzione e di esercizio gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni;
- f. verificare la reale efficacia dei provvedimenti posti in essere in fase di esercizio dell'opera per garantire la mitigazione degli impatti sull'ambiente;

- g. l'archiviazione, il controllo e la gestione dei dati per il controllo degli impatti sulle diverse componenti ambientali e per la diffusione dei risultati è un ulteriore obiettivo del piano.

Il presente Piano di Monitoraggio Ambientale è stato redatto allo scopo di adempiere ai seguenti requisiti:

1. essere coerente con le altre relazioni che compongono lo Studio di Impatto Ambientale, nonché con gli elaborati del progetto del quale è parte integrante;
2. contenere la programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio e la definizione degli strumenti;
3. indicare modalità di rilevamento e di uso della strumentazione che siano coerenti con la normativa vigente;
4. prevedere meccanismi di segnalazione tempestiva di eventuali insufficienze ed anomalie;
5. individuare parametri ed indicatori facilmente misurabili ed affidabili, oltre che rappresentativi delle varie situazioni ambientali;
6. prevedere una frequenza delle misure adeguata per ciascuna delle componenti ambientali monitorate.

2.1 RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE

Il presente piano si inserisce in un quadro di riferimento normativo nazionale:

Il D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

In particolare nella parte seconda si affronta *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”*, e nella terza parte *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*.

Tale decreto rafforza la finalità del monitoraggio ambientale attribuendo ad esso la valenza di vera e propria fase del processo di VIA che si attua successivamente all'informazione sulla decisione (art.19, comma 1, lettera h).

Il monitoraggio ambientale è individuato nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., (art.22, lettera e); punto 5-bis dell'Allegato VII come *“descrizione delle misure previste per il monitoraggio”* facente parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ed è quindi documentato dal proponente nell'ambito delle analisi e delle valutazioni contenute nello stesso SIA.

Il monitoraggio è infine parte integrante del provvedimento di VIA (art.28 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) che *“contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti”*.

In analogia alla Valutazione Ambientale Strategica, il processo di VIA non si conclude quindi con la decisione dell'autorità competente ma prosegue con il monitoraggio ambientale per il quale il citato art.28 individua le seguenti finalità:

- controllo degli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate;
- corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera;
- individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisi per consentire all'autorità;
- competente di adottare le opportune misure correttive che, nel caso di impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, possono comportare, a titolo cautelativo, la modifica del provvedimento rilasciato;
- informazione al pubblico sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, sui risultati e sulle eventuali misure correttive adottate, attraverso i siti web dell'autorità competente e delle agenzie interessate.

Il D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Si regola la VIA per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (Legge Obiettivo 443/2001) e definisce per i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) i contenuti specifici del monitoraggio ambientale.

Ai sensi dell'Allegato XXI (Sezione II) al D.Lgs.163/2006 e s.m.i.:

- il Progetto di Monitoraggio Ambientale costituisce parte integrante del progetto definitivo (art.8, comma 2, lettera g),
- la relazione generale del progetto definitivo *“riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale con particolare riferimento per ciascun componente impattata e con la motivazione per l'eventuale esclusione di taluna di esse”* (art.9, comma 2, lettera i), sono definiti i criteri per la redazione del PMA per le opere soggette a VIA in sede statale, e comunque ove richiesto (art.10, comma 3).

Il progetto di monitoraggio ambientale dovrà uniformarsi ai disposti del citato **D.M. 1° aprile 2004** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in particolare dovranno essere adottati le tecnologie ed

i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali:

- analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attività di progettazione;
- definizione del quadro informativo esistente;
- identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;
- scelta delle componenti ambientali;
- scelta delle aree da monitorare;
- strutturazione delle informazioni;
- programmazione delle attività.

Per consentire una più efficace attuazione di quanto previsto dalla disciplina di VIA delle opere strategiche e considerata la rilevanza territoriale e ambientale delle stesse, l'allora "Commissione Speciale VIA" ha predisposto nel 2003, e successivamente aggiornato nel 2007, le "Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi" di cui al D.Lgs. 163/2006 che rappresentano un utile documento di riferimento tecnico per la predisposizione del PMA da parte dei proponenti e per consentire alla Commissione stessa di assolvere con maggiore efficacia ai propri compiti (art.185 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).

II DPCM 27.12.1988.

Il presente riporta le "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale", tutt'ora in vigore in virtù dell'art.34, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nelle more dell'emanazione di nuove norme tecniche, prevede che "...la definizione degli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni" costituisca parte integrante del Quadro di Riferimento Ambientale (Art. 5, lettera e).

Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni fornite da:

Regione Piemonte – Direzione Agricoltura "**LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEL SUOLO SU SUPERFICI AGRICOLE DESTINATE AD IMPIANTI FTV A TERRA**".

Il presente testo analizza le possibilità relazionali tra suolo ed elementi dell'ecosistema, considerando il suolo non come semplice substrato inerte per il supporto dei pannelli ma come elemento produttivo da valorizzare e mantenere in maniera efficace. Così facendo si indica una metodologia per il monitoraggio delle componenti che influiscono sulla stabilità della copertura pedologica, accentuando o mitigando i processi di

degradazione che minacciano i suoli (es. diminuzione della sostanza organica, erosione, compattazione e perdita di biodiversità) nonostante non siano previsti impatti significativi su nessuna delle componenti ambientali.

2.2 ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il presente Piano di Monitoraggio Ambientale, redatto secondo le predisposizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, si articola nelle seguenti fasi:

- **Monitoraggio Ante Operam (AO)**, che ha lo scopo di fornire una descrizione dello stato dell'ambiente prima;
- **Monitoraggio in Corso d'Opera (CO)**, per documentare l'evolversi della situazione ambientale presente *ante operam* al fine di testimoniare e verificare che l'evoluzione dei fenomeni ambientali sia coerente rispetto alle previsioni dello studio di impatto ambientale, e che le eventuali variazioni indotte dall'opera all'ambiente circostante siano temporanee e non superino determinate soglie;
- **Monitoraggio Post Operam (PO)**, al fine di verificare successivamente alla fase di dismissione, che le eventuali alterazioni temporanee intervenute durante la costruzione rientrino nei valori normali e che eventuali modificazioni permanenti siano compatibili e coerenti con l'ambiente preesistente.

Per tali motivi si prevede che:

- a. il Monitoraggio *Ante Operam* (AO) verrà eseguito prima dell'avvio della fase di cantiere, "*situazione fase zero*", come stato base fondale per la previsione delle variazioni che potranno intervenire durante la costruzione. Le situazioni in tal modo definite andranno a costituire, per quanto possibile, il livello iniziale di riferimento cui riportare gli esiti delle campagne di misura in corso d'opera.
- b. il Monitoraggio in Corso d'Opera (CO), poiché segnala la manifestazione di eventuali emergenze ambientali, garantisce la possibilità di intervento nei modi e nelle forme ritenute più opportune al fine di evitare che si producano eventi irreversibili e gravemente compromissivi della qualità dell'ambiente. Inoltre permette di constatare l'efficacia delle opere di mitigazione ambientale e delle metodiche applicate;
- c. il Monitoraggio *Post Operam* o in esercizio (PO) permette di constatare l'efficacia delle opere di mitigazione ambientale e delle metodiche applicate, ovvero di verificare la necessità di interventi aggiuntivi, e di stabilire i nuovi livelli dei parametri ambientali.

2.3 SCELTE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Per ciascuna componente/fattore ambientale vengono forniti indirizzi operativi per le attività di monitoraggio che saranno di seguito descritte nell'ambito del presente PMA.

Le componenti/fattori ambientali trattate sono:

1. Atmosfera e Clima (qualità dell'aria);
2. Ambiente idrico (acque sotterranee e acque superficiali);
3. Suolo e sottosuolo (qualità dei suoli, geomorfologia);
4. Paesaggio e beni culturali.
5. Ecosistemi e biodiversità (componente vegetazione, fauna);
6. Salute Pubblica (rumore);

Le componenti-fattori ambientali sopra elencate ricalcano sostanzialmente quelle indicate nell'Allegato I al DPCM 27.12.1988 e potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti e integrazioni sia in relazione all'emanazione delle nuove norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale, previste dall'art.34 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., che a seguito del recepimento della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva VIA 2011/92/UE.

Bisogna ricordare che sia la salute pubblica sia gli ecosistemi sono componenti ambientali a carattere trasversale rispetto ad altri fattori ambientali, per i quali la stessa normativa ambientale prevede in alcuni casi dei valori limite come ad esempio qualità dell'aria, qualità delle acque, rumore, vibrazioni.

2.4 MONITORAGGIO DI ESECUZIONE DEI RILIEVI

Le modalità di esecuzione delle rilevazioni previste sono state definite sulla base delle indicazioni dello studio di VIA che della normativa vigente per ciascuna componente, allo scopo di individuare:

1. parametri da monitorare;
2. valori di soglia e di riferimento;
3. criteri e durata di campionamento.

Tali modalità tengono conto delle normative tecniche e delle linee guida di organismi internazionali, nonché degli elementi contenuti nella letteratura di settore e di quanto indicato nelle Linee Guida del CSVIA.

Oltre al rispetto delle normative, nel presente si è prevista l'uniformità delle misure effettuate nelle diverse fasi del monitoraggio, che verranno svolte con metodologie univoche e prestabilite, anche allo scopo di garantire il confronto dei controlli eseguiti nel corso delle varie fasi temporali, in modo da assicurare la riproducibilità e l'attendibilità delle misure al variare dell'ambiente e dell'ambito di emissione.

3. COMPONENTI AMBIENTALI: ATMOSFERA

Si è preso in esame il Piano Regionale di Qualità dell'Aria, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1/3 del 10.01.2017: si basa su di un'analisi dei livelli qualitativi condotta sui dati ARPAS ricavati dall'osservatorio per la qualità dell'aria. Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria è stato predisposto dal Servizio Tutela Dell'Atmosfera e Del Territorio dell'Assessorato della Difesa Dell'ambiente, a partire dal documento elaborato nell'ambito del progetto *"PO FESR 2007-2013 Linea di attività 4.1.2a Aggiornamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni in atmosfera"*, il cui soggetto attuatore è il Servizio Sostenibilità ambientale e sistemi informativi.

Il decreto legislativo 155/2010 e ss.mm.ii. prevede che la qualità dell'aria sia valutata sul territorio nazionale applicando metodi e criteri comuni; in particolare, gli articoli da 5 a 8 stabiliscono che, a seguito della identificazione degli agglomerati e delle zone e della loro classificazione per determinare i relativi obblighi di monitoraggio, le Regioni provvedano alla valutazione. A tal fine sono forniti i metodi di misurazione e gli obiettivi di qualità dei dati nonché le disposizioni per la determinazione del numero minimo di punti di campionamento necessari in ciascuna zona o agglomerato e per la scelta dei siti. Il decreto stabilisce inoltre gli standard di qualità dell'aria per i vari inquinanti, con i quali devono essere confrontate le concentrazioni rilevate per determinare lo stato di ciascuna zona.

Inquinante	Parametro	Valore	Riferimento
Benzene (C₆H₆)	Media annuale	5 µg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana
Ossido di Carbonio (CO)	Massima media mobile giornaliera di 8 ore	10 mg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana
Biossido di Azoto (NO₂)	Media oraria	200 µg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 18 volte per anno civile
	Media oraria	400 µg/m ³	Soglia di allarme da non superare per più di due ore consecutive
	Media annuale	40 µg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana
Ossidi di Azoto (NO_x)	Media annuale	30 µg/m ³	Livello critico annuale per la protezione della vegetazione
Ozono (O₃)	Media oraria	180 µg/m ³	Soglia di informazione
	Media oraria	240 µg/m ³	Soglia di allarme da non superare per più di due ore consecutive
	Massima media mobile giornaliera di 8 ore	120 µg/m ³	Valore obiettivo per la protezione della salute umana da non superare più di 25 per anno civile come media sui tre anni
	Massima media mobile giornaliera di 8 ore	120 µg/m ³	Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana
	AOT40	18000 µg·h/m ³	Valore obiettivo per la protezione della vegetazione come media sui cinque anni
	AOT40	6000 µg·h/m ³	Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione
PM10	Media giornaliera	50 µg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 35 volte per anno civile
	Media annuale	40 µg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana
PM2,5	Media annuale	25µg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana
Biossido di Zolfo (SO₂)	Media oraria	350 µg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 24 volte per anno civile.
	Media oraria	500 µg/m ³	Soglia di allarme da non superare per più di due ore consecutive
	Media giornaliera	125 µg/m ³	Valore limite per la protezione della salute umana da non superare più di 3 volte per anno civile
	Media annuale	20 µg/m ³	Livello critico annuale per la protezione della vegetazione
	Media invernale	20 µg/m ³	Livello critico invernale per la protezione della vegetazione

Limiti di legge previsti dal D.lgs. 155/2010

La zonizzazione individuata ai sensi del decreto legislativo 155/2010 e ss.mm.ii., adottata con D.G.R. n. 52/19 del 10/12/2013 e approvata in data 11 novembre 2013 (protocollo DVA/2013/0025608) dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, suddivide il territorio regionale in zone omogenee ai fini della gestione della qualità dell’aria ambiente; le zone individuate ai fini della protezione della salute sono:

IT2007 - Zona Agglomerato di Cagliari


IT2008 - Zona urbana;

IT2009 - Zona industriale;

IT2010 - Zona rurale;

IT2011 - Zona per l'ozono.


L'identificazione delle zone è stata effettuata sulla base delle caratteristiche del territorio, dei dati di popolazione e del carico emissivo distribuito su base comunale.




Mappa di zonizzazione per la Regione

Area	Stazioni
Agglomerato di Cagliari	CENCA1- CENMO1 - CENQU1
Sassari (esclusa l'area industriale di Fiume Santo)	CENS12 - CENS16
Olbia	CENS10 - CEOLB1
Assemini	CENAS6 - CENAS8 - CENAS9
Sarroch	CENSA2 - CENSA3
Portoscuso	CENPS4 - CENPS6 - CENPS7
Porto Torres (più l'area industriale di Fiume Santo)	CENPT1 - CENSS2 - CENSS3 - CENSS4
Sulcis-Iglesiente	CENCB2 - CENIG1 - CENNF1
Campidano Centrale	CENNM1 - CENSG3
Oristano	CENOR1 - CENOR2 - CESGI1
Nuoro	CENNU1 - CENNU2
Sardegna Centro-Settentrionale	CEALG1 - CENMA1 - CENOT3 - CENSN1
Seulo - Stazione di Fondo Regionale	CENSE0

Assetto della rete di monitoraggio regionale.



Media annuale stimata delle concentrazioni di NO₂ sul territorio regionale (modello CHIMERE).



Media annuale delle concentrazioni di PM₁₀ totale e Media annuale stimata delle concentrazioni di PM₁₀ antropico sul territorio regionale (modello CHIMERE).

Area	Stazione	Rete di misura per la valutazione della qualità dell'aria	Stazioni dismesse il 01/10/2018	Stazioni dismesse il 31.12.2022
Zona Rurale Campidano Centrale	CENNM1	✓		
	CENSG3			✓
	CENVS1		✓	
Zona Rurale Oristano	CESGI1	✓		
	CENOR1			✓
	CENOR2			✓

CESGI1*	Santa Giusta - Via Pauli Figu	Misura indicativa di tipo stagionale
CENNM1	Nuraminis - S.P. 33	Misura mensile


Area	Stazione	C ₆ H ₆	CO	NO ₂	O ₃	PM10	SO ₂	PM2,5
Zona Rurale Campidano Centrale	CENNM1			✓	✓	✓	✓	
	CENSG3			✓		✓	✓	
Zona Rurale Oristano	CESG11		✓	✓		✓	✓	
	CENOR1			✓	✓	✓	✓	
	CENOR2	✓		✓	✓	✓	✓	

Stazioni della rete di monitoraggio per inquinanti di nostro interesse

La zonizzazione proposta per monitorare l'isola suddivide il territorio regionale in zone di qualità dell'aria, mediante l'accorpamento di aree il più possibile omogenee in termini di carichi emissivi, legati alle diverse tipologie di pressioni antropiche sull'aria ambiente. L'area del presente progetto interessa quella che viene definita come "Zona Rurale", caratterizzata da una bassa pressione antropica.

Le stazioni rappresentative di questa zona sono:

1. la CESG11 di Santa Giusta, ubicata in area artigianale;
2. la CENNM1 di Nuraminis, ubicata in area rurale, funzionale al controllo del vicino cementificio e delle cave adiacenti.



Stazione di monitoraggio dell'area urbana di Santa Giusta (OR).

Le tabelle seguenti riepilogano le percentuali di funzionamento della strumentazione e il numero di superamenti dei limiti di legge rilevati dalla Rete nell'anno 2020. Il trattino nelle tabelle indica l'assenza di monitoraggio per quell'inquinante.

Comune	Stazione	C ₆ H ₆	CO	NO ₂	O ₃	PM10	SO ₂	PM2,5	Totale
Santa Giusta	CESGI1	-	93,3	95,5	-	99,2	95,8	-	95,9
Nuraminis	CENNM1	-	-	94,3	94,1	92,1	94,5	-	93,7

Percentuali di funzionamento della strumentazione nelle stazioni di Santa Giusta e Nuraminis

Comune	Stazione	C ₆ H ₆	CO	NO ₂			O ₃			PM10		SO ₂		PM2,5		
		MA	M8	MO	MO	MA	MO	MO	M8	M8	MG	MA	MO	MO	MG	MA
		PSU	PSU	PSU	SA	PSU	SI	SA	VO	OLT	PSU	PSU	PSU	SA	PSU	PSU
		5	10	200	400	40	180	240	120	120	50	40	350	500	125	25
				18				25		35		24		3		
Santa Giusta	CESGI1	-					-	-	-	-	3				-	
Nuraminis	CENNM1	-	-								18				-	

Riepilogo dei superamenti rilevati

Nella Zona Rurale, le stazioni della Rete di misura per la valutazione della qualità dell'aria hanno una percentuale media di dati validi per l'anno in esame pari al 95%. Le stazioni di misura hanno registrato vari superamenti dei limiti, senza peraltro eccedere i limiti consentiti dalla normativa per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per i PM10 (3 nella CESGI1 e 18 nella CENNM1).

Nelle varie aree della Sardegna, tutte ricomprese nella "Zona Rurale", i valori dei parametri monitorati rimangono stabili e ampiamente entro i limiti normativi.

PM10 Medie annuali	Stazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Santa Giusta	CESGI1	17,2	19,9	13,4	21,9	24,7	24,8	25,8	23,8	21,7	14,0
Nuraminis	CENNM1	23,0	29,9	29,6	27,2	27,2	22,6	19,9	19,9	22,6	25,0

Medie annuali di PM10 (µg/m³)

PM10 Superamenti	Stazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Santa Giusta	CESGI1	1	5	1	6	10	10	16	6	10	3
Nuraminis	CENNM1	4	25	16	11	11	6	4	4	14	18

Superamenti di PM10

Sulla componente atmosfera, l'impatto potenziale previsto e producibile dall'impianto è legato al sollevamento delle polveri, che si pensa sia probabile che avvenga in fase di cantiere, in fase di manutenzione dell'impianto in esercizio, in fase di dismissione dell'impianto. Il sollevamento delle polveri si prevede essere generato dal passaggio degli automezzi su strade non asfaltate, quindi quelle interne all'area di impianto, dai movimenti terra che si generano durante gli scavi delle trincee dei cavidotti peraltro con accumulo di materiale sciolto in prossimità degli scavi stessi o più in generale nell'area di cantiere.

L'obiettivo del monitoraggio sarà quello di individuare e definire l'impatto prodotto, assumere e proporre scelte che possano annullare, contenere e mitigare gli effetti associati alle varie attività, per quel che concerne l'emissione di polveri in atmosfera. Si propone quindi un metodo di monitoraggio che consiste nella misura di parametri analitici (PM10 e PM 2,5), prima dell'inizio della costruzione dell'opera e durante la fase di cantiere in corrispondenza dei potenziali ricettori sensibili (in particolare sull'abitato di Sant'Anna, presso gli edifici sparsi e rurali vicini all'area di installazione dell'impianto e lungo il percorso del cavidotto) per verificarne lo scostamento rispetto ai dati ante operam. Il PM10 è la frazione di particelle raccolte con un sistema di selezione avente efficienza stabilita dalla norma (UNI EN12341/2001) e pari al 50% per il diametro aerodinamico di 10 µm, analogamente viene definito il PM 2,5 dalla norma UNI EN 14907/2005. E' necessario ricordare che le dispersione delle polveri in atmosfera dipendono anche da una serie di condizioni meteorologiche quali il vento, l'umidità dell'aria, le precipitazioni piovose. E' noto che gli effetti del sollevamento polveri in cantiere generato dal movimento degli automezzi su strade non asfaltate e dagli scavi possa risentirsi in un intorno di 100-120 m dal punto in cui si è originato, per questo si può proporre un monitoraggio sugli edifici abitati presenti in un intorno di 100 m dall'area di cantiere o dalle strade (non asfaltate) utilizzate dai mezzi di cantiere. Il decreto 155/2010, emanato in data 13 agosto 2010, costituisce il testo unico sulla qualità dell'aria, comprendendo i contenuti del decreto 152/2007 che recepiva la Direttiva 2004/107/CE. I decreti in vigore alla data di emanazione del Dlgs 155/10 sono stati totalmente o parzialmente abrogati, in funzione delle indicazioni presenti negli allegati. Il Decreto fissa, tra l'altro, i valori limite di riferimento in funzione del periodo di campionamento e dello specifico inquinante per la tutela della salute pubblica. Per parametri PM10, PM 2,5 i valori limite sono quelli riportati in tabella.

Inquinante	Normativa Vigente ¹	Limite orario ²	Limite (media 8h) ³	Limite 24h ⁴	Limite annuale ⁵	Soglia di allarme ⁶
Polveri Sottili con AD < 10 µm (PM ₁₀)	Dlgs 155/10	—	—	50 µg/m ³ da non superare più di 35 volte per anno civile	40 µg/m ³	—
Polveri Sottili con AD < 2,5 µm (PM _{2.5})		—	—	—	25 µg/m ³	—

Parametri da normativa PM10 e PM2,5

Per la misurazione della presunta concentrazione delle polveri sottili (PM10 – PM 2,5) saranno utilizzati analizzatori di polveri sottili di tipo portatile che saranno posizionati in corrispondenza dei punti sensibili, già presentati prima. Lo strumento sarà certificato, avrà modalità di acquisizione e produrrà dati in conformità alla normativa di riferimento (DM 60/02 e normative CEI EN). La misura sarà effettuata prima dell'inizio delle attività di cantiere per una intera giornata lavorativa (dalle ore 06 alle ore 16) e durante le attività di cantiere per una intera giornata lavorativa. L'analisi in continuo e la rilevazione dei dati ante operam è finalizzata alla valutazione della fluttuazione della concentrazione di particelle in relazione alle emissioni della sorgente. La misura sarà effettuata, ovviamente in giornate diverse, in corrispondenza di tutti i punti sensibili rilevati

nell'intorno dei 100 m dall'area di impianto, ante operam e poi ripetuta negli stessi punti nella fase di costruzione. Unitamente allo strumento di rilevamento delle polveri, saranno utilizzati strumenti portatili per la necessaria misura delle condizioni meteorologiche cui sono soggetti i lavori di cantiere:

- direzione del vento
- velocità del vento
- umidità relativa
- temperatura
- radiazione solare.

In considerazione dell'ubicazione dell'impianto (area agricola al di fuori di centri abitati, attraversata da infrastrutture viarie di secondaria importanza, ma adiacente ad infrastrutture viarie di primaria importanza come le SS e come le strade ferrate di RFI), si prevede che anche nelle fasi di cantiere di maggiore intensità lavorativa non saranno superati i limiti previsti dal DM 155/2010, tuttavia durante la gestione del cantiere saranno adottati una serie di accorgimenti atti a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

- Costante bagnatura delle strade non asfaltate, nel periodo estivo anche tre volte al giorno;
- Realizzazione di stazioni di lavaggio delle ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento dei materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
- Coprire con teloni eventuali materiali sciolti polverulenti trasportati dentro/fuori l'area di impianto;
- Limitazione della velocità dei mezzi su strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
- Ricoprire con teli (nei periodi di inattività o nelle giornate di vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere.

Fase	Azione di progetto/esercizio	Impatti significativi	Componente ambientale	Misure di mitigazione	PREVISIONE monitoraggio
Cantiere	Movimento automezzi su strade non asfaltate Scavi di fondazione Scavi cavidotti	Sollevamento polveri	Atmosfera	Bagnatura strade non asfaltate più volte al giorno, limitazione velocità mezzi cantiere et altro	SI
Esercizio	Movimento automezzi di piccole dimensioni su strade non asfaltate per accesso all'area di impianto	Sollevamento polveri	Atmosfera	Non prevista misura di mitigazione	NO
Dismissione	Movimento automezzi su strade non asfaltate Scavi di fondazione Scavi cavidotti	Sollevamento polveri	Atmosfera	Bagnatura strade non asfaltate più volte al giorno, limitazione velocità mezzi cantiere et altro	SI

PMA sulla componente atmosfera.

L'area circostante il sito di impianto non è interessata da particolari e/o innovative infrastrutture di carattere tecnologico che possano compromettere la qualità dell'aria ma è interessata da insediamenti antropici. In considerazione del fatto che l'impianto agrivoltaico è assolutamente privo di emissioni aeriformi, ma che in fase di edificazione ed in fase di dismissione sarà probabile usare mezzi che contribuiranno all'innalzamento di polveri o alla dispersione di inquinanti, si potrebbe prevedere durante le sole lavorazioni, sia per una tutela dei lavoratori sia per la salute umana e non di chi abita la zona, di monitorare i parametri di PM10 e PM2.5. Durante le lavorazioni, qualora si ritenga di dover monitorare questi parametri, sarà necessario specificare ubicazione, metodologie di monitoraggio e i parametri scientifici ottenuti dai campionamenti. Comunque non sono previste interferenze con il comparto atmosfera che, anzi, considerando una scala globale non si potrà che beneficiare delle mancate emissioni riconducibili alla generazione di energia tramite questa fonte rinnovabile solare. In definitiva, tale processo di produzione di energia elettrica, è un processo che rispetto alle fonti energetiche tradizionali risulta totalmente pulito durante la fase di esercizio, per via dell'assenza di emissioni in atmosfera per cui la qualità dell'area e le condizioni climatiche che ne deriveranno nella fase di attività dell'impianto non verranno alterate dal funzionamento dell'impianto proposto. Inoltre tutte le superfici di cantiere non necessarie alla gestione dell'impianto saranno oggetto di inerbimento o verranno restituite per processo spontaneo alla rinaturalizzazione. Durante la fase di esercizio le emissioni di polveri connesse alla presenza dell'impianto sono da ritenersi marginali, se non addirittura nulle, non si ritiene doveroso apportare ad ulteriori approfondimenti. Nella fase di dismissione, gli impatti relativi sono paragonabili a quelli già individuati per la fase di cantiere e, quindi, riconducibili essenzialmente a:

- Innalzamento di polveri;
- Emissioni di rumore e vibrazioni.

Per questa fase vale quanto già discusso per la fase realizzativa.

Le operazioni di monitoraggio previste sono anche le seguenti azioni:

- Controllo periodico giornaliero del transito dei mezzi e del materiale trasporto, del materiale accumulato (terre da scavo);

Parametri di controllo :

- Verifica visiva delle caratteristiche delle strade utilizzate per il trasporto;
- Controllo dello stato di manutenzione dei pneumatici dei mezzi che trasportano e spostano materiale in sito;
- Verifica dei cumuli di materiale temporaneo stoccato e delle condizioni meteo (raffiche di vento , umidità dell'aria etc..).

In fase di cantiere le operazioni di controllo giornaliere saranno effettuate dalla Direzione Lavori. Gli interventi e le azioni da prevedere sono:

- analisi delle caratteristiche climatiche e meteo diffusive dell'area di studio tramite anche la raccolta e organizzazione dei dati meteorologici disponibili per verificare l'influenza delle caratteristiche meteorologiche locali sulla diffusione e trasporto delle polveri;
- indicazioni sulle coperture da utilizzare sui mezzi che trasportano materiale di scavo e terre;
- indicazioni alle imprese la viabilità da percorrere per evitare innalzamento di polveri;
- controllo dei pneumatici che non risultino particolarmente usurati e che possano quindi favorire l'innalzamento polveri;
- adottare le misure di mitigazione in tempi congrui per evitare l'innalzamento di polveri.

Inoltre per la pulizia dei pannelli dall'accumulo di polveri sopra la superficie degli stessi si ricorrerà in casi estremo e con bassissimo consumo di acqua per unità (circa 0,5 litri/pannello) per limitare il consumo di acqua; gli strumenti saranno idropultrici a getto/o attrezzi idonei, per evitare il ricorso a detergenti e sgrassanti che avrebbero modificato le caratteristiche del soprassuolo.

Inquinante	Normativa	Limite orario	Limite medio	Limite 24 h	Limite annuale	Soglia di allarme
Polveri sottili PM 1 0	Dlgs 155/10	-	-	50 µg/m ³ da non superare più di 35 volte in anno civile	40 µg/m ³	-
Polveri sottili PM 2,5		-	-	-	25 µg/m ³	-

Componente ambientale	Fase di monitoraggio		Parametri monitorati	Strumenti/tecnica	Durata	Frequenza
Atmosfera	Antem-operam	x	PM 10 PM 2,5 Direzione vento Velocità vento Umidità relativa Temperatura Radiazione solare	Rilevatore portatile polveri	1 giorno per ciascun punto sensibile	1 volta per ciascun punto ogni 24 ore
						1 volta per
Fase di monitoraggio	Elementi da monitorare		Periodo	Opere di mitigazione	Frequenza	
Cantiere e dismissione	Esercizio	Strade non asfaltate	Estate	Costante bagnatura	Sino a 3 volte al giorno	
	Dismissione	x		Realizzazione stazioni di lavaggio	1 volta per ciascun punto ogni 24 ore	
Cantiere e dismissione	Mezzi in entrata/uscita area impianto		Estate	Limitazione della velocità su strade non asfaltate (max 20 km/h)	1 volta per ciascuno	
Cantiere e dismissione	Materiali sciolti polverulenti trasportati dentro/fuori area impianto		Estate	Copertura con teloni		
Esercizio	Accumulo polvere sui pannelli		Estate	Lavaggio con consumo di acqua previsto per unità (circa 0,5 litri/pannello)	1 volta all'anno	

4. COMPONENTI AMBIENTALI: AMBIENTE IDRICO

Il Piano di Monitoraggio Ambientale si contestualizza nell'ambito della normativa di settore, rappresentata:

1. dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA),
2. dalla direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.

Le disposizioni comunitarie sono state recepite dal nostro ordinamento dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - (artt. 53 – 176)] e dai suoi Decreti attuativi, unitamente al D.Lgs. n. 30/2009 per le acque sotterranee.

Per il monitoraggio in corso d'opera, accantieramento, e post operam, fase di esercizio, il Piano di Monitoraggio Ambientale per *“le acque superficiali e sotterranee”* in linea generale dovrà essere finalizzato all'acquisizione di dati relativi alle:

- variazioni dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, in relazione agli obiettivi fissati dalla normativa e dagli indirizzi pianificatori vigenti, in funzione dei potenziali impatti individuati;
- variazioni delle caratteristiche idrografiche e del regime idrologico ed idraulico dei corsi d'acqua e delle relative aree di espansione;
- interferenze indotte sul trasporto solido naturale, sui processi di erosione e deposizione dei sedimenti fluviali e le conseguenti modifiche del profilo degli alvei, sugli interrimenti dei bacini idrici naturali e artificiali.

In fase di cantiere verranno previsti opportuni sistemi di regimentazione delle acque superficiali che dreneranno le portate meteoriche verso i compluvi naturali.

Le aree di cantiere non saranno impermeabilizzate e le movimentazioni, qualora necessarie, riguarderanno strati superficiali. Durante la fase di cantiere non ci sarà dunque alterazione del deflusso idrico superficiale ma, si potrebbero verificare interferenze con il deflusso idrico profondo, per effetto della realizzazione della posa dei pali di fondazione. In ogni caso, data la modestia del fenomeno di circolazione acquifera sotterranea, per l'interferenza di tipo puntuale dei pali di fondazione non si prevedrà un fenomeno di interferenza rilevante con la falda o comunque si rileverà un'alterazione del deflusso di scarsa importanza. Per quanto attiene al deflusso superficiale, l'eventuale contaminazione dovuta al rilascio di sostanze volatili di scarico degli automezzi risulterebbe comunque limitata all'arco temporale necessario per l'esecuzione dei lavori, ossia periodo breve e, quindi, le quantità di inquinanti complessive rilasciate risulterebbero basse e, facilmente, diluibili ai valori di accettabilità.

Nel caso di rilasci di oli o altre sostanze liquide inquinanti, si provvederà all'asportazione delle zolle secondo quanto previsto dal D. Lgs . 152/2006 e ss.mm. e ii.

L'impianto agrivoltaico si compone di trackers in corrispondenza dei quali sono pensati opportuni sistemi di regimentazione delle acque superficiali che raccoglieranno le eventuali acque meteoriche drenandole verso i compluvi naturali.

Le uniche opere profonde riguarderanno i pali di fondazione, totalmente removibili in fase di dismissione dell'impianto. Quest'ultimo, realizzato rispettando la conformazione orografica delle aree, non comporterà significative modificazioni alla morfologia del sito né comporterà una barriera al deflusso idrico superficiale.

Gli impatti relativi alla fase di dismissione riguardano:

1. l'alterazione del deflusso idrico;
2. il deflusso superficiale verrà garantito tramite gli opportuni sistemi di regimentazione;
3. azioni da intraprendere per mitigare impatti.

Premettendo che gli impatti sono poco rilevanti, si precisa che in fase di cantiere saranno predisposte le seguenti misure di mitigazione.

In fase di cantiere, riguardo le acque profonde:

- Ubicazione oculata del cantiere e utilizzo di servizi igienici chimici, senza possibilità di rilascio di sostanze inquinanti nel sottosuolo;
- Verifica della presenza di falde acquifere prima della realizzazione di pali di fondazione.

In caso di presenza di falda si predisporranno tutte le accortezze in fase di realizzazione per evitare interferenze che possano modificare il normale deflusso delle acque prevedendo qualora necessario opportune opere di drenaggio per il transito delle acque profonde;

- Stoccaggio opportuno dei rifiuti che evitino il rilascio di percolato e olii. A tal proposito si precisa che non si prevede la produzione di rifiuti, tuttavia anche il rifiuto prodotto da attività antropiche in prossimità delle aree interessate sarà smaltito in maniera giornaliera o secondo le modalità di raccolta differenziata previste nel comune in cui si realizza l'opera;
- Raccolta di lubrificanti e prevenzione delle perdite accidentali, prevedendo opportuni cassonetti o tappeti atti ad evitare il contatto con il suolo degli elementi che potrebbero generare perdite di oli si precisa a tal proposito che non si prevede la produzione di rifiuti che possano rilasciare percolato, tuttavia anche il rifiuto prodotto da attività antropiche in prossimità delle aree di presidio sarà smaltito in maniera giornaliera o secondo le modalità di raccolta differenziata previste nel comune in cui si realizza l'opera.

In fase di cantiere, riguardo le acque superficiali:

- ubicazione dell'impianto in aree non depresse e a opportuna distanza da corsi d'acqua superficiali;
- realizzazione di cunette per la regimentazione delle acque meteoriche nel perimetro delle aree di cantiere, da ridimensionare a seguito della rinaturalizzazione delle opere.

In fase di esercizio, riguardo le acque superficiali:

- realizzazione di cunette per la regimentazione delle acque meteoriche nel perimetro delle aree rinaturalizzate con precisa individuazione del recapito finale.

Le operazioni di monitoraggio previste sono le seguenti.

In fase di cantiere :

- Controllo periodico giornaliero e/o settimanale visivo delle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dal personale operativo, e controllo delle apparecchiature che potrebbero rilasciare olii o lubrificanti controllando eventuali perdite;
- Controllo periodico giornaliero visivo del corretto deflusso delle acque di regimentazioni superficiali e profonde (durante la realizzazione delle opere di fondazione).

In fase di esercizio :

- Controllo visivo del corretto funzionamento delle regimentazioni superficiali a cadenza mensile o trimestrale per il primo anno di attività, poi semestrale negli anni successivi (con possibilità di controlli a seguito di particolari eventi di forte intensità).

Parametri di controllo:

- Verifica visiva dello stato di manutenzione e pulizia delle cunette.

In fase di cantiere le operazioni andranno effettuate dalla Direzione Lavori.

Gli interventi e le azioni da prevedere sono:

- Controllo di perdite, con interventi istantanei nel caso di perdite accidentali di liquidi sul suolo e nel sottosuolo;
- Controllo di ostruzioni delle canalette per la regimentazione delle acque;
- Controllo della presenza di acqua emergente dal sottosuolo durante le operazioni di scavo e predisposizione di opportune opere drenanti (trincee e canali drenanti).

In fase di regime ed esercizio di cantiere la responsabilità del monitoraggio è della Società proprietaria del parco che dovrà provvedere a:

- Controllo di ostruzioni delle canalette per la regimentazione delle acque;
- Pulizia e manutenzione annuale delle canalette.

Fase di monitoraggio	Elementi da monitorare	Periodo	Opere di mitigazione	Frequenza
Cantiere e dismissione	Ubicazione e uso servizi igienici	-	Nessun rilascio di liquidi	-
Cantiere	Verifica della presenza di falde acquifere	-	Opportune opere di drenaggio per il transito delle acque profonde	-
Cantiere e dismissione	Stoccaggio dei rifiuti	-	Smaltimento	giornaliero e/o secondo modalità previste dal sistema di raccolta differenziata del comune
Esercizio	Rilascio percolato, olii lubrificanti e perdite accidentali	-	Uso di tappeti atti ad evitare il contatto con il suolo	-
Cantiere	Rispetto delle distanze da corsi d'acqua superficiali	-	-	Controllo periodico giornaliero e/o settimanale visivo
Cantiere ed esercizio	Corretto deflusso acque meteoriche	-	Realizzazione di cunette Verifica stato di pulizia/ostruzione	Manutenzione annuale Controllo settimanale visivo

5. COMPONENTI AMBIENTALI: SUOLO

Il PMA deve essere contestualizzato nell'ambito della normativa di settore rappresentata a livello comunitario dal D. Lgs.152/06 e ss.mm. e ii e dal D.M.n.161/12 e ss.mme ii, quest'ultimo abrogato dall'art. 31 comma 1 del D.P.R 120/2017, il quale di fatto costituisce il vigente regolamento relativo a terre e rocce da scavo. L'obiettivo del monitoraggio della componente suolo è quello di controllare l'andamento dei principali parametri chimico – fisici del suolo, effettuato dalla società proprietaria dell'impianto, ed in particolare dia una misura dell'andamento delle caratteristiche pedologiche dei terreni negli anni di permanenza dell'impianto agrivoltaico nell'area in cui insiste l'impianto. Il monitoraggio del suolo si attua in due fasi.

1. La prima fase del monitoraggio precede la realizzazione dell'impianto agrivoltaico e consiste nella caratterizzazione stazionale e pedologica dell'appezzamento.
2. La seconda fase del monitoraggio prevede la valutazione di alcune caratteristiche del suolo ad intervalli temporali prestabiliti (ogni 5 anni) e su più siti dell'appezzamento, uno in posizione ombreggiata dalla presenza del pannello fotovoltaico, l'altro in una posizione poco disturbata dell'area di impianto, fuori dall'ombra dei moduli.

In tutte e due le fasi del monitoraggio si potrà prevedere un'analisi stazionale, l'apertura di profili pedologici con relativa descrizione e campionamento del profilo pedologico e successive analisi di laboratorio dei campioni di suolo. Si potranno descrivere i caratteri della stazione e del profilo richiesti dalla metodologia. Saranno poi oggetto di monitoraggio nella seconda fase solo quelle caratteristiche e proprietà che si ritiene possano essere influenzate dalla presenza del campo agrivoltaico. I campioni di terreno della prima fase saranno prelevati dopo aver eliminato i primi 5-7 cm di terra (*"cappellaccio"*). La profondità del prelievo sarà condizionata dalla profondità del profilo riscontrata in ogni singolo campo e sarà valutata da un esperto tecnico del settore. Nella seconda fase del monitoraggio si prevede l'esecuzione degli stessi campionamenti eseguiti nella Prima Fase di un campionamento alla stessa profondità. Si avrà cura di effettuare prelievi di campioni nelle aree *"sotto pannello"* e *"fuori pannello"*, in zone per quanto più possibile non disturbate dalla presenza dei componenti di impianto. I campionamenti e le relative analisi saranno effettuate *post operam* con cadenza quinquennale. La composizione stratigrafica e granulometrica del terreno, rappresentata dal contenuto in termini percentuali da sabbia, limo e argilla prende il nome di tessitura e rappresenta la proprietà fisica del suolo. La tessitura condiziona le proprietà fisico-meccaniche e chimiche del suolo in quanto influisce sia sulla dinamica dell'acqua e dell'aria, macro e microporosità, sia sulle tecniche agronomiche da adottare in relazione alla specie coltivata. L'analisi Granulometrica è stata condotta, *ante operam*, sulla base delle percentuali di sabbia, limo ed argilla presenti nei campioni prelevati. Analoghe analisi saranno condotte *post operam*, avendo sempre l'accortezza di individuare sui terreni file sotto pannello e file fuori pannello da cui prelevare i campioni a cura del tecnico che ha curato la relazione

geologica e geotecnica associata al presente progetto. Le analisi di laboratorio potranno così definire le caratteristiche fisiche e chimiche attraverso la definizione dei seguenti parametri:

- pH
- Conducibilità
- Azoto
- Sostanza Organica
- Potassio Solubile
- Fosforo Solubile
- Calcio Solubile
- Carbonio

L'obiettivo di restituzione del Piano di Monitoraggio è quello di fornire pertanto informazioni sullo stato delle:

- Analisi granulometrica
- Presenza di fenomeni erosivi
- Caratteri del profilo pedologico
- Descrizione della struttura degli orizzonti (orizzonti compatti, porosità degli orizzonti)
- Analisi chimico – fisiche di laboratorio.

Per il monitoraggio in fase di accantieramento e in fase di esercizio, il PMA per la componente suolo e sottosuolo, in linea generale, dovrà essere finalizzato all'acquisizione anche dei dati relativi alla:

- Sottrazione di suolo ad attività pre-esistenti;
- Entità degli scavi in corrispondenza delle opere da realizzare, controllo dei fenomeni franosi e di erosione sia superficiale che profonda;
- Gestione dei movimenti di terra e riutilizzo del materiale di scavo (Piano di Riutilizzo in sito o altro sito del materiale di scavo);
- Possibile contaminazione per effetto di sversamento accidentale di olii e rifiuti sul suolo.

L'impatto sul suolo e sul sottosuolo indotto dalle opere accessorie all'impianto agrivoltaico durante la fase di cantiere è relativo:

- all'occupazione di superficie;
- alle alterazioni morfologiche;
- all'insorgere di fenomeni di erosione.

L'area effettivamente occupata dalle opere di progetto cavidotti interrati, edifici di impianto, adeguamento della viabilità, ossia opere notevolmente irrисorie e reversibili, data la natura essenzialmente puntuale di tali opere. Tutti i cavi sono previsti interrati rispetto al piano campagna. La realizzazione delle opere in progetto prevede varie operazioni, la maggior parte delle quali comporterà, nei confronti della componente ambientale suolo e sottosuolo, impatti generalmente transitori in quanto esse sono limitate alla durata del cantiere. A tali operazioni corrispondono anche le azioni di ripristino, necessarie per riportare il territorio interessato nelle condizioni precedenti alla realizzazione dell'opera.

Le attività previste nella fase di cantiere sono:

- livellamento superficiale del terreno;
- realizzazione viabilità interna all'area di progetto;
- posa in opera pali fondazione;
- realizzazione delle trincee per la posa dei cavi interrati interni all'impianto.

L'obiettivo del monitoraggio della componente suolo è quello di controllare l'andamento dei principali parametri chimico – fisici del suolo, effettuato dalla società proprietaria dell'impianto, ed in particolare di una misura dell'andamento delle caratteristiche pedologiche dei terreni negli anni di permanenza dell'impianto agrivoltaico nell'area in cui insiste l'impianto.

Il monitoraggio del suolo abbiamo già detto si attua in due fasi.

- La prima fase del monitoraggio precede la realizzazione dell'impianto agrivoltaico e consiste nella caratterizzazione stazionale e pedologica dell'appezzamento.
- La seconda fase del monitoraggio prevede la valutazione di alcune caratteristiche del suolo ad intervalli temporali prestabiliti (ogni 5 anni) e su più siti dell'appezzamento, uno in posizione ombreggiata dalla presenza del pannello agrivoltaico, l'altro in una posizione poco disturbata dell'area di impianto, fuori dall'ombra dei moduli.

In tutte e due le fasi del monitoraggio si potrà prevedere un'analisi stazionale, l'apertura di profili pedologici con relativa descrizione e campionamento del profilo pedologico e successive analisi di laboratorio dei campioni di suolo. Si potranno descrivere i caratteri della stazione e del profilo richiesti dalla metodologia. Saranno poi oggetto di monitoraggio nella seconda fase solo quelle caratteristiche e proprietà che si ritiene

possano essere influenzate dalla presenza del campo agrivoltaico. I campioni di terreno della prima fase saranno prelevati dopo aver eliminato i primi 5-7 cm di terra ("cappellaccio"). La profondità del prelievo sarà condizionata dalla profondità del profilo riscontrata in ogni singolo campo e sarà valutata da un esperto tecnico del settore. Nella seconda fase del monitoraggio si prevede l'esecuzione degli stessi campionamenti eseguiti nella Prima Fase di un campionamento alla stessa profondità. Si avrà cura di effettuare prelievi di campioni nelle aree "sotto pannello" e "fuori pannello", in zone per quanto più possibile non disturbate dalla presenza dei componenti di impianto. I campionamenti e le relative analisi saranno effettuate post operam con cadenza quinquennale. La composizione stratigrafica e granulometrica del terreno, rappresentata dal contenuto in termini percentuali da sabbia, limo e argilla prende il nome di tessitura e rappresenta la proprietà fisica del suolo. La tessitura condiziona le proprietà fisico-meccaniche e chimiche del suolo in quanto influisce sia sulla dinamica dell'acqua e dell'aria, macro e microporosità, sia sulle tecniche agronomiche da adottare in relazione alla specie coltivata.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti solidi, essa consiste, essenzialmente, nei residui tipici dell'attività di cantiere, quali scarti di materiali, rifiuti solidi assimilabili ai rifiuti urbani. I rifiuti generati, verranno gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, secondo le procedure già in vigore. Dove possibile, si procederà alla raccolta differenziata finalizzata al recupero delle frazioni di rifiuti inutilizzabili e ad altre forme di recupero, quali il conferimento degli oli esausti a consorzio, recupero materiali ferrosi e così via.

L'impatto associato alla fase di costruzione è ritenuto trascurabile in considerazione delle quantità sostanzialmente contenute, delle caratteristiche di non pericolosità dei rifiuti prodotti e della durata limitata delle attività di cantiere.

Per quanto riguarda l'eventuale impatto connesso a possibili spandimenti accidentali, legati esclusivamente ad eventi accidentali, come ad esempio sversamenti al suolo di prodotti inquinanti, prodotti dai macchinari e dai mezzi impegnati nelle attività di cantiere, le imprese esecutrici dei lavori sono obbligate ad adottare tutte le precauzioni idonee al fine di evitare tali situazioni e, a lavoro finito, a riconsegnare l'area nelle originarie condizioni di pulizia e di sicurezza ambientale. L'impatto potenziale non è quindi ritenuto significativo e può essere trascurato.

I siti dove verranno installate le opere sono agevolmente raggiungibili dalla viabilità statale, provinciale e comunale, dalle quali si accede agevolmente. In definitiva, gli impatti relativi all'occupazione del suolo durante questa fase possono essere ritenuti poco significativi.

Nella realizzazione degli scavi volti ad ospitare i cavi di collegamento tra le varie stringhe dell'impianto e quelle di collegamento delle power station, le cabine di consegna le fasi di cantiere saranno:

- scavo di trincea;
- posa cavi e esecuzione giunzioni;
- rinterro trincea e buche di giunzione.

Per la messa in opera dei cavi verranno usate tutte le accortezze dettate dalle norme di progettazione ed è previsto il ripristino delle condizioni *ante operam*. Al fine di proteggere dall'erosione le eventuali superfici nude ottenute con l'esecuzione degli scavi, laddove necessario, si provvederà ad un'azione di ripristino e consolidamento del manto. Quanto detto permette di affermare che la fase di cantiere produrrà un impatto minimo sulla componente suolo e sottosuolo.

In fase di esercizio dell'impianto l'occupazione di spazio è inferiore rispetto alla fase di cantiere, pertanto l'impatto sarà nullo.

Gli effetti in fase di dismissione saranno connessi al ripristino della capacità di uso del suolo e alla restituzione delle superfici occupate al loro uso originario.

Si ritiene, pertanto, che l'impatto complessivo del Progetto sul suolo e sottosuolo sarà basso durante la fase di costruzione, nullo durante le fasi di esercizio e positivo durante la fase di dismissione.

In fase di cantiere saranno predisposte le seguenti misure di mitigazione:

- Riutilizzo del materiale di scavo, riducendo al minimo il trasporto in discarica;
- Scavi e movimenti di terra ridotti al minimo, riducendo ove possibile i fronti di scavo e le scarpate;
- Prevedere tempestive misure di interventi in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti;
- Stoccaggio temporaneo del materiale in aree pianeggianti, evitando punti critici (scarpate), riducendo al minimo i tempi di permanenza del materiale;
- Prevedere a nuove opere di piantumazione per limitare l'impatto visivo e mantenere un buon livello di fertilità del suolo.

In fase di esercizio per suolo e sottosuolo:

- Mantenimento delle nuove piantumazioni al fine di rinaturalizzare l'area, prevedendo altrettanto una riduzione degli ingombri a regime delle stesse agli spazi minimi indispensabili per le operazioni di manutenzione, al fine di prevedere anche una minima sottrazione di suolo alle attività preesistenti.

Le operazioni di monitoraggio previste sono le seguenti:

- Controllo periodico delle indicazioni riportate nel relazioni e nei piani di indirizzo durante le fasi di lavorazione salienti;
- Prevedere lo stoccaggio del materiale di scavo in aree stabili, verificare che lo stoccaggio avvenga sulle stesse, verificare in fase di lavorazione che il materiale non sia depositato in cumuli con altezze superiori a 1.5 m e con pendenze superiori all'angolo di attrito del terreno;
- Verificare le tempistiche relative ai tempi permanenza dei cumuli di terra;
- Verificare, con la conclusione dei lavori, che siano stati effettuati tutti i ripristini e gli eventuali interventi di stabilizzazione dei versanti e di limitazione dei fenomeni d'erosione, prediligendo interventi di ingegneria naturalistica come previsti nello studio d'impatto ambientale;
- Verificare al termine dei lavori che eventuale materiale in esubero sia smaltito secondo le modalità previste dal piano di riutilizzo predisposto ed alle variazioni di volta in volta apportate allo stesso;

In fase di esercizio:

- Verificare l'instaurarsi di fenomeni d'erosione annualmente o a seguito di forti eventi meteorici;
- Verificare con cadenza annuale gli interventi di ingegneria naturalistica eventualmente realizzati per garantire la stabilità dei versanti e limitare i fenomeni di erosione, prevedere eventuali interventi di ripristino e manutenzione in caso di evidenti dissesti.

Parametri di controllo:

- Piano di riutilizzo di terre e rocce da scavo;
- Ubicazione planimetrica delle aree di stoccaggio;
- Progetto delle aree da ripristinare;
- Verifica visiva dello stato di manutenzione e pulizia degli interventi di ingegneria naturalistica.

In fase di cantiere le operazioni di controllo saranno effettuate dalla Direzione Lavori.

Gli interventi e le azioni da prevedere sono in fase di cantiere sono: coerenza degli scavi, stoccaggi e riutilizzo del materiale di scavo come previsti dal piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con controllo giornaliero durante le operazioni di movimento del materiale di scavo; individuazione e verifica del deposito del materiale scavato sulle aree di stoccaggio, coerenti a quelle previste in progetto.

In fase di esercizio di cantiere la responsabilità del monitoraggio è della Direzione lavori in merito a:

1. Verifica del ripristino finale delle piazzole e strade di cantiere come da progetto;

2. Verifica dell'assenza di materiale di scavo a termine dei lavori.

Restano a cura della Società dell'impianto le seguenti operazioni:

- Pulizia e manutenzione annuale della aree piantumate;
- Verifica dell'instaurarsi di fenomeni di erosione e franamento, prevedendo opportuni interventi di risanamento qualora necessari;

Manutenzione di eventuali ulteriori interventi di ingegneria naturalistica eventualmente.

Attività previste in cantiere	Opere di mitigazione	Analisi	Parametri	Fase di monitoraggio	Aree prelievi
Minimo livellamento del terreno superficiale	Scavi e movimenti di terra ridotti al minimo, riducendo ove possibile i fronti di scavo e le scarpate	Granulometrica Fenomeni erosivi Carattere profilo pedologico Descrizione struttura orizzonti Analisi chimico-fisiche Controllo visivo	pH Conducibilità Azoto Sostanza Organica Potassio solubile Fosforo solubile Calcio solubile Carbonio	Ante Operam Esercizio (ogni 5 anni)	"sotto pannello" "fuori pannello"
Realizzazione viabilità interna	Riutilizzo del materiale di scavo, riducendo al minimo il trasporto in discarica				
Posa dei pali	Prevedere a nuove opere di piantumazione per limitare l'impatto visivo e mantenere un buon livello di fertilità del suolo				
Realizzazione delle trincee per la posa dei cavi, esecuzione giunzioni ed eventuali rinterrati	Stoccaggio temporaneo del materiale in aree pianeggianti, evitando punti critici (scarpate), riducendo al minimo i tempi di permanenza del materiale				

6. COMPONENTI AMBIENTALI: PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Il PMA deve essere contestualizzato nell'ambito della normativa di settore rappresentata a livello nazionale dal D.Lgs.n.42/04 e ss.mm e ii.

L'impatto sul paesaggio in fase di cantiere potrà essere causato alla concomitanza di diversi fattori, quali movimenti di terra, innalzamento di polveri, rumori, vibrazioni, transito di mezzi pesanti, realizzazione di nuovi tracciati, fattori che possono comportare lo stravolgimento dei luoghi e delle viste delle aree interessate dagli interventi. Per quanto attiene ai movimenti di terra si ribadisce che l'impianto è stato concepito assecondando la naturale conformazione orografica del sito in modo tale da evitare eccessivi movimenti di terra.

Durante il cantiere verrà sfruttata, per quanto possibile, la viabilità esistente costituita da strade statali, provinciali, strade comunali. La consistenza delle strade è tale da consentire il trasporto delle componenti utili alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Sono previste nuove piste interne all'area presumibilmente non visibili dall'esterno tramite le opere di mitigazione lungo il confine dell'area.

Lo scavo per la posa dei cavidotti avverrà lungo strade esistenti o lungo le piste di cantiere, prevedendo, successivamente, il riempimento dello scavo di posa e la finitura con copertura in terra o asfalto, a seconda della tipologia di strada.

Al fine di ridurre le emissioni di polveri e di rumori si adotteranno gli accorgimenti proposti nei paragrafi relativi all'impatto sull'aria e all'impatto acustico in fase di cantiere.

A lavori ultimati, le aree non necessarie alla gestione dell'impianto saranno oggetto di rinaturalizzazione.

Nella fase di esercizio, l'impatto potenziale dell'impianto agrivoltaico è dovuto all'alterazione della percezione del paesaggio per l'introduzione di nuovi elementi antropici con forte valenza tecnologica nel quadro naturalistico e paesaggistico. Al fine di ovviare a tale problema, è stata prevista la predisposizione di una fascia di rispetto arborea ed arbustiva ed arborea lungo il confine perimetrale.

La valutazione delle specie arboree da utilizzare è stata dettata dalla volontà di conciliare l'azione di mitigazione/riqualificazione paesaggistica con la valorizzazione della vocazione agricola dell'area di inserimento dell'impianto.

In fase di realizzazione e in fase di uso dell'impianto sono previste le nuove piantumazioni, site presso l'area perimetrale, di essenze arbustive autoctone come fillirea, lentisco e mirto. Si rimanda per approfondimenti alle tavole e/o relazioni di settore dello stesso piano.

L'impegno mostrato nella definizione del layout di progetto è stato quello di rispettare il più possibile la conformazione paesaggistica originaria delle aree d'impianto senza stravolgerne le forme.

Le azioni per la mitigazione degli effetti in merito al paesaggio sono per prassi stabilite in fase progettuale. Nello specifico l'opera sarà realizzata predisponendo l'impianto e le opere accessorie fuori da aree vincolate e nel rispetto delle componenti paesaggistiche, tenendo ben presente le infrastrutture presenti nelle aree limitrofe all'impianto. Si predisporranno tutte le lavorazioni in modo da evitare un impatto significativo sul paesaggio, ovvero evitando anche che solo in maniera temporanea siano interessate aree tutelate da un punto di vista paesaggistico (aree boscate, corsi d'acqua, etc..). Si eviterà che le lavorazioni possano creare elementi di disturbo rispetto alla percezioni visiva d'insieme e dell'area, andrà tenuto presente che sarà possibile verificare con l'ausilio di personale qualificato e con opportune indagini preliminari la presenza di reperti archeologici.

In fase di esercizio sarà verificata l'effettiva corrispondenza dello stato reale con quanto individuato nelle simulazioni fotografiche ed elaborazioni cartografiche di intervisibilità (per approfondimenti si consulti la relazione sulle mappe di intervisibilità).

Parametri di controllo:

- Rispetto delle fasi e tipologie di lavorazioni in particolare sull'utilizzo del materiale per realizzazione di strade;
- Verifica preliminare delle indagini archeologiche preliminari;

In fase di cantiere e al termine delle operazioni di montaggio le operazioni di controllo saranno effettuate dalla Direzione Lavori.

Gli interventi e le azioni da prevedere sono in fase di cantiere sono:


- Verifica visiva delle opere realizzate al termine del cantiere;
- Verifica delle opere realizzate e delle lavorazioni effettuate secondo quanto indicato nello SIA, al fine di limitare gli impatti visivi anche durante la fase di realizzazione dell'impianto.



Marrubiu, loc. Sant'Anna (1954-55)




Marrubiu, loc. Sant'Anna (1968-69)



Marrubiu, loc. Sant'Anna (1977-78)




Marrubiu, loc. Sant'Anna (1998-99)




Marrubiu, loc. Sant'Anna (2010)



Marrubiu, loc. Sant'Anna (2019)



Geoportale nazionale per l'archeologia – GNA



Siti nuragici censiti da SardegnArcheologica

Fase di monitoraggio	Elementi da monitorare	Potenziale danno	Opere di mitigazione	Frequenza	Verifiche
Cantiere	Innalzamento polveri Rumori Transito di mezzi pesanti Realizzazione nuovi tracciati	Alterazione della percezione del luogo	Messa a dimora di nuove piantumazioni sul confine	1 volta con l'obbligo del mantenimento delle essenze	Visiva ad opera di un esperto agronomo/botanico Manutenzione ad opera di operai specializzati
Esercizio	Rumori Vibrazioni Sostenibilità aziendale	Alterazione della percezione del luogo	Produzione agricola	Per 25/30 anni	Visiva ed economica ad opera di un esperto agronomo
Dismissione	-	Alterazione della percezione del luogo	Nuova messa a dimora di ulteriori piantumazioni	1 volta	Visiva ad opera del direttore dei lavori

7. COMPONENTI AMBIENTALI: ECOSISTEMI

Sulla base di quanto previsto negli Indirizzi metodologici specifici si prevede il monitoraggio della biodiversità (vegetazione, flora e fauna) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), e sulla base di documenti e lavori specifici consultati.

Lo schema di monitoraggio è articolato come segue:

- obiettivi specifici del Monitoraggio Ambientale per flora e fauna;
- localizzazione delle aree di indagine e dei punti di monitoraggio;
- parametri descrittivi, o indicatori;
- scale temporali e spaziali d'indagine/frequenza e durata;
- metodologie di rilevamento e analisi dei dati.

Gli obiettivi primari sono quelli di:

- valutare e misurare lo stato delle componenti flora e vegetazione prima, durante e dopo i lavori per la realizzazione del Progetto di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, localizzato nel Comune di Marrubiu (OR), in relazione alle possibili interferenze dovute alle attività di costruzione ed esercizio che interesseranno l'area;
- garantire, durante la realizzazione dei lavori in oggetto e per i primi anni di esercizio una verifica dello stato di conservazione della flora e vegetazione al fine di rilevare eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare le necessarie azioni correttive;
- verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

La vegetazione da monitorare è quella naturale e seminaturale, e le specie floristiche appartenenti alla flora spontanea tutti gli individui vegetali fanerofitici appartenenti a taxa autoctoni. All'interno di quest'area la matrice di paesaggio vegetale è costituita da estese aree incolte e seminative. L'impianto, come precedentemente esposto, sarà ubicato su aree a destinazione agricola.

L'area presa in esame ai fini del monitoraggio dovrà comprendere settori interni e adiacenti le aree di cantiere; le aree dei test saranno scelte dal naturalista incaricato per il monitoraggio in base alla loro rappresentatività e idoneità a rilevare le eventuali interferenze con le azioni descritte nel Progetto.

In particolare tutti gli individui vegetali fanerofitici appartenenti a taxa autoctoni saranno oggetto di monitoraggio ante-operam, per almeno i prossimi 3 anni dalla presentazione della medesima relazione, al fine di verificarne lo stato fitosanitario.

Obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei popolamenti e delle comunità potenzialmente interferiti dall'opera nelle fasi di cantiere, esercizio ed eventuale dismissione. In relazione alle specie vegetali individuate come specie target, quelle protette dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dalle leggi nazionali e regionali, le specie rare e minacciate secondo le Liste Rosse internazionali, nazionali e regionali, le specie endemiche, relitte, caratterizzanti gli habitat presenti e le relative funzionalità.

Le specie target considerate sono:

1. specie alloctone infestanti;
2. specie protette ai vari livelli conservazione.

Gli indicatori considerati sono i seguenti:

- comparsa o aumento delle specie alloctone, sinantropiche e ruderali all'interno delle formazioni;
- frequenza delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche;
- rapporto tra specie alloctone e specie autoctone;
- presenza delle specie protette (o presenti nelle Liste rosse IUCN) all'interno delle formazioni;
- frequenza delle specie protette (o presenti nelle Liste rosse IUCN);
- rapporto tra specie protette e specie autoctone.

Si ricorda infatti che la produzione di elettricità da pannelli solari è considerata una attività che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo della decarbonizzazione e quindi della mitigazione dei cambiamenti climatici, solo se non compromette alcuno degli obiettivi ambientali della Tassonomia, e, in particolare, in materia di economia circolare, e salvaguardia della biodiversità, anche agraria, studiando approfonditamente e arrivando ad adeguati livelli di efficienza (inclinazione, assolazione, ampiezza).

Benché gli impianti fotovoltaici non rientrino tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, l'installazione di un impianto agrivoltaico può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio, problema che problematizza l'assetto ecosistemico. Si raccomanda per tanto il corretto funzionamento e la manutenzione dell'impianto, rimandando alle relazioni sui piani di sicurezza e manutenzione dell'impianto.

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale sarà articolato in tre fasi temporali distinte.

a. Monitoraggio *ante-operam*

Il monitoraggio della fase *ante-operam* verrà effettuato e si concluderà prima dell'inizio delle attività interferenti, ossia prima dell'insediamento dei cantieri e dell'inizio dei lavori. Si pone come obiettivo

principale quello di fornire una descrizione dell'ambiente prima degli eventuali disturbi generati dalla realizzazione dell'opera.

In questa fase si potranno acquisire dati precisi sulla consistenza floristica delle diverse formazioni vegetali, la presenza di specie alloctone, il grado di evoluzione delle singole formazioni vegetali, i rapporti dinamici con le formazioni secondarie.

I rilievi verranno effettuati durante la stagione vegetativa e avranno la durata indicata nella relazione faunistica e in quella botanica. I risultati del monitoraggio saranno valutati da esperti e condivisi.

La cartografia tematica prodotta e i dati dei rilievi in campo, registrati su apposite schede, saranno allegati ai rapporti:

- indagini preliminari ad integrazione della documentazione bibliografica;
- indagine in campo, verrà effettuata in periodo tardo primaverile – estivo;
- redazione e emissione del rapporto finale.

b. Monitoraggio in corso d'opera

Il presente monitoraggio riguarda il periodo di realizzazione delle opere, dall'apertura dei cantieri fino al loro completo smantellamento ed al ripristino dei siti. Si dovrà verificare l'insorgenza di eventuali alterazioni nella consistenza, copertura e struttura precedentemente individuate.

I rilievi verranno effettuati durante la stagione vegetativa e avranno la durata indicata dalle relazioni specialistiche.

I risultati del monitoraggio saranno valutati.

La cartografia tematica prodotta e i dati dei rilievi in campo, registrati su apposite schede, saranno allegati ai rapporti:

Le indagini in campo, compresi i sopralluoghi (da eseguire due volte nell'anno) finalizzati al monitoraggio della flora e della vegetazione. Essi si effettueranno in periodo tardo primaverile - estivo ed avranno, con la relativa analisi dei dati.

c. Monitoraggio *post-operam*

Sono comprese in questo lasso di tempo le fasi di pre-esercizio ed esercizio dell'opera sino al completo smantellamento e ripristino delle aree di cantiere. Il monitoraggio *post operam* dovrà verificare

l'insorgenza di eventuali alterazioni nella consistenza e nella struttura delle cenosi vegetali precedentemente individuate e valutare lo stato delle opere di mitigazione effettuate.

I rilievi verranno effettuati durante le stagioni vegetative e avranno la durata indicata dalle relazioni specialistiche.

Le indagini in campo si effettueranno in periodo tardo primaverile estivo.

Riguardo alle metodologie di rilevamento e analisi dei dati si provvederà alla raccolta dei dati individuazione delle aree test riguardo:

- Rilievo fitosociologico;
- Rilievi strutturali, individuazione dei piani di vegetazione presenti; altezza dello strato arboreo, arbustivo ed erbaceo; grado di copertura dello strato arboreo, arbustivo ed erbaceo; pattern strutturale della vegetazione arbustiva ed arborea (altezza totale altezza inserzione della chioma, dimensioni della chioma); rilievo del rinnovamento naturale;
- Rilievo floristico;
- Rilievi fenologici.

Elaborazione dei dati vegetazionali

I rilievi delle aree in esame potranno essere confrontati con dati esistenti in bibliografia per zone limitrofe ed essere saranno sottoposti ad elaborazione numerica (classificazione e ordinamento), insieme a questi ultimi, per ottenere indicazioni sulle differenze floristiche ed ecologiche dei siti e sul dinamismo della vegetazione ed eventuali variazioni dovute ai disturbi ipotizzati. Attraverso il confronto tra le varie tabelle sarà possibile precisare l'attribuzione fitosociologica delle cenosi, individuare i contatti e le relazioni esistenti tra diverse tipologie di vegetazione (analisi sinfitosociologica) compresi i rapporti di tipo seriale (successionale) e catenale.

Elaborazione dei dati floristici

Per analizzare la significatività delle differenze può essere utilizzata l'analisi della varianza, effettuata sulla tabella di frequenze delle specie. Sulla base delle forme biologiche e dei corotipi dedotti dall'elenco floristico, sarà anche possibile definire l'ecologia delle cenosi (sinecologia), in relazione a territori simili.

Tra gli obiettivi del monitoraggio vi è quello di definire eventuali variazioni delle dinamiche di popolazioni, delle eventuali modifiche di specie target indotte dalle attività di cantiere e/o dall'esercizio dell'opera. Gli obiettivi specifici del protocollo di monitoraggio possono essere così sintetizzabili:

- Ante-operam: acquisire un quadro quanto più completo delle conoscenze riguardanti l'utilizzo da parte degli delle specie animali dello spazio coinvolto dalla costruzione dell'impianto, al fine di prevedere, valutare o stimare il rischio di impatto sulla componente medesima, a scale geografiche conformi ai *range* di attività delle specie e delle popolazioni coinvolte;
- Fornire una quantificazione dell'impatto dell'impianto sul popolamento animale, e, per quanto attiene all'avifauna.
- Disporre di una base di dati in grado di rilevare l'esistenza o di quantificare, nel tempo e nello spazio, l'entità dell'impatto dell'impianto sulla popolamento animale.

Sono state predisposte una serie di accorgimenti progettuali a tutela delle specie selvatiche in particolare in riferimento alla realizzazione della recinzione dell'impianto.

Lo schema del monitoraggio prevede verifiche semestrali condotte nel periodo di riproduzione della specie (inizio primavera) e nel periodo autunnale.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti alla relazione botanica e alla relazione faunistica allegata allo Studio di Impatto Ambientale.

Tipologia Impatto	Effetto Impatto
Abbattimenti (mortalità) d'individui	La fase di cantierizzazione e di esercizio, per modalità operative, potrebbero determinare la mortalità di individui con eventi sulle densità e distribuzione di una data specie a livello locale.
Allontanamento della fauna	Gli stimoli acustici e ottici di vario potrebbero determinare l'abbandono temporaneo o permanente degli home range di una data specie.
Perdita di habitat riproduttivi o di alimentazione	Durante le fasi di cantiere e di esercizio l'opera potrebbe comportare una sottrazione temporanea e/o permanente che a seconda dell'estensione può essere più o meno critica sotto il profilo delle esigenze riproduttive e/o trofiche di una data specie.
Frammentazione degli habitat	L'intervento progettuale per sue caratteristiche potrebbe determinare un effetto di frammentazione di un dato habitat con conseguente riduzione delle funzioni ecologiche dello stesso e una diminuzione delle specie legate a quell'habitat specifico a favore di specie più ecotonali.
Insularizzazione degli habitat	Si potrebbe causare l'isolamento di un habitat limitando scambi genetici, spostamenti, dispersioni, raggiungibilità di siti di alimentazione/riproduzione.
Effetti barriera	L'opera potrebbe essere una barriera più o meno invalicabile a seconda della specie che tenta un suo attraversamento.
Perdita di habitat	La rimozione della vegetazione potrebbe portare alla riduzione della ricchezza e densità faunistiche; la significatività di tale impatto varia in relazione al livello di qualità del precedente habitat.

Collisione di uccelli e pipistrelli con i pannelli o/e le linee di trasmissione	I pannelli fotovoltaici potrebbero rappresentare un rischio di collisione per specie di uccelli benché la portata di questo impatto sia ad oggi poco conosciuta.
Mortalità di uccelli e pipistrelli tramite folgorazione sulle linee di distribuzione	Il fenomeno dell'elettrocuzione è documentato come quello della collisione derivante dalla presenza delle linee di distribuzione elettrica.
Attrazione degli uccelli dovuta alla superficie riflettente dei pannelli solari	Alcune specie di uccelli scambiano le superfici piane dei pannelli fotovoltaici per corpi idrici e tentano di atterrarvi sopra "definito come effetto lago"; ciò causa lesioni o impedisce la ripartenza a quelle specie che nella fase di decollo utilizzano lo specchio d'acqua.
Effetti barriera	Potrebbero essere impediti parzialmente o totalmente gli spostamenti (pendolarismi quotidiani, migrazioni, dispersioni) tra ambiti di uno stesso ambiente o tra habitat diversi.
Inquinamento (polvere, luce, rumore e vibrazioni)	Le diverse tipologie di emissioni potrebbero determinare l'allontanamento momentaneo o l'abbandono definitivo da parte di alcune specie.
Alterazione dell'habitat dovuta a effetti microclimatici	Gli effetti dell'ombra causati dai pannelli potrebbero alterare la composizione del profilo faunistico

FASE ANTE OPERAM

Indicatori	Attività	Area di studio	Metodo indagine	Periodo (I-XII)	Frequenza	TOT campagne Ante Operam	Prodotti
Composizione floristica intera area di studio	Indagini ad integrazione elenco floristico e ricerca eventuali taxa di interesse conservazionistico e/o fitogeografico	Area buffer	Ricerca floristica, determinazione sul campo ed ex situ	II-VII	1 indagine/mese	6	Aggiornamento elenco floristico, eventuali report integrativi taxa di interesse
Stato fitosanitario di individui alto-arbustivi e arborei	Monitoraggio sullo stato fitosanitario individui fanerofitici non interferenti con gli interventi in progetto + verifica eventuali individui presso stazioni permanenti	Area buffer (individui alto-arbustivi e arborei più individui presso stazioni permanenti) + 5 punti random lungo tracciato viabilità in adeguamento e cavidotto	Indagini dendrometriche, analisi stato fitosanitario	IV-VI	1 /annualità	1	Restituzione dati + report annuali/fase
Stato delle popolazioni di specie target	Indagini popolazionali taxa di interesse conservazionistici	Stazioni permanenti di monitoraggio	Presenza e coperture taxa di interesse per	Periodo idoneo per ciascun taxon	1 /annualità	1	Restituzione dati + report annuali/fase

	co e/o fitogeografico		data superficie				
Stato delle comunità vegetali / habitat	Indagini floro- vegetazionali	Stazioni permanenti di monitoraggio	Rilievi fitosociologi ci, verifica presenza taxa alloctoni o sinantropici/ ruderali, verifica presenze e coperture taxa diagnostici, valutazione stato conservazion e	Periodo idoneo per ciascuna comunità	1 /annualità	1	Restituzio ne dati + report annuali/p er fase

FASE IN CORSO D'OPERA

Componente	Attività	Area di studio	Metodo indagine	Periodo (I-XII)	Frequenza	TOT campagne Corso d'opera	Prodotti
Composizione floristica intera area di studio	Indagini ad integrazione elenco floristico e ricerca eventuali taxa di interesse conservazionistico e/o fitogeografico	Area buffer	Ricerca floristica, determinazione sul campo ed ex situ	III-V-VI-IX	1 indagine/mese	4/anno	Aggiornamento elenco floristico
Stato fitosanitario di individui alto-arbustivi e arborei	Monitoraggio sullo stato fitosanitario individui fanerofitici non interferenti con gli interventi in progetto + verifica eventuali individui presso stazioni permanenti	Area buffer (individui alto-arbustivi e arborei più individui presso stazioni permanenti) + 5 punti random lungo tracciato viabilità in adeguamento e cavidotto	Indagini dendrometriche, analisi stato fitosanitario	IV-VI	1 /annualità	1/anno	Restituzione dati + report annuali/per fase
Stato delle popolazioni di specie target	Indagini popolazionali taxa di interesse conservazionistico e/o fitogeografico	Stazioni permanenti di monitoraggio	Presenza e coperture taxa di interesse per data superficie	Periodo idoneo per ciascun taxon	1 /annualità	1/anno	Restituzione dati + report annuali/fase
Stato delle comunità vegetali / habitat	Indagini floro-vegetazionali	Stazioni permanenti di monitoraggio	Rilievi fitosociologici, verifica presenza taxa alloctoni o sinantropici/ruderali, verifica presenze e coperture taxa diagnostici, valutazione stato conservazione	Periodo idoneo per ciascuna comunità	1 /annualità	1/anno	Restituzione dati + report annuali/per fase

FASE POST OPERAM

Componente	Attività	Area di studio	Metodo indagine	Periodo (I-XII)	Frequenza	TOT campagne Post Operam	Prodotti
Composizione floristica intera area di studio	Indagini ad integrazione elenco floristico e ricerca eventuali taxa di interesse conservazionistico e/o fitogeografico	Area buffer	Ricerca floristica, determinazione sul campo ed ex situ	III-V-VI-IX	1 indagine/mese	min.12	Aggiornamento elenco floristico
Stato fitosanitario di individui alto-arbustivi e arborei	Monitoraggio sullo stato fitosanitario individui fanerofitici non interferenti con gli interventi in progetto + verifica eventuali individui presso stazioni permanenti	Area buffer (individui alto-arbustivi e arborei più individui presso stazioni permanenti) + 5 punti random lungo tracciato viabilità in adeguamento e cavidotto	Indagini dendrometriche, analisi stato fitosanitario	IV-VI	1 /annualità	min.3	Restituzione dati + report annuali/per fase
Stato delle popolazioni di specie target	Indagini popolazionali taxa di interesse conservazionistico e/o fitogeografico	Stazioni permanenti di monitoraggio	Presenza e coperture taxa di interesse per data superficie	Periodo idoneo per ciascun taxon	1 /annualità	min.3	Restituzione dati + report annuali/fase
Stato delle comunità vegetali / habitat	Indagini florovegetazionali	Stazioni permanenti di monitoraggio	Rilievi fitosociologici, verifica presenza taxa alloctoni o sinantropici/ruderali, verifica presenze e coperture taxa diagnostici, valutazione stato conservazione	Periodo idoneo per ciascuna comunità	1 /annualità	min.3	Restituzione dati + report annuali/per fase
Piano di monitoraggio opere a verde	Monitoraggio stato fitosociologico di individui di nuova piantumazione e re-impiantati	Monitoraggio su min. 20+10 individui presso le superfici interessate da fasce/nuclei di vegetazione di nuova realizzazione	Stato fitosanitario	v. tab.	4+4+2	Min. 10	Restituzione dati + report annuali/per fase

CRONOPROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLE NUOVE PIANTUMAZIONI COME OPERE DI MITIGAZIONE

Attività	Anno	Mese a partire dalla messa a dimora											
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
Verifica dello stato fitosanitario dei nuovi esemplari piantumati degli esemplari espantati e reimpiantati	1°	X		X			X						X
	2°			X			X			X			X
	3°						X						X

AZIONI COLLETTIVE DA ADOTTARE SUGLI ESISTI DEI MONITORAGGI

Parametro descrittore	Indicatore	Azione correttiva
1. Stato vitale individuo di nuova piantumazione	Individuo non vitale	Sostituzione individuo rapporto 1:1
	Individuo vitale	-
2. Stato vitale individuo espantato/re-impiantato	Individuo non vitale	Sostituzione individuo rapporto 2:1
	Individuo vitale	-
3. Presenza/assenza di criticità fitosanitarie	Presenza di criticità fitosanitarie	- Repentina comunicazione al professionista progettazione e gestione opere a verde (Dott. Agronomo) - Estensione temporale del monitoraggio per l'individuo in oggetto.
Presenza/assenza di taxa alloctoni invasivi	Presenza di taxa alloctoni invasivi	- Eradicazione - Estensione temporale del monitoraggio.
	Assenza di taxa alloctoni invasivi	-

8. COMPONENTI AMBIENTALI: RUMORI

Il Progetto di Monitoraggio ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni che intervengono nell'ambiente a seguito della costruzione dell'opera e di valutare se tali variazioni sono imputabili alla costruzione dell'opera o al suo futuro esercizio, al fine di ricercare le azioni correttive che possono ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni accettabili.

Il presente progetto è accompagnato da uno *Studio Previsionale di Impatto Acustico*, in cui si è sostanzialmente riscontrato che l'unico rumore in fase di esercizio dell'impianto sarà prodotto dai componenti elettromeccanici di progetto (inverter, trasformatori) ma che esso non genererà effetti negativi sui ricettori (abitazioni, o altri luoghi in cui è prevista la presenza animale e umana in modo continuativo) poiché questi sono assenti nell'intorno delle aree di progetto e soprattutto come gli eventuali rumori generati durante le temporanee fasi di accantieramento ante e post operam siano compatibili con il quadro normativo nazionale e locale. In ogni caso, l'obiettivo del monitoraggio della componente rumore sarà la verifica del fatto che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico non produrrà effetti negativi o comunque non supererà i livelli di rumore indicati per legge in corrispondenza di ricettori sensibili (edifici adibiti ad attività produttive o abitative) nell'intorno dell'impianto agrivoltaico. I punti di monitoraggio sono rappresentati proprio da questi punti sensibili in corrispondenza dei quali saranno effettuate le verifiche progettuali (limiti di rumore attesi) e le misure post operam. Il monitoraggio acustico dovrà essere continuo per almeno 24 ore e riguarderà le aree territoriali interessate dall'impianto agrivoltaico, al fine di definire il clima acustico ante operam. Per detto monitoraggio acustico ante operam sarà utilizzato un fonometro integratore e analizzatore in frequenza 01dB con taratura certificata, equipaggiato con microfono di misura di precisione, protezione microfonica da esterni, calibratore di livello sonoro 01dB anche esso con taratura certificata, sistema di analisi con software 01 dB. Il monitoraggio acustico sarà ripetuto durante i lavori di installazione dell'impianto, dovrà essere continuo per almeno 24 ore e riguarderà le aree territoriali interessate dall'impianto agrivoltaico, al fine di definire il clima acustico temporaneo dovuto alla presenza del cantiere. Infine il monitoraggio acustico sarà ripetuto durante i lavori di dismissione dell'impianto, dovrà essere continuo per almeno 24 ore e riguarderà le aree territoriali interessate dall'impianto agrivoltaico, al fine di definire il clima acustico temporaneo dovuto alla presenza del cantiere. I parametri dovranno essere confrontati con le normative e se necessari si prenderanno provvedimenti al fine di evitare impatti sui lavoratori che installeranno o disinstalleranno l'impianto, sulla fauna selvatica, e su eventuali abitanti e lavoratori dell'agro di Marrubiu. Qualora i livelli di emissione sonora, in prossimità dei ricettori sensibili, sia superiore alla norma, si potrà intervenire sulle sorgenti verificando se è possibile consentire la diminuzione delle emissioni sonore delle sorgenti o introducendo in prossimità delle sorgenti stesse dei sistemi di protezione

passiva dal rumore (barriere). In fase di dismissione sarà opportuno effettuare una verifica della fase di cantiere per verificare il rispetto dei parametri di legge.

Componente monitorata	Attività di monitoraggio	Frequenza monitoraggio	Azioni di mitigazione	Punto di monitoraggio
Rumori in corrispondenza di ricettori sensibili quali edifici adibiti ad attività produttive o abitative, nell'intorno dell'area di impianto.	Studio previsionale sui ricettori sensibili. Classificazione acustica su base tabellare dei macchinari utilizzati in fase di cantiere.	Prima della costruzione; Dopo la costruzione; Durante i cantieri. Almeno per 24 ore.	Possibilità di introduzione temporanea di sistemi di protezione passiva in prossimità delle sorgenti sonore.	Ricettori sensibili.

9. CONCLUSIONI

Il Progetto di Monitoraggio produrrà quindi rapporti tecnici predisposti periodicamente a seguito dell'attuazione contando:

- le finalità specifiche dell'attività di monitoraggio in relazione alla componente ambientale;
- la descrizione e la localizzazione delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio;
- i parametri monitorati;
- frequenza e durata del monitoraggio;
- i risultati del monitoraggio e le relative valutazioni.

I rapporti verranno gestiti come da legge: l'art.28 comma 2 del D.Lgs.152/2006 definisce gli strumenti ed i soggetti individuati per la condivisione dei dati di monitoraggio *delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.* A tal fine, attraverso il portale delle valutazioni ambientali VIA sarà resa disponibile la documentazione acquisita e prodotta relativa al monitoraggio ambientale delle opere soggette a VIA nazionale (PMA, rapporti tecnici, dati di monitoraggio, ecc.); i dati territoriali saranno resi disponibili tramite un visualizzatore webGIS, servizi WMS e WFS. Per tutti i dati sarà garantita la libera consultazione, fatti salvi gli eventuali casi per i quali, su richiesta motivata da parte del proponente, saranno resi disponibili in area riservata.

Ing. Stefano Floris

