

Elettrodotto 380 kV in DT "Gissi-Larino-Foggia"
Integrazioni allo studio di impatto ambientale

ALLEGATO 5

"Tabella Caratteristiche Sostegni e Area di Cantierizzazione (INTEGRAZIONE CT VIA_12)"



Storia delle revisioni

Storia delle revisioni		
Rev. 00	Del Luglio 2014	Prima emissione

Consulente	Elaborato	Verificato	Approvato
Golder Associates	E.Tapolin;S.Barnaba ING-APRI-CS	N. Speranza; L. Simeone ING-APRI-CS A. Serrapica ING-SI-SAM	R. Cirrincione ING-APRI-CS N. Rivabene ING-SI-SAM

Tabella 1 – Tabella di picchettazione tracciato tratto Gissi-larino – Alternative proposte

CARATTERISTICHE SOSTEGNO					CARATTERISTICHE AREA / ACCESSO SOSTEGNI		
numero picchetto	tipo sostegno	armamento amarro/sospensione	altezza utile (m)	altezza totale (m)	comune	coltura (tipo)	accesso
139	EA	amarro	27	55,00	Gissi	seminativo	
1-1	NV	sospensione	30	56,40	Gissi	seminativo	strada esistente
1-2	CA	amarro	30	58,00	Furci	seminativo	accesso da campo
1-3	VL	sospensione	30	61,30	Furci	seminativo	accesso da campo
1-4	NV	sospensione	24	50,40	Furci	seminativo	accesso da campo
1-5	VL	sospensione	33	64,30	Furci	oliveto	accesso da campo
1-6	VL	sospensione	33	64,30	Furci	seminativo	strada esistente
1-7	NV	sospensione	30	56,40	Furci	seminativo	accesso da campo
1-8	VV	sospensione	30	61,02	Furci	incolto	accesso da campo
1-9	NV	sospensione	30	56,40	San Buono	seminativo	accesso da campo
150	CA	amarro	27	55,00	San Buono	seminativo	
ALTERNATIVA 2A							
156	VL	sospensione	39	70,30	Fresagrandinaria	seminativo	
2A-1	NV	sospensione	36	62,40	Fresagrandinaria	seminativo	strada esistente
2A-2	NV	sospensione	24	50,40	Fresagrandinaria	seminativo	strada esistente
2A-3	CA	amarro	27	55,00	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
2A-4	MV	sospensione	30	56,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
2A-5	VL	sospensione	30	61,30	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
2A-6	MV	sospensione	45	71,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
2A-7	NV	sospensione	45	71,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
ALTERNATIVA 2B							
158	CA	amarro	33	61,00	Fresagrandinaria	seminativo	
2B-1	CA	amarro	30	58,00	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
2B-2	NV	sospensione	33	59,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
2B-3	VL	sospensione	33	64,30	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
2B-4	CA	amarro	45	73,00	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
ALTERNATIVA 3A							
2-7	MV	sospensione	45	76,02	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3A-1	VL	sospensione	39	70,30	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3A-2	VL	sospensione	33	64,30	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3A-3	CA	amarro	33	61,00	Fresagrandinaria	seminativo	strada esistente
3A-4	VL	sospensione	24	55,30	Fresagrandinaria	oliveto	accesso da campo
168	NV	sospensione	27	53,40	Fresagrandinaria	seminativo	
ALTERNATIVA 3B							
2-7	MV	sospensione	45	71,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3B-1	NV	sospensione	33	59,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3B-2	VL	sospensione	33	64,30	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo

3B-3	NV	sospensione	36	62,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3B-4	CA	amarro	33	61,00	Fresagrandinaria	seminativo	strada esistente
3B-5	VL	sospensione	24	55,30	Fresagrandinaria	oliveto	accesso da campo
168	NV	sospensione	27	53,40	Fresagrandinaria	seminativo	
ALTERNATIVA 3C							
2-7	MV	sospensione	45	76,02	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3C-2	MV	sospensione	33	59,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3C-3	NV	sospensione	36	62,40	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
3C-4	CA	amarro	27	55,00	Fresagrandinaria	seminativo	accesso da campo
167	VA	sospensione	24	55,80	Fresagrandinaria	vigneto	
ALTERNATIVA 4							
176	VL	sospensione	27	58,30	Mafalda	oliveto	
4-1	NV	sospensione	30	56,40	Mafalda	oliveto	accesso da campo
4-2	VL	sospensione	30	61,30	Mafalda	seminativo	accesso da campo
4-3	CA	amarro	33	61,00	Mafalda	seminativo	accesso da campo
4-4	CA	amarro	36	64,00	Tavenna	seminativo	accesso da campo
181	NV	sospensione	24	50,40	Tavenna	seminativo	
ALTERNATIVA 5							
184	VL	sospensione	33	64,30	Montenero di Bisaccia	seminativo	
5-1	VL	sospensione	30	61,30	Montenero di Bisaccia	seminativo	accesso da campo
5-2	VL	sospensione	27	58,30	Montenero di Bisaccia	seminativo	accesso da campo
5-3	CA	amarro	27	55,00	Montenero di Bisaccia	seminativo	accesso da campo
5-4	NV	sospensione	24	50,40	Montenero di Bisaccia	seminativo	accesso da campo
5-5	NV	sospensione	24	50,40	Montenero di Bisaccia	seminativo	accesso da campo
5-6	NV	sospensione	24	50,40	Montenero di Bisaccia	seminativo	accesso da campo
189	MV	sospensione	27	53,40	Montenero di Bisaccia	seminativo	
ALTERNATIVA 6							
204	VL	sospensione	36	67,30	Guglionesi	seminativo	
6-1	NV	sospensione	27	53,40	Guglionesi	seminativo	accesso da campo
6-2	NV	sospensione	30	56,40	Guglionesi	seminativo	accesso da campo
6-3	NV	sospensione	27	53,40	Guglionesi	seminativo	accesso da campo
6-4	NV	sospensione	24	50,40	Guglionesi	seminativo	accesso da campo
208	VL	sospensione	30	61,30	Guglionesi	seminativo	
ALTERNATIVA 7							
211	VL	sospensione	33	64,30	Guglionesi	seminativo	
7-1	NV	sospensione	33	59,40	Guglionesi	seminativo	accesso da campo
7-2	VL	sospensione	33	64,30	Guglionesi	seminativo	strada esistente
7-3	VV	sospensione	27	58,02	Guglionesi	seminativo	accesso da campo

7-4	CA	sospensione	27	55,00	Guglionesi	seminativo	accesso da campo
7-5	NV	sospensione	24	50,40	Guglionesi	seminativo	accesso da campo
7-6	CA	sospensione	27	55,00	Guglionesi	seminativo	strada esistente
218	CA	amarro	24	52,00	Guglionesi	seminativo	
ALTERNATIVA 8							
225	NV	sospensione	33	59,40	Guglionesi	seminativo	
8-1	NV	sospensione	36	62,40	Portocannone	frutteto	strada esistente
8-2	NV	sospensione	33	59,40	Portocannone	seminativo	accesso da campo
8-3	CA	amarro	33	61,00	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-4	VV	sospensione	33	64,02	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-5	NV	sospensione	27	53,40	San Martino in Pensilis	seminativo	strada esistente
8-6	NV	sospensione	24	50,40	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-7	VL	sospensione	27	58,30	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-8	NV	sospensione	30	56,40	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-9	VL	sospensione	27	58,30	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-10	NV	sospensione	33	59,40	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-11	CA	amarro	36	63,00	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-12	CA	amarro	42	69,00	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-13	NV	sospensione	24	50,40	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-14	NV	sospensione	24	50,40	San Martino in Pensilis	seminativo	pista da ripristinare
8-15	VL	sospensione	33	64,30	San Martino in Pensilis	seminativo	pista da ripristinare
8-16	VL	sospensione	30	61,30	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-17	MV	sospensione	30	56,40	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-18	MV	sospensione	33	59,40	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-19	VL	sospensione	27	58,30	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
8-20	NV	sospensione	30	56,40	San Martino in Pensilis	seminativo	accesso da campo
245	NV	sospensione	27	53,40	San Martino in Pensilis	seminativo	

Tabella 2 - Tabella di picchettazione tracciato tratto Larino-Foggia comprensivo di Alternative

CARATTERISTICHE SOSTEGNO							CARATTERISTICHE AREA / ACCESSO SOSTEGNI		
Num.	Tipo	Allun	ARMAMEN TO tipo	Con/F u (m)	Terra/Cimino (m)	Tipologia Sostegno (Serie)	Comune	Coltura (Tipo)	Accesso
MODIFICA AGLI ELETTRODOTTI AEREI ESISTENTI IN INGRESSO ALLA SE DI LARINO: GISSI - LARINO e LARINO - S.SEVERO (FOGGIA) - SEMPLICE TERNA – Alternativa 9									
202	VA st	27	TA/TA	7,0	34.000	380 kV Semplice Terna	LARINO	Seminativo	Campo
3/1	CA st	42	TA/TA	7,0	49.000	380 kV Semplice Terna	LARINO	Seminativo	Campo
4/1	CA st	33	TA/TA	7,0	40.000	380 kV Semplice Terna	LARINO	Seminativo	Campo
4/2	CA st	18	TA/TA	7,0	25.000	380 kV Semplice Terna	URURI	Incolto	Strada Sterrata
4/3	CA st	21	TA/TA	7,0	28.000	380 kV Semplice Terna	URURI	Incolto	Strada Sterrata
4/4	NV st	24	VSS	7,4	31.400	380 kV Semplice Terna	URURI	Seminativo	Campo
4/5	NV st	21	VSS	7,4	28.400	380 kV Semplice Terna	URURI	Seminativo	Campo
4/6	VL st	27	LDS	9,5	36.450	380 kV Semplice Terna	MONITORNO NEI FRENTANI	Incolto	Strada Sterrata
4/7	CA st	30	TA/TA	7,0	37.000	380 kV Semplice Terna	MONITORNO NEI FRENTANI	Seminativo	Campo
4/8	NV st	30	VSS	7,4	37.400	380 kV Semplice Terna	MONITORNO NEI FRENTANI	Seminativo	Campo
4/9	PV st	30	VSS	6,9	36.850	380 kV Semplice Terna	MONITORNO NEI FRENTANI	Seminativo	Campo
4/10	NV st	18	VSS	7,4	25.400	380 kV Semplice Terna	MONITORNO NEI FRENTANI	Seminativo	Campo
4/11	CA st	30	TA/TA	7,0	37.000	380 kV Semplice Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
4/12	CA st	33	TA/TA	7,0	40.000	380 kV Semplice Terna	ROTELLO	Incolto	Strada Sterrata
4/13	VL st	42	LDS	9,5	51.450	380 kV Semplice Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
4/14	NV st	39	VSS	7,4	46.400	380 kV Semplice Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
4/15	NV st	21	VSS	7,4	28.400	380 kV Semplice Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
4/16	NV st	21	VSS	7,4	28.400	380 kV Semplice	ROTELLO	Seminativo	Campo

						Terna			
4/17	CA st	30	TA/TA	7,0	37,000	380 kV Semplice Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
18-NV	NV st	27	VSS	-	-	380 kV Semplice Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
COLLEGAMENTO (TERNA) "SE DI LARINO - SE DI FOGGIA" - PALIFICATA DOPPIA TERNA									
PORT-1-L-E	POR T	21		0,0	21,00	PORTAL E	LARINO	Incolto	Area Stazione
PORT-2-L-E	POR T	21		0,0	21,00	PORTAL E	LARINO	Incolto	Area Stazione
254/1	EA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	LARINO	Incolto	Area Stazione
254	CA dt	36	TA/TA	28,0	64,00	380 kV Doppia Terna	LARINO	Seminativo	Campo
255	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LARINO	Seminativo	Campo
256	CA dt	39	TA/TA	28,0	67,00	380 kV Doppia Terna	LARINO	Seminativo	Campo
257	CA dt	42	TA/TA	28,0	70,00	380 kV Doppia Terna	LARINO	Seminativo	Campo
258	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LARINO	Seminativo	Campo
259	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LARINO	Seminativo	Campo
260	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	MONTORNO NEI FRENTANI	Seminativo	Campo
261	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	MONTORNO NEI FRENTANI	Seminativo	Campo
262	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	URURI	Incolto	Strada Sterrata
263	MV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	URURI	Incolto	Strada Sterrata
264	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	URURI	Incolto	Strada Sterrata
265	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	URURI	Seminativo	Campo
266	VL dt	30	VSS	31,3	61,30	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
267	VL dt	30	VSS	31,3	61,30	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
268	VV dt	24	VSS	31,0	55,02	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
269	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo

270	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
271	VL dt	27	LDS	31,3	58,30	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
272	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
273	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Incolto	Strada Sterrata
274	VL dt	30	VSS	31,3	61,30	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
275	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
276	VL dt	33	LSS	31,3	64,30	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
277	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
278	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Incolto	Strada Sterrata
279	VL dt	30	LSS	31,3	61,30	380 kV Doppia Terna	S. MARTINO IN PENSILIS	Incolto	Strada Sterrata
280	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	S. MARTINO IN PENSILIS	Seminativo	Campo
281	EA dt	21	TA/TA	28,0	49,00	380 kV Doppia Terna	S. MARTINO IN PENSILIS	Seminativo	Campo
282	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	S. MARTINO IN PENSILIS	Seminativo	Campo
283	CA dt	21	TA/TA	28,0	49,00	380 kV Doppia Terna	S. MARTINO IN PENSILIS	Seminativo	Campo
284	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	S. MARTINO IN PENSILIS	Incolto	Strada Sterrata
285	CA dt	21	TA/TA	28,0	49,00	380 kV Doppia Terna	S. MARTINO IN PENSILIS	Incolto	Strada Sterrata
286	MV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
287	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
288	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
289	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
290	NV dt	36	VSS	26,4	62,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
291	CA dt	33	TA/TA	28,0	61,00	380 kV Doppia	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo

						Terna			
292	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
293	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
294	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Incolto	Strada Sterrata
295	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
296	CA dt	24	TA/TA	28,0	52,00	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
297	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
298	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
299	CA dt	24	TA/TA	28,0	52,00	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
300	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
301	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Incolto	Strada Sterrata
302	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Incolto	Strada Sterrata
303	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
304	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Incolto	Strada Sterrata
305	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
306	CA dt	27	TA/TA	28,0	55.000	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
307	NV dt	24	VSS	26,4	50.400	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
308	NV dt	21	VSS	26,4	47.400	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
309	CA dt	30	TA/TA	28,0	58.000	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
310	NV dt	33	VSS	26,4	59.400	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo
311	NV dt	33	VSS	26,4	59.400	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Incolto	Strada Sterrata
312	CA dt	39	TA/TA	28,0	67.00	380 kV Doppia Terna	SERRA CAPRIOLA	Seminativo	Campo

313	CA dt	39	TA/TA	28,0	67,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
314	NV dt	39	VSS	26,4	65,400	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
315	CA dt	39	TA/TA	28,0	67,000	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
316	NV dt	33	VSS	26,4	59,400	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
317	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
318	CA dt	21	TA/TA	28,0	49,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
319	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
320	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
321	CA dt	39	TA/TA	28,0	67,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
322	CA dt	42	TA/TA	28,0	70,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
323	MV dt	45	VSS	26,4	71,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
324	NV dt	42	VSS	26,4	68,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Incolto	Strada Sterrata
325	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
326	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
327	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
328	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
329	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
330	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
331	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
332	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
333	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
334	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo

						Terna			
335	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
336	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
337	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
338	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
339	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
340	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
341	CA dt	24	TA/TA	28,0	52,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
342	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Incolto	Strada Sterrata
343	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Frutteto/Ulive to	Campo
344	CA dt	21	TA/TA	28,0	49,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
345	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Incolto	Strada Sterrata
346	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Incolto	Strada Sterrata
347	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
348	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Incolto	Strada Sterrata
349	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Frutteto/Ulive to	Campo
350	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Incolto	Strada Sterrata
351	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Frutteto/Ulive to	Campo
352	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
353	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Frutteto/Ulive to	Campo
354	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Incolto	Strada Sterrata
355	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Incolto	Strada Sterrata

356	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
357	CA dt	24	TA/TA	28,0	52,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
358	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
359	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
360	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
361	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
362	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
363	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
364	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
365	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
366	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
367	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
368	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
369	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
370	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	TORREMAGGIO RE	Seminativo	Campo
371	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
372	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
373	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Incolto	Strada Sterrata
374	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
375	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
376	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
377	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia	LUCERA	Seminativo	Campo

						Terna			
378	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
379	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
380	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
381	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
382	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
383	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
384	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
385	CA dt	24	TA/TA	28,0	52,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
386	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
387	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
388	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
389	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
390	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
391	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
393	MV dt	36	VSS	26,4	62,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
394	VL dt	36	LDS	31,3	67,30	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
395	VL dt	27	LDS	31,3	58,30	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
396	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
397	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
398	NV dt	36	VSS	26,4	62,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
399	CA dt	33	TA/TA	28,0	61,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo

400	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
401	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
402	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
403	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
404	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
405	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
406	CA dt	24	TA/TA	28,0	52,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
407	NV dt	24	VSS	26,4	50,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
408	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
409	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
410	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
411	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	LUCERA	Seminativo	Campo
412	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
413	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
414	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
415	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
416	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
417	NV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
418	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
419	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
420	NV dt	42	VSS	26,4	68,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
421	MV dt	33	VSS	26,4	59,40	380 kV Doppia	FOGGIA	Seminativo	Campo

						Terna			
422	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
423	NV dt	21	VSS	26,4	47,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
424	CA dt	30	TA/TA	28,0	58,00	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
425	CA dt	33	TA/TA	28,0	61,00	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
426	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
427	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
428	NV dt	30	VSS	26,4	56,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
429	NV dt	27	VSS	26,4	53,40	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
430	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
431	CA dt	27	TA/TA	28,0	55,00	380 kV Doppia Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
431/1	CA dt	21	TA/TA	7,0	28,00	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
Port1	Port	21	-	0,0	21,00	PORTALE	FOGGIA	-	Area Stazione
Port2	Port	21	-	0,0	21,00	PORTALE	FOGGIA	-	Area Stazione
COLLEGAMENTO (TERNA) SE DI GISSI (Sost.253) - SE DI LARINO - DOPPIA TERNA -									
PORT-1-L-U	Port	21		3,0	24,0	PORTALE	S.E.LARINO	-	Area Stazione
PORT-2-L-U	Port	21		3,0	24,0	PORTALE	S.E.LARINO	-	Area Stazione
253/6 ex 32	EP st	21	TA/TA	19,7	40.70	380 kV Semplice Terna	LARINO	-	Area Stazione
253/5	EP st	21	TA/TA	19,7	40.70	380 kV Semplice Terna	LARINO	-	Area Stazione
253/4 ex 31	EP st	21	TA/TA	19,7	40.70	380 kV Semplice Terna	LARINO	Seminativo	Campo
253/3	EP st	30	TA/TA	19,7	49.70	380 kV Semplice Terna	LARINO	Seminativo	Campo
253/2	CA dt	39	TA/TA	28,0	67.00	380 kV Doppia Terna	LARINO	Seminativo	Campo
253/1	NV dt	39	VSS	26,4	65.40	380 kV Doppia Terna	LARINO	Frutteto/Ulivo	Campo
253	EA dt	48	TA/TA	28,0	76.00	380 kV Doppia	LARINO	Seminativo	Campo

						Terna			
VARIANTE (TERNA) ALL'ELETTRODOTTO IN INGRESSO A FOGGIA: SE DI S.SEVERO - SE DI FOGGIA - SEMPLICE TERNA -									
321-esistente	CA st	27		7,00	34,00	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
321/1	NV st	18	VSS	7,40	25,40	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
321/2	PL st	24	LDS	6,65	30,65	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
321/3	CA st	30	TA/TA	7,00	37,00	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
Port3	Port	21		0,00	21,00	PORTALE	FOGGIA	-	Area Stazione
VARIANTE (TERNA) ALL'ELETTRODOTTO IN INGRESSO A FOGGIA: SE DI ANDRIA - SE DI FOGGIA - SEMPLICE TERNA -									
519/A	VA st	27		7,00	34,00	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	-	-
519/B	CA st	21	TA/TA	7,00	28,00	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
Port4	Port	21		0,00	21,00	PORTALE	FOGGIA	-	Area Stazione
VARIANTE (TERNA) ALL'ELETTRODOTTO IN INGRESSO A FOGGIA: SE DI PALO DEL COLLE (BARI) - SE DI FOGGIA - SEMPLICE TERNA -									
287	VA st	30		7,00	37,00	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	-	-
287/A	CA st	30	TA/TA	7,00	37,00	380 kV Semplice Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
Port5	Port	21		0,00	21,00	PORTALE	FOGGIA	-	Area Stazione
VARIANTE INGRESSO ALLA SE DI LARINO DELLA LINEA ESISTENTE 380 kV SE DI LARINO - TERMOLI ENERGIA - SEMPLICE TERNA -									
29	NV dt	45	TA/TA	7,0	52,0	380 kV Semplice Terna	LARINO	Seminativo	Campo
29/1	EP dt	42	TA/TA	19,7	61,7	380 kV Semplice Terna	S.E.LARINO	-	-
PORT_TERM	POR T	21	DA-sp	3,5	24,5	Portale Stazione	S.E.LARINO	-	-
DEMOLIZIONI PALI - SEMPLICE TERNA -									
203	EP st	33	TA/TA	-	-	380 kV Semplice Terna	LARINO	Seminativo	Campo
204	NV st	30	VSS	-	-	380 kV Semplice Terna	LARINO	Seminativo	Campo
205	EA st	21	TA/TA	-	-	380 kV Semplice Terna	LARINO	-	-
1	EA st	21	TA/TA	-	-	380 kV	LARINO	-	-

						Semplic e Terna			
2	NV st	30	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	LARINO	Seminativo	Campo
3	EP st	33	TA/TA	-	-	380 kV Semplic e Terna	LARINO	Seminativo	Campo
4	NV st	30	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	LARINO	Seminativo	Campo
5	MV st	18	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	LARINO	Seminativo	Campo
6	NV st	36	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	LARINO	Seminativo	Campo
7	NV st	21	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	LARINO	Seminativo	Campo
8	NV st	18	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	MONITORNO NEI FRENTANI	Seminativo	Campo
9	NV st	18	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	MONITORNO NEI FRENTANI	Seminativo	Campo
10	NV st	27	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	URURI	Seminativo	Campo
11	NV st	21	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	URURI	Incolto	Strada Sterrata
12	NV st	18	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	URURI	Incolto	Strada Sterrata
13	NV st	21	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	URURI	Seminativo	Campo
14	NV st	18	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
15	NV st	24	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
16	NV st	24	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
17	NV st	27	VSS	-	-	380 kV Semplic e Terna	ROTELLO	Seminativo	Campo
321/A	-	-	-	-	-	380 kV Semplic e Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
321/B	-	-	-	-	-	380 kV Semplic e Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
519/B	-	-	-	-	-	380 kV Semplic e Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo
287/A	-	-	-	-	-	380 kV Semplic e Terna	FOGGIA	Seminativo	Campo