



LEGENDA IMPIANTI SPECIALI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	ARMADIO SOS CON SISTEMA TELEFONICO VOIP, N. 2 ESTINTORI E IDRANTE UNI45, MODULO I/O ET200
	NODO DI RETE IN BY-PASS: - CASSETTO OTTICO - SCALINCE X004 - PLC DI BY-PASS - MODULO I/O ET200
	ANTENNA OMNIDIREZIONALE ESTERNA
	CAVO RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO ADATTO ALLA RICEZIONE DI FREQUENZE DIGITALI TETRA, FISSATO ALLA PARETE DELLA GALLERIA MEDIANTE CLIPS POSATI AD INTERDISTANZA DI 1 m
	CAVO 2 F.O. SH PER BACKUP SEGNALE RADIO TRA LE STAZIONI MASTER E SLAVE
	SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA: - TELECAMERA FISSA NIGHT/DAY DI TIPO IP - CCD 1/3" A COLORI - OBIETTIVO 3,8 mm
	SISTEMA VIDEO DI ANALISI TRAFFICO: - TELECAMERA FISSA NIGHT/DAY DI TIPO IP - CCD 1/4" A COLORI - OBIETTIVO 3,8-310 mm - CONVERTITORE PASSIVO SOLO VIDEO PER TRASMISSIONE VIDEO SU CAVO TWISTATO FINO A 600 m
	SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA: - TELECAMERA FISSA NIGHT/DAY DI TIPO IP - CCD 1/4" A COLORI - OBIETTIVO 3,8-310 mm - CONVERTITORE ATTIVO VIDEO+RS485 PER TRASMISSIONE SEGNALE SU CAVO TWISTATO FINO A 1.500 m
	SCANNER LASER PER CONTEGGIO TRAFFICO

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO "SALERNO - POTENZA - BARI"
Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione IV tratta da zona industriale Vaglio a svincolo S.P. Oppido S.S. 96
Codice CIG - 70219264A5

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE (OPR07/19 ART. 15 COMMA 2) E' IL RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO SPECIALE (OPR07/19 ART. 15 COMMA 2) E' IL RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO SPECIALE (OPR07/19 ART. 15 COMMA 2)

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Giuseppe Cerchiaro
Ordine dei geologi della Calabria n. 528

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Arch. Silvio Besozzi
Ordine Architetti Provincia di Roma n. 10846

VISTO IL RESP. DEL PROCIOMENTO
Ing. Massimiliano Fidenzi

PROGETTAZIONE ATI:
Mandatari:
GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.
Mandante:
RD
HYpro
Mandante:
TRT
SILECspa

IMPIANTI
Impianti speciali in galleria (Sos, Tvcc, radiotrasmissione, conteggio veicoli)
Planimetria

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
LQ714APF1801	TO01M1MPD05_B	B	1:1.000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
B	Revisione				
A	Emissione	Sett.'19	De Sanctis	De Sanctis	Guiducci