



LEGENDA SEGNALETICA ORIZZONTALE

STRISCE LONGITUDINALI

- Strisce di margine della carreggiata Art.141 (Art.40 Cod. Str.)
- Strisce di separazione dei sensi di marcia Art.139 (Art.40 Cod. Str.)
- Strisce di separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità non superiore a 50 km/h o in galleria Art.139 (Art.40 Cod. Str.) (Tipo "C" Art.138)
- Strisce di margine per interruzione di linee continue in corrispondenza di piazzole o zone di sosta accessi laterali o passi carrai Art.141 (Art.40 Cod. Str.) (Tipo "F" Art.138)
- Strisce di guida sulle intersezioni Art.142 (Art.40 Cod. Str.) (Tipo "G" Art.138)

ISCRIZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE

STRISCE TRASVERSALI COMPOSITE DA TRIANGOLI art. 144 (art.40 Cod.Str.)

Strade Tipo "F" - Scala 1:100

TRIANGOLO ELONGATO COMPLEMENTARE DEL SEGNALE VERTICALE art. 148 (art.40 Cod.Str.)

Su strade Tipo E-F (Figura II 442/a Art.148)

ISCRIZIONE "STOP" art. 148 (art.40 Cod.Str.)

Su strade Tipo D-E-F con V ≤ 50Km/h (Figura II 441/b Art.148)

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI art. 145 (art.40 Cod.Str.)

Su strade Tipo E-F

STRISCIA TRASVERSALE art. 144 (art.40 Cod.Str.)

LEGENDA SEGNALETICA VERTICALE

UBICAZIONE SEGNALE LATERALI Scala 1:50

Art.81 (Art.39 Cod. Str.)

DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA VERTICALE

Tipo: NORMALI

NOTA 1: I PANNELLI INTEGRATIVI SARANNO CONFORMI PER FORMA, DIMENSIONE E COLORE A QUANTO PREVISTO NEL D.P.R. DEL 16.12.1992 n°495 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
 NOTA 2: PELLICOLE SERIGRAFATE PER DISCHI E TRIANGOLI PELLICOLE NON RIFLETTENTI PER PANNELLI INTEGRATIVI ALLUMINIO 2510 PER DISCHI TRIANGOLI E PANNELLI INTEGRATIVI

LEGENDA SIMBOLI E BARRIERE SICUREZZA

	INDICATORE POSIZIONE CARTELLI		DIREZIONE NORD GEODRAFICO
	CHILOMETRICA ED ETOMETRICA		DOSSI
	PISTA CICLABILE		DISSUADORI DI VELOCITÀ AD EFFETTO SONORO

- BARRIERA METALLICA CLASSE "H4" DA BORDO PONTE
- BARRIERA IN CLS CLASSE "H4" DA BORDOPONTE
- BARRIERA METALLICA CLASSE "H3" DA BORDO LATERALE
- BARRIERA METALLICA CLASSE "H2" DA BORDO LATERALE

NOTA:
LA SEGNALETICA RAPPRESENTATA SI RIFERISCE ALLA NUOVA CONFIGURAZIONE VARIANTE NON È SPECIFICA DELLA SOLA VBS DELL'LABORATO

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

OPERE PRINCIPALI - VIADOTTI e VIABILITA'

VI02.G - Viadotto su Torrente Maremola/Giustenice da Km 71+381 a km 71+455

Adeguamento viabilità - via Peagne km 5+538 - Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza

SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IV01	00	D	26	P7	VI02G0	003	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Ercoli	Gen 2022	[Signature]	Gen 2022	[Signature]	Gen 2022	A. Perini Gen 2022

File: IV0100D28P7VI02G003A.DWG n. Elab.: