



#### TABELLA NOTE

- Spigoli smussati di 1.5x1.5cm per adeguamento in funzione della cassatura
- Contropiastro per apparecchi d'appoggio
- Tubo per sollevamento trave in acciaio Fe36 Øa = 100mm s=4.5mm zincato a caldo (spessore min. zincatura 100µm) N.B. prevedere due guarnizioni in gomma spugna alle estremità del tubo Ø 100 di lunghezza 20mm e spessore 6mm
- Guaine metalliche corrugate in lamiera di acciaio galvanizzato s=3mm, #90/96
- PVC -DN30- per scolo acque di condensa
- Vernice elettrolitica di colore blu oltre RAL 5002, preventivamente approvata da FF.SS., sulla superficie di testa trave a protezione delle armature di precompressione dalle correnti vaganti
- Termine di ancoraggio di tipo mobile da 9 trefoli Ø0.6"
- Vano per alloggiamento testa di ancoraggio, da completare con getto di seconda fase con malta resoplastic o rirlu cementato dello stesso colore del c.a., utilizzati per gli elementi preaccoppiati. Tutte le parti metalliche esposte dovranno essere preventivamente protette con vernice a base di zinco epossidica prima dello sigillatura finale con il getto di seconda fase
- Tubi Ø 55 sp. = 2 mm zincati a caldo per sostegno cassaforma all'interno dello sbalzo
- Scassi provvisori per taglio trefoli realizzati mediante inserimento di tampone in polistirolo.
- Termine di ancoraggio di tipo mobile da 7 trefoli Ø0.6"

NOTE:  
Per tabella materiali, incidenza e lunghezze poli si rimanda all'elaborata N°101002091T100000001

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. OPERE CIVILI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA  
TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

OPERE PRINCIPALI - VIADOTTI E CAVALCAVIA  
VI02-Viadotto su Torrente Maremola/Giustenice da Km 71+235 a km 71+315  
Carpenteria trave in c.a.p. S.B. L=20 m tipo 2

SCALA: **VARIE**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione memoria	G. Geronzi	06/2021	G. Geronzi	06/2021	G. Geronzi	06/2021	A. Vignoli	06/2021
B	Emissione memoria	G. Geronzi	06/2022	G. Geronzi	06/2022	G. Geronzi	06/2022	A. Vignoli	06/2022

File: IV01000D09BXXVI02D9002B.DWG In. Etab.: