



LEGENDA

- Pozzetto passaggio cavi in cls. con dimensione 800x800x1000mm, con coperchio carrabile in ghisa D400 carico di rottura fino a 400 kN secondo normativa EN124-1/25.
- Tubi in PVC serie pesante a cura LFM diametro riportato in pianta
- Pozzetto ingresso cavi 40x40x40cm in cls, chiuso con telaio in acciaio zincato porta pavimentazione.
- Palo rastremato realizzato in lamiera d'acciaio per posa del corpo illuminante su testa palo con altezza totale 6m, profondità di infissione 0,8 m (h.f.t. 5,20m). Installato in blocco di calcestruzzo armato di dimensioni ~ 1x1x1 m. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza - 72W - 10000 lm 4000K. Vano ottico in pressofusione di alluminio, possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale. Grado di protezione IP66, dotato di driver con 3 profili di funzionamento al 100% con differenti livelli di flusso luminoso e profilo di riconoscimento della mezzanotte. IK09. Classe di isolamento II. Completo di morsetteria da palo adatta per entra/esci e derivazione, protetta con fusibili, coperchio; grado di protezione IP44 cl. isol. II.
- Palo completo di attacco per due apparecchi illuminanti.
- Apparecchio illuminante LED per installazione a plafone / parete, conforme alla Specifica RFI DTC STS ENE SP IFS 163 A. Struttura acciaio inox AISI 304 o alluminio anodizzato / verniciato grigio RAL 9006 / bianco RAL 9010. Pot. nominale 30 W - Cl. isolamento II - IP65 - IK08 - Flusso 3600 lm - 4000 K - Cat./Prog. 816/4030

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

IMPIANTI LFM

Fermata Pietra L.

Planimetria piano banchine e pensiline - disposizione apparecchiature e cavidotti

SCALA:
1:200

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| I | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | 18 | P | X | L | F | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| A | Emissione esecutiva | L. Giorgi | Gen. 2022 | A. Bovo | Gen. 2022 | G. Fadda | Gen. 2022 | G. Guidi Buffarini Gen. 2022 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |