

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PLAFONIERA CON LAMPADA LED 1x4W POSTA A PARETE (Spec. RFI DTG STS ENE SP IFS LF 102 A)
	PULSANTE ACCENSIONE LAMPADE CON 2 LED BLU AD ALTA VISIBILITA'
	CASSETTA DI DERIVAZIONE TIPO 'B-LF10' (CON LAMPADA LUCE SICUREZZA) (Spec. RFI DPRM STC IFS LFI14 B)
	CASSETTA CON PMAE TIPO 'A-LF10' (CON LAMPADA DI RIFERIMENTO E PULSANTE) (Spec. RFI DPRM STC IFS LFI14 B)
	CASSETTA CON PMAE TIPO 'C-LF10' (CON LAMPADA DI RIFERIMENTO E PULSANTE) (Spec. RFI DPRM STC IFS LFI14 B)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CODIFICA	TITOLO

ACRONIMI

SIGLA QdT: QdT. X Y Km-ZZ+ZZZ
 Es.: QdT.N1
 Km 4+153

NOTE

NOTE GALLERIA

- TUTTI I CORPI ILLUMINANTI SONO DOTATI DI LAMPADA LED 1x4 W (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO)
- TUTTI I CORPI ILLUMINANTI SONO INSTALLATI A QUOTA +2,35 m (FILO INFERIORE LAMPADA - Dis. E 73201-b) DAL PIANO DI CALPESTIO E HANNO INTERDISTANZA DI 15 m (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO)
- LE LAMPADE DI RIFERIMENTO SONO SEMPRE ACCESE
- LE LAMPADE DELLE VIE DI ESODO SONO NORMALMENTE SPENTE
- CORPI ILLUMINANTI SONO STATI NOMINATI CON LA SCRITTA "SX" PER QUELLI UBICATI A SINISTRA DELLA NICCHIA E CON "DX" PER QUELLI UBICATI A DESTRA CON RIFERIMENTO FRONTE NICCHIA. IL NUMERO E' PROGRESSIVO DAL QdT.

NOTE GENERALI

- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m

COMMITENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

IMPIANTI LFM
 Sicurezza Galleria Croce
 Planimetria schematica disposizione quadri 1000/400V e cavidotti 1/2

VEDI DIS. IV000D18PXL1100002 "Galleria Croce - Planimetria schematica disposizione quadri 1000/400V e cavidotti 1/2"

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IV001	00	D	18	PX	LF1100	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L. Giorgi	Gen 2022	A. Bello	Gen 2022	G. Fazio	Gen 2022	G. Giusti Gen 2022

File: IV000D18PXL1100001A.DWG n. Elab.: X

