



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PLAFONIERA CON LAMPADA LED 1x4W POSATA A PARETE (Spec. RFI DTG STS ENE SP IFS LF 162 A)
	PULSANTE ACCENSIONE LAMPADE CON 2 LED BLU AD ALTA VISIBILITA'
	CASSETTA DI DERIVAZIONE TIPO "BL-F610" (CON LAMPADA LUCE SICUREZZA) (Spec. RFI DPRM STC IFS LF614 B)
	CASSETTA CON PMAE TIPO "AL-F610" (CON LAMPADA DI RIFERIMENTO E PULSANTE) (Spec. RFI DPRM STC IFS LF614 B)
	CASSETTA CON PMAE TIPO "C-F610" (CON LAMPADA DI RIFERIMENTO E PULSANTE) (Spec. RFI DPRM STC IFS LF614 B)

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
CODIFICA	TITOLO

ACRONIMI	
SIGLA QdT	QUADRO DI TRATTA 1KV
Es.	ACRONIMO GALLERIA:
QdT.N1	"AL": ALASSIO
Km 4+153	NUMERO PROGRESSIVO:
	PARI: BINARIO PARI
	DISPARI: BINARIO DISPARI
	PROGRESSIVA Km NICCHIA

NOTE

NOTE GALLERIA

- TUTTI I CORPI ILLUMINANTI SONO DOTATI DI LAMPADA LED 1x4 W (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO)
- TUTTI I CORPI ILLUMINANTI SONO INSTALLATI A QUOTA +2.35 m (FILO INFERIORE LAMPADA - Dis. E 73201-b) DAL PIANO DI CALPESTIO E HANNO INTERDISTANZA DI 15 m (SALVO DIVERSAMENTE INDICATO)
- LE LAMPADE DI RIFERIMENTO SONO SEMPRE ACCESE
- LE LAMPADE DELLE VIE DI ESODO SONO NORMALMENTE SPENTE
- CORPI ILLUMINANTI SONO STATI NOMINATI CON LA SCRITTA "SX" PER QUELLI UBICATI A SINISTRA DELLA NICCHIA E CON "DX" PER QUELLI UBICATI A DESTRA CON RIFERIMENTO FRONTE NICCHIA. IL NUMERO E' PROGRESSIVO DAL QdT.

NOTE GENERALI

- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

IMPIANTI LFM

Sicurezza galleria Alasio
Planimetria schematica disposizione quadri 1000/400V e cavidotti 3/4"

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IV01001	00	D	18	PX	LF1200	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L. Giorgi	Gen 2022	A. Siro	Gen 2022	G. Fucini	Gen 2022	G. Giusti

File: IV010018PXL1200002A.DWG n. Elab.: X