

Porte esterne
Dimensione infisso
Caratteristiche
<p>PORTA ESTERNA: Telaio costruito in lamiera di spessore 25/10 con gocciolatoio superiore e piastine di predisposizione per fissaggio a muro. Zincato elettroliticamente. Verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro. Profilato in ferro a due battenti in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciate a polvere di poliestere della stessa tinta del telaio. Grigliatura di areazione a profili sovrapposti nella parte superiore e nella parte inferiore con zanzariera. Maniglia interna antipanico chiusura esterna a chiave.</p>

Serramenti
Dimensione infisso
Caratteristiche
<p>FINESTRA FISSA (CHIUSA): Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato Grigio, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controlaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12210 classe C5.</p> <p>Potere fonoisolante (Rw) >= 0 dB, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < 0,9 W/m2*K</p> <p>Anodizzazione naturale spessore 15 micron.</p> <p>Vetro esterno di sicurezza tipo 4-20-strat 33BE selettivo</p> <p>Completo di grata di protezione realizzata con tondo di acciaio di diametro minimo 10mm e magliatura 20x20.</p>

Dimensione infisso	Caratteristiche
	<p>GRIGLIA AREAZONE Griglia di aerazione in ferro, di colore grigio come i serramenti completa di rete anti-insetto e serranda a gravità, occludibile dall'interno del fabbricato.</p>

Estrattori	
Dimensione	Caratteristiche
	<p>FINESTRA FISSA (ELETTROVENTILATORE): Elettroventilatore con serranda esterna a gravità e rete anti-insetto.</p>

Porte Interne	
Dimensione infisso	Caratteristiche
	<p>Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza; telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.</p>

Abaco Porte	
Tipo	Conteggio

Porta 80x240cm	1
Porta 120x240cm	4
Porta 120x240cm	1
Porta 250x300cm	3
Totale generale:	9

Abaco Serramenti	
Tipo	Conteggio

Finestra 80x60cm	4
Finestra 160x50cm	6
Finestra 160x65cm	4
Grata 80x60cm	4
Grata 160x50cm	6
Grata 160x65cm	4
Griglia Areazione 100x50cm	9
Totale generale:	37

Abaco estrattori	
Tipo	Conteggio

Estrattore a parete	11
Totale generale:	11

Note:
- Le quote sono espresse in millimetri se non espressamente indicato

COMMITTENTE: 																																																																																										
PROGETTAZIONE: 																																																																																										
U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE FABBRICATO SSE Abaco infissi																																																																																										
SCALA: <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>																																																																																										
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. I V 0 1 0 0 D 1 8 Q X F A 0 0 0 0 0 0 1 A																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Descrizione</th> <th>Redatto</th> <th>Data</th> <th>Verificato</th> <th>Data</th> <th>Approvato</th> <th>Data</th> <th>Autorizzato Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Emissione esecutiva</td> <td>F. Pigato</td> <td>12/2021</td> <td>N. Carones</td> <td>12/2021</td> <td>[Signature]</td> <td>12/2021</td> <td>G. Guidi Buffarini dicembre 2021</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data	A	Emissione esecutiva	F. Pigato	12/2021	N. Carones	12/2021	[Signature]	12/2021	G. Guidi Buffarini dicembre 2021																																																																								
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data																																																																																		
A	Emissione esecutiva	F. Pigato	12/2021	N. Carones	12/2021	[Signature]	12/2021	G. Guidi Buffarini dicembre 2021																																																																																		
File: IV0100D18QXFA000001A.dwg	n. Elab.:																																																																																									