

REGIONE
BASILICATA



Provincia MATERA



COMUNE DI ALIANO (MT)



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 5 AEROGENERATORI E
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

ID_VIP: 8890

**RELAZIONE ARCHEOLOGICA
REPORT FINALE E SINTESI ATTIVITA'**

ELABORATO

A.4

PROPONENTE:



SKI 04 s.r.l.

via Caradosso n.9
Milano 20123
P.IVA 11412940964
CF 11479190966

CONSULENZA:

PROGETTO E SIA:



ATECH srl

Via Caduti di Nassirya, 55
70124- Bari (BA)
pec: atechsrl@legalmail.it
Ing. Alessandro Antezza

Il DIRETTORE TECNICO
Ing. Orazio Tricarico



SOLARITES s.r.l.

piazza V. Emanuele II n.14
Ceva (CN) 12073

					<i>Riscontro nota MIC_SABAP-BAS 08/03/2024 0003002-P</i>
1	APRILE 2024	B.C.C	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	<i>Progetto Definitivo</i>
0	GIUGNO 2022	B.C.C	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

COMUNE DI ALIANO (MT), PARCO EOLICO

CHIUSURA AREA 1 – SAGGIO NW

Committente SKI 04 S.r.l.

Presso Aliano, loc. Masseria Mirandi, dal 14 al 21 marzo 2024, come da disposizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Della Basilicata, prot. n. 3002 del 08/03/2024, si procede alla messa in sicurezza delle evidenze archeologiche rintracciate nel Saggio NW all'interno della c.d. Area 1.



Area 1, Saggio NW

Inizialmente si procede alla copertura delle superfici indagate con geotessuto ed un primo strato di terra (terreno smosso della fase di scotico area):







In una seconda fase la terra eccedente viene distribuita uniformemente sull'intera area di saggio:






Al termine delle operazioni di copertura, come disposto dalla locale Soprintendenza, viene consolidata la recinzione provvisoria già installata lungo il perimetro della c.d. Area 1:





La nota su citata, prot. n. 3002 del 08/03/2024, suggerendo, infine, “una delocalizzazione del cavidotto e l’eliminazione dell’aerogeneratore WTG 04, vista l’eccessiva vicinanza alle strutture archeologiche portate alla luce”, permette alla committenza di redigere una variante di progetto per cui viene conferito mandato alla scrivente di procedere ad una prima verifica del rischio archeologico.

Si svolge, pertanto, attività di survey preliminare sul nuovo tratto di cavidotto che documenta la situazione di un'area incolta e destinata al pascolo con buona visibilità. **Non vengono documentate aree di dispersione di materiale ed evidenze archeologiche.**



Area 1, Saggio NW in giallo (in rosa area indagata con trincee di scavo e negativa). Il nuovo tratto di cavidotto ricognito è all'interno del riquadro verde.









Come indicazioni dalla locale Soprintendenza, si sospendono i lavori in attesa delle determinazioni di competenza finalizzate all'espressione del parere.

Dott.ssa Barbara Taddei
Società Cooperativa Autokton

Procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del comma 8, art. 25 D.Lgs. 50/2016 - Progetto eolico Committente SKI 04 S.r.l.

Sintesi attività

In seguito all'approvazione del piano indagini (prot. SABAP BAS n. 8755-P del 27/07/2023), presso Aliano, loc. Masseria Mirandi, a partire dal 6 novembre 2023 si sono effettuate indagini geofisiche ed approfondimenti stratigrafici in aree dove il rischio che le opere intercettassero evidenze antiche era elevato. Le indagini stratigrafiche si sono concentrate in n. 3 aree – c.d. Area 1, 2 e 3 – e, con l'ausilio di un mini escavatore, sono state scavate più trincee, tutte con dimensioni di mt. 3x20.

In **Area 3**, posizionata in corrispondenza della cabina di smistamento prevista in progetto, si scavano n. 10 trincee tutte con esito negativo.

In **Area 2**, in corrispondenza della turbina WTG 4, si effettua lo scavo di n. 3 trincee e non si documentano evidenze archeologiche.

Infine, a partire da lunedì 27 novembre, si indaga la c.d. Area 1, nell'angolo tra il passaggio del cavidotto principale e quello per WTG 6. Le 6 trincee scavate nella parte SE dell'area riportano esito negativo mentre, in corrispondenza di un'area con dispersione in superficie di laterizi (UT 3), all'interno di un saggio di mt. 4x4, si documenta una concentrazione di materiale lapideo e di laterizi.



A seguito di successivi approfondimenti stratigrafici nell'area di UT 3, vengono messe in luce strutture murarie relative ad un edificio risalente probabilmente al IV secolo a.C., con deposito archeologico sigillato da tegole e materiale edilizio in stato di crollo. Tali strutture proseguono verso ovest, estendendosi al di là della stradina interpodereale dove, inizialmente, era previsto il passaggio del cavidotto di connessione a WTG 6.

Ai fini della tutela archeologica, la locale Soprintendenza sospende i lavori in attesa delle determinazioni di competenza finalizzate all'espressione del parere e con prot. n. 3002 del 08/03/2024 dispone "che le superfici indagate vengano adeguatamente protette con geotessuto e terra e che venga predisposta una recinzione provvisoria di delimitazione dell'intera area", attività che viene svolta nelle date tra il 14 ed il 21 marzo 2024.

Dott.ssa Barbara Taddei

Soc. Coop. Autokton