

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

La Sottoscritta SUSANNA BERNOLDI

in qualità di legale rappresentante di AIFO Imperia - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato

**ID: 12674** Progetto del parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella" della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera (IM).

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

*N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.*

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni

Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Salute pubblica

Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Premettiamo che, come **Associazione AIFO Imperia** non siamo contrari all'approvvigionamento elettrico tramite l'eolico. Il cambiamento climatico in atto ci obbliga ad accelerare nella scelta e nella realizzazione di fonti energetiche rinnovabili. Questo non significa che qualsiasi proposta debba essere accettata senza un'attenta valutazione e un coinvolgimento di chi è rimasto all'oscuro del progetto sino alla sua presentazione al Ministero.

Riteniamo il progetto un atto arrogante e di spregio nei confronti di chi in queste terre vive, le salvaguarda e le tutela. La realizzazione del progetto proposto impatterebbe negativamente sul territorio come è stato ampiamente dimostrato e sostenuto dai cittadini e dalle Amministrazioni che si sono riunite per esprimere la **netta contrarietà ed opposizione al progetto.**

**Opposizione che AIFO condivide.** Siamo **per** le fonti rinnovabili ma **contro** le speculazioni energetiche distruttive.

Le soluzioni percorribili alternative ci sono: i mini impianti di "fonti verdi" e le CER, Comunità Energetiche Rinnovabili, per produrre energia pulita, partecipata e diffusa, salvaguardando l'ambiente nel suo insieme, troppo spesso ancora disattese e poco sostenute.

Nello specifico,

**Il progetto non rispetta le indicazioni del D.Lgs 199/2021** riguardanti le aree idonee per impianti a fonti rinnovabili; le aree oggetto del progetto ricadono nella mappatura delle "Aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici" approvata con delibera del Consiglio Regionale n. 3/2009 e confermata con delibera di giunta regionale n. 33/2023. L'intera area interessata all'intervento ricade in zone vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.L.s 42/04 così come risulta essere presente il vincolo idrogeologico.

**Nelle aree carsiche** come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite, non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso. Per quanto concerne l'area denominata Guardiabella su cui ricadrebbero n. 6 pale, essa è classificata come AREA CARSICA codice IM09. Pertanto anche dal punto di vista normativo e pianificatorio tale proposta progettuale risulta in palese contrasto.

**I mezzi di trasporto**, trattandosi di trasporto di tipo eccezionale, comporterebbero uno stravolgimento della viabilità di accesso e collegamento, sia per far giungere le 32 turbine eoliche dal porto di Imperia a San Lorenzo al mare attraversando l'unica via di accesso, la via Aurelia, con movimenti della durata di 4 anni, sia per la fase di cantiere e le opere di connessione elettrica, che comporterebbero la costruzione di una nuova strada dall'abitato di San Lorenzo al Mare e l'ampliamento di una strada esistente che misurerebbe 7-8 metri di larghezza e fino a 10 metri in curva. (nella definizione layout del progetto si parla invece di piccole varianti stradali).

**Impatti su Habitat e specie:** Lo studio di impatto disponibile non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. In primis si rileva CHE IL PROGETTO INDICA che la collocazione di tutti gli aerogeneratori risulta prossima/adiacente ai confini delle ZSC e "IT1314723 - CAMPASSO - GROTTA SGARBU DU VENTU", collocato a nord dell'area oggetto di interesse, la ZSC "IT1315503, M. CARPASINA", la ZSC "IT1315504 BOSCO DI REZZO" collocati invece a nord-ovest del futuro parco eolico. Infine, il progetto rileva la presenza della ZSC "IT1315922 POMEPIANA" collocati a sud dell'impianto eolico. Infatti, Il Comune di Pompeiana ospita un Sito di Interesse Comunitario; esso verrebbe interessato da circa 4500 passaggi di mezzi, che lambirebbero

il confine della ZSC IT 1315922 entrandovi all'interno per alcuni tratti (per installare gli aerogeneratori 29, 30, 31). Tali passaggi impatterebbero sull'habitat ricco di orchidee. Nel progetto non sono indicate le necessarie Valutazioni di Incidenza e non viene indicato, se non in modo generico, come mitigare i danni.

In generale, lungo tutti i crinali dipartono decine e decine di rii ed impluvi da cui si formano e nascono le sorgenti che forniscono anche i centri abitati.

**Beni culturali e paesaggio.** I monti Follia e Sette Fontane, che ricadono nei Comuni di Pietrabruna, Dolcedo e Taggia, sono siti archeologici, sede di "castellari" che ritroviamo anche in altri siti d'altura del Ponente Ligure. Tali siti archeologici, dove verrebbero posizionati gli aerogeneratori, non vengono neppure menzionati nel progetto. L'impatto vanificherebbe le risorse investite per effettuare gli scavi e realizzare il Museo Archeologico e Etnografico "Giuseppina Guasco" che si trova a Pietrabruna. La strada di collegamento tra i vari aerogeneratori si troverebbe a fianco della Cappella di San Salvatore che è al confine tra il Comune di Castellaro e Pietrabruna ed è un bene vincolato ope legis.

**Altro ed ultimo elemento negativo del progetto è la stretta correlazione tra la salvaguardia dell'ambiente e della popolazione nelle tante situazioni di rischio che si verificano frequentemente nel nostro territorio.** Infatti AIFO Imperia intende evidenziare l'effetto barriera e cumulativo delle pale poste sui crinali che comporterebbe problematiche sull'operatività degli aeromobili antincendio in caso di incendi boschivi. Gli operatori di attività antincendio rischierebbero di non poter sorvolare un'area piuttosto grande intorno agli impianti. Si troverebbero costretti ad usare ancor maggior cautela volando in prossimità della pala eolica per non interferire con ostacoli di tali dimensioni. Si osservano inoltre anche possibili pericoli per l'incolumità degli operatori di tali mezzi così come per gli operatori di elisoccorso, che si trovano già ora ad intervenire per soccorrere escursionisti e bikers in condizioni difficili che la presenza degli aerogeneratori aggraverebbe.

La Sottoscritta dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Imperia, 28 agosto 2024

*(inserire luogo e data)*

La dichiarante

