

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA  
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**TRATTA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI  
PROGETTO ESECUTIVO**

**Cantiere Operativo Libarna COP5**

**Interferenze Sopra-Sotto Servizi – Progetto di Risoluzione**

**Relazione Tecnica Descrittiva**

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE DEI LAVORI
Consorzio <b>Cociv</b> Ing.P.P.Marcheselli	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 0	E	C V	R O	C A 2 1 0 1	0 0 1	A

**Progettazione :**

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	PRIMA EMISSIONE	COCIV	29/01/2014	COCIV	29/01/2014	A. Palomba	31/01/2014	  Dott. Ing. A. Palomba Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

n. Elab.:	File: IG51-00-E-CV-RO-CA21-01-001-A00
-----------	---------------------------------------



<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 	
	<p>IG51-00-E-CV-RO-CA21-01-001-A00 Relazione tecnica descrittiva</p>	<p>Foglio 3 di 6</p>

## INDICE

1. INTRODUZIONE .....	4
2. DESCRIZIONE DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI PRESENTI .....	4
3. RISOLUZIONE PROGETTUALE DELLE INTERFERENZE .....	5
4. TABELLA DELLE INTERFERENZE .....	6

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	IG51-00-E-CV-RO-CA21-01-001-A00 Relazione tecnica descrittiva	Foglio 4 di 6

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione illustra i servizi interferenti con le opere relative alla realizzazione della linea "A.C. Milano-Genova III Valico", con particolare riferimento alle aree del "Cantiere Operativo Libarna – COP 5"; nel contempo si descrivono le loro risoluzioni progettuali.

## 2. DESCRIZIONE DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI PRESENTI

Si descrivono nel seguito i servizi presenti sull'area interessata dai lavori in progetto identificati con la WBS CA21 che interferiscono con le opere previste per la realizzazione dell' area di cantiere.

### **PTLA 001 Ente gestore TELECOM ITALIA S.p.A. (Piemonte)**

Tratto di linea telefonica aerea che interessa marginalmente le aree destinate a cantiere, lungo il perimetro est del perimetro dell' intervento. L' esistente linea telefonica corre attualmente su pali lungo la linea di scarpata naturale che delimita la superficie del cantiere ad est e a sud in corrispondenza della strada comunale di accesso alla zona.

Pur non essendo la linea telefonica direttamente interessata dalla realizzazione del cantiere, si segnala la presenza del servizio interferente nel caso in cui fosse comunque necessario provvedere al suo spostamento, con relativa risoluzione dell' interferenza.

Non necessita di adeguamento.

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-00-E-CV-RO-CA21-01-001-A00 Relazione tecnica descrittiva
	Foglio 5 di 6

### 3. RISOLUZIONE PROGETTUALE DELLE INTERFERENZE

#### 1. PTLA

Per gli impianti telefonici in linea aerea si propongono, qualora necessari, i seguenti interventi di risoluzione:

l' interferenza viene risolta con intervento di adeguamento della singola tratta interessata consistente nello spostamento dei pali interferenti con eventuale installazione di linea di supporto temporaneo. La valutazione economica sarà effettuata a corpo comprendendo la rimozione o lo spostamento delle opere accessorie e l'eventuale costo per l'interruzione temporanea della linea, determinato in base alle indicazioni fornite dall'ente gestore ed opportunamente adattato alle contingenze del caso.

Nei casi di percorso in fregio a sede stradale, anche se di marginale importanza, si effettueranno interventi di spostamento dei pali interferenti con eventuale installazione di linee temporanee, posa dei nuovi pali e tratti di linea. Il costo verrà computato secondo le indicazioni dell'ente gestore con prezzo unitario per metro lineare di intervento e posa di nuovi pali.

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	IG51-00-E-CV-RO-CA21-01-001-A00 Relazione tecnica descrittiva
	Foglio 6 di 6

#### 4. TABELLA DELLE INTERFERENZE.

<b>CODIFICA</b> interferenze presenti sul Cantiere Operativo <b>Libarna</b>				<b>RISOLUZIONE</b>	
<b>WBS</b>	<b>INTERFERENZA</b>			<b>PROGETTO</b>	<b>TAVOLA</b>
	<i>Ente Proprietario</i>	<i>Servizio interferente</i>	<i>Numerazione progressiva assoluta</i>		
CA21	TELECOM	PTLA	001	Tipologico	A301-00-D-CV-AZ-SI000X-021_B00