



INTERNAL CODE

C24FSTR001WR02000

PAGE

1 di/of 1

TITLE: Elenco prezzi

AVAILABLE LANGUAGE: IT

“IMPIANTO EOLICO ACRÌ”

COMUNI DI ACRÌ, SAN DEMETRIO CORONE, TERRANOVA DA SIBARI, CORIGLIANO – ROSSANO E CASALI DEL MANCO (CS)

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO PREZZI

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File: C24FSTR001WR02000_Elenco prezzi

00	26/07/2024	PRIMA EMISSIONE	D. Greco	P.E.	L. Sblendido
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

VALIDATION

NOME	NOME	NOME
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT ACRI EO	INTERNAL CODE C24FSTR001WR02000
-----------------------------------	--

CLASSIFICATION: COMPANY	UTILIZATION SCOPE
--------------------------------	--------------------------

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCLA MISURA</u>			
Nr. 1 CAL23_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (sette/55)	m ³	7,55
Nr. 2 CAL23_01.A 05.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi euro (otto/65)	m ³	8,65
Nr. 3 CAL23_01.B 04.003.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 euro (centoquarantaotto/09)	m ³	148,09
Nr. 4 CAL23_04.A 05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (quarantacinque/76)	m ³	45,76
Nr. 5 CAL23_04.E 02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (due/55)	m ²	2,55
Nr. 6 CAL23_04.E 02.003.002	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (tre/30)	m ²	3,30
Nr. 7 CAL23_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm euro (tre/41)	m ²	3,41
Nr. 8 CAL23_05.A 09.001.003	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. euro (venti/36)	m ³	20,36
Nr. 9 CAL23_06.I 05.010.001	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq euro (tre/30)	m	3,30
Nr. 10 CAL23_06.I 05.012.001	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 11 CAL23_16.A 04.002.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. euro (uno/82)	m ³	1,82
Nr. 12 NP10	Fornitura e posa in opera di nastro monitor euro (zero/03)	m	0,03
Nr. 13 NP12	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 euro (centocinquantaotto/34)	m ³	158,34
Nr. 14 NP13	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre euro (uno/75)	kg	1,75
Nr. 15 NP14	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento euro (quattordici/10)	m ³	14,10
Nr. 16 NP15	Compenso alle discariche autorizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) euro (sette/18)	m ³	7,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 NP16	<p>Fornitura e posa in opera di complesso cabina realizzata, cablata e certificata da unica azienda, composto da locale DG2092 secondo specifica DG2092 ed 3 fornito vuoto, dalle dimensioni di ingombro 13,20 x 5,00 x 2,68 h, diviso in più vani, predisposti per la posa degli scomparti e i relativi gruppi di misura. Completo di Plotta di copertura removibile per accesso alla vasca 1000x600; Plotta di copertura removibile per accesso alla vasca 600x600; N°2 Porte in VTR; Porta in VTR ad un'anta (Locale misura); N°3 lampade di illuminazione, installate una nel vano misure e due nel vano consegna con Plafoniera stagna da E30W (tabella DY3021) del tipo a basso consumo energetico CFL (Compatta a fluorescenza) con potenza minima 30 Watt; passante per cavi temporaneo 80mm; N°2 quadri elettrici per servizi ausiliari tipo DY3016/1 (con trasformatore di isolamento); N°2 aspiratori eolici in acciaio inox; N°2 elementi di copertura cunicolo 690 X 250; N°2 griglie di areazione 1200x500; targa di identificazione; targa con indicato Schema di sollevamento; Manto impermeabilizzante prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero flessibilita a freddo -10°C armata in filo di poliestere e rivestita superiormente con ardesia, spessore 4 mm (esclusa ardesia), sormontato dalla canaletta: N°4 canaletta uscita acqua piovana, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>euro (cinquantaseimilanovecentotrentatre/09)</p>	a corpo	56'933,09
Nr. 18 NP2	<p>Perforazione orizzontale teleguidata (TOC) eseguita con macchine VD40 per la posa di un tubo PEAD in terreno di varia natura esclusi terreni rocciosi e/o con grossi trovanti. Compreso di: fornitura manodopera specializzata per l'esecuzione della perforazione, carburanti, energia elettrica e lubrificanti naturali (bentonite) necessari per la perforazione; fornitura di materiali impermeabilizzanti necessari per la perforazione; fornitura e trasporto acqua dai luoghi di prelievo al cantiere.</p> <p>euro (duecentosestanta/00)</p>	m	270,00
Nr. 19 NP6	<p>Fornitura e posa in opera CANALINA RETTILINEA ; COPERCHIO B 750 MT.2; PIASTRINA DI GIUNZIONE; BULLONE ESEGONALE 8x20 CONF.100; DADO FLANGIATO ZIGRINATO M 8 CONF.100; MENSOLA DOPPIA CON PROFILO 800; BULLONE ESEGONALE 8x20 CONF.100; RONDELLA PIANA 8 CONF.100; MENSOLA DOPPIA CON PROFILO 900; BULLONE ESAGONALE 8x20 CONF.100; RONDELLA PIANA 8 CONF.100; ZF DADO A MOLLA LUNGA DIAM. 8 CONF.100; CRAVATTA; BULLONE ESAGONALE 8x20 CONF.100; RONDELLA PIANA 8 CONF.100; ZF DADO A MOLLA LUNGA DIAM. 8 CONF.100</p> <p>euro (quattrocentottantasei/00)</p>	m	486,00
Nr. 20 NP7.1_AP	<p>Fornitura e posa in opera di cavo unipolare 20,8/36 kV 3x1x185 mmq</p> <p>euro (sessantadue/23)</p>	m	62,23
Nr. 21 NP7.2_AP	<p>idem c.s. ...20,8/36 kV 3x1x240 mmq</p> <p>euro (sessantasette/95)</p>	m	67,95
Nr. 22 NP7.3_AP	<p>idem c.s. ...20,8/36 kV 3x1x95 mmq</p> <p>euro (cinquantauno/43)</p>	m	51,43
Nr. 23 NP7.4_AP	<p>idem c.s. ...20,8/36 kV 3x1x120 mmq</p> <p>euro (cinquantaquattro/44)</p>	m	54,44
Nr. 24 NP7.5_AP	<p>idem c.s. ...20,8/36 kV 3x1x150 mmq</p> <p>euro (cinquantaotto/05)</p>	m	58,05
Nr. 25 NP7.6_AP	<p>idem c.s. ...20,8/36 kV 3x1x500 mmq</p> <p>euro (cento/18)</p>	m	100,18
Nr. 26 NP7.7_AP	<p>idem c.s. ...20,8/36 kV 3x1x300 mmq</p> <p>euro (settantasei/11)</p>	m	76,11
Nr. 27 NP7_AP	<p>idem c.s. ...20,8/36 kV 3x1x400 mmq</p> <p>euro (ottantanove/91)</p>	m	89,91
Nr. 28 NP8_AP	<p>idem c.s. ...20,8/36 kV 3x1x630 mmq</p> <p>euro (centoquindici/19)</p>	m	115,19
Nr. 29 NP9	<p>Fornitura e posa in opera di aerogeneratori completa di torri, navicella, hub, pale, trasformatore, quadri, componentistica, elettronica, cablaggio e accessori</p> <p>euro (seicentosessantaduemila/00)</p>	MW	662'000,00
Nr. 30 NP_AGR_00 1	<p>Espianto di piante da frutto - pesco, nettarine, melo, pero, albicocco, susine, ciliegio e impianti simili - comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia e il ripristino del terreno. Messa a dimora di piante da frutto - pesco, nettarine, melo, pero, albicocco, susine, ciliegio e impianti simili - con densità d'impianto inferiore alle 550 piante/ha, comprensiva di tutte le operazioni culturali necessarie, esclusa la fornitura del materiale vivaistico e delle strutture di sostegno da conteggiarsi a parte.</p> <p>euro (sedicimilaquarantanove/49)</p>	ha	16'049,49
	<p>Data, 29/07/2024</p>		
	<p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		