

ORTA NOVA E ASCOLI SATRIANO



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO AGROFOTOVOLTAICO ACCOPPIATO AD UN SISTEMA BESS E AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

Committente:

URBA-I 130108 S.r.I.

Via Giorgio Giulini, 2 20123 Milano (MI)



Septem



StudioTECNICO Ing. Marco G Balzano

Via Cancello Rotto, 3 70125 BARI | Italy +39 331.6794367

www.ingbalzano.com







Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZ
R0	10/06/2024	MBG	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

Data Elaborato:

Revisione:

SV664

10/06/2024

R₀

Titolo Flaborato:

Computo Metrico Dismissione

Progettista:

ing.MarcoG.Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341 Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837 Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Flaborato:

PE.05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 NP.01	LAVORI A MISURA Rimozione di recinzioni e cancelli eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici. Altezza recinzione sino a 2 m, comprensiva di rimozione di pali di fondazione, ancoraggi, sistemi anti ione e videosorveglianza. Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto presso discarica autorizzata.							
	Recinzione perimetrale parco fotovoltaico		13290,50			13 ~290,50		
	SOMMANO m					13 290,50	10,42	138′487,01
2 NP.02	Rimozione di pali per videosorveglianza, altezza fino a 6 mt, compreso ogni accessorio di ancoraggio e di staffaggio. Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto presso discarica autorizzata. Impianto di illuminazione					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	153,44	4′603,20
3 NP.03	Smontaggio e rimozione di Moduli Fotovoltaici comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata. Moduli fotovoltaici					85,39		
	SOMMANO MWp					85,39	4′571,84	390′389,42
4 NP.04	Smontaggio e rimozione di tracker per moduli fotovoltaici in profili di alluminio e acciaio per 1 MWp di Moduli Fotovoltaici. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie. Tracker fotovoltaici 2P					85,39		
	SOMMANO MWp					85,39	5′014,55	428′192,42
5 NP.05	Intervento di rimozione delle componenti elettriche del campo fotovoltaico, comprensivo della rimozione della quadristica interna ed esterna, degli inverter, dei trasformatori, deg di videosorveglianza e illuminazione. Comprensivo dell'accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.					85,39		
	Componenti elettriche dell'impianto fotovoltaico SOMMANO MWp					85,39	1′517,93	129′616,04
6 NP.06	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee elettriche BT, MT e fibra ottica. Comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica. Elettrodotto interno MT: z = 1 m singola terna Elettrodotto interno MT: z = 1 m doppia terna		3888,22 987,18			3′888,22 987,18	1 317,23	125 010,04
	Elettrodotto interno MT: $z=1$ m tripla terna Elettrodotto interno MT: $z=1,20$ m singola terna Elettrodotto interno MT: $z=1,20$ m doppia terna Elettrodotto interno MT: $z=1,20$ m tripla terna Elettrodotto interno BT: Collegamento inverter - cabine di trasformazione Elettrodotto esterno MT: cabina di sezionamento - SEU Elettrodotto esterno MT: SEU - BESS Elettrodotto esterno MT: SEU - H2		491,62 4014,00 510,73 32,50 6242,11 17485,05 113,75 3268,50			491,62 4′014,00 510,73 32,50 6′242,11 17′485,05 113,75 3′268,50		
	SOMMANO m					37 033,66	4,42	163′688,78
7 E.002.109.e	Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 2200 x 1000 mm Smontaggio Armadi e Contenitori in Cabine Elettriche Smontaggio Armadi e Contenitori in Locali Deposito e Ufficio					12,00 5,00		
	SOMMANO cad					17,00	39,30	668,10
8 E.001.036.a	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la							
	A RIPORTARE							1′255′644,97

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′255′644,97
	consegna e ritiro dal cantiere entro un e superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc Container per Dismissione					800,00	10.50	94400 00
	SOMMANO mc/giorno					800,00	10,50	8′400,00
9 NP.07	Intervento di rimozione delle componenti edilizie del campo fotovoltaico, rimozione deii cabinati in c.a.p., dei basamenti, delle piazzole e quant'altro assimilabile a maceria edil Comprensivo dell'utilizzo di idonei mezzi di supporto, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata. Cabine prefabbricate in c.a.p.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	937,37	28′121,10
10 NP.08	Aratura meccanica, profondità cm 30/40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiv a del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. Ripristino aree agricole					89,23		
	SOMMANO ha					89,23	2′317,25	206′768,22
11 NP.09	Smantellamento e ripristino alle condizioni ante operam delle aree destinate alla realizzazione della SSEU. Smantellamento SSEU e Ripristino Ambientale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	97′891,20	97 ⁄891,20
12 IA.003.001.a	Fornitura, trasporto ed installazione di manufatto prefabbricato per servizi igienici mobili ecologici, della dimensione di m. 2,00x2,00x2,50 per quello in uso ai disabi tte e sapone liquido, scopino, cestino, portacarte, specchio e quanto altro occorre. Versione a due scomparti uomo-donna Moduli per servizi igienici					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	14′559,00	116′472,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1′713′297,49
	TOTALE euro							1′713′297,49
	Data, 12/06/2024							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							