



SEZIONE TRASVERSALE A-A
SCALA 1:100

- FAI ESECUTIVE:**
- Realizzazione degli scavi e predisposizione di libazione ø1500 di lunghezza L=17460 m per garantire la continuità idraulica del canale. Per mantenere gli scavi all'oscillato realizzare uno in terzo alle estremità dello libazione circolare.
 - Realizzazione del tombino scottolatore.
 - Primo dello realizzazione dei muri di imbocco e sbocco del tombino scottolatore garantire la continuità del canale predisponendo, a sostituzione del tombino circolare disposto di punto 1, due ulteriori tombini ø1500 di imbocco e dello sbocco dello scottolatore stesso così da comporre le acque nel tombino senza l'interferenza delle acque di pioggia. Realizzare uno in terzo per raccogliere i tombini ø1500 dello scottolatore.
 - Realizzazione muri di imbocco e sbocco.
 - Realizzazione tombini circolari ø1500 e sistemazione imbocchi.

LEGENDA

P.C.	Quota piano campagna
F.S.	Quota fondo scavo
O.F.	Quota falda
O.F.C.	Quota falda di cantiere

NOTE:
Per lo tabella materiali si fa riferimento all'addorato (GS1-00-E-T1-0000-00-002)

COMITENTE:
ALTA SORVEGLIANZA

GENERAL CONTRACTOR:
COIV

GENERAL CONTRACTOR:
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBBLIGATIVO N.4430/1 TRATTA A.V.A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI PROGETTO ESECUTIVO

Sistemazione Idraulica Fosso Rio Predella
Pianta scavi

CONFERMA	LETTO	FREE	ENTE	PROV. DOC.	CONSEGNA/ACCETTAZIONE	PROV. REC.
1/5/11	0/2	E	CVI	PA	1/1/10/11	0/0/1
PROGETTISTE	PROGETTISTA	DATA	VERIFICATO	DATA	PROV. REC.	DATA
4/0	Prova/autorizzazio	1/1/11	A. F. Basso	2/10/2011	30/09/2011	

SCALA: 1:100000

CPA: 751100000000000