





*Gianluca Brugnoli*

		<i>In</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>	
B	18.10.2023	034	013	093	Revisione come da commenti Terna 11.9.2023
A	21.4.2023	034	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE  Join the ReEvolution					IMPIANTO SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI
INGEGNERIA & COSTRUZIONI 					TITOLO RACCORDI 380 KV RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 10		7 0 6 0 1 B	

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p><b>SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</b></p> <p><b>Raccordi 380 kV</b> <b>Relazione tecnico illustrativa</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p><b>70601B</b></p> <p><b>2</b></p>
<p><b>1    PREMESSA</b></p> <p>Oggetto della presente relazione è illustrare le principali caratteristiche di progetto per la realizzazione del collegamento alla rete di trasmissione nazionale di una nuova Stazione di trasformazione (SE) 380/150/36 kV denominata Castelluccio dei Sauri, tramite due raccordi di linea a semplice terna 380 kV sull'elettrodotto esistente Deliceto - Foggia. L'opera in oggetto verrà realizzata, assieme alle altre citate, per connettere alla rete elettrica nazionale diversi produttori di energia da fonte rinnovabile, fra i quali Gruppo Visconti Srl (CP202101305 – CP202101459 – CP202102393) avente funzione di capofila, per la redazione del PTO riferito alle opere di rete in oggetto.</p> <p>La linea 380 kV Deliceto - Foggia è realizzata in palificata a semplice terna ed è armato con conduttore trinato in ACSR <math>\varnothing 31,5</math> mm, e pertanto i raccordi a tale elettrodotto sono progettati con il medesimo conduttore a corda trinata ACSR <math>\varnothing 31,5</math> mm, mentre si avrà conduttore binato AAC <math>\varnothing 41,1</math> mm sull'ultima campata in arrivo ai portali di stazione.</p> <p>Il franco minimo sarà non inferiore ai 14 metri, superiore a quello strettamente previsto della normativa vigente.</p> <p>Il progetto è realizzato tenendo conto - per la verifica delle altezze sul suolo e delle distanze di rispetto - di una temperatura pari a quella prevista dalla norma CEI 11-60 e dal DM 21 Marzo 1988 e cioè di 55 °C previsti per la Zona A), che porta alla possibilità di far transitare sulla linea una corrente di <math>3 \times 985 = 2.955</math> A nel periodo freddo e <math>3 \times 740 = 2.220</math> A nel periodo caldo.</p> <p><b>2    DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E LIMITI DI BATTERIA</b></p> <p>Il perimetro dell'intervento include tutte le attività finalizzate a realizzare i raccordi all'esistente elettrodotto aereo, secondo lo standard della RTN.</p> <p>La presente relazione tratta, pertanto, dei raccordi della SE 380/150/36 kV Castelluccio dei Sauri alla linea aerea AT Deliceto - Foggia, i cui limiti di batteria sono, pertanto, compresi entro i seguenti punti fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno numero 29 linea 380 kV RTN esistente Deliceto - Foggia;</li> <li>• Portale d'amarro denominato PA in SE Castelluccio dei Sauri;</li> </ul> <p>per il raccordo Sud, che va a creare la nuova linea Deliceto – Castelluccio dei Sauri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno numero 35 linea 380 kV RTN esistente Deliceto - Foggia;</li> <li>• Portale d'amarro denominato PB in SE Castelluccio dei Sauri;</li> </ul> <p>per il raccordo Nord, che va a creare la nuova linea Castelluccio dei Sauri - Foggia.</p> <p><b>3    QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>Ai sensi del DLgs 29 Dicembre 2003, No. 387 e ss.mm.ii., al fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano nonché promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, quali gli interventi di potenziamento della rete esistente, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A tal fine, dette opere sono soggette ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. L'autorizzazione unica è quindi rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p>Ai sensi, inoltre, del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete emesso ai sensi del DLgs 11 Maggio 2004 (cd Codice di Rete), il soggetto richiedente che abbia accettato la STMG, ha facoltà di richiedere al Gestore di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell'autorizzazione, oltre che per gli impianti di utenza per la connessione anche per gli impianti di rete per la connessione, ivi inclusi gli interventi sulle reti elettriche esistenti, predisponendo i necessari progetti. In tal caso, il soggetto richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti.</p>		

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p><b>SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</b></p> <p><b>Raccordi 380 kV</b> <b>Relazione tecnico illustrativa</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p><b>70601B</b></p> <p><b>3</b></p>
<p><b>4 UBICAZIONE DELL'INTERVENTO</b></p> <p><b>4.1 Criteri di progettazione</b></p> <p>La progettazione dell'opera oggetto del presente documento è stata sviluppata tenendo in considerazione un sistema di indicatori sociali, ambientali e territoriali, che hanno permesso di valutare gli effetti della pianificazione elettrica nell'ambito territoriale considerato, nel pieno rispetto degli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.</p> <p>Tra le possibili soluzioni è stato individuato il tracciato più funzionale, che tenga conto di tutte le esigenze e delle possibili ripercussioni sull'ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Il tracciato dell'elettrodotto, quale risulta dalla Corografia in scala 1:25.000 (Documento No. 70431) e Inquadramento su Ortofoto (Documento No. 70433) parte del presente progetto, è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'Art. 121 del Testo unico emesso con RD 11 Dicembre 1933 No. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in particolare di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. contenere per quanto possibile la lunghezza dei tracciati per occupare la minor porzione possibile di territorio;</li> <li>ii. minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico;</li> <li>iii. recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;</li> <li>iv. evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico;</li> <li>v. assicurare la continuità del servizio, la sicurezza e l'affidabilità della Rete di Trasmissione Nazionale;</li> <li>vi. permettere il regolare esercizio e manutenzione dell'elettrodotto.</li> </ol> <p>In ragione di ciò, ed in base alle valutazioni sopra riportate, è stato scelto il tracciato qui proposto.</p> <p><b>4.2 Competenze amministrative territoriali</b></p> <p>Il Comune interessato dalla realizzazione dei raccordi 380 kV alla SE Castelluccio dei Sauri è quello di Castelluccio dei Sauri - Provincia di Foggia - Regione Puglia.</p> <p><b>4.3 Inquadramento nella pianificazione urbanistica</b></p> <p>Le opere sono localizzate in ambito agricolo "produttivo", come evincibile nel documento 70491 – Inquadramento su pianificazione urbanistica e vincoli – Pianificazione sovraordinata. Ai sensi delle normative in vigore, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere ubicati nelle aree agricole, pertanto la destinazione d'uso è compatibile con l'intervento di che trattasi.</p> <p>Per la valutazione dei vincoli sono stati consultati gli elaborati grafici allegati allo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Foggia, al fine di valutare la coerenza del progetto in esame alle disposizioni normative vigenti.</p> <p>Ulteriori dettagli possono essere individuati nei documenti 70491 e 70492 – Inquadramento su pianificazione urbanistica e vincoli.</p> <p><b>4.4 Opere attraversate</b></p> <p>La realizzazione della nuova linea ad alta tensione richiede l'attraversamento di alcune opere interferenti, per come identificabili nei documenti parte del presente progetto.</p> <p>Nel dettaglio, non sono state rilevate o previste opere attraversate dall'elettrodotto Sud.</p> <p>Nel dettaglio, le opere attraversate dall'elettrodotto Nord sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P35/2 - P35/3: linea MT aerea;</li> <li>• P35/2 - P35/3: strada vicinale;</li> <li>• P35/2 - P35/3: strada provinciale SP110;</li> <li>• P35/2 - P35/3: possibile linea BT interrata;</li> <li>• P35/3 - PB: svincolo ingresso SE Castelluccio dei Sauri;</li> </ul> <p>Si sottolinea che data la natura delle opere attraversate, non si ravvedono vincoli né interferenze di carattere ostativo alla realizzazione ed esercizio delle opere di cui alla presente relazione, né al mantenimento delle attuali condizioni di utilizzo di quelle in essere.</p>		

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p><b>SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</b></p> <p><b>Raccordi 380 kV</b></p> <p><b>Relazione tecnico illustrativa</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p><b>70601B</b></p> <p><b>4</b></p>
--	--	---

#### 4.5 Accessi alle aree di cantiere

Nel documento 70434 - Corografia attraversamenti ed accessi al cantiere, sono riportati gli accessi previsti alle aree di cantiere. Tale accesso avverrà attraverso l'utilizzo della viabilità interpoderale principale esistente e successivamente, in corrispondenza di ciascun microcantiere (vedi descrizione al §9.6) dei pali, attraverso piste temporanee da realizzarsi fra i confini di coltura oppure all'interno della fascia asservita alla linea.

## 5 DESCRIZIONE DELL'ELETTRODOTTO

Gli elettrodotti in questione, come evincibile dagli elaborati, si sviluppano partendo dalla linea AT 380 kV RTN esistente Deliceto - Foggia, per quanto riguarda il raccordo Sud appena a Sud del sostegno 31<sup>1</sup> mentre per il raccordo Nord appena a Nord del sostegno 34.

Il raccordo Sud alla linea proveniente da Deliceto si staccherà dall'asse della linea esistente in direzione rettilinea verso Nord-Ovest, sino alla futura SE Castelluccio dei Sauri, esso interesserà solo il Comune di Castelluccio dei Sauri.

Il raccordo Nord alla linea proveniente da Foggia si staccherà dalla linea esistente dirigendosi verso Sud-Ovest, attraversando, una linea MT aerea, una strada bianca di accesso ad una abitazione privata, la SP110, una porzione dello svincolo di accesso alla futura SE al di sotto del quale è probabile sia presente linea BT interrata, per poi entrare nella futura SE Castelluccio dei Sauri. Esso interesserà solo il Comune di Castelluccio dei Sauri.

Dal punto di vista altimetrico, entrambi i tracciati presentano un andamento regolare e generalmente pianeggiante. L'elettrodotto Sud si sviluppa ad una quota altimetrica compresa tra 202 e 184,6 mslm, interessando terreni con coltura a seminativo, mentre il raccordo Nord si sviluppa ad una quota altimetrica compresa tra 207 e 184,6 m.s.l.m., interessando terreni con coltura a seminativo e uliveto; per entrambi i raccordi le titolarità sono indicate negli elaborati No. 70421 – Planimetria catastale con interventi, 70441 - Elenco beni soggetti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento, 70423 – Planimetria catastale con piste di cantiere e 70445 - Elenco beni soggetti ad occupazione temporanea.

La lunghezza planimetrica del raccordo Deliceto – Castelluccio dei Sauri è pari a 342 m e comporta la realizzazione di due nuovi sostegni, escluso il portale di ammarro, previsto in SE Castelluccio dei Sauri. La campata, a partire dal nuovo sostegno P29/1 da posizionarsi al di sotto della linea da intercettare, sino al sostegno P29/2 di collegamento delle tesate sul portale di ammarro in SE Castelluccio dei Sauri, avrà una lunghezza di circa 217 m.

La lunghezza planimetrica del raccordo Castelluccio dei Sauri – Foggia è pari a circa 616 m e comporta la realizzazione di tre nuovi sostegni, escluso il portale di ammarro, previsto in SE Castelluccio dei Sauri. Le campate avranno una lunghezza media di circa 203 m, a partire dal nuovo sostegno P35/1 da posizionarsi al di sotto della linea da intercettare, sino al sostegno P35/3 di collegamento delle tesate sul portale di ammarro in SE Castelluccio dei Sauri.

Un tratto dell'esistente elettrodotto 380 kV Deliceto - Foggia, della lunghezza planimetrica di circa 1.247 m, verrà demolito. I conduttori che saranno ricompresi fra i sostegni P29/1 e P35/1, da cui iniziano i nuovi raccordi descritti al punto precedente, verranno pertanto rimossi, come anche i sostegni P31, P32, P33 e P34 interposti.

## 6 VINCOLI

### 6.1 Vincoli


La realizzazione delle opere non interesserà aree sottoposte ai seguenti vincoli:

- Aree vincolate ex Art. 10 DLgs 42/2004 (beni culturali, aree tutelate per legge ex Art. 142);
- Aree sottoposte a vincoli di tipo militare;
- Aree a vincolo inibitorio ai sensi del piano per l'assetto idrogeologico e del RD 3267/1923;
- Aree sottoposte a vincoli del patrimonio floristico, faunistico e aree protette, quali: parchi, riserve, zone SIC della Rete Natura 2000, ZPS o aree IBA.

### 6.2 Valutazione interferenze con aree di interesse paesaggistico tutelate per legge

Come evincibile nei documenti facenti parte lo studio di impatto ambientale / paesaggistico e nei documenti 70491 e 70492 - Inquadramento su pianificazione urbanistica e vincoli, il raccordo Nord nello specifico denominato Castelluccio dei Sauri – Foggia, nella campata compresa tra i sostegni P35/2 – P35/3, attraversa

<sup>1</sup> La codifica dei sostegni esistenti, prevede in sequenza da Sud verso Nord nel verso Deliceto - Foggia il sostegno 29 e 31; non è presente il sostegno 30.

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p><b>SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</b></p> <p><b>Raccordi 380 kV</b></p> <p><b>Relazione tecnico illustrativa</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p><b>70601B</b></p> <p><b>5</b></p>
<p>La strada provinciale SP 110 che insiste sul tracciato del Regio Tratturello Ponte di Bovino - Ortona. In corrispondenza di questo attraversamento, il raccordo insiste solo planimetricamente sul tratturello e la sua fascia di rispetto; infatti, entrambi i sostegni sono posizionati all'esterno di detta fascia. In corrispondenza dell'attraversamento appena menzionato, si segnala come il Regio Tratturello Ponte di Bovino - Ortona abbia di fatto perso la sua natura, essendo percorso dal tracciato della SP 110.</p> <p>Entrambi i raccordi, inoltre, non si trovano a distanza inferiore di 150 m dai vicini corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'Art. 142 del DLgs 42/2004. In particolare, il sostegno P29/1, seppur dalla cartografia risulta prossimo alla fascia di cui sopra, si colloca esternamente alla fascia vincolata, precisamente ad una distanza di circa 15 m dalla stessa.</p> <p><b>6.3 Valutazione interferenze con aree a pericolosità idraulica</b></p> <p>Come evincibile dai Documenti No. 70436 - Corografia PAI e dalla Relazione geologica parte della presente procedura, l'intero tracciato del raccordo Sud nello specifico denominato Deliceto – Castelluccio dei Sauri non insiste su aree a rischio di frana o di alluvione. Il tracciato del raccordo Nord denominato Castelluccio dei Sauri – Foggia insiste solo planimetricamente su aree a rischio geomorfologico medio, in quanto i sostegni sono posizionati all'esterno dell'area soggetta a rischio frana.</p> <p><b>6.4 Valutazione interferenze con aree vincolate dai piani regolatori</b></p> <p>Come evincibile nei Documenti No. 70491 e 70492 - Inquadramento su pianificazione urbanistica e vincoli, l'intero tracciato dei due elettrodotti di raccordo non insiste su aree vincolate dal PUG del Comune di Castelluccio dei Sauri o dalla pianificazione sovraordinata.</p> <p><b>6.5 Valutazione interferenze con opere minerarie</b></p> <p>In applicazione a quanto previsto dal DPR 9 Aprile 1959, No. 128 sulle "Norme di polizia delle miniere e delle cave" è stata verificata la possibile interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione o stoccaggio di idrocarburi. La Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla Osta e che il proponente la realizzazione di linee elettriche, verifichi direttamente la sussistenza di interferenze con le aree delle concessioni vigenti utilizzando i dati disponibili nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico. In ottemperanza ai dettami legislativi, quindi, la verifica dell'eventuale interferenza è stata eseguita utilizzando la carta dei titoli minerari per la coltivazione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale ubicati in terraferma, scaricata dal sito <a href="https://unmig.mite.gov.it/">https://unmig.mite.gov.it/</a> (dati aggiornati alla data di emissione del presente documento). Come evincibile da tale analisi, il tracciato degli elettrodotti in progetto non interferisce con titoli minerari vigenti. Ai sensi delle normative vigenti, il nulla osta minerario può essere sostituito con dichiarazione del progettista. La dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, allegata al presente progetto, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.</p> <p><b>6.6 Controllo prevenzione incendi</b></p> <p>Il seguente progetto è stato redatto rispettando la Lettera Circolare Ministero dell'Interno - VVF No. 3300 del 6 Marzo 2019, attestante il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle norme di prevenzione incendi relativamente alla progettazione di Elettrodotti in Alta Tensione. Prova di detta verifica si può avere nella Relazione tecnica VVF dei due raccordi - documento 70610 e dalla Corografia attraversamenti ed accessi al cantiere - documento 70434.</p> <p><b>6.7 Valutazione compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea</b></p> <p>La procedura di verifica preliminare definita per la valutazione di compatibilità ostacoli pone come condizioni per l'avvio dell'iter valutativo da parte dell'ENAC che il nuovo impianto e/o manufatto da realizzarsi ricada in una delle seguenti casistiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interferisca con specifici settori definiti per gli aeroporti civili con procedure strumentali;</li> <li>2. Sia prossimo ad aeroporti civili privi di procedure strumentali;</li> <li>3. Sia prossimo ad avio ed elisuperfici di pubblico interesse;</li> <li>4. Sia di altezza uguale o superiore ai 100 m dal suolo o 45 m sull'acqua;</li> <li>5. Interferisca con le aree degli apparati COM/NAV/RADAR (BRA - Building Restricted Areas - ICAO EUR DOC 015);</li> <li>6. Costituisca, per la loro particolarità opere speciali - potenziali pericoli per la navigazione aerea (es: aerogeneratori, impianti fotovoltaici o edifici/strutture con caratteristiche costruttive potenzialmente riflettenti, impianti a biomassa, etc.).</li> </ol> <p>Le opere in progetto si collocano a distanza inferiore di 15 km dal più vicino aeroporto civile con procedure strumentali, così come elencati da ENAC (circa 13 km circa dall'Aeroporto di Foggia "Gino Lisa"), e di conseguenza ricadono all'interno del settore 4 per come definito dalla procedura ENAC / ENAV. Le</p>		

infrastrutture in progetto sono inoltre distanti circa 30 km dal più vicino aeroporto ed eliporto militare (Aeroporto di Amendola "32° stormo Aeronautica Militare").

Sulla base quindi delle verifiche preliminari effettuate in conformità alle istruzioni ENAC, le opere in progetto in progetto risultano essere di interesse aeronautico e come tali devono essere sottoposte all'iter valutativo.

## 7 DATI DI PROGETTO

### 7.1 Condizioni ambientali

Le condizioni ambientali di riferimento per la realizzazione delle presenti opere sono le seguenti:

- Massima temperatura ambiente per l'esterno +40 °C
- Minima temperatura ambiente per l'esterno -25 °C
- Umidità relativa massima per l'interno 90 %
- Altezza dell'installazione sul livello del mare < 1.000 m
- Classificazione sismica Ag/g 0,25 - Zona 2
- Zona climatica secondo CEI 11-60 A

### 7.2 Dati elettrici di progetto dell'elettrodotto

- Tensione nominale del sistema 380 kV
- Tensione massima del sistema 420 kV
- Frequenza nominale 50 Hz
- Corrente nominale (periodo invernale) 3x985 A
- Potenza nominale (periodo invernale) 1.945 MVA

## 8 CARATTERISTICHE DELL'ELETTRODOTTO

I calcoli delle frecce e delle sollecitazioni dei conduttori di energia, delle corde di guardia, dell'armamento, dei sostegni e delle fondazioni dell'elettrodotto di che trattasi, sono rispondenti alla Legge No. 339 del 28 Giugno 1986 ed alle norme contenute nei Decreti del Ministero dei LLPP del 21 Marzo 1988 e del 16 Gennaio 1991, con particolare riguardo agli elettrodotti di classe terza, così come definiti dall'Art. 1.2.07 del Decreto del 21 Marzo 1988 suddetto; per quanto concerne le distanze tra conduttori di energia e fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, queste sono conformi anche al dettato del DPCM 8 Luglio 2003, come esplicitato nella apposita relazione, parte della procedura autorizzativa.

### 8.1 Conduttori e fune di guardia con fibre ottiche


Ciascun conduttore di energia sarà costituito da una corda di alluminio-acciaio della sezione complessiva di 585,30 mm<sup>2</sup> composta da 19 fili di acciaio del diametro 2,10 mm e da 54 fili di alluminio del diametro di 3,50 mm, con un diametro complessivo di 31,5 mm. Il carico di rottura teorico del conduttore sarà di 16.852 daN. Per ogni fase saranno impiegati tre conduttori del tipo precedentemente descritto, collegati fra loro da distanziatori, tra i pali in linea (P29/1 e P35/1) ed i pali capolinea (P29/2 e P35/3).

Dai pali capolinea ai portali di stazione sarà utilizzato un collegamento binato composto da due conduttori del tipo AAC 41,1 collegati fra loro da distanziatori. Ciascun conduttore di energia sarà costituito da una corda di alluminio della sezione complessiva di 999,7 mm<sup>2</sup> composta da 91 fili di alluminio del diametro di 3,74 mm, con un diametro complessivo di 41,1 mm. Il carico di rottura teorico del conduttore sarà di 14.486 daN.

L'elettrodotto sarà inoltre equipaggiato con una doppia corda di guardia destinata, oltre che a proteggere l'elettrodotto stesso dalle scariche atmosferiche, a migliorare la messa a terra dei sostegni. Entrambe le funi di guardia saranno del tipo in acciaio rivestito di alluminio (Alumoweld) e al suo interno avranno un tubo in acciaio inossidabile nel quale sono contenute le fibre ottiche necessarie per il sistema di comunicazione. Le fibre sono protette dentro questo tubo grazie ad uno speciale gel tixotropico in grado di lavorare alle temperature di funzionamento abituali per questo tipo di fune di guardia. Il diametro complessivo dell'OPGW sarà di 17,9 mm.

### 8.2 Sostegni

I sostegni, del tipo a traliccio, saranno composti dai seguenti elementi strutturali: mensole, parte comune, tronchi, base e piedi. Ad esse sono applicati gli armamenti (intesi come l'insieme di elementi che consentono di ancorare meccanicamente i conduttori al sostegno pur mantenendoli elettricamente isolati da esso) di sospensione o di amarro. Vi sono infine i cimini, atti a sorreggere le corde di guardia. Lo schema del sostegno è visualizzato nel documento No. 70671 - Elementi tecnici delle opere. Il calcolo delle sollecitazioni meccaniche ed il dimensionamento delle membrature sono stati eseguiti conformemente a quanto disposto dal DM 21 Marzo 1988 e le verifiche sono state effettuate per l'impiego in zona "A" (zone dell'Italia Centrale, Meridionale e Insulare ad altitudine minore di 800 m.s.l.m.). Essi avranno un'altezza tale da garantire, anche

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p><b>SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</b></p> <p><b>Raccordi 380 kV</b></p> <p><b>Relazione tecnico illustrativa</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p><b>70601B</b></p> <p><b>7</b></p>
<p>in caso di massima freccia del conduttore, il franco minimo di 14 m superiore a quanto prescritto dalle vigenti norme. I tipi di sostegno saranno scelti in base al conduttore utilizzato, alla lunghezza della campata, all'angolo di deviazione ed alla costante altimetrica. Partendo da tali dati, si calcolano le forze (azione trasversale ed azione verticale) che i conduttori trasferiscono all'armamento. Successivamente, con i valori delle azioni così calcolate, per ogni valore di campata, si vanno a determinare i valori di angolo di deviazione (<math>\delta</math>) e costante altimetrica (K) che determinano azioni di pari intensità. In ragione di tali criteri, all'aumentare della campata diminuisce sia il valore dell'angolo di deviazione sia la costante altimetrica con cui è possibile impiegare il sostegno. Per quanto concerne detti sostegni, fondazioni e relativi calcoli di verifica, il promotore si riserva di apportare nel progetto esecutivo modifiche dettate da esigenze tecniche ed economiche, ricorrendo, se necessario, all'impiego di opere di sottofondazione.</p> <p><b>8.3 Armamenti</b></p> <p>Gli isolatori utilizzati sono del tipo a cappa e perno in vetro temprato del tipo antisale con carico di rottura di 160 kN e 210 kN nei due tipi "normale" e "antisale", connessi tra loro a formare catene di almeno 19 elementi negli amari e 21 nelle sospensioni. Le catene di sospensione saranno del tipo a V o ad L (semplici o doppie per ciascuno dei rami) mentre le catene in amarro saranno tre in parallelo. Le caratteristiche geometriche degli isolatori riportate nei documenti facenti parte gli elementi tecnici delle opere sono sufficienti a garantire il corretto comportamento delle catene di isolatori a sollecitazioni impulsive dovute a fulminazione o a sovratensioni di manovra. Nello stesso documento è riportato il comportamento degli isolatori in presenza di inquinamento superficiale, e, per ciascun tipo di isolatore, le condizioni di prova in nebbia salina, scelte in modo da porre ciascuno di essi in una situazione il più possibile vicina a quella di effettivo impiego. La scelta degli equipaggiamenti viene effettuata, per ogni singolo sostegno, in funzione delle azioni (trasversale, verticale e longitudinale) determinate dal tiro dei conduttori e dalle caratteristiche di impiego del sostegno esaminato (campata media, dislivello a monte e a valle, ed angolo di deviazione).</p> <p><b>8.4 Fondazioni</b></p> <p>In fase di progetto definitivo, si prevede che ciascun sostegno sia dotato di quattro piedi e delle relative fondazioni. La fondazione è la struttura interrata atta a trasferire i carichi strutturali (compressione e trazione) dal sostegno al sottosuolo. Le fondazioni unificate sono utilizzabili su terreni normali, di buona o media consistenza. Ciascun piedino di fondazione è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>un blocco di calcestruzzo armato costituito da una base, che appoggia sul fondo dello scavo, formata da una serie di platee (parallelepipedi a pianta quadrata) sovrapposte; detta base è simmetrica rispetto al proprio asse verticale;</li> <li>un colonnino a sezione circolare, inclinato secondo la pendenza del montante del sostegno;</li> <li>un "moncone" annegato nel calcestruzzo al momento del getto, collegato al montante del "piede" del sostegno. Il moncone è costituito da un angolare, completo di squadrette di ritenuta, che si collega con il montante del piede del sostegno mediante un giunto a sovrapposizione. I monconi sono raggruppati in tipi, caratterizzati dalla dimensione dell'angolare, ciascuno articolato in un certo numero di lunghezze.</li> </ol> <p>Per il calcolo di dimensionamento sono state osservate le prescrizioni della normativa specifica per elettrodotti, costituita dal DM 21 Marzo 1988; in particolare per la verifica a strappamento delle fondazioni, viene considerato anche il contributo del terreno circostante come previsto dall'articolo 2.5.06 dello stesso DM.</p> <p>L'articolo 2.5.08 dello stesso D.M. prescrive che le fondazioni verificate sulla base degli articoli sopramenzionati siano idonee ad essere impiegate anche nelle zone sismiche per qualunque grado di sismicità.</p> <p>L'abbinamento tra ciascun sostegno e la relativa fondazione è determinato nel progetto unificato mediante le "Tabelle delle corrispondenze" che sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabella delle corrispondenze tra sostegni, monconi e fondazioni;</li> <li>Tabella delle corrispondenze tra fondazioni ed armature colonnino.</li> </ul> <p>Con la prima tabella si definisce il tipo di fondazione corrispondente al sostegno impiegato mentre con la seconda si individua la dimensione ed armatura del colonnino corrispondente. Come già detto le fondazioni unificate sono utilizzabili solo su terreni normali di buona e media consistenza, pertanto le fondazioni per sostegni posizionati su terreni con scarse caratteristiche geomeccaniche, su terreni instabili o su terreni allagabili sono oggetto di indagini geologiche e sondaggi mirati, sulla base dei quali vengono, di volta in volta, progettate ad hoc.</p> <p><b>8.5 Messa a terra</b></p> <p>Ogni sostegno sarà opportunamente atterrato mediante piattina zincata di sezione 4x40 mm e micropali <math>\varnothing</math>100 mm di spessore 5 mm in acciaio zincato a caldo, riempiti con calcestruzzo elettrotecnico in pressione. La miscela di riempimento del micropalo per la formazione della camicia sarà così composta: una parte in peso</p>		

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p><b>SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</b></p> <p><b>Raccordi 380 kV</b></p> <p><b>Relazione tecnico illustrativa</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p><b>70601B</b></p> <p><b>8</b></p>
--	--	---

di cemento Portland, una parte in peso di Bentonite e due parti in peso di Marconite. La suddetta miscela consentirà di migliorare le prestazioni elettriche dei micropali e proteggerli dall'azione corrosiva del terreno. Le piattine dovranno essere forate alle estremità con due fori da 13.5 mm e collegate tra loro con bulloni a filettatura completa da 12x30 mm. Quantità e caratteristiche dei componenti saranno definite in funzione della resistività del terreno misurata in sito. Detto dispositivo di messa a terra sarà poi collegato al sostegno, mediante idonea bulloneria, tramite i fori appositamente predisposti alle due estremità della piattina.

#### 8.6 Modalità realizzative

La realizzazione di un elettrodotto aereo è suddivisibile in quattro fasi principali:

- i. esecuzione delle fondazioni dei sostegni;
- ii. montaggio dei sostegni;
- iii. messa in opera dei conduttori e delle corde di guardia.
- iv. demolizione dei sostegni da dismettere comprese le loro fondazioni fino a 1,5 metri dal piano di campagna.

L'esecuzione delle fondazioni di un sostegno prende avvio con l'allestimento dei cosiddetti "microcantieri" relativi alle zone localizzate da ciascun sostegno. Essi sono destinati alle operazioni di scavo, getto in cemento armato delle fondazioni, reinterro ed infine all'assemblaggio degli elementi costituenti la tralicciatura del sostegno. Il montaggio del sostegno viene eseguito preassemblando membrature sciolte a piè d'opera e procedendo al loro sollevamento con i falconi. Come ultime operazioni si eseguono il serraggio dinamometrico dei bulloni, la cianfrinatura dei filetti, la revisione completa del sostegno e, se richiesto dalle Autorità competenti, la sua verniciatura. Il trasporto del personale, delle attrezzature e dei materiali per l'esecuzione dell'insieme di tutte le attività descritte avviene con mezzi di terra adeguati al tipo di viabilità esistente escludendo, visto il contesto favorevole, l'uso di elicotteri. In complesso i tempi necessari per la realizzazione di un sostegno non superano il mese e mezzo, tenuto conto anche della sosta necessaria per la stagionatura dei getti. In fase di progetto esecutivo e sulla scorta della relazione geologica, se necessario, verranno eseguite indagini geotecniche penetrometriche e sismiche nei siti dove sorgeranno i nuovi sostegni al fine di verificare le fondazioni sulla base della legislazione vigente in materia. La posa in opera dei conduttori e della corda di guardia è realizzata con il metodo della tesatura frenata che, mantenendo i conduttori sempre sollevati dal terreno, evita la necessità della formazione di un corridoio tra la vegetazione.


La linea viene suddivisa in tratte. Agli estremi della tratta vengono posti, da una parte l'argano, per la trazione, con le bobine per il recupero delle cordine e delle traenti, dall'altra il freno, per la reazione, e le bobine delle cordine, delle traenti e dei conduttori. Montati sui sostegni gli armamenti con le carrucole, per ogni fase e per la corda di guardia si stendono, partendo dal freno, le cordine. Lo stendimento della corda pilota viene eseguito, dove necessario per particolari condizioni di vincolo, con l'elicottero, in modo da rendere più spedita l'operazione ed evitare danni alle colture sottostanti. Infatti, l'uso dell'elicottero in quest'operazione consente di mantenere sicuramente sotto le cordine tutta la vegetazione che dista 4-5 m dai conduttori. Collegando la parte terminale della cordina alla prima traente in acciaio e la testa all'argano, si procede al suo recupero e, contemporaneamente, allo stendimento della traente. L'operazione viene ripetuta per una seconda traente di diametro maggiore a cui viene attaccato il conduttore. La corda di guardia invece è collegata direttamente alla prima traente. Ultimata questa fase di stendimento, si procede alla regolazione dell'altezza dei conduttori sul terreno - mai inferiore a 14 m - e sulle opere attraversate, mediante il controllo delle frecce e delle tensioni dei conduttori. I dati relativi - frecce e tensioni nelle due posizioni di conduttori in carrucola e di conduttori in morsetto - sono ricavati con procedimenti di calcolo automatico. Infine, si mettono in morsetto i conduttori, si eseguono gli amarri e si posizionano i distanziatori.


Le demolizioni prevedono l'abbattimento dei sostegni a traliccio esistenti e delle relative fondazioni, queste ultime saranno demolite fino alla quota di -1,5 m dal piano di campagna. Saranno inoltre rimossi i conduttori e le funi di guardia, con i relativi armamenti, attestati ai sostegni demoliti. Una volta allentati i bulloni di serraggio, i vari tronchi che compongono il sostegno saranno movimentati e temporaneamente posti all'interno del microcantiere, per consentire al personale preposto il totale smantellamento. I vari elementi componenti la tralicciatura, essendo considerati come materiale di risulta, dovranno essere recuperati e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge. Infine, verrà effettuato uno scavo per consentire la demolizione delle fondazioni fino a 1,5 metri dal piano di campagna, dopodiché si procederà alla risistemazione dei "microcantieri", previo minuzioso sgombero da ogni materiale di risulta, rimessa in pristino delle pendenze del terreno costipato ed idonea piantumazione o ripristino del manto erboso.

#### 9 TERRE E ROCCE DA SCAVO

I lavori civili di preparazione, in funzione delle caratteristiche planoaltimetriche e fisico/meccaniche del terreno, saranno mirati a compensare i volumi di sterro e riporto, al fine di realizzare un piano perfettamente regolare ed alla quota ideale per poter procedere fin da subito alla realizzazione delle opere di fondazione di quanto previsto in progetto. Durante la realizzazione delle opere, il criterio di gestione del materiale scavato prevede



 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p><b>SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</b></p> <p><b>Raccordi 380 kV</b></p> <p><b>Relazione tecnico illustrativa</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p><b>70601B</b></p> <p><b>9</b></p>
<p>il suo deposito temporaneo presso l'area di cantiere (allestita presso l'area del traliccio) e successivamente il suo utilizzo per il reinterro degli scavi, previo accertamento, durante la fase esecutiva, dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo in sito. In caso i campionamenti eseguiti forniscano un esito negativo, il materiale scavato sarà destinato ad idonea discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente e il riempimento verrà effettuato con materiale inerte di adeguate caratteristiche. Si segnala altresì che, per l'esecuzione dei lavori, non verranno utilizzate tecnologie di scavo con impiego di prodotti tali da contaminare le rocce e terre.</p> <p><b>10 FASE DI ESERCIZIO</b></p> <p>Nella fase di esercizio degli elettrodotti, il personale di Terna (che diverrà il titolare delle opere) effettuerà regolari ispezioni ai singoli sostegni e lungo il percorso dei conduttori. Tali ispezioni sono di solito eseguite con mezzi fuoristrada nelle zone coperte da viabilità ordinaria e, nei punti inaccessibili, a piedi o avvalendosi dell'ausilio dell'elicottero (attività non applicabile al caso in questione). Piccoli interventi di manutenzione (sostituzione e lavaggio isolatori, sostituzione di sfere e/o distanziatori ecc.) si attuano con limitate attrezzature da piccole squadre di operai. Interventi di manutenzione straordinaria (varianti dovute a costruzione di nuove infrastrutture, sostituzione tralicci ecc.) sono assimilabili invece alla fase di cantierizzazione, per l'impatto prodotto. L'elettrodotto sarà gestito e controllato in telecomando dal competente Centro Operativo; in caso di guasto, le protezioni metteranno immediatamente fuori servizio la linea. Più in particolare, si evidenzia che la rete elettrica dispone di strumenti di sicurezza che, in caso di avaria (crolli di sostegni, interruzione di cavi) dispongono l'immediata esclusione del tratto danneggiato, arrestando il flusso di energia. Tali dispositivi, posti a protezione di tutte le linee, garantiscono l'interruzione della corrente anche nel caso di mancato funzionamento di quelli del tratto interessato da un danno; in tal caso, infatti, scatterebbero quelli delle linee ad esso collegate. Sono quindi da escludere rischi derivanti da eventi causati dalla corrente per effetto del malfunzionamento dell'impianto (ad esempio: incendi causati dal crollo di un sostegno).</p> <p><b>11 RUMORE</b></p> <p>La produzione di rumore da parte di un elettrodotto in esercizio è dovuta essenzialmente a due fenomeni fisici: il vento e l'effetto corona. Il vento, se particolarmente intenso, può provocare il "fischio" dei conduttori, fenomeno peraltro locale e di modesta entità. L'effetto corona, invece, è responsabile del leggero ronzio che viene talvolta percepito nelle immediate vicinanze dell'elettrodotto, soprattutto in condizioni di elevata umidità dell'aria. Per quanto riguarda l'emissione acustica di una linea a 380 kV di configurazione standard, misure sperimentali effettuate in condizioni controllate, alla distanza di 15 m dal conduttore più esterno, in condizioni di simulazione di pioggia, hanno fornito valori pari a 40 dB(A). Occorre rilevare che il rumore si attenua con la distanza in ragione di 3 dB(A) al raddoppiare della distanza stessa e che, a detta attenuazione, va aggiunta quella provocata dalla vegetazione e/o dai manufatti. In queste condizioni, tenendo conto dell'attenuazione con la distanza, si riconosce che già a poche decine di metri dalla linea risultano rispettati anche i limiti più severi tra quelli di cui al DPCM 1° Marzo 1991, e alla Legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge No. 447 del 26 Ottobre 1995). Si deve infine tenere conto del fatto che il livello del fenomeno è sempre modesto e che l'intensità massima è legata a cattive condizioni meteorologiche (vento forte e pioggia battente) alle quali corrispondono una minore propensione della popolazione alla vita all'aperto e l'aumento del naturale rumore di fondo (sibilo del vento, scroscio della pioggia, tuoni). Fattori, questi ultimi, che riducono sia la percezione del fenomeno che il numero delle persone interessate.</p> <p><b>12 INQUADRAMENTO GEOLOGICO PRELIMINARE E COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA</b></p> <p>Sull'area oggetto della costruzione dei nuovi elettrodotti sono state effettuate le opportune analisi geologiche e idrogeologiche, come da apposito documento 70417 – Relazione geologica preliminare e di compatibilità idrogeologica, inserito nell'ambito della procedura autorizzativa.</p> <p><b>13 CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI</b></p> <p>Riguardo l'esposizione ai campi elettrici e magnetici, si faccia riferimento al documento 70604 denominato "Relazione campi elettrici e magnetici", nel quale sono altresì individuate le fasce di rispetto di cui alla Legge 22 Febbraio 2001, No. 36.</p> <p><b>14 AREE IMPEGNATE</b></p> <p>In merito all'attraversamento di aree da parte dell'elettrodotto, si possono individuare, con riferimento al Testo Unico di cui al DPR 8 Giugno 2001, No. 327 sugli espropri, le aree impegnate, cioè le aree necessarie per la sicurezza dell'esercizio e manutenzione dell'elettrodotto (circa 25 m dall'asse linea per elettrodotti aerei 380 kV) e le aree potenzialmente impegnate, sulle quali sarà apposto il vincolo preordinato all'imposizione della servitù di elettrodotto. Le "aree potenzialmente impegnate" (previste dall'Art. 1-sexies comma 3 del DL 239/2003) equivalgono alle "zone di rispetto" di cui all'articolo 52-quater del testo unico sugli espropri, e sono</p>		

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p><b>SE 380/150/36 kV CASTELLUCCIO DEI SAURI</b></p> <p><b>Raccordi 380 kV</b> <b>Relazione tecnico illustrativa</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p><b>70601B</b></p> <p><b>10</b></p>
<p>quelle aree all'interno delle quali poter inserire eventuali modeste varianti al tracciato dell'elettrodotto senza che le stesse comportino la necessità di nuove autorizzazioni. L'estensione dell'area potenzialmente impegnata, nel caso di specie, sarà pari a 50 m dall'asse linea. Il documento No. 70422 - Planimetria catastale con area potenzialmente impegnata riporta l'asse indicativo del tracciato con il posizionamento preliminare delle aree potenzialmente impegnate sulle quali sarà apposto il vincolo preordinato all'imposizione della servitù di elettrodotto. I proprietari dei terreni interessati dalle aree potenzialmente impegnate (ed aventi causa delle stesse) e relativi numeri di foglio e particella, così come desunti dal catasto, sono invece indicati negli elenchi beni da asservire, riportati negli elaborati No. 70441 - Elenco beni soggetti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento, 70442 - Elenco beni soggetti ad occupazione temporanea.</p> <p><b>15 SICUREZZA NEI CANTIERI</b></p> <p>I lavori si svolgeranno in ossequio alla normativa vigente, con particolare riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza emesso con DLgs 9 Aprile 2008, No. 81. Pertanto, ai sensi della predetta normativa, in fase di progettazione si provvederà a nominare un Coordinatore per la progettazione abilitato che redigerà il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il fascicolo. Successivamente, in fase di realizzazione dell'opera, sarà nominato un Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anch'esso abilitato, che vigilerà durante tutta la durata dei lavori sul rispetto da parte delle ditte appaltatrici delle norme di legge in materia di sicurezza e delle disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.</p> <p><b>16 PRESCRIZIONI E NORMATIVE</b></p> <p>Le opere che interessano la realizzazione dei raccordi e dell'elettrodotto saranno progettate, costruite e collaudate in osservanza a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, emesso ex DPCM 11 Maggio 2004 (cd. Codice di Rete);</li> <li>• Unificazione TERNA, "Linee a 380 kV";</li> <li>• Norme CEI, IEC, CENELEC, ISO ed UNI applicabili;</li> <li>• Vincoli paesaggistici ed ambientali;</li> <li>• Disposizioni e prescrizioni delle autorità locali, Enti ed Amministrazioni interessate;</li> <li>• Leggi, decreti e regolamenti applicabili.</li> </ul>		