



Scala 1:2 000

Dettagli di posa e costruzione della trincea drenante dim. cm 80x80

Le vasche di laminazione sono serbatoi di stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche di ruscellamento pioggia prodotte all'interno del sito d'installazione, raccolte e canalizzate dal sistema delle canalette drenanti. Sono in grado di fungere da ammortizzatore idraulico durante gli eventi meteorici di particolari intensità e durata, trattengono e stoccano temporaneamente la portata e i volumi intercettati dalle superfici impermeabili, evitando pertanto pericolosi sovraccarichi a scapito dei ricettori finali (corpi idrici superficiali e/o suolo), al fine di ottenere l'invarianza idraulica e idrologica. Il dimensionamento della vasca di laminazione è stato effettuato considerando: le precipitazioni di picco in area nell'intervallo di durata 1-3-6-12-24 ore in un'area pari a quella di intervento; le trasformazioni post-operam della permeabilità dell'area e del relativo coefficiente di deflusso; la variazione dell'apportata di progetto sulla sezione considerata a seguito di tali modifiche; la capacità di infiltrazione dei litotipi locali e dunque di smaltimento, in tempi accettabili, delle quantità di acqua invasate. Le acque raccolte nelle vasche di laminazione verranno riutilizzate nell'impianto di irrigazione a goccia previsto in progetto per la fascia perimetrale a verde.

I minimi fabbisogni idrici degli investimenti colturali sono soddisfatti dalle risorse idriche provenienti dalle vasche di raccolta. In ragione del fatto che la quasi totalità delle superfici del sito FV sono interessate da interventi di misure di mitigazione e compensazione ambientale, di fatto non si avrà un decadimento della permeabilità del suolo. Tenuto conto altresì che le superfici saranno interessate in modo permanente dallo sviluppo della flora potenzialmente esprimibile dal territorio le superfici interne sottese dai moduli FV non daranno luogo a verificarsi di una riduzione della ritenuta idrica e dell'evapotraspirazione. Appare utile altresì precisare che la copertura vegetale permanente delle superfici dal punto di vista agronomico è assimilabile ad un intervento di cover crop da biomassa i cui risvolti operativi incideranno, nel tempo, positivamente sulle caratteristiche e sulla fertilità delle superfici interessate. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato nella relazione pedoagronomica e in quella sulle misure di compensazione e mitigazione ambientale (relazione agroambientale).

Caratteristiche e dati tecnici

TABELLA RIEPILOGATIVA:

DESCRIZIONE: Geocomposito (GCO) costituito da una geostuoia antierosiva (GMA), un geotessile nontessuto (GTX) e una pellicola impermeabile (PL)

COMPOSIZIONE: Polipropilene (GMA), poliestere (GTX), polietilene (PL)

CARATTERISTICHE FISICHE			
Massa areica	g/mq	890	EN ISO 9864
Spessore a 2 kPa	mm	15,0	EN ISO 9863
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	9,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	9,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	50	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	55	EN ISO 10319
Resistenza al punzonamento statico CBR	kN	1,8	EN ISO 12238
Perforazione al cone drop test	mm	10	EN ISO 13433
Efficienza della protezione	N	180	EN 14574
CARATTERISTICHE IDRAULICHE			
Permeabilità al vapore d'acqua	g/mq24 h	2,00	ASTM F 372

NOTE

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto. Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tolleranza sulle dimensioni dei rotoli ± 5%. Su richiesta sono disponibili altre grammature. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.



1 Eseguire uno scavo di sezione vendendo cura di lasciare 10 cm di canaletta per parte da ammassare con successivo reinterro e ancorare la canaletta al suolo mediante n° 4/8 (altezza m 1,00 e m 2,00) picchetti in ferro di diam mm 8 e lunghezza adeguata (min. 25 cm)



2 Sormontare in senso longitudinale la tegola per almeno 10 cm e fissare con picchetti



3 Reinterrare i lati e saturare con terreno fine tutta la superficie della canaletta al fine di garantire una buona protezione ai raggi UV. Eventualmente fissare con tonde di legno in prossimità dell'ammassamento laterale al fine di rendere più stabile la zona a bordo dello scavo




4 Si consiglia di abbinare una biostuoia biodegradabile sui lati della canaletta, al fine di contenere i fenomeni erosivi, prima della crescita della vegetazione. Per applicazioni su forti pendenze, inserire longitudinalmente i tronchi rompi-tratta per ridurre le velocità dell'acqua e ricordarsi di predisporre adeguate opere di raccolta, a valle.




LEGENDA

- Confini di proprietà
- Viabilità di servizio in progetto in terra battuta
- Viabilità preesistente
- Inseguitori monoassiali
- Cabina di trasformazione
- Recinzione
- Trincea drenante
- Vasca di laminazione
- Vasche di raccolta
- Alvei esistenti
- Tubazione di scarico in PVC Ø 250

Dettaglio della trincea drenante - Scala 1:10



APPROVVIGIONAMENTO IDRICO



L'approvvigionamento idrico avverrà mediante l'accumulo in vasche di laminazione, ove presenti e nei lotti con i bacini di laminazione, tramite serbatoi aventi capacità di circa 20.000 litri ciascuno posti in corrispondenza delle canalette drenanti previste per la raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento superficiale, da un impianto autoclave e da una rete di distribuzione interna al sito costituita da un impianto di irrigazione a goccia.

UNIONE EUROPEA REGIONE SICILIANA COMUNE DI CALTANISSETTA COMUNE DI SERRADIFALCO COMUNE DI SAN CATALDO

RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l.
Via Andrea Doria, 41/G, 00192 Roma
C.F. e P.I.: 06400370968

ATHENA ENERGIE S.p.A.
Via Duca, 25 - 93010 Serradifalco (CL)
C.F. e P.I.: 02042980950

MPower S.r.l.
Dott. Ing. Edoardo Boscarino
Via M. Machiavelli, 2 - 95030 Sant'Agata Li Battali (CT)
PEC: mpower@pec.mpower.it

Dott. Ing. Stefano Gasparotto
Via Tommaso Grossi, 12 - 20900 Monza (MB)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI 99,00 MW DI PICCO E 80 MVA DI IMMISSIONE, DENOMINATO "CALTANISSETTA 2", UBICATO NELLA CONTRADA "GROTTA ROSSA" DEL COMUNE DI CALTANISSETTA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NELLA CONTRADA "CUSATINO" DEL MEDESIMO COMUNE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA
INTERVENTI DA REALIZZARE PER GARANTIRE L'INVARIANZA IDRAULICA - IDROLOGICA ED INDICAZIONE DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: LOTTO F

00 30-07-2024 PRIMA EMISSIONE PER RICHIESTA AU E PROCEDURA VIA AM AM EB
REV. DATA OGGETTO DELLA REVISIONE ELABORAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE
SCALA: 1:1 000 CODICE DOCUMENTO: CODICE ELABORATO:
FORMATO: A0+ COMMESSA FASE TAVOLA REV. 23-29/CL2 (PFTE) RS06EPD0082A0 00
030c.00