

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

**TRATTA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO**

**RAMPA SUD CAVALCAFERROVIA STRADA COMUNALE ARQUATA
SCRIVIA-GAVI ALLA PK 28+401**

Relazione di confronto PD/PE

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE DEI LAVORI
Consorzio Cociv Ing.P.P.Marcheselli	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 2	E	C V	R M	I V 1 2 0 0	0 0 1	B

Progettazione :

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	ALPINA <i>[Signature]</i>	15/07/2013	ALPINA <i>[Signature]</i>	15/07/2013	A. Palomba <i>[Signature]</i>	19/07/2013	 Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Dott. Ing. Aldo Mancarella Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R
B00	Revisione generale	ALPINA <i>[Signature]</i>	27/09/2013	COCIV <i>[Signature]</i>	27/09/2013	A. Palomba <i>[Signature]</i>	30/09/2013	

n. Elab.:	File: IG51-02-E-CV-RM-IV12-00-001-B00.DOCX
-----------	--



INDICE

INDICE.....	3
1. PREMESSA.....	5
2. MODIFICHE PD/PE	6
2.1. Asse stradale	6
2.2. Drenaggio di piattaforma	Errore. Il segnalibro non è definito.

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



IG51-02-E-CV-RM-IV12-00-001_B00
Relazione di confronto PD/PE

Foglio
4 di 6

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 
	IG51-02-E-CV-RM-IV12-00-001_B00 Relazione di confronto PD/PE
	Foglio 5 di 6

1. PREMESSA

La presente relazione si pone l'obiettivo di confrontare la Progettazione Definitiva degli Adeguamenti Progettuali 2010 (PDAP) e all'Atto Integrativo (PD) con il Progetto Esecutivo della Rampa Sud della viabilità secondaria di attraversamento della Linea alla progressiva pk 28+401 (WBS IV12), in comune di Arquata Scrivia (AL).

Si precisa che la presente relazione non entra nel merito delle scelte progettuali adottate, per le quali si rimanda alle relazioni e agli elaborati del progetto esecutivo, ma si limita ad identificare le differenze rispetto al Progetto Definitivo.

Il Progetto Esecutivo è stato sviluppato in modo da mantenere i livelli qualitativi e prestazionali dell'opera già previsti nel Progetto Definitivo.

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 	
	<p>IG51-02-E-CV-RM-IV12-00-001_B00 Relazione di confronto PD/PE</p>	<p>Foglio 6 di 6</p>

2. MODIFICHE PD/PE

2.1. Assestradale

L'assestradale non ha subito modifiche significative nello sviluppo del PE rispetto al P.D.

Dal punto di vista altimetrico, il profilo di progetto è stato ottimizzato per garantire un accesso privato appartenente alla wbs IR1D, senza però impatti significativi sulla presente wbs.

Rispetto al P.D. sono stati inseriti dei cordoli per l'inserimento delle barriere di sicurezza in quanto la ridotta copertura non permette la completa l'infissione del palo.