



REGIONE  
PUGLIA



PROVINCIA  
LECCE



COMUNE  
LECCE



COMUNE  
CAMPI  
SALENTINA



COMUNE  
GUAGNANO



COMUNE  
SQUINZANO



COMUNE  
SURBO



COMUNE  
TREPUIZZI



PROVINCIA  
BRINDISI



COMUNE  
CELLINO  
SAN MARCO



COMUNE  
S.DONACI

15\_Lecce - Realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da ubicarsi in agro di Lecce e Surbo (LE)  
Potenza nominale DC 40,69 MW e potenza nominale AC 42,00 MW



## OPERE COMUNI A PIU' PROPONENTI PROGETTATE DA SOGGETTI TERZI

Proc. AU n. APCX6V5

PROGETTISTA:



Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288

Ing. Giovanni VITONE  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.3313

Ing. Giocchino ANGARANO  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.5970

Ing. Luigi FANELLI  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7428

COMMITTENTE:

NEW SOLAR 04 S.R.L.  
Via Enzo Estrafallaces 26 - 73100 Lecce (LE)  
Legale Rappresentante  
Prof. Franco RICCIATO

Consulenza specialistica:

Ing. Nicola CONTURSI  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9000

Coordinamento al progetto:



Viale Svezia n.7 - 73100 LECCE  
tel. +39 0832 36985 - Fax +39 0832 361468  
mail: prosvetasrl@gmail.com pec: prosveta@pec.it

Direttore Tecnico  
Ing. Francesco ROLLO

APCX6V5\_ImpiantoDiRete\_124

### OPERA 3

SE RTN 150 kV di smistamento Surbo con i raccordi di collegamento alla linea RTN 150 kV "Brindisi San Paolo-Lecce Mare"

1	Giugno - 2024	Emesso per integrazione volontaria	FORMATO ELABORATO	Pdf
0	Gennaio - 2024			
REV	DATA	NOTE		

<b>SIET S.r.l.</b> Ing. Luigi Gaetano Barbera Via Alessio Baldovinetti N. 76 00142 ROMA	<b>RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI - DPA</b>	Codifica <div style="text-align: right;">L.12</div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Rev. 03 del 12/01/2023 <div style="float: right;">pag. <b>1</b> di 9</div>
--	---	--

***Raccordi aerei 150 kV tra linea Lecce Nord – San Paolo e futura SE  
di Surbo.***

***RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI – CALCOLO DPA***

<b><i>Storia delle revisioni</i></b>		
Rev. 03	Del 12/01/2023	Emissione per PTO

Elaborato		Verificato			Approvato
Ing. Monica Cardillo					Ing. Luigi Barbera

<p>SIET S.r.l. Ing. Luigi Gaetano Barbera Via Alessio Baldovinetti N. 76 00142 ROMA</p>	<p><b>RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI - DPA</b></p>	<p>Codifica L.12</p>	
		<p>Rev. 03 del 12/01/2023</p>	<p>pag. 2 di 9</p>

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	RICHIAMI NORMATIVI .....	3
3	CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELL'ELETTRODOTTO.....	4
3.1	Raccordo 150 kV .....	4
3.1.1	Conduttori e corde di guardia .....	5
4	CALCOLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI .....	5
4.1	Elettrodotto 150 kV .....	7
5	FASCE DI RISPETTO .....	7
5.1	Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto .....	7
5.1.1	Correnti calcolo .....	7
5.2	Elettrodotto 150 kV .....	9
6	CONCLUSIONI .....	11

<p>SIET S.r.l. Ing. Luigi Gaetano Barbera Via Alessio Baldovinetti N. 76 00142 ROMA</p>	<p><b>RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI - DPA</b></p>	<p>Codifica L.12</p>	
		<p>Rev. 03 del 12/01/2023</p>	<p>pag. 3 di 9</p>

## 1 INTRODUZIONE

La presente relazione descrive la metodologia di calcolo per le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) come da DM del 29 maggio 2008, per la determinazione della fascia di rispetto in relazione all'obiettivo di qualità dei 3  $\mu\text{T}$  per i campi magnetici prodotti dagli elettrodotti di nuova costruzione come quello oggetto di questo documento.

## 2 RICHIAMI NORMATIVI

Le linee guida per la limitazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed ai campi elettromagnetici sono state indicate nel 1998 dalla ICNIRP. Il 12-7-99 il Consiglio dell'Unione Europea ha emesso una Raccomandazione agli Stati Membri volta alla creazione di un quadro di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, che si basa sui migliori dati scientifici esistenti; a tale proposito, il Consiglio ha avallato proprio le linee guida dell'ICNIRP. Successivamente nel 2001, a seguito di un'ultima analisi condotta sulla letteratura scientifica, un Comitato di esperti della Commissione Europea ha raccomandato alla CE di continuare ad adottare tali linee guida. Successivamente è intervenuta, con finalità di riordino e miglioramento della normativa allora vigente in materia, la Legge quadro 36/2001, che ha individuato ben tre livelli di esposizione ed ha affidato allo Stato il compito di determinare e di aggiornare periodicamente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in relazione agli impianti suscettibili di provocare inquinamento elettromagnetico.

L'art. 3 della Legge 36/2001 ha definito:

- limite di esposizione il valore di campo elettromagnetico da osservare ai fini della tutela della salute da effetti acuti;
- valore di attenzione, come quel valore del campo elettromagnetico da osservare quale misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
- l'obiettivo di qualità come criterio localizzativo e standard urbanistico, oltre che come valore di campo elettromagnetico ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione.

Tale legge quadro italiana (36/2001), come ricordato sempre dal citato Comitato, è stata emanata nonostante che le raccomandazioni del Consiglio della Comunità Europea del 12-7-99 sollecitassero gli Stati membri ad utilizzare le linee guida internazionali stabilite dall'ICNIRP; tutti i paesi dell'Unione Europea, hanno accettato il parere del Consiglio della CE, mentre l'Italia ha adottato misure più restrittive di quelle indicate dagli Organismi internazionali.

In esecuzione della predetta Legge, è stato infatti emanato il D.P.C.M. 08.07.2003, che ha fissato il limite di esposizione in 100 microtesla per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico; ha stabilito il valore di attenzione di 10 microtesla, a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine

<b>SIET S.r.l.</b> Ing. Luigi Gaetano Barbera Via Alessio Baldovinetti N. 76 00142 ROMA	<b>RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI - DPA</b>	Codifica L.12	
		Rev. 03 del 12/01/2023	pag. <b>4</b> di 9

nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere; ha fissato, quale obiettivo di qualità, da osservare nella progettazione di nuovi elettrodotti, il valore di 3 microtesla. È stato altresì esplicitamente chiarito che tali valori sono da intendersi come mediana di valori nell'arco delle 24 ore, in condizioni normali di esercizio. Non si deve dunque fare riferimento al valore massimo di corrente eventualmente sopportabile da parte della linea.

Al riguardo è opportuno anche ricordare che, in relazione ai campi elettromagnetici, la tutela della salute viene attuata – nell'intero territorio nazionale – esclusivamente attraverso il rispetto dei limiti prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003, al quale soltanto può farsi utile riferimento. In tal senso, con sentenza n. 307 del 7.10.2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune leggi regionali in materia di tutela dai campi elettromagnetici, per violazione dei criteri in tema di ripartizione di competenze fra Stato e Regione stabiliti dal nuovo Titolo V della Costituzione. Come emerge dal testo della sentenza, una volta fissati i valori-soglia di cautela per la salute, a livello nazionale, non è consentito alla legislazione regionale derogarli neanche *in melius*.

Per "**fasce di rispetto**" si intendono quelle definite dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare in conformità alla metodologia di cui al D.P.C.M. 08/07/2003.

Tale DPCM prevede (art. 6 comma 2) che l'APAT, sentite le ARPA, definisca la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con Decreto 29 maggio 2008 (pubblicato in G.U. n. 156 del 05/07/2008 –Supplemento Ordinario n. 160) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. Scopo dei paragrafi seguenti è il calcolo delle fasce di rispetto, tramite l'applicazione della suddetta metodologia di calcolo, per la linea in oggetto. La rappresentazione grafica di tali fasce è riportata sulla planimetria "*Fascia di rispetto DM 2008 – Planimetria catastale*".

### **3 CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELL'ELETTRODOTTO**

#### **3.2 ELETTRODOTTO 150**

Le caratteristiche elettriche del nuovo elettrodotto con conduttore del tipo ZTACIR ad alta temperatura sono le seguenti:

Frequenza nominale            50 Hz

<p>SIET S.r.l. Ing. Luigi Gaetano Barbera Via Alessio Baldovinetti N. 76 00142 ROMA</p>	<p><b>RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI - DPA</b></p>	<p>Codifica L.12</p>	
		<p>Rev. 03 del 12/01/2023</p>	<p>pag. 5 di 9</p>

Tensione nominale	150 kV
Corrente nominale	541 A
Potenza nominale	140 MVA

Nei calcoli è stata considerata la portata massima del conduttore di 675 A portata dei conduttori secondo quanto prescritto dalla norma CEI 11-60, per elettrodotti a 150 kV in zona A.

### 3.2.1 Conduttori e corde di guardia

La linea aerea, in semplice terna, sarà equipaggiata con conduttore in corda di alluminio-acciaio della sezione complessiva di 585,30 mm<sup>2</sup> composta da n.19 fili di acciaio del diametro 2,10 mm e da n.54 fili di alluminio del diametro di 3,50 mm, con un diametro complessivo di 31,50 mm.

Il carico di rottura teorico del conduttore sarà di 16852 daN. Le caratteristiche tecniche del conduttore sono riportate nella tavola allegata.

I conduttori avranno un'altezza da terra non inferiore a metri 10,0 (franco minimo), arrotondamento per eccesso di quella minima prevista dall'art. 2.1.05 del D.M. 16/01/1991.

Il raccordo sarà inoltre equipaggiato con una corda di guardia destinata, oltre che a proteggere l'elettrodotto stesso dalle scariche atmosferiche, a migliorare la messa a terra dei sostegni. La corda di guardia per l'elettrodotto 150 kV sarà in acciaio rivestito di alluminio del diametro di 9,00 mm e sezione teorica di 49,48 mm<sup>2</sup>. Il carico di rottura teorico della corda sarà di 5.981 daN.

## 4 CALCOLO DEI CAMPI MAGNETICI

La linea elettrica durante il suo normale funzionamento genera un campo elettrico ed un campo magnetico. Il primo è proporzionale alla tensione della linea stessa, mentre il secondo è proporzionale alla corrente che vi circola.

Tramite software EMF Tools v. 4.0 sono state elaborate delle simulazioni per determinare il valore di induzione magnetica, e le relative curve isocampo, generate dalla linea in progetto.

Per quanto concerne il calcolo del campo di induzione magnetica, si trascura l'effetto schermante (comunque irrilevante) prodotto dalle correnti indotte dalle correnti di fase nelle corde di guardia connesse a terra alle estremità ed in corrispondenza dei tralicci (in condizioni di servizio normale, con correnti di fase simmetriche, la corrente indotta nei conduttori di guardia risulta inferiore al 1 % della corrente di fase).

Le caratteristiche geometriche dei sostegni relativi ai diversi tronchi di palificazione sono state integrate con i dati elettrici dell'elettrodotto sopra riportate e sono tali che, combinate con la portata in servizio

normale, comportano la condizione più cautelativa.

Il valore di campo magnetico e delle DPA è stato quindi calcolato considerando due diverse tipologie di sostegni:

Per il raccordo 150 kV

- Sostegno in amarro con disposizione mensole a triangolo;

Il complesso dei parametri è stato quindi elaborato tramite il già citato software EMF Tools v. 4.0, il cui output, per semplicità d'interpretazione, consiste in curve di andamento dell'induzione magnetica, determinate in un piano verticale ortogonale all'asse della linea.

#### 4.2 ELETTRODOTTO 150

Come si vede, nel caso più gravoso del sostegno eccezionale, l'obiettivo di qualità si raggiunge ad una distanza pari a circa **19,7 m** dall'asse dell'elettrodotto.




Figura 1: andamento dell'induzione magnetica in una sezione perpendicolare agli assi delle linea, calcolata ad 1,5 m dal suolo nel caso di franco minimo pari a 10,0 m per il sostegno di amarro con mensole a triangolo (in rosso l'obiettivo di qualità pari a 3 μT).

<p>SIET S.r.l. Ing. Luigi Gaetano Barbera Via Alessio Baldovinetti N. 76 00142 ROMA</p>	<p><b>RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI - DPA</b></p>	<p>Codifica L.12</p> <hr/> <p>Rev. 03 del 12/01/2023</p> <p style="text-align: right;">pag. <b>7</b> di 9</p>
---	--	---

## 5 FASCE DI RISPETTO

### 5.1 Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto

#### 5.1.1 Correnti di calcolo

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPCM 8 luglio 2003, la corrente da utilizzare nel calcolo è la portata in corrente in servizio normale relativa al periodo stagionale in cui essa è più elevata (periodo freddo).

#### 5.3 RACCORDO 150 kV

Come già precedente riportato, nel caso in esame, per il calcolo delle fasce di rispetto la corrente di calcolo è presa pari a 675A.

#### 5.1.2 Calcolo della Distanza di prima approssimazione (DPA)

Al fine di semplificare la gestione territoriale e il calcolo delle fasce di rispetto, il Decreto 29 Maggio 2008 prevede che il gestore debba calcolare la distanza di prima approssimazione, definita come "la distanza in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea, che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di DPA si trovi all'esterno delle fasce di rispetto".

Ai fini del calcolo della DPA per la linea in oggetto è stato utilizzato un programma sviluppato in aderenza alla norma CEI 211-4; inoltre i calcoli sono stati eseguiti in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 08/07/2003.

Il valore di DPA, come anticipato, è stato calcolato per due diverse tipologie di sostegni, prendendo i sostegni con distanze rispetto all'asse più gravosi che combinati con la corrente in esame, portano alla configurazione più cautelativa:

- Sostegno in amarro con disposizione mensole a triangolo;

Nei grafici seguenti sono illustrati i risultati dei calcoli, effettuati utilizzando i valori delle correnti nei conduttori pari alla portata di 675 A.

Nel caso in esame, sostegno in amarro con mensole a triangolo, abbiamo ottenuto che l'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T è pari a **circa 19,70 m rispetto all'asse linea**.




Figura 2: Geometria testa del sostegno in amarro con mensole disposte a triangolo.




Figura 3: Curve di isocampo a 3  $\mu$ T in una sezione perpendicolare all'asse linea per un sostegno in amarro con mensole disposte a triangolo. DPA = 19,70m.

<p>SIET S.r.l. Ing. Luigi Gaetano Barbera Via Alessio Baldovinetti N. 76 00142 ROMA</p>	<p><b>RELAZIONE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI - DPA</b></p>	<p>Codifica L.12</p>	
		<p>Rev. 03 del 12/01/2023</p>	<p>pag. 9 di 9</p>

## 6 CONCLUSIONI

I calcoli svolti ed i grafici delle pagine precedenti mostrano che il valore di DPA imperturbata per l'obiettivo di qualità di 3  $\mu$ T da assumere per gli elettrodotti in oggetto, realizzati mediante sostegni unificati, ai sensi della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti, nel caso in esame è cautelativamente pari a m 19,70 per l'elettrodotto 150 kV.

Entro tali distanze non risultano presenti abitazioni o altri ricettori sensibili, pertanto si ritiene che l'impatto dovuto al campo elettromagnetico delle varianti alle linee esistenti sia non significativo.

In fase di progetto esecutivo dell'opera si procederà ad una definizione più esatta della distanza di prima approssimazione e delle fasce di rispetto che rispecchi la situazione post-realizzazione, in conformità col par. 5.1.3 dell'allegato al suddetto Decreto, con conseguente riduzione delle aree interessate.

Come sopra detto, in corrispondenza di cambi di direzione, parallelismi e derivazioni sono state riportate le aree di prima approssimazione calcolate applicando i procedimenti semplificati riportati nella metodologia di calcolo di cui al par. 5.1.4 dell'allegato al Decreto 29 Maggio 2008; in particolare:

- nei cambi di direzione si sono applicate le estensioni della fascia di rispetto lungo la bisettrice all'interno ed all'esterno dell'angolo tra due campate (si veda par. 5.1.4.2 dell'allegato al Decreto 29 Maggio 2008).

La rappresentazione di tali distanze ed aree di prima approssimazione, sulle quali dovranno essere apposte le necessarie misure di salvaguardia, è riportata nella corografia allegata "L.07 Stazione di Rete RTN e di Utenza-Planimetria catastale", dalla quale si può osservare che all'interno delle distanze ed aree di prima approssimazione non ricadono edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle 4 ore.