




Comune di Lucera



Comune di San Severo




Provincia di Foggia



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "PALMO", SITO NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) IN LOCALITA' "BASTIOLA", DI POTENZA AC PARI A 75 MW E POTENZA DC PARI A 71,938 MW, CON IMPIANTO STORAGE DA 18 MW, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE (RTN) NEI COMUNI DI SAN SEVERO E LUCERA (FG)**

<p>Proponente: <b>SOLAR CENTURY FVGC 9 S.R.L.</b> Via Caradosso, 9 – 20123 Milano PEC: <a href="mailto:sc-fvgc9@pec.it">sc-fvgc9@pec.it</a></p>	<p>Tecnici e Specialisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dott.ssa Paola D'Angela: studi e indagini archeologiche;</li> <li>• Dott.ssa Sara Di Franco: studio d'impatto acustico;</li> <li>• Dott. Antonello Fabiano: studi e indagini geologiche e idrogeologiche;</li> <li>• Dott. Gianluca Fallacara: rilievo planoaltimetrico e indagini sismiche</li> <li>• Floema S.r.l.: progetto agricolo, studio pedoagronomico, piano di monitoraggio ambientale e rilievo essenze e paesaggio agricolo;</li> <li>• Dott. Gabriele Gemma: elaborati grafici, documentazione tecnica, studio ambientale e paesaggistico</li> <li>• INSE Srl : progettazione opere elettriche di connessione ad alta tensione</li> </ul>
<p>Progettista: <b>np enne. pi. studio s.r.l.</b> Lungomare IX Maggio, 38 - 70132 Bari Tel/Fax +39 0805346068 - 0805346888 e-mail: <a href="mailto:pietro.novielli@ennepistudio.it">pietro.novielli@ennepistudio.it</a></p>	
<p>Identificativo AU: 17KS710_Analisiprezidismissione ripristino</p>	
<p>Nome elaborato interno: PAL_68.1 – Analisi prezzi dismissione e ripristino</p>	

<p>Descrizione Elaborato: Analisi prezzi del computo metrico estimativo dismissione e ripristino</p>	<p>Timbro e firma</p> 
--	---

03					Scala: varie
02					
01					
00	Agosto 2023	Ing. Gabriele Gemma	Enne Pi Studio Srl	Solar Century FVGC 9 Srl	
Rev	Data	Redatto	Verificato	Approvato	

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 01

NPD 01	Rimozione di recinzioni e cancelli eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici. Altezza recinzione sino a 2mt, comprensiva di rimozione di pali di fondazione, ancoraggi e filo spinato. Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto presso discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,01	€ 26,00	€ 0,26	3,25%
	Operaio Comune	n.	0,014	€ 23,40	€ 0,32	3,98%
<b>A</b>					<b>€ 0,58</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
1	Automezzo caricatore con braccio esteso a ragno	ora	0,01	€ 65,00	€ 0,65	8,13%
<b>C</b>					<b>€ 0,65</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali ferrosi	m	1,00	€ 5,00	5,00 €	62,52%
<b>D</b>					<b>€ 5,00</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 6,23</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,09	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 6,32</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0,95	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 7,27</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0,73	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 8,00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 02

NPD 02	Rimozione di struttura di supporto metallica a pianta rettangolare per moduli fotovoltaico, comprensivo di rimozione accessori, bulloneria e sottostruttura vibro infissa nel terreno, precedentemente posata. Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto presso discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,00	€ 26,00	€ 0,00	0,00%
	Operaio Comune	n.	0,01	€ 23,40	€ 0,23	17,29%
<b>A</b>					<b>€ 0,23</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
	Muletto transpallet gommato	ora	0,01	€ 32,00	€ 0,32	23,65%
<b>C</b>					<b>€ 0,32</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	mq	1,00	€ 0,50	0,50 €	36,95%
<b>D</b>					<b>€ 0,50</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1,05</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,02	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1,07</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0,16	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1,23</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0,12	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>mq</b>	<b>€ 1,35</b>	<b>100%</b>

## SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - NPD 03

NPD 03	Rimozione di pali per video sorveglianza, altezza fino a 6mt, compreso ogni accessorio di ancoraggio e di staffaggio. Intervento comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto presso discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,150	€ 26,00	€ 3,90	21,66%
	Operaio Comune	n.	0,163	€ 23,40	€ 3,82	21,23%
<b>A</b>						<b>€ 7,72</b>
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>NOLI</b>						
	Automezzo caricatore con braccio esteso a ragno	ora	0,02	€ 65,00	€ 1,30	7,22%
<b>C</b>						<b>€ 1,30</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	n.	1,00	€ 5,00	5,00 €	27,77%
<b>D</b>						<b>€ 5,00</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 14,02</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,21	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 14,23</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 2,13	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 16,37</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 1,64	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 18,00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 04

NPD 04	Oneri di conferimento e smaltimento presso discarica autorizzata: - smaltimento opere in ferro	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,00	€ 26,00	€ 0,00	0,00%
	Operaio Comune	n.	0,00	€ 23,40	€ 0,00	0,00%
<b>A</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
<b>D</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
	Oneri	kg	1,00	€ 0,08	0,08 €	79,05%
<b>E</b>					<b>€ 0,08</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 0,08</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			0,0%	€ 0,00	0,00%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 0,08</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 0,01	11,86%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 0,09</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 0,01	9,09%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>kg</b>	<b>€ 0,10</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 05

NPD 05	Intervento di rimozione della viabilità esistente e dei piazzali, comprensiva di asportazione strato di pavimentazione MacAdam, asportazione di geotessuto e successivo rinterro e livellamento con terra vergine o recuperata nell'area di impianto. Comprensivo dell'utilizzo di idonei mezzi di supporto, accatastamento in cantiere dei materiali di risulta e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,01	€ 26,00	€ 0,26	7,43%
	Operaio Comune	n.	0,01	€ 23,40	€ 0,23	6,69%
<b>A</b>					<b>€ 0,49</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
	Escavatore gommato con benna	ora	0,01	€ 73,00	€ 0,73	20,87%
<b>C</b>					<b>€ 0,73</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	mq	1,00	€ 1,50	1,50 €	42,89%
<b>D</b>					<b>€ 1,50</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 2,72</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,04	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 2,76</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0,41	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 3,18</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0,32	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>mq</b>	<b>€ 3,50</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 06

NPD 06	Intervento di rimozione delle componenti edilizie del campo fotovoltaico, rimozione dei cabinati in c.a.p., dei basamenti, delle piazzole e quant'altro assimilabile a maceria edile. Comprensivo dell'utilizzo di idonei mezzi di supporto, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	8,87%
	Operaio Qualificato	n.	5,50	€ 26,00	€ 143,00	14,30%
	Operaio Comune	n.	5,50	€ 23,40	€ 128,70	12,87%
					<b>€ 360,35</b>	
<b>A</b>						
<b>MATERIALI</b>						
					<b>€ 0,00</b>	
<b>B</b>						
<b>NOLI</b>						
	Automezzo caricatore con braccio esteso a ragno	ora	5,51	€ 65,00	€ 358,30	35,83%
					<b>€ 358,30</b>	
<b>C</b>						
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	n.	1,00	€ 60,18	60,18 €	6,02%
					<b>€ 60,18</b>	
<b>D</b>						
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
					<b>€ 0,00</b>	
<b>E</b>						
<b>TOTALE</b>						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 778,83</b>	
G	INCIDENZA SICUREZZA		1,5%	€ 11,68		1,17%
H	TOTALE (F+G)				<b>€ 790,51</b>	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 118,58		11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 909,09</b>	
M	UTILE IMPRESA		10%	€ 90,91		9,09%
N	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 07

NPD 07	Intervento di rimozione dei plinti di alloggiamento dei pali di illuminazione, dei pozzetti e corrugati plastici e quant'altro assimilabile a maceria edile. Comprensivo dell'utilizzo di idonei mezzi di supporto, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,113	€ 26,00	€ 2,95	16,38%
	Operaio Comune	n.	0,12	€ 23,40	€ 2,81	15,60%
<b>A</b>						<b>€ 5,76</b>
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>NOLI</b>						
	Automezzo caricatore con braccio esteso a ragno	ora	0,10	€ 65,00	€ 6,51	36,18%
<b>C</b>						<b>€ 6,51</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	n.	1,00	€ 1,75	1,75 €	9,72%
<b>D</b>						<b>€ 1,75</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 14,02</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,21	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 14,23</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 2,13	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 16,36</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 1,64	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>cad</b>	<b>€ 18,00</b>	<b>100%</b>



## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 08

NPD 08	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%	
<b>MANO D'OPERA</b>							
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%	
	Operaio Qualificato	n.	0,20	€ 26,00	€ 5,20	5,47%	
	Operaio Comune	n.	0,20	€ 23,40	€ 4,68	4,93%	
<b>A</b>	<b>€ 9,88</b>						
<b>MATERIALI</b>							
	strato di fondazione stradale in misto granulare	mc	1	€ 62,24	€ 62,24	65,52%	
<b>B</b>	<b>€ 62,24</b>						
<b>NOLI</b>							
<b>C</b>	<b>€ 0,00</b>						
<b>TRASPORTI</b>							
	Trasporto materiali	%	€ 62,24	3	1,87 €	1,97%	
<b>D</b>	<b>€ 1,87</b>						
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>							
<b>E</b>	<b>€ 0,00</b>						
<b>TOTALE</b>							
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 73,99</b>		
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 1,11		1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 75,10</b>		
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 11,26		11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 86,36</b>		
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 8,64		9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>mc</b>	<b>€ 95,00</b>		<b>100%</b>

## SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - NPD 09

NPD 09	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,20	€ 26,00	€ 5,20	5,47%
	Operaio Comune	n.	0,20	€ 23,40	€ 4,68	4,93%
<b>A</b>	<b>€ 9,88</b>					
<b>MATERIALI</b>						
	strato di fondazione stradale in misto granulare	mc	1	€ 62,24	€ 62,24	65,52%
<b>B</b>	<b>€ 62,24</b>					
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	%	€ 62,24	3	1,87 €	1,97%
<b>D</b>	<b>€ 1,87</b>					
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 73,99</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 1,11	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 75,10</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 11,26	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 86,36</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 8,64	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>mc</b>	<b>€ 95,00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 10

NPD 10	Oneri di conferimento e smaltimento presso discarica autorizzata di macerie edili miste con impurità sino al 15%	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,00	€ 26,00	€ 0,00	0,00%
	Operaio Comune	n.	0,00	€ 23,40	€ 0,00	0,00%
<b>A</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
<b>D</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
	Oneri	ton	1,00	€ 14,46	14,46 €	79,05%
<b>E</b>					<b>€ 14,46</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 14,46</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 0,0%				<b>€ 0,00</b>	0,00%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 14,46</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				<b>€ 2,17</b>	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 16,63</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				<b>€ 1,66</b>	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>ton</b>	<b>€ 18,29</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 11

NPD 11	Intervento di shut-down e messa in sicurezza a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico, dismissione dei cablaggi relativi alla quadristica interna ed esterna. Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	100,00	€ 29,55	€ 2.955,00	20,48%
	Operaio Qualificato	n.	150,00	€ 26,00	€ 3.900,00	27,03%
	Operaio Comune	n.	150,00	€ 23,40	€ 3.510,00	24,33%
<b>A</b>					<b>€ 10.365,00</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	kW	12,812	€ 68,000	871,20 €	6,04%
<b>D</b>					<b>€ 871,20</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 11.236,20</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA		1,5%		€ 168,54	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 11.404,75</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%		€ 1.710,71	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 13.115,46</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%		€ 1.311,55	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>kW</b>	<b>€ 14.427,00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 12

NPD 12	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee MT in cavo (1x185)mmq tipo ARG7H1R 18/30kV. Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,02	€ 26,00	€ 0,52	34,66%
	Operaio Comune	n.	0,026	€ 23,40	€ 0,61	40,55%
<b>A</b>					<b>€ 1,13</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	m	1,00	€ 0,04	0,04 €	2,67%
<b>D</b>					<b>€ 0,04</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1,17</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,02	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1,19</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0,18	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1,36</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0,14	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 13

NPD 13	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee tra il quadro "QP" e le stringhe composta da:- 2x1x4mmq tipo FG21M21 1500V. Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,014	€ 26,00	€ 0,35	69,92%
	Operaio Comune	n.	0,00	€ 23,40	€ 0,00	0,00%
<b>A</b>	<b>€ 0,35</b>					
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	m	1,00	€ 0,04	0,04 €	7,97%
<b>D</b>	<b>€ 0,04</b>					
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 0,39</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 0,01	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 0,40</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 0,06	11,86%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 0,46</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 0,05	9,09%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 0,50</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 14

NPD 14	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 2x240 mm <sup>2</sup> Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,01	€ 26,00	€ 0,26	29,02%
	Operaio Comune	n.	0,017	€ 23,40	€ 0,40	44,40%
<b>A</b>						<b>€ 0,66</b>
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	m	1,00	€ 0,04	0,04 €	4,46%
<b>D</b>						<b>€ 0,04</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 0,70</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 0,01	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 0,71</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 0,11	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 0,81</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 0,08	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 0,90</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 15

NPD 15	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee tra quadri di parallelo e inverter- 2(1x70)mmq tipo FG16OR16 0,6/1kV (1500 V dc) Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,02	€ 26,00	€ 0,52	34,66%
	Operaio Comune	n.	0,026	€ 23,40	€ 0,61	40,55%
<b>A</b>						<b>€ 1,13</b>
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	m	1,00	€ 0,04	0,04 €	2,67%
<b>D</b>						<b>€ 0,04</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1,17</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 0,02	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1,19</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 0,18	11,86%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1,36</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 0,14	9,09%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>100%</b>



## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 16

NPD 16	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di impianto di protezione composto da corda di rame nudo da 35mmq. Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,02	€ 26,00	€ 0,52	34,66%
	Operaio Comune	n.	0,026	€ 23,40	€ 0,61	40,55%
<b>A</b>					<b>€ 1,13</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	m	1,00	€ 0,04	0,04 €	2,67%
<b>D</b>					<b>€ 0,04</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1,17</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,02	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1,19</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0,18	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1,36</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0,14	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 17

NPD 17	Rimozione anche con utilizzo di idonei mezzi di linee tra Inverter e terra composta da:- cavo FS17 1x240 mmq (TERRA). Comprensivo di rimozione, accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,02	€ 26,00	€ 0,52	34,66%
	Operaio Comune	n.	0,026	€ 23,40	€ 0,61	40,55%
<b>A</b>					<b>€ 1,13</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	m	1,00	€ 0,04	0,04 €	2,67%
<b>D</b>					<b>€ 0,04</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 1,17</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,02	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 1,19</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0,18	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 1,36</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0,14	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 18

NPD 18	Interventi di rimozione delle componenti elettriche del campo fotovoltaico, comprensivo della rimozione della quadristica interna ed esterna, degli inverter, dei trasformatori, degli interruttori, dei moduli fotovoltaici, dell'impianto di videosorveglianza e illuminazione. Comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,01	€ 26,00	€ 0,26	29,02%
	Operaio Comune	n.	0,017	€ 23,40	€ 0,40	44,40%
<b>A</b>	<b>€ 0,66</b>					
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	kW	1,00	€ 0,04	0,04 €	4,46%
<b>D</b>	<b>€ 0,04</b>					
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>	<b>€ 0,00</b>					
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 0,70</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 0,01	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 0,71</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 0,11	11,86%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 0,81</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 0,08	9,09%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>kW</b>	<b>€ 0,90</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 19

NPD 19	Intervento di rimozione dei moduli fotovoltaici comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,00	€ 26,00	€ 0,00	0,00%
	Operaio Comune	n.	0,028	€ 23,40	€ 0,66	73,46%
<b>A</b>					<b>€ 0,66</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	kW	1,00	€ 0,04	0,04 €	4,42%
<b>D</b>					<b>€ 0,04</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 0,70</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 0,01	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 0,72</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI 15%				€ 0,11	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 0,82</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA 10%				€ 0,08	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>kW</b>	<b>€ 0,90</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 20

NPD 20	Rimozione anche mediante utilizzo di mezzi idonei di tre terne cavo tripolare ARG7H1E 18/30 kV MT 3x300 mm <sup>2</sup> , (CEI 20-13). Comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,06	€ 26,00	€ 1,56	39,01%
	Operaio Comune	n.	0,064	€ 23,40	€ 1,50	37,62%
<b>A</b>						<b>€ 3,06</b>
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	m	1,00	€ 0,05	0,05 €	1,25%
<b>D</b>						<b>€ 0,05</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 3,11</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 0,05	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 3,16</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 0,47	11,86%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 3,64</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 0,36	9,09%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 4,00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 21

NPD 21	Rimozione anche mediante utilizzo di mezzi idonei di cavo in fibra ottica, comprensivo di accatastamento in cantiere e trasporto in discarica autorizzata.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	0,00	€ 29,55	€ 0,00	0,00%
	Operaio Qualificato	n.	0,06	€ 26,00	€ 1,56	39,01%
	Operaio Comune	n.	0,064	€ 23,40	€ 1,50	37,62%
<b>A</b>						<b>€ 3,06</b>
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	m	1,00	€ 0,05	0,05 €	1,25%
<b>D</b>						<b>€ 0,05</b>
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
<b>E</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 3,11</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 0,05	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 3,16</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI		15%	€ 0,47	11,86%	
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 3,64</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA		10%	€ 0,36	9,09%	
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>m</b>	<b>€ 4,00</b>	<b>100%</b>

## SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - NPD 22

NPD 22	Prelievo di campioni di terreno, comprensivo di perforazione a idonea profondità, raccolta del campione, incapsulamento, trasporto presso idoneo laboratorio analisi autorizzato, realizzazione di analisi e successiva elaborazione.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
<b>MANO D'OPERA</b>						
	Caposquadra	n.	1,94	€ 29,55	€ 57,36	21,54%
	Operaio Qualificato	n.	0,00	€ 26,00	€ 0,00	0,00%
	Operaio Comune	n.	0,00	€ 23,40	€ 0,00	0,00%
<b>A</b>					<b>€ 57,36</b>	
<b>MATERIALI</b>						
<b>B</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>NOLI</b>						
<b>C</b>					<b>€ 0,00</b>	
<b>TRASPORTI</b>						
	Trasporto materiali	mq	1,00	€ 0,05	0,05 €	0,02%
<b>D</b>					<b>€ 0,05</b>	
<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>						
	Analisi presso idoneo laboratorio	n.	1,00	€ 150,00	150,00 €	56,33%
<b>E</b>					<b>€ 150,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
<b>F</b>	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				<b>€ 207,41</b>	
<b>G</b>	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 3,11	1,17%
<b>H</b>	TOTALE (F+G)				<b>€ 210,52</b>	
<b>I</b>	SPESE GENERALI			15%	€ 31,58	11,86%
<b>L</b>	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				<b>€ 242,10</b>	
<b>M</b>	UTILE IMPRESA			10%	€ 24,21	9,09%
<b>N</b>	<b>SOMMANO</b>			<b>mq</b>	<b>€ 266,30</b>	<b>100%</b>