



LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

	PORTA REI		APPARECCHIO ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	INDICAZIONE DI ELEMENTO COSTRUTTIVO REI120		MEZZO DI ESTINZIONE INCENDIO: ESTINTORE PORTATILE (1) P=ESTINTORE A POLVERE CAPACITA' ESTINGUENTE 34A-233BC; CO2=ESTINTORE A CO2 CAPACITA' ESTINGUENTE 233B
	INDICAZIONE DI ELEMENTO COSTRUTTIVO REI60		MEZZO DI ESTINZIONE INCENDIO: ESTINTORE CARRELLATO (1) P=ESTINTORE A POLVERE CAPACITA' ESTINGUENTE 34A-233BC; CO2=ESTINTORE A CO2 CAPACITA' ESTINGUENTE 233B
	FILTRO A PROVA DI FUMO MANTENUTO IN SOVRAPPRESSIONE AD ALMENO 0,3 mbar		MEZZO DI ESTINZIONE INCENDIO: IRRIDANTE SU NASPO
	DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA		MEZZO DI ESTINZIONE INCENDIO: IRRIDANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE A LANCIA
	DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA		MEZZO DI ESTINZIONE INCENDIO: IRRIDANTE SOTTOSUOLO
	DISTANZA DI PROTEZIONE		MEZZO DI ESTINZIONE INCENDIO: IRRIDANTE SOPRASUOLO
	INDICAZIONE PERCORSO DI ESODO VIA DI USCITA ORIZZONTALE		MEZZO DI ESTINZIONE INCENDIO: ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. SINGOLO
	INDICAZIONE PERCORSO DI ESODO VIA DI USCITA VERSO IL BASSO		MEZZO DI ESTINZIONE INCENDIO: ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F. DOPPIO
	INDICAZIONE PERCORSO DI ESODO VIA DI USCITA VERSO L'ALTO		PUNTO DI FORNITURA GAS METANO
	QUOTA DI PIANO		VALVOLA DI INTERCETTAZIONE GAS METANO
	PUNTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		TUBAZIONE GAS METANO
	QUADRO ELETTRICO		PULSANTE PER SEGNALAZIONE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
	PULSANTE PER SGANCIO DI EMERGENZA ENERGIA ELETTRICA		SEGNALAZIONE OTTICA ACUSTICA DI ALLARME INCENDIO

INDIVIDUAZIONE MACCHINE ELETTRICHE

Id. macchina elettrica	Potenza [kVA]	Volume olio [l]	Classificazione	Coordinate
TR00	50000	25300	C0	42.778065 - 11.13161
TR01	4400	2160	B0	42.7777128 - 11.132912
TR02	4400	2160	B0	42.777287 - 11.135411
TR03	4400	2160	B0	42.776796 - 11.138024
TR04	4400	2160	B0	42.778628 - 11.141132
TR05	4400	2160	B0	42.779337 - 11.139002
TR06	4400	2160	B0	42.7796737 - 11.1370009
TR07	4400	2160	B0	42.781987 - 11.140938
TR08	4400	2160	B0	42.7855905 - 11.1421283
TR09	4400	2160	B0	42.7826448 - 11.1366978
TR10	4400	2160	B0	42.7861904 - 11.139453

LEGENDA APPARECCHIATURE AT

RIF.	DESCRIZIONE
1	Terminale cavo 87/150 kV
2	Scaricatori di sovratensione di linea completi di contascariche
3	Sezionatore tripolare orizzontale 145 kV con lame di messa a terra comando motorizzato su lame principali e manuali su lame di terra
4	Trasformatore di tensione induttivo . N° 2 prestazioni per protezione e N° 2 prestazioni per misure
5	Interruttore 145 kV con comando tripolare
6	Trasformatore di corrente. N° 2 prestazioni per protezione e N° 2 prestazioni per misure
7	Scaricatori di sovratensione di trasformatore completi di contascariche
8	Trasformatore di potenza 145/30 kV 40/50 MVA (ONAN/ONAF) YNd11
9	Sostegno uscita cavi 30 kV dal Trasformatore di potenza
10	Sostegno messa a terra neutro AT del Trasformatore di potenza
11	Cassetta per interruttori di protezione dei circuiti voltmetrici
12	

REGIONE TOSCANA

Provincia di Grosseto (GR)
COMUNE DI GROSSETO

PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 44,00 MW E POTENZA DI PICCO DI 45,78 MWp

ARCA.LAB S.R.L.
Largo della Fiera 21 - Venturina Terme (LI)
tel. 0565 855314
mail: info@bernardinieacovazzi.com
www.bernardinieacovazzi.com

D.R.E.A.M. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.
Via Garibaldi, 3 - Pratovecchio Sisia (AR)
tel. 0575 529514
mail: ar@dream-italia.it
www.dream-italia.it

Tuscany Engineering
Via Aldo Rossi 31 - Montecatini Terme (PT)
tel. 0572 74912
mail: info@ting.it
http://www.tuscanyengineering.com

FIRMA/Signature:		FIRMA/Signature:		FIRMA/Signature:			
COMMITTENTE/Purchaser: SOLEROSELLE S.R.L.		LOCALITA'/Place: LOCALITA' POGGIO (GR)		COMMESSA/P.o.: 24-AV-001			
TITOLO/Title: Planimetria SSE con indicazione misure di prevenzione incendi							
ESIGIBILE/ESIGIBLE:		NOME/Name:		DATA/Date:			
DISSEGNO/Drawn:		GM		28/06/2024			
VERIFICATO/Designed:		LP		28/06/2024			
CONTROLLATO/Checked:		LP		28/06/2024			
SCALA/Scale:		1:100					
<h1 style="font-size: 2em;">24-AV-001-I02</h1>		0		REV			
						Anno	

This document is property of ARCA.LAB srl. Reproduction and divulgation forbidden without written permission.