



COMUNE DI LUCERA E FOGGIA

PROVINCIA DI FOGGIA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

D.Lgs. 387/2003

**PROCEDIMENTO UNICO
AMBIENTALE (PUA)**

**VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA)**

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (Art.27)
"Norme in materia ambientale"

PROGETTO

LUCERA

DITTA

NVA 1 S.r.l.

Elaborato

24193-PD_G-RT_030_00B

Titolo dell'allegato:

VPIA - Verifica preliminare interesse archeologico

MOSI

Scala

-

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	Prima Emissione	25/09/2024

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

AGRIVOLTAICO

IMPIANTO

- Pannelli: 52.780 u
- Potenza complessiva: 38,00 MW
- Potenza unitaria: 720 W
- Connessione alla stazione di elevazione a 30/150kV

Il progettista:

ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8 71017
Torremaggiore (FG) 0882/393197
atseng@pec.it



Il proponente:

NVA 1 S.r.l.
Via Lepetit, 8 20045 Lainate (MI)
nva.1@legalmail.it



Il progettista:


Seingim Global Service S.r.l.
Vicolo degli Olmi, 57
30022 - Ceggia (VE)
0421/323007
info@seingim.it

seingim

Il tecnico:

Dott. Stefano Di Stefano
(nr. 4421 Elenco MiC Archeologo Fascia I)
SE.ARCH.SRL
Via del Vigneto, 21
39100 Bolzano

Sito Anomalia 1 - Anomalia 1 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_Anomalia 1)



Localizzazione: Lucera (FG), Palmori–Masseria Melillo

Definizione e cronologia: sito non identificato, {}, {23 - non determinabile),

Modalità di individuazione: {fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

L'analisi delle fotografie aeree effettuata in funzione della redazione della presente VPIA ha evidenziato che l'area della futura Stazione Elettrica Terna è interessata da una serie di anomalie aventi orientamento e lunghezze differenti. Non è possibile definirne l'appartenenza tipologica e cronologica; esse si pongono tuttavia a breve distanza (circa m 160 a S e m 300 a W) di anomalie archeologiche già note e alle quali potrebbero in qualche modo essere ricollegabili. Le anomalie si collocano a circa m 779 a E di Palmori e a circa m 615 a NE di Masseria Melillo.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR001 - LCR001 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR001)



Localizzazione: Lucera (FG), Scorciabove

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili e materiali da costruzione}. {23 - non determinabile},

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale basso


Rischio relativo: rischio basso

Quest'area di frammenti è stata individuata nel corso di indagini archeologiche precedenti. Denominata Sporadico 6, è stata individuata nel territorio comunale di Lucera, in località Scorciabove, lungo il Cavidotto MT. L'area, di forma grossomodo rettangolare, si sviluppa con andamento NNW-SSE ed ha dimensioni pari a circa m 430x160; essa è caratterizzata dalla presenza di una discreta quantità di frammenti di laterizi di piccole e medie dimensioni ed alcuni frammenti ceramici.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR002 - LCR002 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR002)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Schifata-Podere S. Michele

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, { } .

Modalità di individuazione: {dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Quest'area di frammenti è stata individuata nel corso di indagini archeologiche precedenti. Denominata Sporadico 7, è stata individuata nel territorio comunale di Lucera, in località Masseria Schifata-Podere S. Michele, a circa m 810 a NNW della SP 21, a circa m 760 a NW di Masseria Schifata e a circa m 600 a SW del torrente Salsola. L'area, di forma circolare, ha dimensioni pari a circa m 80x60 ed è caratterizzata dalla presenza di una modesta quantità di frammenti di laterizi di piccole dimensioni ed alcuni frammenti di ceramica: 14 frammenti di ceramica comune acroma ed un frammento relativo all'orlo di una forma aperta decorato con una fascia dipinta in rosso che si sviluppa al di sotto dell'orlo.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR003 - LCR003 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR003)



Localizzazione: Lucera (FG), Vigne Petrilli

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili e materiali da costruzione}, {11 - Età Arcaica (800 - 509 a.C.), 13 - Età Romano repubblicana (508 - 28 a.C.), 14 - Età Romano imperiale (27 a.C. - 476)},


Modalità di individuazione: {dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

Quest'area di frammenti è stata individuata nel corso di indagini archeologiche precedenti. Denominata UT 3, è stata individuata nel territorio comunale di Lucera, in località Vigne Petrilli, a m 980 circa a S del Cavidotto MT. L'area ha forma circolare, con andamento NW-SE, e dimensioni complessive pari a circa m 160x110; in corrispondenza della sua porzione SE è presente un'area di forma ovale di circa m 90x50 contraddistinta dalla presenza di una maggiore quantità di reperti in superficie. L'UT si colloca a circa m 360 a SE della SP 21 e a circa m 390 a WSW della SP 18 ed è caratterizzata dalla diffusa presenza di frammenti di laterizi ed una discreta quantità di frammenti ceramici tra cui soprattutto ceramica comune acroma ed alcuni frammenti di ceramica comune da fuoco, ceramica a vernice nera, ceramica dipinta e sigillata italica.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR004 - LCR004 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR004)



Localizzazione: Lucera (FG), Vigne Petrilli

Definizione e cronologia: insediamento, {}, {12 - Età Romana (753 a.C. - 476)},


Modalità di individuazione: {dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

Serie di anomalie individuate nel corso di indagini pregresse, visibili a circa 230 m a W della Strada Provinciale 18, a circa m 950 a S del Cavidotto MT. È visibile una traccia di forma poligonale con lati di 57, 31, 58 e 29 m ipoteticamente interpretabile come edificio di età romana. La coppia di anomalie lineari localizzate più a S risultano essere parallele tra loro, di lunghezza di circa 92 e 175 m, con orientamento NE-SW, verosimilmente riferibili alla centuriazione di età romana del territorio di Luceria.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR005 - LCR005 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR005)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Villano

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Anomalia individuata nel corso di indagini pregresse, visibile a circa 300 m a sud-ovest di Mass. Villano, a m 15 circa a SE del Cavidotto MT. È visibile una traccia di forma semicircolare di diametro di circa 65 m in senso E-W verosimilmente interpretabile come fossato di un villaggio neolitico.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR006 - LCR006 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR006)



Localizzazione: Lucera (FG), Posta Villano

Definizione e cronologia: insediamento, {}, {16 - Età Medievale (569 - 1492)},


Modalità di individuazione: {dati di archivio, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Gruppo di anomalie individuate nel corso di indagini preliminari pregresse, visibili a circa 480 m a SE di Masseria Villano. Sono visibili un'anomalia di forma poligonale, con lati di circa 60 e 90 m, presumibilmente riferibile ad un insediamento medievale (motta?), da cui si diparte una traccia rettilinea con andamento in senso sud-ovest/nord-est, di lunghezza pari a circa 270 m, verosimilmente associabile ad un asse stradale. A est della prima traccia sono inoltre visibili diverse anomalie di diversa forma, verosimilmente ad essa associate, riferibili a recinti (?), fosse e divisioni agrarie, non interamente sottoposte a mappatura; un'ulteriore traccia di forma poligonale è presente ad est dell'asse stradale. Poco più a N, inoltre, è stata individuata un'altra anomalia lineare che si sviluppa in senso SW-NE riferibile al sistema centuriare di età romana del territorio di Lucera.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR007 - LCR007 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR007)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Scorciabove

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

Sito collocato sulla scarpata che si affaccia sul torrente Salsola. Il villaggio è individuato da un singolo fossato perimetrale del diametro di circa 94 m. All'interno sono visibili le tracce di almeno quattro compounds.

BIBLIOGRAFIA: Codice PPTR Regione Puglia FG001634. Codice CartApulia FGBIS000172. Jones G.D.B. 1987, p.43, figg.14-15, sito n.15. Archivio Russi, SABAP Foggia, foglio n. 163, scheda N. 35/163.



Sito LCR008 - LCR008 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR008)



Localizzazione: Lucera (FG), Il Posticchio

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

Sito di piccole dimensioni delimitato da un singolo fossato del diametro di circa m 130. All'interno è visibile un unico compound con apertura ad W.

BIBLIOGRAFIA: Codice PPTR Regione Puglia FG001635. Codice CartApulia FGBIS000177. Jones G.D.B. 1987, p.43, fig.15, pl. IV a, silo n. 16.



Sito LCR009 - LCR009 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR009)



Localizzazione: Lucera (FG), Il Posticchio

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

Sito delimitato da un singolo fossato perimetrale delle dimensioni di circa m 170 di diametro. Non sono visibili dettagli interni.

BIBLIOGRAFIA: Codice PPTR Regione Puglia FG001636. Codice CartApulia FGBIS000182. Jones G.D.B. 1987, p.43, fig.15, pl. IV a, silo n. 17.



Sito LCR010 - LCR010 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR010)



Localizzazione: Lucera (FG), Il Posticchio

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Sito delimitato da un singolo fossato perimetrale delle dimensioni di circa 160 m di diametro. Non sono visibili chiari dettagli interni.

BIBLIOGRAFIA: Codice PPTR Regione Puglia FG001637. Codice CarlApulia FGBIS000188. Jones G.D.B. 1987, pp.43-45, fig.15, pl. IV a, silo n.18.



Sito LCR011 - LCR011 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR011)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Saggese

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}, {12 - Età Romana (753 a.C. - 476)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

In località Masseria Saggese indagini archeologiche sul campo hanno permesso di individuare un'area di grandi dimensioni (mq 24142) interpretabile come possibile villa attribuibile cronologicamente all'età tardoantica. Nell'area dell'UT era già noto un sito individuato e perimetrato sulla base delle fotografie aeree interpretabile come villaggio neolitico. Nell'area indagata non è stato rinvenuto però alcun frammento databile ad età preistorica.

BIBLIOGRAFIA: UT 10, Relazione archeologica preliminare riguardante un "Elettrodolto aereo 380 kV doppia terna "Gissi - Larino - Foggia" ed opere connesse" realizzata dalla ArcheoLogica S.r.l. di Foggia.



Sito LCR012 - LCR012 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR012)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Schifata

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {13 - Età Romano repubblicana (508 - 28 a.C.), 14 - Età Romano imperiale (27 a.C. - 476), 15 - Età Tardoantica (300 - 568)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

In località Masseria Schifata è stata individuata un'area di grandi dimensioni (mq 33905) probabilmente interpretabile come villa attribuibile cronologicamente al periodo compreso tra l'età repubblicana e l'età tardoantica. Nell'area, in corrispondenza del traliccio 399, sono attualmente in corso indagini archeologiche stratigrafiche eseguite dalla Cooperativa Archeologia di Firenze e volte all'indagine di sepolture, fosse e canalizzazioni.

BIBLIOGRAFIA: UT 9, Relazione archeologica preliminare riguardante un "Elletrodotto aereo 380 kV doppia linea "Gissi - Larino - Foggia" ed opere connesse" realizzata dalla Archeologica S.r.l. di Foggia.



Sito LCR013 - LCR013 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR013)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Schifata

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Uno dei maggiori villaggi neolitici del Tavoliere. Delimitato da due doppi fossati perimetrali che individuano un'area di circa 900 m di diametro. All'interno sono visibili diverse decine di compounds.

BIBLIOGRAFIA: Codice CartApulia FGBIS000194. Codice PPTR Regione Puglia FG001638. Jones G.D.B. 1980, p. 45, sito n.19. Archivio Russi, SABAP Foggia, foglio n. 163, scheda N. 28/163.



Sito LCR014 - LCR014 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR014)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Saggese

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Sito di piccole dimensioni delimitato da un unico fossato perimetrale del diametro di 74 m.

BIBLIOGRAFIA: Codice Carl'Apulia FGBIS000222. Codice PPTR Regione Puglia FG001643. Jones G.D.B. 1980, p. 45, sito n.24.



Sito LCR015 - LCR015 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR015)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Schifata

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}, {13 - Età Romano repubblicana (508 - 28 a.C.)},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

In località Masseria Schifata è stata individuata un'area di piccolissime dimensioni (mq 1935) in cui si sono rinvenuti pochi frammenti ceramici non diagnostici e frammenti di laterizi di età romana generica. Non si può fornire una attribuzione crono-tipologica puntuale. La vicinanza all'area dell'UT 10 (Relazione archeologica preliminare riguardante un "Elettrodotto aereo 380 kV doppia tema "Gissi - Larino - Foggia" ed opere connesse" realizzata dalla Archeologica S.r.l. di Foggia) lascia ipotizzare una relazione tra le due aree. Poco più a N, nell'area dell'UT 10 e in corrispondenza del sostegno 399 sono state poi effettuate indagini archeologiche stratigrafiche eseguite dalla Cooperativa Archeologia di Firenze e volte all'indagine di sepolture, fosse e canalizzazioni.

BIBLIOGRAFIA: UT 37, Relazione archeologica preliminare riguardante un "Elettrodotto aereo 380 kV doppia tema "Gissi - Larino - Foggia" ed opere connesse" realizzata dalla Archeologica S.r.l. di Foggia.



Sito LCR016 - LCR016 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR016)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Saggese

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Sito di piccole dimensioni delimitato da un unico fossato perimetrale del diametro di 53 m. Tracce di compound interni sono visibili nel settore N.

BIBLIOGRAFIA: Codice CarlApulia FGBIS000216. Codice PPTR Regione Puglia FG001642. Jones G.D.B. 1980, p. 45, sito n.22.



Sito LCR017 - LCR017 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR017)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Saggese

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},

Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}


Distanza dall'opera in progetto: 10-20 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Sito di piccole dimensioni al cui interno si coglie la presenza di un compound di 32,5 m di diametro; le dimensioni totali dell'insediamento raggiungono i 65 m.

BIBLIOGRAFIA: Codice CartApulia FGBIS000211. Codice PPTR Regione Puglia FG001641. Jones G.D.B. 1980, p. 45, sito n.23. Archivio Russi, SABAP Foggia, foglio n. 163, scheda N. 21/163.



Sito LCR018 - LCR018 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR018)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Salerno-Saggese

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Sito di medie dimensioni caratterizzato dalla presenza, al suo interno, di compounds molto ravvicinati tra loro. Il villaggio è delimitato da un doppio fossato con una spaziatura di 12 metri ed ha un diametro massimo di 280 m. La maggior parte dei compounds sono rivolti a N.

BIBLIOGRAFIA: Codice CarlApulia FGBIS000254. Codice PPTR Regione Puglia FG001648.



Sito LCR019 - LCR019 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR019)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Salerno-Podere San Luigio

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Villaggio neolitico localizzato a circa 7,5 km a NE di Lucera; il sito, molto ben visibile nella fotografia aerea, è delimitato da un singolo fossato e presenta un diametro di circa 89 m. All'insediamento neolitico si sovrappone una fattoria di età romana. Il sito è stato inoltre oggetto di uno scavo di John Bradford negli anni '50, che non ha però raggiunto e documentato i livelli preistorici.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR020 - LCR020 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR020)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Salerno-Podere San Luigio

Definizione e cronologia: insediamento, {}, {13 - Età Romano repubblicana (508 - 28 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Evidenza aerofotografica interpretabile come fattoria di età repubblicana localizzata a 580 m a NE rispetto a Masseria Salerno. Una fotografia aerea del sito era già stata pubblicata da J. Bradford. L'area visibile nelle fotografie aeree è di forma rettangolare, orientata in senso E-W, e misura 60 x 40 m.

BIBLIOGRAFIA: Codice CarlApulia FGBIS002232. Codice PPTR Regione Puglia SP303_FG002179.



Sito LCR021 - LCR021 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR021)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Villano-Podere Santa Rosa

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

Insiediamento di piccolissime dimensioni delimitato da un singolo fossato del diametro di 36 m. A m 500 circa a SE della Masseria Russi V. segnala la presenza di un insediamento di età medievale non localizzato con precisione.

BIBLIOGRAFIA: Codice CartApulia FGBIS000242. Codice PPTR Regione Puglia FG001646. Jones G.D.B. 1980, p. 47, n° 27. Archivio Russi, SABAP Foggia, foglio n. 163, scheda N. 18/163.



Sito LCR022 - LCR022 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR022)



Localizzazione: Lucera (FG), Villano

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio basso

Sito di medie dimensioni che presenta un doppio fossato perimetrale ed un circuito interno. La fotografia aerea rivela la presenza di almeno tre compounds nel circuito interno. Il perimetro esterno ha un diametro massimo di 228 m, mentre il circuito interno di 92 m. I fossati più esterni distano tra loro 12 m. Russi segnala la presenza di frammenti ceramici di età Daunia.

BIBLIOGRAFIA: Codice CartApulia FGBIS000235. Codice PPTR Regione Puglia FG001645. Jones 1980, p. 47, n° 26. Archivio Russi, SABAP Foggia, foglio n. 163, scheda n. 20/163.



Sito LCR023 - LCR023 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR023)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Melillo

Definizione e cronologia: insediamento, {}, {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 50-100 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Villaggio neolitico di medie dimensioni di forma ovale allungata in senso NW-SE. Il sito è delimitato da un unico fossato perimetrale che individua un'area delle dimensioni di circa 300 m lungo l'asse NW-SE e di 260 lungo quello NE-SW. All'interno del sito sono visibili numerosi compounds. Il villaggio è localizzato a meno di 400 m a SE rispetto al grande villaggio neolitico di località Palmori.

BIBLIOGRAFIA: Codice PPTR Regione Puglia FG001786. Codice CartApulia FGBIS001036. Brown 2001/2003.



Sito LCR024 - LCR024 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR024)



Localizzazione: Lucera (FG), Palmori

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {06 - Neolitico (7000 - 3400 a.C.)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 100-200 metri **Potenziale:** potenziale alto


Rischio relativo: rischio medio

Villaggio neolitico localizzato nella porzione nordorientale del territorio comunale di Lucera, uno dei maggiori del Tavoliere. La sovrapposizione di strutture moderne impedisce una lettura chiara delle tracce aerofotografiche che rivelano comunque la presenza di diversi fossati perimetrali e di numerosi dettagli dell'articolazione interna del sito. La dimensione massima del sito è di circa 1200 m lungo l'asse principale NE-SW.

BIBLIOGRAFIA: Codice CarlApulia FGBIS000200, FGBIU001570. Codice PPTR Regione Puglia FG001639. Jones 1980, p. 45, n° 20.



Sito LCR025 - LCR025 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR025)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Calabria-Torrente Triolo

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {}. {18 - Età Pienomedievale (1001 - 1300), 19 - Età Bassomedievale (1301 - 1492)},

Modalità di individuazione: {dati di archivio, ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: >1000 metri

Potenziale: potenziale basso


Rischio relativo: rischio nullo

Nel corso di indagini archeologiche pregresse è stata individuata un'area di frammenti (denominata UT 1), in località Masseria Calabria/Torrente Triolo. Essa ha forma grossomodo ellittica (circa m 380x140) e si sviluppa con andamento S-N. L'area è caratterizzata dalla presenza di una modesta quantità di frammenti di laterizi di piccole dimensioni ed alcuni frammenti ceramici, tra cui ceramica comune acroma, ceramica invetriata, ceramica smaltata e ceramica smaltata dipinta.

BIBLIOGRAFIA:



Sito LCR026 - LCR026 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR026)



Localizzazione: Lucera (FG), Palmori-Podere n. 320

Definizione e cronologia: insediamento, {}, {12 - Età Romana (753 a.C. - 476)},


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, fotointerpretazione/foto restituzione}

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

Area con frammenti ceramici di età romana in superficie riferibili alla presenza di un insediamento rurale.

BIBLIOGRAFIA: Codice CartApulia FGBIS002361. Volpe G., Biffino A., Pietropaolo L., Romano A. V. 1999.



Sito LCR027 - LCR027 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR027)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Palmori

Definizione e cronologia: infrastruttura agraria, {centuriazione}. {12 - Età Romana (753 a.C. - 476)},

Modalità di individuazione:{fotointerpretazione/foto restituzione, resti materiali visibili nell'area}


Distanza dall'opera in progetto:

Potenziale: potenziale non valutabile


Rischio relativo:

Località posta a Km 10 circa a NE di Lucera, a Km 1 circa a N-NO della borgata; nell'area sono state riscontrate sulle fotografie aeree tracce della centuriazione; lungo un tracciato stradale che si dirigeva lungo la via Litoranea, area con frammenti ceramici; in località Spirito Santo-Bastiola, 2 Km più a N, resti di una necropoli romana.

BIBLIOGRAFIA: Alvisi G. 1970, La viabilità romana della Daunia, Bari.
Volpe G. 1990, La Daunia nell'età della romanizzazione: paesaggio agrario, produzione, scambi, Bari.



Sito LCR028 - LCR028 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_LCR028)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Calabria

Definizione e cronologia: area a uso funerario, (necropoli). (12 - Età Romana (753 a.C. - 476)),


Modalità di individuazione: {dati bibliografici, ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri **Potenziale:** potenziale medio


Rischio relativo: rischio nullo

Russi V. segnala la presenza di una necropoli di età romana (età Repubblicana?) costituita da fosse terragne coperte da lastre in calcarenite. La necropoli risulterebbe tagliata dalla strada proveniente da Lucera e diretta a La Motticella.

BIBLIOGRAFIA: Archivio SABAP Foggia, foglio 163, scheda n. 21/163.



Sito Sporadico1 - Sporadico1 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_00018_Sporadico1)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria Vigne della Banca

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {, {23 - non determinabile},

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale basso


Rischio relativo: rischio basso

Nel corso delle indagini preliminari sul campo finalizzate alla redazione della presente valutazione, è stata individuata un'area di frammenti ceramici denominata Sporadico 1 in corrispondenza del tratto del Cavidotto MT in località Masseria Vigne della Banca. L'area, che ha una forma irregolare, grossomodo ovale, si estende con orientamento ENE-WSW ed ha dimensioni pari a m 325x280. Sulla superficie dell'area è stata riscontrata la presenza di alcuni frammenti di laterizi di piccole e medio-piccole dimensioni e frammenti di ceramica comune acroma che non consentono di avanzare ipotesi circa l'arco cronologico di riferimento. Lo Sporadico 1 si colloca a circa m 600 a SSE del torrente Salsola e a circa m 50 a E di Masseria delle Vigne.

BIBLIOGRAFIA:



Sito UT 1 - UT 1 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_UT 1)



Localizzazione: Lucera (FG),

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fitili}, {18 - Età Plenomedievale (1001 - 1300), 19 - Età Bassomedievale (1301 - 1492)},

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }


Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale medio


Rischio relativo: rischio medio

L'area dell'UT 1 è stata individuata nel corso delle indagini preliminari finalizzate alla redazione della presente valutazione nel territorio comunale di Lucera, in località Costa San Severo, in corrispondenza del settore meridionale dell'impianto agrivoltaico avanzato. L'area ha una forma irregolare, grossomodo a "C", determinata dalla presenza di alcune aree caratterizzate da visibilità nulla a causa della presenza di coltivazioni in avanzato stato di accrescimento (grasoli e pomodori) che non hanno consentito di verificare la reale estensione dell'area dell'UT. Sulla superficie dell'area è stata riscontrata la presenza, piuttosto significativa, di frammenti di laterizi e frammenti di ceramica che consentono un inquadramento cronologico compreso tra l'età medievale e tardomedievale con alcuni frammenti più recenti relativi all'età moderna; le classi ceramiche individuate sono le seguenti: ceramica comune acroma, ceramica comune da fuoco, ceramica smaltata, sia monocroma che policroma, e ceramica invetriata bruna. Nel settore SW dell'area dell'UT, in corrispondenza di un uliveto che si colloca immediatamente a ridosso del margine occidentale dell'area dell'impianto agrivoltaico avanzato, è stato possibile definire un nucleo caratterizzato dalla maggiore presenza di reperti in superficie, probabilmente anche grazie alle ottimali condizioni di visibilità qui riscontrate rispetto alle restanti aree dell'UT caratterizzate generalmente da visibilità basse e medie; si tratta perlopiù di numerosi frammenti di ceramica di piccole dimensioni ed in minor misura di frammenti di laterizi, anch'essi di piccole dimensioni. In corrispondenza della porzione meridionale dell'UT, invece, è stata definita un'area caratterizzata dalla minore presenza di frammenti in superficie.

BIBLIOGRAFIA:



Sito UT 2 - UT 2 (SABAP-BT-FG_2024_00201-SAR_000018_UT 2)



Localizzazione: Lucera (FG), Masseria De Luca-Masseria la Bella

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di materiale eterogeneo}. {18 - Età Pienomedievale (1001 - 1300), 19 - Età Bassomedievale (1301 - 1492)},

Modalità di individuazione: {ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale medio

Rischio relativo: rischio medio

L'area dell'UT 2 è stata individuata nel territorio comunale di Lucera, in località Masseria De Luca-Masseria la Bella, in corrispondenza dell'area settentrionale dell'impianto agrivoltaico avanzato in progetto. L'area ha una forma irregolare chiaramente influenzata, specialmente in corrispondenza del suo settore occidentale, dalla presenza di aree caratterizzate da visibilità nulla (mandorleto) oppure inaccessibili come nel caso di una coltivazione di girasoli ai margini della quale è stata comunque rilevata la presenza di reperti in superficie. Nell'area sono stati individuati frammenti di laterizi e numerosi frammenti di ceramica che permettono un inquadramento cronologico compreso tra l'età medievale e tardomedievale con alcuni frammenti più recenti relativi all'età moderna; le classi ceramiche individuate sono le seguenti: ceramica comune acroma, ceramica comune da fuoco, ceramica smaltata, sia monocroma che policroma, e ceramica invetriata bruna; inoltre, è stata rinvenuta un'ansa in vetro ed un frammento di intonaco con pittura policroma. Nel settore NNW dell'area dell'UT è stato possibile definire un nucleo caratterizzato dalla maggiore presenza di reperti in superficie, probabilmente anche grazie alle migliori condizioni di visibilità qui riscontrate rispetto alle restanti aree dell'UT caratterizzate generalmente da visibilità basse e medie. In corrispondenza della porzione occidentale ed ESE dell'UT, invece, sono state definite aree caratterizzate dalla minore presenza di frammenti in superficie.

BIBLIOGRAFIA:






Tavola dei siti noti (MOPR), dei beni PPTR regione Puglia, della centuriazione e della viabilità antica e moderna



Legenda

- Opere in progetto
 - Stazione Terna
 - SSE_1
 - Collegamento AT
 - Cavidotto MT
 - Area recintata
- MOPR
 - MOPR [1]
- MOSI
 - MOSI_multipoint [3]
 - MOSI_multipolygon [29]
- Tracce di centuriazione
- Anomalie da foto aerea
- Viabilità antica (Alvisi 1970)
 - Tracciato identificato
 - Percorso ipotetico
- PPTR Regione Puglia
 - UCP_area_a_rischio archeologico
 - UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico
 - UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali
 - UCP_area_rispetto_siti storico culturali
 - UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi
 - UCP_area_rispetto_rete tratturi
- FER Aree Non Idonee Regione Puglia
- Tratturi con buffer di 100 m.



Scala 1:25000