Provincia	BRESCIA
Comune	DESENZANO DEL GARDA
Livellette	DISCESA L= 1214.73 m — DH= -8.62 m — p= -0.00710 — DISCESA L= 2854.04 m — DH= -8.30 m — p= -0.00291
Progressive livellette	112+695.963

Op	94.110
dp	0.00419
RV	30000.000
t	62.82
f	0.066

Sezioni	Progressive	Quote Terreno	Quote Progetto	Ettometriche	Parziali	Andamento planimetrico
1302	112+300.000	93.052	96.920	1		
	112+308.058	93.000	96.863		8.058	
	112+318.855	92.670	96.786		10.797	
	112+331.280	93.000	96.698		12.425	
	112+344.524	93.050	96.604		13.244	
	112+349.394	93.040	96.569		4.870	
1303	112+364.884	93.100	96.459		15.490	
	112+372.542	93.000	96.405		7.658	
	112+384.661	92.970	96.319		12.119	
1304	112+398.296	92.840	96.222	4	13.635	
	112+403.439	92.810	96.186		5.143	
	112+413.572	92.670	96.114		10.133	
	112+428.526	92.487	96.008		14.954	
1305	112+433.851	92.370	95.970		5.325	
	112+447.557	92.000	95.873		13.706	
	112+457.627	91.770	95.801		10.080	
	112+467.532	91.330	95.731		9.895	
	112+479.250	91.070	95.648		11.718	
	112+483.438	91.040	95.618		4.188	
	112+493.305	90.950	95.548		9.867	
1306	112+504.768	90.680	95.467	5	11.463	
	112+512.084	90.550	95.415		7.316	
1307	112+538.526	90.348	95.227		26.442	
	112+554.133	90.190	95.116		15.607	
	112+558.893	90.140	95.083		4.760	
	112+567.192	90.100	95.024		8.299	
	112+569.971	90.080	95.004		2.779	
	112+577.768	90.030	94.962		7.797	
	112+583.103	90.000	94.924		5.321	
1308	112+604.641	89.920	94.758	6	17.817	
	112+633.142	89.726	94.556		28.501	
	112+647.948	89.640	94.454		14.806	
	112+661.547	89.580	94.368		13.599	
	112+672.864	89.480	94.300		11.317	
	112+695.294	89.250	94.179		22.430	
	112+723.205	88.910	94.052		27.911	
	112+753.656	88.600	93.943		30.451	
	112+758.784	88.570	93.927		5.128	
	112+773.548	88.480	93.884		14.764	
	112+785.908	88.410	93.848		12.360	
	112+789.269	88.380	93.839		3.362	
	112+804.613	88.280	93.794		15.344	
	112+807.705	88.260	93.785		3.092	
	112+814.385	88.220	93.766		6.680	
1309	112+848.138	87.990	93.570	7	34.753	
	112+851.260	87.967	93.546		3.122	
	112+881.619	87.750	93.370		29.899	
	112+889.892	87.690	93.346		8.273	
1310	112+908.857	87.550	93.291		18.965	
	112+914.720	87.510	93.274		5.863	
	112+929.963	87.400	93.234		15.243	
	112+939.892	87.330	93.201		9.929	
	112+947.582	87.280	93.178		7.690	
1311	112+973.037	87.100	93.104	8	25.455	
	113+004.597	86.870	93.024		31.560	
1312	113+028.069	86.700	92.961		23.472	
	113+034.899	86.650	92.938		6.830	
	113+049.132	86.550	92.901		14.233	
	113+063.788	86.450	92.865		14.656	
	113+084.232	86.310	92.817		20.444	
1313	113+107.375	86.150	92.765	9	23.143	
	113+140.805	85.920	92.677		33.430	
	113+162.582	85.770	92.644		21.777	
	113+188.803	85.590	92.601		26.221	
1314	113+200.000	85.510	92.644		11.197	

Andamento planimetrico: R= 18000.00 m — SV= 317.24 m — H= 3.5 cm — RP= 110.00 m — RETTIFILO L= 313.19 m — RP= 63.00 m — R= 30000.00 m — SV= 802.69 m — H= 2.0 cm

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE

NOTE GENERALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Cepav due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO DEFINITIVO

PROFILO LONGITUDINALE LINEA A.C.

DA KM 112+300.000 A KM 113+200.000

TAVOLA N° 96

IL PROGETTISTA
saipem spa
Tommaso Taranto
Ordine ingegneri Milano n. 20614
Via Toritto Alfalfa n. 62/64 - 20151 Milano
Tel. 02 52063111 - Fax. 02 52063222
CF. 01719180152

IL PROGETTISTA INTEGRATORE
saipem spa
Tommaso Taranto
Ordine ingegneri Milano n. 20614
Via Toritto Alfalfa n. 62/64 - 20151 Milano
Tel. 02 52063111 - Fax. 02 52063222
CF. 01719180152

ALTA SORVEGLIANZA ITALFERR

Verificato	Data	Approvato	Data

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	F7	IF0001	096	1	1:1000/1:100

PROGETTAZIONE GENERAL CONTRACTOR

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
0	31/03/14	EMISSIONE PER CDS	M.F.	31/03/14	GHELFI	31/03/14	LAZZARI	31/03/14
1	01/07/14	REVISIONE PER CDS	[illegible]	01/07/14	[illegible]	01/07/14	[illegible]	01/07/14
2								
3								

Autorizzato/Data
Consorzio Cepav due
Project Director
Data:

Saipem S.p.a. COMM. 032121 — Data: 01/07/14 — Doc.N. IN0500DE2F7IF00010961

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: F81H91000000008

Scala di plot: 1:1