Provincia	BRESCIA
Comune	PESCHIERA DEL GARDA
Livellette	DISCESA L= 2046.13 m DH= -2.68 m p= -0.00131 — SALITA L= 1374.91 m DH= 8.07 m p= 0.00587
Progressive livellette	122+962.516

Qp	72.021
Δp	0.00718
RV	30000.000
t	107.67
f	0.193

GALLERIA ARTIFICIALE – (FRASSINO OVEST)
L = 1266.181 m.

Km 122+921.181

GALLERIA NATURALE – (COLLE BACCOTTO)
L = 232.719 m.

DOPPIO SIFONE "RIO PAULMANO"
Km 122+221.604

FOGNATURA – DN 200 – CEMENTO (esistente km 122+254.000)

FOGNATURA – DN 100(esistente km 122+255.000)

LINEA TELEFONICA TELECOM(esistente km 122+261.000)

ACQUEDOTTO DN 200(esistente km 122+256.– km 122+288.)
KM 122+255.900

MET. ENEL DN 125 (5") 4,5 BAR (esistente km 122+257.)
KM 122+256.900

LINEA TELEFONICA INTERRATA (esistente km 122+530.)
KM 122+540.600

FINE G.A.FRASSINO OVEST
INIZIO G.N. COLLE BACCOTTO

QP = 72.162
Km = 122+854.845

QP = 72.653
Km = 123+070.187

Strada non asfaltata

Strada non asfaltata

S.P.–5b – Strada del Frassino

Santuario del Frassino

Q.B. 58.00

Sezioni

Quote — Terreno / Progetto

Ettometriche

Progressive

Parziali

Andamento planimetrico

RETTIFILO L= 1406.77 m

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE

NOTE GENERALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Cepav due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO DEFINITIVO

PROFILO LONGITUDINALE LINEA A.C.

DA KM 122+200.000 A KM 123+100.000

TAVOLA N° 107

IL PROGETTISTA
saipem spa
Tommaso Tarantini
Ordine in legge n° 1766 Prov. Ba iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Milano al n. 20.000 Dott. Ing. A. Sartori
ai sensi e senza pregiudizio del D.Lgs.n.163/2006
Tel. 02.520.3111 Fax 02.520.3000
CF. 01777160154

IL PROGETTISTA INTEGRATORE
saipem spa
Tommaso Tarantini
Ordine in legge n° 1766 Prov. Ba iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Milano al n. 20.000 Dott. Ing. A. Sartori
ai sensi e senza pregiudizio del D.Lgs.n.163/2006
Tel. 02.520.3111 Fax 02.520.3000
CF. 01777160154

ALTA SORVEGLIANZA ITALFERR

Verificato	Data	Approvato	Data

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	F7	IF001	107	1	1:1000/1:100

PROGETTAZIONE GENERAL CONTRACTOR — Autorizzato/Data

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
0	31/03/14	EMISSIONE PER CDS	M.F.	31/03/14	GHELFI	31/03/14	LAZZARI	31/03/14
1	01/07/14	REVISIONE PER CDS		01/07/14		01/07/14		01/07/14
2								
3								

Consorzio Cepav due
Project Director
Data:

Saipem S.p.a. COMM. 032121 — Data: 01/07/14 — Doc.N. IN0500DE2F7IF00011071

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: F81H91000000008

Scala di plot: 1:1