Provincia	BRESCIA		
Comune	LONATO		
Livellette	DISCESA L= 934.70 m	DH= −5.66 m	p= −0.00605
Progressive livellette	0+000.000		

Progressive	Quote Terreno	Quote Progetto	Parziali
0+000.000	135.260	137.326	
0+010.593	135.260	137.262	10.593
0+033.623	135.230	137.123	23.030
0+040.214	135.260	137.083	6.591
0+053.683	135.340	137.001	13.469
0+079.229	135.370	136.847	25.546
0+084.038	135.380	136.817	4.809
0+109.040	135.500	136.666	25.002
0+137.953	135.740	136.491	28.913
0+158.243	135.890	136.368	20.290
0+166.214	136.113	136.320	7.971
0+168.767	136.750	136.305	2.553
0+174.175	137.730	136.272	5.408
0+178.065	139.400	136.249	3.890
0+184.155	142.850	136.212	6.090
0+187.651	143.320	136.190	3.496
0+191.165	143.310	136.169	3.514
0+216.188	143.220	136.018	25.023
0+250.862	143.600	135.808	34.674
0+258.817	143.260	135.760	7.955
0+268.568	143.230	135.701	9.751
0+293.226	143.120	135.552	24.658
0+304.068	143.260	135.486	10.842
0+308.970	141.330	135.456	4.902
0+314.089	137.750	135.425	5.119
0+316.395	137.531	135.411	2.306
0+323.355	136.870	135.369	6.960
0+327.508	136.470	135.344	4.153
0+353.909	136.770	135.184	26.401
0+378.354	137.070	135.037	24.445
0+383.591	137.060	135.005	5.237
0+387.210	140.020	134.983	3.619
0+391.757	139.920	134.955	4.547
0+408.669	139.250	134.853	16.912
0+412.621	139.170	134.829	3.952
0+421.454	143.300	134.776	8.833
0+428.374	143.200	134.734	6.920
0+433.348	141.850	134.704	4.974
0+437.180	141.340	134.681	3.832
0+442.395	141.034	134.649	5.215
0+448.259	140.690	134.614	5.864
0+454.740	140.720	134.574	6.481
0+459.404	140.740	134.546	4.664
0+473.343	140.760	134.462	13.939
0+482.737	142.200	134.405	9.394
0+486.535	142.090	134.382	3.798
0+493.036	141.840	134.343	6.501
0+496.098	141.600	134.324	3.062
0+501.324	141.330	134.292	5.226
0+504.838	141.330	134.271	3.514
0+509.088	141.330	134.245	4.250
0+516.949	141.500	134.198	7.861
0+524.085	141.750	134.155	7.136
0+529.202	141.830	134.124	5.117
0+534.019	141.850	134.095	4.817
0+538.458	141.750	134.068	4.439
0+544.456	141.770	134.031	5.998
0+551.897	141.750	133.986	7.441
0+566.868	141.630	133.896	14.971
0+572.074	141.670	133.864	5.206
0+579.232	141.600	133.821	7.158
0+590.885	141.540	133.750	11.653
0+593.615	141.540	133.734	2.730
0+597.945	141.590	133.708	4.330
0+603.659	141.670	133.673	5.714
0+629.897	141.764	133.514	26.238
0+637.665	141.790	133.467	7.768
0+648.997	141.830	133.399	11.332
0+654.480	141.870	133.366	5.483
0+659.598	141.890	133.335	5.118
0+679.060	141.880	133.217	19.462
0+695.604	141.810	133.117	16.544
0+703.051	141.670	133.072	7.447
0+708.754	141.450	133.037	5.703
0+714.729	141.450	133.001	5.975
0+717.895	141.480	132.982	3.166
0+734.791	141.510	132.880	16.896
0+747.841	141.520	132.801	13.050
0+753.265	141.530	132.768	5.424
0+768.732	141.540	132.674	15.467
0+772.725	141.820	132.650	3.993
0+786.090	142.010	132.569	13.365
0+811.809	142.100	132.414	25.719
0+817.467	142.120	132.379	5.658
0+833.036	142.180	132.285	15.569
0+846.770	142.170	132.202	13.734
0+849.302	142.160	132.187	2.532
0+849.897	142.160	132.183	
0+873.061	142.140	132.043	23.164
0+887.935	142.160	131.956	14.874
0+892.222	142.170	131.933	4.287
0+898.189	142.190	131.901	5.967
0+900.000	142.187	131.892	

Ettometriche: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Andamento planimetrico: RETTIFILO L= 40.21 m — RP= 126.00 m — R= 15000.00 m SV= 150.18 m H= 4.0 cm — RP= 126.00 m — RETTIFILO L= 187.50 m — RP= 220.00 m — R= −8500.00 m SV= 148.88 m H= 7.0 cm

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE

NOTE GENERALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I RIFERIMENTI PER LE SEZIONI CORRENTI NEL TRATTO INTERESSATO DAL PRESENTE PROFILO SONO ASSOCIATI AL PROFILO LONGITUDINALE DEL B.P.
VEDI TAV. A20200DE2F7IF0001085

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: Cepav due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
Lotto funzionale Brescia-Verona
PROGETTO DEFINITIVO

PROFILO LONGITUDINALE LINEA A.C.
DA KM 0+000.000 A KM 0+900.000
TAVOLA N° 131
GALLERIA DI LONATO - (BINARIO DISPARI)

IL PROGETTISTA: saipem spa – Tommaso Taranta – Dottore in Ingegneria Civile Iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A23… Sez. A Settori: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione – Tel. 02.5202… Fax 02.52020309 – CF. e PIVA 00825790157

IL PROGETTISTA INTEGRATORE: saipem spa – Tommaso Taranta – Dottore in Ingegneria Civile Iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A23… Sez. A Settori: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione – Tel. 02.5202… Fax 02.52020309 – CF. e PIVA 00825790157

ALTA SORVEGLIANZA ITALFERR	Verificato	Data	Approvato	Data

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	F7	IF0001	131	1	1:1000/1:100

PROGETTAZIONE GENERAL CONTRACTOR

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
0	31/03/14	EMISSIONE PER CDS	M.T.	31/03/14	GHELFI	31/03/14	LAZZARI	31/03/14
1	01/07/14	REVISIONE PER CDS	M.T.	01/07/14	TROTTA	01/07/14	LAZZARI	01/07/14
2								
3								

Autorizzato/Data: Consorzio Cepav due – Project Director (Ing. F. Lombardi) – Data:

Saipem S.p.a. COMM. 032121 | Data: 01/07/14 | Doc.N. IN0500DE2F7IF00011311

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: F81H91000000008

Scala di plot: 1:1