

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
-PLANIMETRIA DI UBICAZIONE DELL'OPERA	IN0500E2PBG1100001
-OPERE SOSTEGNO SCAVI - SEZIONE E PIANTE TPO	IN0500E2PBG1100001
-OPERE SOSTEGNO SCAVI - PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI TRACCIAMENTO	IN0500E2PBG1102002
-PIANTA SCAVI	IN0500E2PBG1102001


NOTE GENERALI

- 1 - TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM
- 2 - LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN M S.L.M.
- 3 - IN CORRESPONDENZA DEL TRATTO DI DIAFRAMMI DA PK 122+750 A 122+921.181, ADIACENTE ALL'INCROCIO DELLA GN03, SI PROGETTA IN ABBINATO AL SISTEMA DI POZZI DRENANTI, L'ESECUZIONE DI UN TAPPETO DI FONDO TRA PALANCI E COSTITUITO DA COLONNE IN JET-GROUTING COMPENETRATE DI ALTEZZA 3m, PER TENERE CONTO DELL'ELEVATO LIVELLO DI FALDA E PER EVITARE UNA DIPENDENZA TEMPORALE CON LE OPERAZIONI DI SCAVO DELLA GN03

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- INCIDENZA ARMATURA:
- TRAVE DI CORONAMENTO BERLINESI DI MICROPALI: 30 kg/ml
  - DIAFRAMMI SPESORE 80 cm (DA PK 122+750 A PK 122+921): 110 kg/mc
  - DIAFRAMMI SPESORE 100cm (USCITA PEDONALE INTERMEDIA E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO): 170 kg/mc


COMMITTENTE:  **RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:  **ITALFERR**  
 SERVIZI PER LE FERROVIE

GENERAL CONTRACTOR:  **Cepav due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01  
 LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA  
 Lotto funzionale Brescia-Verona  
 PROGETTO DEFINITIVO

LINEA A.C. MILANO-VERONA  
 G.A. "MADONNA DEL FRASSINO" OVEST  
 OPERE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI  
 SEZIONI TRASVERSALI TAVOLA 3

ALTA SORVEGLIANZA 

Verificato	Data	Approvato	Data

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TPO/DOC.	CREA/GEOPUNTA	PROGR.	REV.	SCALA
IN05	00	D	E2	W9	GA1102	003	0	1:200

PROGETTAZIONE GENERAL CONTRACTOR								Autorizzato/Data
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
0	31/03/14	EMISSIONE PER CDS	ALLO	31/03/14	DI BIANCHI	31/03/14	AZZARU	31/03/14
1								
2								
3								

**Cepav due**  
Project Director  
(reg. n. 10496/04)