

DESEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO	A202000DE2P7SL6000001
PLANIMETRIA DI PROGETTO	A202000DE2P7SL6000001
PROFILO LONGITUDINALE	A202000DE2P7SL6000001
SEZIONI TRASVERSALI - TAV.1	A202000DE2W916000001
SEZIONI TRASVERSALI - TAV.2	A202000DE2W916000002
SEZIONI TIPO	A202000DE2W216000001
MANUFATTO SCATOLARE - PIANTA PROSPETTO E SEZIONI	A202000DE2B2SL6000001
MURI ANDATORI - PROFILO	A202000DE2FA16000001
MURI ANDATORI - SEZIONI TIPO CARPENTERIA	A202000DE2B216000001
PLANIMETRIA MANUFATTI IN C.A.	A202000DE2B2SL6000002
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE IN C.A.	A202000DE2CLSL6000001
VASCA DI SOLLEVAMENTO E RACCOLTA ACQUE	A202000DE2B2SL6000003
OPERE PROVVISORIALI - PLANIMETRIA	A202000DE2PA16000001
OPERE PROVVISORIALI - SEZIONI	A202000DE2W216000002
VIAIBILITA' DI CUCITURA - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO	A202000DE2P216000001
DRENAGGI ACQUE DI PIATTAFORMA	A202000DE2P216000002
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ED AFFINI	A202000DE2P2SL6000001
PLANIMETRIA STATO DI FATTO	A202000DE2P7SL6000002
ELABORATI DI LINEA	
PLANIMETRIA LINEA AC DA KM 69+824.970 A KM 70+624.970	A202000DE2P7P0001054
PROFILO LONGITUDINALE LINEA AC DAL KM 69+600.000 AL KM 70+500.000	A202000DE2P7P0001047
SEZIONI TRASVERSALI LINEA AC DA KM 69+900.000 A KM 70+450.000	A202000DE2W9F0001086
SEZIONI TRASVERSALI LINEA AC DA KM 70+500.000 A KM 71+050.000	A202000DE2W9F0001087
PLAN. SIST. IDR. - KM 69+824.970 - KM 70+624.970	A202000DE2P7D0002054
IL CODICE COMMESSA"A202" E' STATO SOSTITUITO CON "IN05"	

NOTE GENERALI

- PER LE CARATTERISTICHE MATERIALI E INCIDENZE FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO A202-00-D-E2-QX-SL0000-001
- LE PALANCOLE IN CORRISPONDENZA DELLO SCATOLARE DOVRANNO ESSERE TIRANTATE CON TIRANTI AD INTERASSE PARI A 2,50m, DISPOSTI A 1,50m DALLA TESTA DELLE PALANCOLE
- LA QUOTA DI FALDA DI PROGETTO E' ASSUNTA PARI A QUOTA 113,9m s.l.m.
- PREVEDERE AGOTTAMENTO CON POMPA DELLE PROBABILI VENUTE D'ACQUA DEI CONCI SOTTO FALDA IN CUI NON E' PREVISTO L'UTILIZZO DEL TAPPO DI FONDO

TIRANTI DI ANCORAGGIO

- Tiranti a trefoli da 0,6" in acciaio armonico, avente fpvk ≥1765MPa ed fpvk ≥1570MPa, diametro perforazione 150mm, iniezione ad alta pressione ripetuta eseguita con malta antiritiro Rck ≥25MPa.



ALTA SORVEGLIANZA:




GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
 LINEA A.V. /A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
 Lotto funzionale Brescia-Verona
 PROGETTO DEFINITIVO

SOTTOVIA ALLA PROG. 70+490 LINEA A.C.
 MURI ANDATORI PROFILO

IL PROGETTISTA Saipem S.p.A. Ingegnere, Titolare Data di firma: 31/03/14 Firma: [Firma]	IL PROGETTISTA INTEGRATORE Saipem S.p.A. Ingegnere, Titolare Data di firma: 31/03/14 Firma: [Firma]
---	---

ALTA SORVEGLIANZA						Verificato	Data	Approvato	Data			
COMMESSA				LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DESCRIZIONE		PROGR.	REV.	SCALA
IN05				00	D	E2	FA	SL6000		001	0	1:100
PROGETTAZIONE GENERALE CONTRACTOR										Autorizzato/Data		
Rev.	Data	Descrizione				Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Consensito
0	31/03/14	EMISSIONE PER CDS					31/03/14		31/03/14		31/03/14	
Saipem S.p.A. COMM. 032121										Data: 31/03/14 Doc: N. 41252_10.dwg		

