

DESCRIZIONE	DIMENSIONI DELLA RECINZIONE mm 36388 x mm 13244		
	QUANTITA'	PESO Kg	
		UNITARIO	TOTALE
Piantana tipo 1 (porta lato serratura) in profilato L mm 80x40x8 - Tab.Gasd. A 9.20.34	1	20	20
Piantana tipo 2 (porta lato cerniera) in profilato L mm 80x40x8 - Tab.Gasd. A 9.20.34	1	20	20
Piantana tipo 3 (di linea) in profilato piatto mm 80x8 - Tab.Gasd. A 9.20.34	36	14	504
Staffa per unione piantana d'angolo in profilato piatto mm 30x5 -Tab.Gasd. A 9.20.34	9	0.16	1.44
Pannello in grigliato largh. mm 1642 - Tab.Gasd A 9.20.11	31	25	775
Porta in grigliato largh. mm 1642 - Tab.Gasd. A 9.20.01 (**)	-	50	/
Porta in grigliato per uscita di sicurezza largh. mm 1642 - Tab.Gasd. A 9.20.06 (**)	1	50	50
Cancello in grigliato largh. mm 3300 con colonna e soglia - Tab.Gasd. A 9.20.21 (*)	-	255	-
Vite a testa esagonale M 8x30 acciaio inox (Per fissaggio del ferro di soglia)	-	0.02	-
Vite a testa tonda M 10x30 (Per profilato di irrigidimento piantane della porta)	-	0.02	-
Vite a testa tonda M 10x35 (Per cerniera porta)	-	0.03	-
Vite a testa tonda M 12x40 (Per fissaggio pannelli alla piantana)	130	0.05	6.5
Vite a testa esagonale M 14x65 (Per dispositivo superiore di fissaggio del cancello)	-	0.15	-
Tirante filettato M 12x35 (Per fissaggio pannello alla colonna cancello)	-	0.03	-
Dado esagonale M 10	-	0.01	-
Dado esagonale M 12	130	0.02	2.64
Dado esagonale M 14	-	0.02	-
Corda spinosa 2 fili, 4 punte, zincata o plastificata -BG 2 - UNI 3998 ml	145	0.11	15.95
			TOT.GEN. 1395.53

NOTA

Tutti gli elementi della recinzione sono verniciati.
La verniciatura e' tipo RAL n° 6014.

PROTEZIONE ANTICORROSIVA

Grigliato, piatti, profilati, lamiera, bulloni \geq M10: zincati per immersione UNI 5744.

(*) Con serratura completa e dispositivi di fissaggio.

(**) Con serratura completa e dispositivi di protezione secondo tab. Gasd. A 9.20.56 e A 9.20.57