



LEGENDA

TAPPETI ERBOSI

- TAPPETO ERBOSO
- TAPPETO ERBOSO SU MASSELLI AUTOBLOCCANTI

SPECIE ARBUSTIVE

- GRUPPI ARBUSTIVI MONOSPECIFICI

SPECIE ARBOREE

- LIRIODENDRON TULIPIFERA

LEGENDA

| Pos. | Q.TA' | DESCRIZIONE | MQ. | P.P. | Pos. | Q.TA' | DESCRIZIONE | MQ. | P.P. |
|------|-------|---|-----|------|------|-------|---|-----|------|
| ① | 1 | Impianto lavaruote | - | - | ⑭ | 4 | Uffici a 1 piani | - | - |
| ② | 1 | Punto di consegna ENEL | - | - | ⑮ | 1 | Locale primo soccorso | - | - |
| ③ | 1 | Area di stoccaggio inerti | - | - | ⑯ | 1 | Parcheggio ambulanze | - | - |
| ④ | 1 | Impianto di betonaggio | - | - | ⑰ | 1 | Deposito oli usati/nuovi | - | - |
| ⑤ | 1 | Impianto riscaldamento inerti (eventuale) | - | - | ⑱ | 1 | Box attrezzature | - | - |
| ⑥ | 1 | Impianto lavaggio autobetoniere | - | - | ⑲ | 1 | Compressore officina | - | - |
| ⑦ | 1 | Trattamento acque impianto di betonaggio | - | - | ⑳ | 1 | Disoleatore per officina | - | - |
| ⑧ | 1 | Distributore gassolio | - | - | ㉑ | 1 | Area stoccaggio concii | - | - |
| ⑨ | 1 | Laboratorio e box provini materiali | - | - | ㉒ | 1+1 | Gru a portale L=14 m portata= 35 t | - | - |
| ⑩ | 3 | Servizi igienici e docce | - | - | ㉓ | 2 | Magazzino nastro (Capacità 500 mt.) | - | - |
| ⑪ | 1 | Officina | - | - | ㉔ | 2 | Impianto ventilazione e container inverter | - | - |
| ⑫ | 1 | Pesa a raso L= 18m e cabina operatore | - | - | ㉕ | 50 | Parcheggi | - | - |
| ⑬ | 1 | Magazzino | - | - | ㉖ | 2 | Serbatoio antincendio+acqua industriale completo di gruppo di pompaggio | - | - |
| ⑬ | 1 | Area deposito magazzino | - | - | ㉗ | 1 | Guardiania | - | - |
| ⑮ | 1 | Deposito bombole acetilene | - | - | ㉘ | 1 | Fossa biologica imolf | - | - |
| ⑮ | 1 | Deposito bombole ossigeno | - | - | ㉙ | 1 | Barriere antirumore (eventuali) | - | - |
| ⑰ | 1 | Impianto trattamento acque di galleria | - | - | ㉚ | 5 | Vasche di prima pioggia | - | - |
| ⑰ | 1 | Serbatoio additivo | - | - | ㉛ | 6 | Sili deposito smarino TBM con vasca di emergenza | - | - |
| ⑱ | 2 | Torri evaporative | - | - | ㉜ | 2 | Nastri di smarino | - | - |
| ⑲ | 1 | Gruppo elettrocompressori con serbatoi A.C. (Pmax.12 bar) | - | - | ㉝ | - | Vasca di laminazione | - | - |
| ㉑ | 9+1 | Cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni | - | - | ㉞ | - | Percorso smarino su nastro trasportatore | - | - |
| ㉒ | 3 | Spogliatoi | - | - | ㉟ | - | Torre faro H. 20m proiettori asimmetrici 1000W | - | - |

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE

ALTA Sorveglianza: **ITALFER** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: **COCV** Gruppo C. Bagnati Ingegnieri

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI PROGETTO ESECUTIVO

CAMPO NOVI LIGURE COP7
PLANIMETRIA OPERE A VERDE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO NEL CORSO DEI LAVORI

GENERAL CONTRACTOR: **Cociv** Ing. Angelo Pallucci

DIRETTORE LAVORI: _____

SCALA: 1:500

COMMESSA: **IG51** LOTTO: **00** FASE: **E** INVE: **CV** TIPO DOC: **P8** OPERA/DISCIPLINA: **CA2301** PROG: **011** REV: **A**

PROGETTAZIONE:

| Rev. | Descrizione modifica | Realizzato | Data | Verificato | Data | Progetto | Data | IL PROGETTISTA |
|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------|
| 001 | Prima emissione | COCV | 29/10/2014 | COCV | 29/10/2014 | A. Pallucci | 31/10/2014 | COCV |

Aut. Min. Infrastr. e Trasporti - Direzione Regionale Liguria - Ufficio Provinciale di Genova