

# LEGENDA

Rotta di volo  
 Departure  
 Approach

Nota: Ai sensi del D.M. 31/10/1997, vale la seguente caratterizzazione acustica dell' intorno aeroportuale (art. 6, comma 2):  
 zona A: l'indice Lva non può superare il valore di 65 dB(A)  
 zona B: l'indice Lva non può superare il valore di 75 dB(A)  
 zona C: l'indice Lva può superare il valore di 75 dB(A)  
 Ai di fuori delle zone A, B e C l'indice Lva non può superare il valore di 60dB(A)

Nota: Ai di fuori dell'isofonica LVA 60 dB(A) la verifica della conformità acustica ai piani comunali di classificazione acustica viene effettuata mediante l'utilizzo degli indicatori LeqD eLeqN.

Classe acustica di PCCA

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI

Ricettori

- Ricettori presso i quali non viene garantito il rispetto dei limiti acustici di piano comunale di classificazione acustica
- Ricettori di particolare interesse

## Verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica

Codice Ricettore	Denominazione	Comune	LeqD 2018 dB(A)	LeqD 2018 dB(A)	LeqD 2020 dB(A)	LeqD 2020 dB(A)	Classe PCCA	Limiti Leq Diurno	Limiti Leq Notturno
P6	Chiesa di San Giovanni	Campi Bisenzio	61,7	51,7	63,7	53,7	IV	65	55
P8	Biblioteca "Tiziana Terzani villa Montebello"	Campi Bisenzio	54,5	44,4	56,4	46,3	III	60	50
R1	Azio infantile "Santo Spirito"	Campi Bisenzio	61,0	50,9	63,0	52,9	IV	65	55
R2	Scuola Elementare "Santa Maria"	Campi Bisenzio	60,6	50,5	62,6	52,6	II	55	45
R3	Casa di riposo "Mimosi"	Campi Bisenzio	61,0	50,9	63,1	53,0	II	55	45
R4	Scuola Primaria "Sacro Cuore"	Campi Bisenzio	58,7	48,6	60,8	50,7	II	55	45
R5	Scuola Primaria "Valeria Croce"	Prato	51,1	41,1	53,0	42,9	III	60	50
R6	Scuola Primaria "Santa Cecilia"	Prato	48,6	38,5	50,5	40,4	III	60	50
R7	Scuola Primaria "Santa Cecilia" sede distaccata	Prato	48,5	38,4	50,4	40,3	III	60	50
R8	Scuola elementare "Carpiaggio"	Prato	51,4	41,4	53,5	43,4	III	60	50
R9	"Ristorante" "Mury Agostini"	Prato	51,4	41,4	53,5	43,4	III	60	50
R10	Scuola elementare "Agostini"	Prato	50,2	40,2	52,2	42,1	II	55	45
R11	Liceo Scientifico "Agostini"	Prato	50	39,9	52,0	41,9	II	55	45
R12	Scuola Elementare "Pablo Neruda Scuola Materna Villa Siroca"	Campi Bisenzio	49,5	39,4	51,4	41,4	II	55	45
R13	Azio infantile scuola materna la casa Siroca	Prato	48,7	38,6	50,7	40,6	III	60	50
R14	Scuola elementare "Tobiana Scuola medio superiore Nazario Sabatino"	Prato	48,5	38,4	50,6	40,5	III	60	50
R15	Villa Anicia ex Casa di riposo	Prato	51,9	41,8	53,9	43,8	III	60	50
R16	Scuola Materna "Principe Acafo Carlo"	Prato	51,7	41,6	53,6	43,5	III	60	50
R17	Scuola Materna "Principe S. Giovanni Bona"	Prato	49,3	39,2	51,3	41,2	III	60	50
R18	Scuola Materna "Vittorio Veneto San Giusto"	Prato	50,5	40,5	52,6	42,5	III	60	50
R19	Scuola Materna "Scienze le Belle"	Prato	48,7	38,6	50,7	40,6	III	60	50
R20	Scuola Elementare "Mezzana in Forti Le Belle"	Prato	49,6	39,5	51,6	41,5	III	60	50
R21	Scuola elementare "Comune "Il Fante" Le Belle"	Prato	48,9	38,8	50,9	40,8	III	60	50
R22	Scuola elementare "Agostini" Agrimontesi Scuola materna Tobiana	Prato	48,8	38,7	50,8	40,7	III	60	50
R23	Scuola Primaria "Antonio Bruni"	Prato	48,7	38,7	50,8	40,7	III	60	50
R24	Scuola Marescialli	Firenze	37,3	25,9	39,3	27,8	IV	65	55
P2	The Gate Hotel	Campi Bisenzio/Chivasso Firenzino	60,9	50,9	62,9	52,8	IV	65	55

PROPOSTENTE



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE  
 ITALY AIR CIVIL ASSOCIATION AUTHORITY

Aeroporto di Firenze

MASTER PLAN 2014-2029  
 AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI  
 FIRENZE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ambiente  
 Ingegneria ambientale e laboratori

RESPONSABILE PROGETTO E COORDINATORE TECNICO:  
 Ing. Lorenzo TENERANI

NOME ELABORATO  
 Rumore - Mappe di verifica del rispetto delle zonizzazioni acustiche - Periodo diurno (2018) - tav.3/4

CODICE ELABORATO  
**SIA-AMB-04-TAV-026**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	1:5.000
A	Emissione per VIA	G. Rossi	Feb 2015	M. Angileri	Feb 2015	L. Tenerani	Feb 2015	AdF - V. Di Rienzo	

