

LEGENDA

Rotta di volo
 Departure
 Approach

Nota: Ai sensi del D.M. 31/10/1997, vale la seguente caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6, comma 2):
 zona A: l'indice Lva non può superare il valore di 65 dB(A)
 zona B: l'indice Lva non può superare il valore di 75 dB(A)
 zona C: l'indice Lva non può superare il valore di 75 dB(A)
 Al di fuori delle zone A, B e C l'indice Lva non può superare il valore di 60dB(A)

Nota: Al di fuori dell'isofonica LVA 60 dB(A) la verifica della conformità acustica ai piani comunali di classificazione acustica viene effettuata mediante l'utilizzo degli indicatori LeqD e LeqN.

Classe acustica di PCCA

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI

Ricettori

- Ricettori presso i quali non viene garantito il rispetto dei limiti acustici di piano comunale di classificazione acustica
- Ricettori di particolare interesse

Verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica

Codice Ricettore	Denominazione	Comune	Leq Diurno 2018 (dB(A))	Leq Notturno 2018 (dB(A))	Leq Diurno 2029 (dB(A))	Leq Notturno 2029 (dB(A))	Classe PCCA	Limiti Leq Diurno	Limiti Leq Notturno
R8	Biblioteca "Titina Ferraro Villa Montebello"	Campi Bisenzio	54,5	44,4	56,4	46,3	III	60	50
R4	Asilo Nido "Mancinelli"	Campi Bisenzio	58,7	48,6	60,8	50,7	II	55	45
R5	Scuola Primaria "Valeria Crocchi"	Prato	51,1	41,1	53,0	42,9	III	60	50
R6	Scuola Primaria "Carola Casati"	Prato	48,6	38,5	50,5	40,4	III	60	50
R7	Scuola Primaria "Anna Casati" sede distaccata	Prato	48,5	38,4	50,4	40,3	III	60	50
R8	Scuola elementare "Colagelo"	Prato	51,4	41,4	53,5	43,4	III	60	50
R9	Asilo Nido "Milly Pagotto"	Prato	51,4	41,4	53,5	43,4	III	60	50
R10	Asilo Nido "Agostino Agostini"	Campi Bisenzio	50,2	40,2	52,2	42,1	II	55	45
R11	Liceo Scientifico "Agostini"	Campi Bisenzio	50	39,9	52,0	41,9	II	55	45
R12	Scuola Elementare "Paola Renzo" Scuola Materna "Vita"	Campi Bisenzio	49,5	39,4	51,4	41,4	II	55	45
R13	Asilo Nido e scuola materna "La casa di Maria"	Prato	48,7	38,6	50,7	40,6	III	60	50
R14	Scuola elementare "Roberto Scuderi" media superiore "Pierantonio Sebastiano"	Prato	48,5	38,4	50,6	40,5	III	60	50
R15	Villa Anella s.l. Casa di riposo	Prato	51,9	41,8	53,9	43,8	III	60	50
R16	Scuola Materna Privata Sacro Cuore	Prato	51,7	41,6	53,6	43,5	III	60	50
R17	Scuola Materna "Prata S. Giovanni Bosco"	Prato	49,3	39,2	51,3	41,2	III	60	50
R18	Scuola Materna "Statale Murari San Giusto"	Prato	50,5	40,5	52,6	42,5	III	60	50
R19	Scuola Materna "Statale Le Badie"	Prato	48,7	38,6	50,7	40,6	III	60	50
R20	Scuola Elementare "Mazzoni Le Fonti Le Badie"	Prato	49,6	39,5	51,6	41,5	III	60	50
R21	Asilo Nido Comunale "Il Fiori" "Le Badie"	Prato	48,9	38,8	50,9	40,8	III	60	50
R22	Scuola elementare "Agostino Agostini" Annunziata Scuola materna "Tobiana"	Prato	48,8	38,7	50,8	40,7	III	60	50
R23	Scuola Primaria "Antonio Bruni"	Prato	48,7	38,7	50,8	40,7	III	60	50
R24	Scuola Marcellini	Firenze	37,3	25,9	39,3	27,8	IV	65	55

PROponente



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
 ITALIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY

Aeroporto di Firenze

MASTER PLAN 2014-2029
 AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI
 FIRENZE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

responsabile progetto e coordinatore tecnico:
 Ing. Lorenzo TENERANI



Ingegneria ambientale e laboratori

NOME ELABORATO
 Rumore - Mappe di verifica del rispetto delle zonizzazioni acustiche - Periodo notturno(2029)-tav.1/3

CODICE ELABORATO
SIA-AMB-04-TAV-035

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	1:5.000
A	Emissione per VIA	G. Rossi	Feb 2015	M. Angileri	Feb 2015	L. Tenerani	Feb 2015	AdF - V. D'Aniello	

