

PROGETTO DEFINITIVO MARINA DI MARSALA FUTURO PIANO REGOLATORE PORTUALE



Tav. Stato Progetto **DEFINITIVO** Rev. Data **Sett. 2011** Scala

Descrizione

EE

Computo metrico delle opere a carico della MYR

Committente

E.01

M.Y.R. Marsala Yachting Resort S.r.l.
Via Favara 452/c bis- T. +39 0923 722319

MyR
Marsala Yachting Resort

Capo Progetto e Marina Designer

Ing. Massimo Ombra
Ordine degli Ing. della Provincia di Trapani n°1046

Timbro e Firma



Progettisti

Coordinamento gruppo di progettazione:	Ing. Francesco Di Noto
Progettazione Architettonica:	Arch. Stefania Bacci
Progettazione Architettonica:	Itinerlab Srl - Architetti Nuzzo
Ingegneria marittima / civile e studi ambientali:	Ing. Antonio D'Arrigo

Collaborazioni

Opere marittime:	Ing. Agostino La Rosa
Analisi strutturali e geotecniche:	Ing. Nicola Rustica
Impianti idrici:	Ing. Giovanni Berbiglia
Impianti elettrici e di illuminazione:	Ing. Pietro Inferrea / Ing. Massimo Brancatelli
Aspetti ambientali:	Ing. Domenico Mangano
Studi geologici e geotecnici:	Dott. Piero Merk Ricordi

1. INTRODUZIONE

In congruenza con gli obiettivi e le priorità individuate (cfr. RG.R01 – Relazione Generale), l'implementazione della soluzione progettuale identificata quale futuro PRP di Marsala ha previsto la realizzazione delle seguenti opere a carico della Società MYR Srl:

- diga foranea di protezione dell'imboccatura portuale;
- strutture necessarie al trasferimento delle attività operative verso le nuove aree portuali di destinazione;
- porto turistico hub "Marina di Marsala" e relativi servizi a terra;

Per queste opere la M.Y.R. s.r.l. ha proceduto a redigere il computo metrico di seguito riportato.

1.1. STIMA DEI COSTI: DIGA FORANEA DI PROTEZIONE

La necessità di adeguare le strutture di banchina esistenti alla nuova configurazione portuale generale di progetto ha comportato la necessità di realizzare nuovi banchinamenti in ampliamento, adeguamento ed avanzamento dall'attuale molo di sottoflutto esistente (Molo di Levante).

Le esigenze di navigabilità del bacino portuale hanno poi comportato la necessità di realizzare alcune opere di dragaggio al fine di garantire l'accessibilità e la fruibilità alle varie zone in funzione della tipologia di natante prevista zona per zona.

Inoltre si è previsto il rifiorimento della scogliera di testata del molo di Ponente.

Dalle analisi effettuate e dai computi eseguiti si è giunti alla seguente stima:

€ 11.956.479,77

1.2. STIMA DEI COSTI: TRASFERIMENTO OPERATORI

In particolare si è previsto che sul Molo di Levante e suo nuovo prolungamento verrà allocata la nuova area commerciale dove troveranno sistemazione le attività e gli operatori oggi presenti sul tratto terminale del Molo C. Colombo.

Grazie ai 440 m di nuove banchine previste, a fronte degli attuali 220 m di accosto disponibile sul Molo C. Colombo, saranno possibili tre ormeggi contemporanei:

- 1 Ro-Ro;
- 2 Cargo.

Inoltre il progetto destina infatti alla flotta peschereccia circa 360 m di banchina e 600 m di attracchi su moli galleggianti (destinate alle piccole imbarcazioni), con un raddoppio del numero di posti barca ipotizzabili, rispetto alla situazione attuale per garantire opportunità di crescita futura della flotta peschereccia e delle attività di pesca e di pesca-turismo.

Un'ampia zona a terra di ben 14.000 m² alla radice del Molo di Levante sarà quindi destinata alla marineria peschereccia lilibetana; essa offrirà ormeggi dedicati e spazi a terra appositi per la conservazione del pescato, depositi e servizi adeguati.

L'area ubicata alla fine del primo tronco del Molo di Levante gode di circa 90 m di banchina fruibile destinata all'attracco degli aliscafi / navi veloci (con possibilità di attracco contemporaneo di 2 aliscafi) ed all'istituzione di una eventuale fermata per il servizio metro marittimo, come previsto nel Piano Regionale dei Trasporti.

Nell'area trasferimento operatori sono stati previsti i seguenti impianti:

- elettrici;
- illuminazione;
- rete idrica sanitaria;
- fognario;
- raccolta e trattamento delle acque meteoriche;
- antincendio.

Dalle analisi effettuate e dai computi eseguiti si è giunti alla seguente stima:

€ 3.460.317,63.

1.3. STIMA DEI COSTI: “MARINA DI MARSALA”

L'approdo turistico in esame nasce dall'idea di coniugare e integrare in un unico organismo architettonico aspetti e funzioni che generalmente vengono sviluppati singolarmente e in maniera disgiunta.

All'interno del Marina sono state individuate, in modo razionale ma organico e coordinato, due aree funzionalmente omogenee, che sono state così identificate:

- **Area Servizi:** aperta alla fruizione degli avventori siano essi diportisti e non, in essa si troveranno attività commerciali, di ristoro e ricreative, una struttura per il wellness (palestre, beauty farm, piscina) in un contesto unico e affascinante - l'area servizi è distribuita su due zone portuali: “Zona Margitello” che funge da cerniera di collegamento urbano tra porto e città e “Zona Molo Colombo” ubicata in corrispondenza degli attracchi grandi yacht.

- *Area Cantieristica e Tecnica*: destinata ai servizi manutentivi per la completa cura dell'imbarcazione ed al rimessaggio.

Nello specchio acqueo richiesto in concessione si prevedono gli ormeggi delle imbarcazioni con catenaria e corpi morti lungo i pontili galleggianti o direttamente lungo le banchine delle opere di protezione e delle banchine di servizio.

Il nuovo approdo potrà far trovare riparo al suo interno a circa 1035 imbarcazioni.

Dalle analisi effettuate e dai computi eseguiti si è giunti alla seguente stima:

€ 41.179.990,82.

1.4. STIMA TOTALE DELL'INTERVENTO

Dall'esame dei paragrafi precedenti il totale delle opere è pari a: 56.596.788,22

Seguono i relativi computi metrici.

COMPUTO METRICO

DELLA DIGA FORANEA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 17.01.01.01 15/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... te: in materiali incoerenti anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3 Scavo per Scanno di imbasamento scogliera Scavo per imbasamento cassoni Scavo per imbasamento cassoni Scavo per imbasamento cassoni *(larg.=26,50+36,50) Scavo per imbasamento cassoni		160,00	29,100		4'656,00 1'993,75 2'975,88 7'524,09 9'071,25		
	SOMMANO al m³					26'220,97	7,86	206'096,82
2 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre: — per ogni m3 di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 1 [al m³ 26 220.97]	1,00				26'220,97		
	SOMMANO al m³					26'220,97	3,09	81'022,80
3 17.02.03 05/09/2011	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non infe ... rficiale, l'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scanno di imbasamento scogliera (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Nucleo scogliera (vuoti del 20%) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,00*(1-0,20)*0,5)	0,55	160,00	29,100	2,600	6'658,08		
		0,40	160,00	94,250	2,600	15'683,20		
	SOMMANO per t					22'341,28	12,60	281'500,13
4 17.02.04.01 05/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1° categoria) Scanno di imbasamento (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Nucleo scogliera (vuoti del 20%) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,00*(1-0,20)*0,5) Nucleo scogliera (vuoti del 25%) *(par.ug.=1,00*(1-0,25))	0,55	160,00	29,100	2,600	6'658,08		
		0,40	160,00	94,250	2,600	15'683,20		
		0,75	160,00	31,000	2,600	9'672,00		
	SOMMANO per t					32'013,28	16,90	541'024,43
5 17.02.04.03 05/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria) Mantellata scogliera (vuoti del 30%) *(par.ug.=1,00*(1-0,30))	0,70	160,00	102,000	2,600	29'702,40		
	SOMMANO per t					29'702,40	21,50	638'601,60
6 17.02.05 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km: - per ogni t di scogli e per ogni km in più Distanza dalla cava 50 km *(H/peso=22341,28+32013,28+29702,4)	40,00			84056,960	3'362 278,40		
	SOMMANO					3'362 278,40	0,28	941'437,95
7 17.02.06.01 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per pietrame scapolo da 5 a 50 kg .							
	A RIPORTARE							2'689'683,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'689'683,73
	Pietrame				22341,280	22'341,28		
	SOMMANO per t					22'341,28	3,09	69'034,56
8 17.02.06.02 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 1 ^a e 2 ^a a categoria Scogli I cat.				32013,280	32'013,28		
	SOMMANO per t					32'013,28	3,59	114'927,68
9 17.02.06.03 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 3 ^a e 4 ^a a categoria Scogli III cat.				29702,400	29'702,40		
	SOMMANO per t					29'702,40	5,26	156'234,62
10 17.03.04 05/09/2011	Infrastruttura costituita da cassone galleggiante cellulare di qualunque dimensione in conglomerato cementizio armato di cui alle normative vigenti, della classe di resistenza non ... riore del cassone di base, misurato secondo il perimetro della sagoma esterna del cassone: — per ogni m3 vuoto per pieno Cassoni Tipo A Cassoni Tipo B1 Cassoni Tipo B2 Cassoni Tipo B3 Cassoni Tipo C	9,00 5,00 5,00 2,00 17,00	17,70 17,70 17,70 10,80 6,35	11,450 7,450 7,450 6,450 4,800	7,500 7,500 7,500 7,500 5,500	13'679,89 4'944,94 4'944,94 1'044,90 2'849,88		
	SOMMANO al m ³					27'464,55	148,20	4'070'246,31
11 17.04.01 05/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe ... me, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cassoni tipo A Cassoni Tipo B1 Cassoni Tipo B2 Cassoni Tipo B3 Cassoni Tipo C	9,00 6,00 6,00 2,00 17,00	17,70 17,70 17,70 10,80 6,35		9,000 5,650 5,650 5,650 3,550	1'433,70 600,03 600,03 122,04 383,22		
	Muro paraonde *(lung.=272+140)		412,00		1,650	679,80		
	SOMMANO al m ³					3'818,82	162,00	618'648,84
12 17.02.03 05/09/2011	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non infe ... rficiale, l'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5)* (larg.=10,450*2) Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Rinfiaccio in pietrame *(par.ug.=1,10*(1-0,15))*(larg.=2*24,70) Rinfiaccio in pietrame *(par.ug.=1,10*(1-0,15))	0,55 0,55 0,55 0,94 0,94	125,65 119,43 120,95 107,65 120,95	12,950 20,900 7,350 49,400 17,350	2,600 2,600 2,600 2,600 2,600	2'326,85 3'569,40 1'271,24 12'996,97 5'128,69		
	SOMMANO per t					25'293,15	12,60	318'693,69
13 17.02.04.01 05/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1° categoria)							
	A RIPORTARE							8'037'469,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'037'469,43
	Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5)	0,55	125,65	12,950	2,600	2'326,85		
	Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5)* (larg.=10,45*2)	0,55	107,65	20,900	2,600	3'217,34		
	Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5)	0,55	120,95	7,350	2,600	1'271,24		
	SOMMANO per t					6'815,43	16,90	115'180,77
14 17.02.05 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km: - per ogni t di scogli e per ogni km in più Distanza dalla cava 50 km *(H/peso=25293,15+6815,43)	40,00				1'284 343,20		
	SOMMANO					1'284 343,20	0,28	359'616,10
15 17.02.06.01 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per pietrame scapolo da 5 a 50 kg . Pietrame				25293,150	25'293,15		
	SOMMANO per t					25'293,15	3,09	78'155,83
16 17.02.06.02 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 1ª e 2ª a categoria Scogli I cat.				6815,430	6'815,43		
	SOMMANO per t					6'815,43	3,59	24'467,39
17 17.03.05 05/09/2011	Getti subacquei tra cassone e cassone per colmamento dei giunti e riempimento di celle dati in opera fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, di conglomerato ... iego degli idonei mezzi marittimi e del palombaro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cassoni Tipo A Cassoni Tipo A Cassoni Tipo A Cassoni Tipo B1 Cassoni Tipo B2 Cassoni Tipo B3 Cassoni Tipo C	2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 3,00 16,00	9,45 17,70 9,45 6,45 6,45 6,45 4,80	0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,150	7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 5,500	35,44 66,38 106,31 72,56 72,56 36,28 63,36		
	SOMMANO al m³					452,89	137,10	62'091,22
18 17.04.02 05/09/2011	Orlatura del ciglio di banchina di qualunque sagoma retta o curva, in pietra da taglio calcarea o lavica compatta in conci delle dimensioni minime di 0,40x0,40x0,60 m, lavorata a g ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi Ciglio di banchina	400,00	0,40	0,400	0,600	38,40		
	SOMMANO al m³					38,40	1'036,30	39'793,92
19 03.02.01.02 05/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Armatura massiccio di banchina e muro paraonde	3818,82			100,000	381'882,00		
	SOMMANO al kg					381'882,00	1,49	569'004,18
	A RIPORTARE							9'285'778,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'285'778,84
20 17.03.12 05/09/2011	Trasferimento di cassone galleggiante cellulare, dal sito di costruzione a quello di impiego, compreso gli oneri per la formazione di agganci, l'apposizione di idonee piastre guida ... regola d'arte il trasferimento: - Per ogni miglio marino e per ogni m3 vuoto per pieno di cassone cellulare trasportato Trasferimento cassoni	30,00			27464,550	823'936,50		
	SOMMANO					823'936,50	0,12	98'872,38
21 17.03.01 05/09/2011	Massi artificiali parallelepipedi o prismatici per mantellate o muri di sponda di qualsiasi dimensione, in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica a compressione non ... ali additivi, la vibratura, la stagionatura e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Massi Guardiani al piede dei cassoni *(par.ug.=400/5) Banchina a massi *(lung.=11,48+5,09+5,34)*(H/peso=7,5+1,4)	80,00	5,00 21,91	3,000 2,000	0,750 8,900	900,00 390,00		
	SOMMANO al m³					1'290,00	152,60	196'854,00
22 17.03.08.02 05/09/2011	Collocazione in opera di massi artificiali in conglomerato cementizio, per qualunque destinazione d'impiego, compreso l'onere dell'utilizzo dei necessari mezzi terrestri e marittimi ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per massi guardiani o massi parallelepipedi o prismatici collocati a pile Posa in opera massi guardiani Banchina a massi					900,00 390,00		
	SOMMANO al m³					1'290,00	27,60	35'604,00
23 17.04.03.02 05/09/2011	Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata a norma di legge, compreso l'onere della formazione dello alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, gli ido ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: in ghisa sferoidale Bitte di ormeggio *(par.ug.=400/20)	20,00			200,000	4'000,00		
	SOMMANO al kg					4'000,00	7,73	30'920,00
24 17.01.01.01 07/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... te: in materiali incoerenti anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3 Dragaggi				109023,47 0	109'023,47		
	SOMMANO al m³					109'023,47	7,86	856'924,47
25 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre: — per ogni m3 di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 24 [al m³ 109 023.47]	1,00				109'023,47		
	SOMMANO al m³					109'023,47	3,09	336'882,52
26 01.01.07.02 08/09/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza Cunicolo a servizio di tutte le reti		400,00	2,400	1,330	1'276,80		
	SOMMANO al m³					1'276,80	16,30	20'811,84
27 01.02.05.02 08/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 -							
	A R I P O R T A R E							10'862'648,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'862'648,05
	DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro Trasporto a rifiuto	6,00			1276,800	7'660,80		
	SOMMANO					7'660,80	0,53	4'060,22
28 03.01.05.03 08/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 Cunicolo		400,00		1,500	600,00		
	SOMMANO al m³					600,00	144,80	86'880,00
29 03.02.01.02 08/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Cunicolo	80,00			400,000	32'000,00		
	SOMMANO al kg					32'000,00	1,49	47'680,00
30 03.02.03 08/09/2011	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati Casseforme Casseforme	3,00 1,00	400,00 400,00	0,260 0,100	1,100 0,900	343,20 36,00		
	SOMMANO al m²					379,20	18,40	6'977,28
31 17.01.01.01 16/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... te: in materiali incoerenti anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3 Scavo per imbasamento barriera		170,00	28,600		4'862,00		
	SOMMANO al m³					4'862,00	7,86	38'215,32
32 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre: — per ogni m3 di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 31 [al m³ 4 862.00]	1,00				4'862,00		
	SOMMANO al m³					4'862,00	3,09	15'023,58
33 17.02.03 07/09/2011	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non infe ... rficiale, l'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scanno di imbasamento (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5)	0,55	170,00	17,700	2,600	4'302,87		
	SOMMANO per t					4'302,87	12,60	54'216,16
34 17.02.04.01 05/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... unto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1° categoria) Scanno di imbasamento (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50%							
	A R I P O R T A R E							11'115'700,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'115'700,61
	pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5)	0,55	170,00	17,700	2,600	4'302,87		
	SOMMANO per t					4'302,87	16,90	72'718,50
35 17.02.04.04 18/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di oltre 7.000 kg (4 a categoria)							
	Mantellata scogliera (vuoti del 30%) *(par.ug.=1,00*(1-0,30))	0,70	170,00	50,000	2,600	15'470,00		
	SOMMANO per t					15'470,00	25,10	388'297,00
36 17.02.05 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km: - per ogni t di scogli e per ogni km in più							
	Distanza dalla cava 50 km *(H/peso=4302,87*2+15470)	40,00			24075,740	963'029,60		
	SOMMANO					963'029,60	0,28	269'648,29
37 17.02.06.01 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per pietrame scapolo da 5 a 50 kg .							
	Pietrame				4302,870	4'302,87		
	SOMMANO per t					4'302,87	3,09	13'295,87
38 17.02.06.02 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 1ª e 2ª a categoria							
	Scogli I cat.				4302,870	4'302,87		
	SOMMANO per t					4'302,87	3,59	15'447,30
39 17.02.06.03 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 3ª e 4ª a categoria							
	Scogli IV cat.				15470,000	15'470,00		
	SOMMANO per t					15'470,00	5,26	81'372,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'956'479,77
	TOTALE euro							11'956'479,77
	----- -----							
	A RIPORTARE							

COMPUTO METRICO

OPERE TRASFERIMENTO OPERATORI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 AP.ED.001 05/09/2011	Smonto di due fabbricati esistenti prefabbricati con la massima cautela per non danneggiare le parti riutilizzabili ed il successivo rimontaggio di tutte le parti. E' compreso nel ... itura dei luoghi. È altresì compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO CM1_CM2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20'000,00	20'000,00
2 01.01.05.01 30/08/2011	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))		244,30	0,500	0,600	73,29		
			140,00	0,500	0,600	42,00		
			46,80	0,500	0,600	14,04		
			72,07	0,500	0,600	21,62		
	SOMMANO al m³					150,95	5,70	860,42
3 01.02.04 02/09/2011	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Per ricolmo dei cassoni confinati</u> Vedi voce n° 2 [al m³ 150.95]					150,95		
	SOMMANO al m³					150,95	1,77	267,18
4 03.02.03 30/08/2011	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90)) Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC2 Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC1	2,00	244,30		0,600	293,16		
		2,00	140,00		0,600	168,00		
		2,00	46,80		0,600	56,16		
		2,00	72,07		0,600	86,48		
		2,00	3,40		0,700	4,76		
		2,00	6,30		0,400	5,04		
	SOMMANO al m²					613,60	18,40	11'290,24
5 03.01.03.01 30/08/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Magrone della fondazione del muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48))	2,00	244,30	0,500	0,100	24,43		
		2,00	140,00	0,500	0,100	14,00		
	A R I P O R T A R E					38,43		32'417,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,43		32'417,84
	Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55))	2,00	46,80	0,500	0,100	4,68		
	Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90))	2,00	72,07	0,500	0,100	7,21		
	SOMMANO al m³					50,32	113,90	5'731,45
6 09.07 30/08/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) (lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) (lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) (lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90)) (lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90)) SOMMANO al m²	2,00	244,30		0,300	146,58		
			244,30	0,300		73,29		
		2,00	140,00		0,300	84,00		
			140,00	0,300		42,00		
		2,00	46,80		0,300	28,08		
			46,80	0,300		14,04		
		2,00	72,07		0,300	43,24		
			72,07	0,300		21,62		
	SOMMANO al m²					452,85	21,90	9'917,42
7 09.09 30/08/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Vedi voce n° 6 [al m² 452.85]					452,85		
	SOMMANO al m²					452,85	16,60	7'517,31
8 03.01.04.13 30/08/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 35 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi Fondazione del muretto di recinzione con pannelli orso grill Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90)) <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90)) <u>Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC2</u> <u>Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC1</u> SOMMANO al m³		244,30	0,300	0,300	21,99		
			140,00	0,300	0,300	12,60		
			46,80	0,300	0,300	4,21		
			72,07	0,300	0,300	6,49		
			244,30	0,300	0,300	21,99		
			140,00	0,300	0,300	12,60		
			46,80	0,300	0,300	4,21		
			72,07	0,300	0,300	6,49		
			3,40	0,300	0,700	0,71		
			6,30	0,300	0,400	0,76		
	SOMMANO al m³					92,05	143,50	13'209,18
9 03.02.01.02 30/08/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orso grill</u> Si stima 80 kg di acciaio ogni mc di calcestruzzo							
	A R I P O R T A R E							68'793,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'793,20
	Vedi voce n° 8 [al m³ 92.05]	80,00				7'364,00		
	SOMMANO al kg					7'364,00	1,49	10'972,36
10 07.03.10.01 30/08/2011	<p>Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo le norme UNI 5744/66, delle dimensioni di 25x3 m ... o a m 3,50 di altezza e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte: per pannelli zincati</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Muretto di recinzione con pannelli orsogrill</u> Dall'area aliscafi all'ufficio doganale *(lung.=(5,85+118,20+120,25)) Dal varco doganale allo scalo di alaggio e varo *(lung.=(92+48)) Area cantieri pesca *(lung.=(34,25+12,55)) Area pescherecci *(lung.=(23,12+17,75+10,30+20,90)) Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC2 Muretto per portico di pertinenza all'edificio SC1 *(lung.=(3,30+2,65))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		244,30 140,00 46,80 72,07 3,40 5,95		1,700 1,700 1,700 1,700 1,300 1,300	415,31 238,00 79,56 122,52 4,42 7,74	72,50	62'897,38
11 06.02.13.03 31/08/2011	<p>Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non infer ... dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante. — Spessore cm 8: di colore grigio chiaro</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi <u>Area pescherecci</u> Per integrazione della pavimentazione esistente (si stima il 10%) (lung.=(22+26)*57/2)</p>	0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10	30,75 3,60 1368,00 9,48 10,00 10,75 10,00 10,00 10,00 29,70 81,00	4,745 8,100 140,580 20,000 20,000 20,000 20,000 6,300 10,000		14,59 2,92 136,80 133,27 20,00 21,50 20,00 20,00 18,71 81,00	37,90	17'767,14
12 06.01.02.02 02/09/2011	<p>Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito urbano</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi Pavimentazione dall'area aliscafi al varco doganale Pavimentazione del parcheggio del mercato ittico a detrarre aree a verde (lung.=(5,35*7,85)/2) (lung.=(4,85*12,80)/2) (lung.=(5*9)/2) (lung.=(3,85*5,60)/2) (lung.=(1,45+2,95)*5/2) (lung.=(5,25*5)/2)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi al m³ Sommano negativi al m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>	3980,00 1260,00 66,60 21,00 31,04 22,50 10,78 11,00 13,13	2,500	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	1'592,00 504,00 -66,60 -8,40 -12,42 -9,00 -4,31 -4,40 -5,25	26,70	53'016,05	
13 06.01.05.02	<p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F)</p>					2'096,00 -110,38		
	A R I P O R T A R E					1'985,62		213'446,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213'446,13
02/09/2011	extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi Pavimentazione dall'area aliscafi al varco doganale Pavimentazione del parcheggio del mercato ittico a detrarre aree a verde (lung.=(5,35*7,85)/2) (lung.=(4,85*12,80)/2) (lung.=(5*9)/2) (lung.=(3,85*5,60)/2) (lung.=(1,45+2,95)*5/2) (lung.=(5,25*5)/2)							
	Sommano positivi							
	Sommano negativi							
	SOMMANO							
14 06.01.04.02 31/08/2011	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall:per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi Pavimentazione dall'area aliscafi al varco doganale Pavimentazione del parcheggio del mercato ittico a detrarre aree a verde (lung.=(5,35*7,85)/2) (lung.=(4,85*12,80)/2) (lung.=(5*9)/2) (lung.=(3,85*5,60)/2) (lung.=(1,45+2,95)*5/2) (lung.=(5,25*5)/2)							
	Sommano positivi							
	Sommano negativi							
	SOMMANO							
15 06.06.21 17/09/2011	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari: — per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	SOMMANO al m²							
16 06.06.22 17/09/2011	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari AREA DI TRASFERIMENTO Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	SOMMANO al m							
17 AP.ED.002 17/09/2011	Realizzazione di marciapiede composto da pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso di spessore variabile da 2 a 4 cm, sottostanti massetti. E' compreso nel prezzo ... o zincato a caldo, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera conseguita a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							294'533,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294'533,16
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi		570,00	1,200		684,00		
	SOMMANO mq					684,00	55,00	37'620,00
18 AP.ED.007 05/09/2011	Fornitura e collocazione di cancello scorrevole, completo di automazione oleodinamica a scomparsa. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	Cancello di accesso all'area commerciale		10,00		2,000	20,00		
	Cancello di accesso n°1 all'area pescherecci		12,00		2,000	24,00		
	Cancello di accesso n°2 all'area pescherecci		10,00		2,000	20,00		
	Cancello di accesso all'area cantieri pesca		10,00		2,000	20,00		
	Cancello di accesso alla stazione carburante pesca		6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					96,00	350,00	33'600,00
19 AP.ED.004 17/09/2011	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cemento. E' compreso nel prezzo il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento AREA DI TRASFERIMENTO							
	Sistemazione dell'area - viabilità e parcheggi							
	Dissuasori per area passeggeri					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	100,00	800,00
20 XXXXXXXX XXXXXX 19/09/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
21 18.01.01.01 09/09/2011	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... uità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza AREA TRASFERIMENTO							
	Impianto d'illuminazione							
	plinti fondazione	3,00	2,80	2,800	1,400	32,93		
	pozzetti	50,00	0,45	0,450	0,850	8,61		
	SOMMANO al m³					41,54	49,30	2'047,92
22 01.02.05.01 09/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA TRASFERIMENTO							
	Impianto d'illuminazione							
	Vedi voce n° 21 [al m³ 41.54]	6,00				249,24		
	SOMMANO					249,24	0,46	114,65
23 18.01.02 09/09/2011	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2; compres ... l foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi AREA TRASFERIMENTO							
	Impianto d'illuminazione							
	Plinti fondazione	3,00	2,80	2,800	1,400	32,93		
	SOMMANO al m³					32,93	124,60	4'103,08
	A R I P O R T A R E							372'818,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							372'818,81
24 03.02.01.01 09/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione Vedi voce n° 23 [al m³ 32.93]					90,000	2'963,70	
	SOMMANO al kg						2'963,70	1,73
								5'127,20
25 AP.IE.015 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di:- n.1 pannello di forma rettangolare. Costruito con profili rettangolari in acciaio inossidabile e rivestito con una lamiera d'alluminio. Il tutto è ve ... ema) Classe di protezione I; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione						3,00	
	SOMMANO cadauno						3,00	52'623,92
								157'871,76
26 18.08.01.01 09/09/2011	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestingente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari ... giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte: diametro pari a 80 mm AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione	5,00	800,00				4'000,00	
	SOMMANO al m						4'000,00	7,86
								31'440,00
27 18.01.03.02 09/09/2011	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore paret ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x80 cm . AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione						50,00	
	SOMMANO cad.						50,00	145,30
								7'265,00
28 06.04.02.02 09/09/2011	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe C 250 (carico di rottura 250 kN). AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione	50,00				40,000	2'000,00	
	SOMMANO al kg						2'000,00	3,85
								7'700,00
29 18.05.02.01 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 1,5 mm2 AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione		100,00				100,00	
	SOMMANO al m						100,00	1,57
								157,00
30	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero							
	A R I P O R T A R E							582'379,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							582'379,77
18.05.02.02 29/08/2011	<p>sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 2,5 mm2</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		300,00			300,00		
						300,00	1,73	519,00
31 18.05.02.03 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 4 mm2</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		4100,00			4'100,00		
						4'100,00	2,13	8'733,00
32 18.05.02.04 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 6 mm2</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		50,00			50,00		
						50,00	2,49	124,50
33 18.05.02.05 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 10 mm2</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		800,00			800,00		
						800,00	3,14	2'512,00
34 18.05.02.06 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 16 mm2</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		1800,00			1'800,00		
						1'800,00	4,13	7'434,00
35 18.05.02.07 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 25 mm2</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		950,00			950,00		
						950,00	5,56	5'282,00
36 AP.IE.001	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità</p>							
	A R I P O R T A R E							606'984,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							606'984,27
29/08/2011	IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 120 mm2 AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO al m		150,00			150,00		
						150,00	26,32	3'948,00
37 AP.IE.002 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 185 mm2 AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO al m		5,00			5,00		
						5,00	38,51	192,55
38 AP.IE.003 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 240 mm2 AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO al m		100,00			100,00		
						100,00	50,32	5'032,00
39 AP.IE.004 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 300 mm2 AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO al m		140,00			140,00		
						140,00	62,29	8'720,60
40 AP.IE.005 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 250, potere di interruzione pari a 12,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 A AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	254,02	508,04
41 AP.IE.006 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 4P - In=250A - Icu=25kA - Ue=500V - regolazione intervento termico 0.64÷1 In soglia magnetica 10In avente le seguenti ... nterruzione Icu 25kA Tensione 500V Corrente In 250ASezione massima del cavo 150mm² Poli N°4 Serie Megatiker AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'523,78	1'523,78
42	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo							
	A R I P O R T A R E							626'909,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							626'909,24
AP.IE.007 10/09/2011	<p>BT DIN 100, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 6 A</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					3,00		
						3,00	190,52	571,56
43 AP.IE.008 10/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 100, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 10 A</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	162,62	162,62
44 AP.IE.009 10/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 3P+N - In=630A - Icu=50kA - Ue=690V - regolazione intervento termico 0.8÷1 In Potere di ... ne Icu 50kA Corrente In 630A Tensione 690V Serie Megatiker Poli N°4 Sezione massima del cavo 2-4 x 240mm²</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	4'543,10	4'543,10
45 AP.IE.010 10/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 45, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... uteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 6 A a 32A</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					9,00		
						9,00	98,47	886,23
46 AP.IE.011 10/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 60, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla ... uteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 10 A 20 A</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					11,00		
						11,00	122,74	1'350,14
47 AP.IE.012 10/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 45, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... eria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 a A 63 A</p> <p>AREA TRASFERIMENTO</p> <p>Impianto d'illuminazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					4,00		
						4,00	125,77	503,08
	A R I P O R T A R E							634'925,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							634'925,97
48 AP.IE.013 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 60, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 A AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	176,68	1'060,08
49 AP.IE.014 10/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 250H, potere di interruzione pari a 25 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme a ... eria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 A a 63 A AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	302,22	604,44
50 14.04.06.01 10/09/2011	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conf ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1P+N In da 6 a 32 A AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	80,10	80,10
51 14.04.08.04 10/09/2011	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confo ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 4P In da 6 a 32 A AREA TRASFERIMENTO Impianto d'illuminazione SOMMANO cad.					3,00		
						3,00	221,40	664,20
52 XXXXXXXX XXXXXXXX 19/09/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
53 01.01.07.02 08/09/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza AREA DI TRASFERIMENTO Impianto cunicolo dei servizi Cunicolo a servizio di tutte le reti *(lung.=467+220+93+45+96+30) SOMMANO al m³		951,00	2,400	1,330	3'035,59		
						3'035,59	16,30	49'480,12
54 01.02.05.02 08/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							686'814,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							686'814,91
	Impianto cunicolo dei servizi Trasporto a rifiuto	6,00			3035,590	18'213,54		
	SOMMANO					18'213,54	0,53	9'653,18
55 03.01.05.03 08/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto cunicolo dei servizi Cunicolo		951,00		1,500	1'426,50		
	SOMMANO al m³					1'426,50	144,80	206'557,20
56 03.02.01.02 08/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto cunicolo dei servizi Cunicolo	80,00			1426,500	114'120,00		
	SOMMANO al kg					114'120,00	1,49	170'038,80
57 03.02.03 08/09/2011	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto cunicolo dei servizi Casseforme	3,00	951,00	0,260	1,100	815,96		
	Casseforme	1,00	951,00	0,100	0,900	85,59		
	SOMMANO al m²					901,55	18,40	16'588,52
58 13.03.05.09 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 110 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianti di sicurezza Area Trasferimento		432,00			432,00		
	Pezzi speciali		50,00			50,00		
	SOMMANO al m					482,00	19,00	9'158,00
59 13.03.05.10 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 125 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianti di sicurezza Area Trasferimento		496,00			496,00		
	Pezzi speciali		50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E					546,00		1'098'810,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					546,00		1'098'810,61
	SOMMANO al m					546,00	21,90	11'957,40
60 AP.MAR.00 2 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di Idrante stradale sottosuolo in ghisa GG 25, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, scarico automatico di svuotamento anti ... gocciolatore salva manichetta lunghezza 25 m.. Il prezzo è comprensivo di chiusino in ghisa.Diametro Nominale 80 mm. AREA DI TRASFERIMENTO Impianti di sicurezza Idrante sottosuolo					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	406,61	8'538,81
61 AP.MAR.00 1 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di gruppo di spinta per impianto antincendio formato da due pompe a funzionamento non contemporaneo, una pompa a motore endotermico e una pompa pilota. Comprensivo di tutti i collettori, delle prese e delle mandate AREA DI TRASFERIMENTO Impianti di sicurezza Gruppo di spinta					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	97'587,35	97'587,35
62 01.01.07.02 08/09/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza AREA DI TRASFERIMENTO Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Scavo per tubazioni area trasferimento *(lung.=217+400)		617,00	0,700	1,000	431,90		
	SOMMANO al m³					431,90	16,30	7'039,97
63 13.08 08/09/2011	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento AREA DI TRASFERIMENTO Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Ricolmo	0,50			431,900	215,95		
	SOMMANO al m³					215,95	20,50	4'426,98
64 01.02.05.02 08/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Trasporto a rifiuto *(H/peso=431,90*0,5)	6,00			215,950	1'295,70		
	SOMMANO					1'295,70	0,53	686,72
65 13.03.05.18 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 315 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							1'229'047,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'229'047,84
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Area trasferimento		217,00			217,00		
	SOMMANO al m					217,00	93,50	20'289,50
66 13.03.05.20 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 400 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Area trasferimento		400,00			400,00		
	SOMMANO al m					400,00	144,60	57'840,00
67 AP.MAR.00 3 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di Impianto di disoleazione. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Disoleatore		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	61'268,53	61'268,53
68 13.03.05.10 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 125 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Impianto idrico edifici area trasferimento		450,00			450,00		
	SOMMANO al m					450,00	21,90	9'855,00
69 13.03.05.16 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 250 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico Impianto idrico edifici		71,00			71,00		
	SOMMANO al m					71,00	63,60	4'515,60
70 13.09.01.03 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetti in polipropilene o polietilene ad alta densità, provvisti di marcatura CE, prodotti per stampaggio ad iniezione o rotazionale in stampi e comp ... i posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: per tubazioni DN 250 mm altezza totale H <= 2.000 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Pozzetti					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	723,90	2'895,60
71 13.03.05.18 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 315 mm							
	A R I P O R T A R E							1'385'712,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'385'712,07
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Fognatura tubazioni area trasferimento		555,00			555,00		
	SOMMANO al m					555,00	93,50	51'892,50
72 13.09.03.06 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetti in polipropilene o polietilene ad alta densità, provvisti di marcatura CE, prodotti per stampaggio ad iniezione o rotazionale in stampi e comp ... i posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: per tubazioni DN 500 mm altezza totale H <= 2.000 mm							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Pozzetti fognatura					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	1'846,00	11'076,00
73 AP.MAR.00 4 08/09/2011	Fognatura area di trasferimento composta da: centrale del vuoto e serbatoio di accumulo con relative pompe di vuoto e rilancio, allacci con pozzetti di interfaccia.							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario Fognatura					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	78'002,50	78'002,50
74 XXXXXXXX XXXXXX 19/09/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
75 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW		29,83	17,900	1,100	587,35		
	SOMMANO al m³					587,35	5,37	3'154,07
76 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP Trasporto a rifiuto	6,00			587,350	3'524,10		
	SOMMANO					3'524,10	0,53	1'867,77
77 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP Magrone	4,00	29,83	1,500	0,200	35,80		
	Magrone	6,00	17,90	1,500	0,200	32,22		
	A R I P O R T A R E					68,02		1'531'704,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,02		1'531'704,91
	SOMMANO al m ³					68,02	102,20	6'951,64
78 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Fondazione				134,241	134,24		
	SOMMANO al m ³					134,24	144,80	19'437,95
79 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Elevazione *(H/peso=33,56+25,272)				58,832	58,83		
	SOMMANO al m ³					58,83	154,30	9'077,47
80 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Fondazione Travi Pilastrini	70,00 75,00 105,00			134,240 33,560 25,272	9'396,80 2'517,00 2'653,56		
	SOMMANO al kg					14'567,36	1,73	25'201,53
81 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Casseforme *(H/peso=402,722+290,855+252,72)				946,297	946,30		
	SOMMANO al m ²					946,30	28,70	27'158,81
82 03.03.11.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 7,00 (H = 23/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Solai				520,000	520,00		
	SOMMANO al m ²					520,00	86,60	45'032,00
83 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano							
	A R I P O R T A R E							1'664'564,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'664'564,31
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP <u>Vespaio di fondazione</u> OP MP1		19,15 9,80	15,950 15,950	0,600 0,600	183,27 93,79		
	SOMMANO al m³					277,06	25,00	6'926,50
84 02.03.01 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP <u>Vespaio di fondazione</u> OP MP1		19,15 9,80	15,950 15,950	0,100 0,100	30,54 15,63		
	<u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(16,55+29,85))</u>	2,00	46,40	0,400	1,000	37,12		
	SOMMANO al m³					83,29	45,50	3'789,70
85 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP <u>Massetto sottofondo per la formazione del piano di calpestio di piano terra</u>		29,25	15,950	0,100	46,65		
	SOMMANO al m³					46,65	113,90	5'313,44
86 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del massetto del piano di calpestio di piano terra</u>		29,25	15,950	4,440	2'071,43		
	SOMMANO al kg					2'071,43	1,88	3'894,29
87 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP <u>Massetto sottofondo della pavimentazione interna</u>		29,25	15,950		466,54		
	SOMMANO al m²					466,54	14,80	6'904,79
88 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP							
	A R I P O R T A R E							1'691'393,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'691'393,03
	<u>Sottofondo della pavimentazione interna</u>		29,25	15,950		466,54		
	SOMMANO al m²					466,54	7,10	3'312,43
89 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP							
	Pavimentazione edificio OP		19,15	15,950		305,44		
	Pavimentazione edificio MP1		9,80	15,950		156,31		
	SOMMANO al m²					461,75	32,00	14'776,00
90 05.07 17/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP							
	Pavimento locali wc		1,55	2,100		3,26		
	SOMMANO al m²					3,26	43,80	142,79
91 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP							
	<u>Rivestimento pareti locale wc</u>	4,00	2,10		2,000	16,80		
		2,00	3,35		2,000	13,40		
	Parziale al m²					30,20		
	<u>Rivestimento pareti locale I.A.</u>	2,00	0,90		2,000	3,60		
		2,00	2,00		2,000	8,00		
	Parziale al m²					11,60		
	SOMMANO al m²					41,80	45,40	1'897,72
92 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP							
	Massetto per le pendenze del solaio di copertura		29,25	15,950	0,080	37,32		
	SOMMANO al m³					37,32	221,40	8'262,65
93 12.01.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP1+OP							
	Impermeabilizzazione del solaio di copertura		29,25	15,950		466,54		
	SOMMANO al m²					466,54	12,70	5'925,06
	A R I P O R T A R E							1'725'709,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'725'709,68
94 02.01.04 28/07/2011	<p>Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... etti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP1+OP</p> <p>Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest)</p> <p>a detrarre porzioni di pilastri</p> <p>a detrarre pilastri</p> <p>a detrarre superficie delle aperture</p> <p>Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est)</p> <p>a detrarre porzioni di pilastri</p> <p>a detrarre pilastri</p> <p>a detrarre superficie delle aperture</p> <p>Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest)</p> <p>a detrarre pilastri</p> <p>a detrarre superficie delle aperture</p> <p>Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est)</p> <p>a detrarre pilastri</p> <p>a detrarre superficie delle aperture</p> <p>Muratura di tamponamento trasversale fra OP ed MP1</p> <p>a detrarre pilastri</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi al m³</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi al m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>							
			29,85	0,300	6,300	56,42		
		3,00	0,30	0,300	6,300	-1,70		
		3,00	0,60	0,300	5,850	-3,16		
		3,00	2,40	0,300	2,400	-5,18		
			2,40	0,300	4,800	-3,46		
			29,85	0,300	6,300	56,42		
		3,00	0,30	0,300	5,850	-1,58		
		3,00	0,60	0,300	5,850	-3,16		
		4,00	2,40	0,300	2,400	-6,91		
			16,55	0,300	6,300	31,28		
		4,00	0,60	0,300	5,850	-4,21		
			3,50	0,300	4,800	-5,04		
			2,40	0,300	4,800	-3,46		
			16,55	0,300	6,300	31,28		
		4,00	0,60	0,300	5,850	-4,21		
			3,50	0,300	4,800	-5,04		
		2,00	2,40	0,300	2,400	-3,46		
			16,55	0,300	6,300	31,28		
		4,00	0,60	0,300	5,850	-4,21		
						206,68		
						-54,78		
						151,90	181,20	27'524,28
95 02.02.02.02 28/07/2011	<p>Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP1+OP</p> <p>Locale wc (edificio OP)</p> <p>a detrarre superficie porte</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi al m²</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi al m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>							
			2,30		2,600	5,98		
		2,00	1,50		2,600	7,80		
		2,00	0,80		2,200	-3,52		
						13,78		
						-3,52		
						10,26	22,90	234,95
96 09.03 28/07/2011	<p>Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio MP1+OP</p> <p>Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest)</p> <p>a detrarre superficie delle aperture</p> <p>Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est)</p> <p>a detrarre superficie delle aperture</p> <p>Pareti interne trasversali (prospetto sud-ovest)</p> <p>a detrarre superficie delle aperture</p> <p>Pareti interne trasversali (prospetto nord-est)</p> <p>a detrarre superficie delle aperture</p> <p>Pareti interne trasversali fra OP ed MP1</p>							
			19,15		5,550	106,28		
			9,80		5,550	54,39		
		3,00	2,40		2,400	-17,28		
			2,40		4,800	-11,52		
			19,15		5,550	106,28		
			9,80		5,550	54,39		
		4,00	2,40		2,400	-23,04		
			15,95		5,550	88,52		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		4,800	-11,52		
			15,95		5,550	88,52		
			3,50		4,800	-16,80		
		2,00	2,40		2,400	-11,52		
		2,00	15,95		5,550	177,05		
	A RIPORTARE					566,95		1'753'468,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					566,95		1'753'468,91
	Soffitto edificio OP		19,15	15,950		305,44		
	Soffitto edificio MP1		9,80	15,950		156,31		
	Pareti locale wc dell'edificio OP	3,00	2,30		2,600	17,94		
		5,00	1,50		2,600	19,50		
	Soffitto locale wc dell'edificio OP		1,50	2,200		3,30		
	Pilastri edificio OP *(lung.=(0,30+0,30+0,60+0,60))	4,00	1,80		5,550	39,96		
	Pilastri edificio MP1 *(lung.=(0,30+0,30+0,60+0,60))	2,00	1,80		5,550	19,98		
	Sommano positivi al m²					1'237,86		
	Sommano negativi al m²					-108,48		
	SOMMANO al m²					1'129,38	14,20	16'037,20
97 09.05 19/09/2011	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Vedi voce n° 96 [al m² 1 129.38]					1'129,38		
	SOMMANO al m²					1'129,38	15,80	17'844,20
98 09.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiatto e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Prospetto nord-ovest a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40		6,300	188,06		
			2,40			-17,28		
			2,40			4,800		
			2,40			-11,52		
	Prospetto sud-est a detrarre superficie delle aperture	4,00	2,40		6,300	188,06		
			2,40			-23,04		
	Prospetto sud-ovest a detrarre superficie delle aperture		3,50		6,300	104,27		
			2,40			-16,80		
			2,40			4,800		
			2,40			-11,52		
	Prospetto nord-est a detrarre superficie delle aperture		3,50		6,300	104,27		
			2,40			-16,80		
		2,00	2,40			4,800		
						-11,52		
	Sommano positivi al m²					584,66		
	Sommano negativi al m²					-108,48		
	SOMMANO al m²					476,18	21,90	10'428,34
99 09.09 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Vedi voce n° 98 [al m² 476.18]					476,18		
	SOMMANO al m²					476,18	16,60	7'904,59
100 AP.ED.006 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est		3,50		4,800	16,80		
			3,50		4,800	16,80		
	A R I P O R T A R E					33,60		1'805'683,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,60		1'805'683,24
	SOMMANO mq					33,60	60,00	2'016,00
101 08.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Prospetto nord-ovest Prospetto sud-est Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est	3,00 4,00 2,00	2,40 2,40 2,40 2,40		2,400 4,800 2,400 4,800 2,400	17,28 11,52 23,04 11,52 11,52		
	SOMMANO al m²					74,88	266,90	19'985,47
102 08.13.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarci o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Prospetto nord-ovest Prospetto sud-est Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est Vedi voce n° 101 [al m² 74.88]					74,88		
	SOMMANO al m²					74,88	22,00	1'647,36
103 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Tubi per pluviali	10,00			5,850	58,50		
	SOMMANO al m					58,50	16,70	976,95
104 08.24 28/07/2011	Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riq ... so, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Locale wc dell'edificio OP	3,00	0,80		2,200	5,28		
	SOMMANO al m²					5,28	419,30	2'213,90
105 AP.ED.005 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Locale wc dell'edificio OP					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
	A R I P O R T A R E							1'833'222,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'833'222,92
106 15.01.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Locale wc dell'edificio OP					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	298,70	298,70
107 15.01.08 28/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP1+OP Locale wc dell'edificio OP					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	225,40	225,40
108 XXXXXXX XXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
109 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		20,00	9,950	1,100	218,90		
	SOMMANO al m³					218,90	5,37	1'175,49
110 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Trasporto a rifiuto	6,00			218,900	1'313,40		
	SOMMANO					1'313,40	0,53	696,10
111 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Magrone Magrone	3,00 4,00	20,00 9,95	1,500 1,500	0,200 0,200	18,00 11,94		
	SOMMANO al m³					29,94	102,20	3'059,87
112	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente							
	A R I P O R T A R E							1'838'678,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'838'678,48
03.01.05.03 04/09/2011	debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Fondazione				58,620	58,62		
	SOMMANO al m³					58,62	144,80	8'488,18
113 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Travi Pilastr				14,655 12,636	14,66 12,64		
	SOMMANO al m³					27,30	154,30	4'212,39
114 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Travi Pilastr Fondazione	75,00 105,00 70,00			14,655 12,636 58,620	1'099,13 1'326,78 4'103,40		
	SOMMANO al kg					6'529,31	1,73	11'295,71
115 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Casseforme *(H/peso=175,86+127,01+126,36)				429,230	429,23		
	SOMMANO al m²					429,23	28,70	12'318,90
116 03.03.09.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Solai				190,105	190,11		
	SOMMANO al m²					190,11	73,00	13'878,03
117 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Vespaio di fondazione							
	A R I P O R T A R E							1'888'871,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'888'871,69
	MP2.1 MP2.2 MP2.3 SOMMANO al m³		6,20 6,40 6,20	9,400 9,400 9,400	0,600 0,600 0,600	34,97 36,10 34,97		2'651,00
118 02.03.01 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 <u>Vespaio di fondazione</u> MP2.1 MP2.2 MP2.3 <u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(10+20))</u> SOMMANO al m³		6,20 6,40 6,20 2,00 30,00	9,400 9,400 9,400 0,400	0,100 0,100 0,100 1,000	5,83 6,02 5,83 24,00	25,00 45,50	1'896,44
119 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 <u>Per formazione del piano di calpestio di piano terra</u> SOMMANO al m³		19,40	9,400	0,100	18,24		2'077,54
120 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del massetto del piano calpestio di piano terra</u> SOMMANO al kg		19,40	9,400	4,440	809,68		1'522,20
121 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 <u>Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</u> SOMMANO al m²		19,40	9,400		182,36		2'698,93
122 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 <u>Pavimentazione interna</u>		19,40	9,400		182,36		
	A R I P O R T A R E					182,36		1'899'717,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,36		1'899'717,80
	SOMMANO al m ²					182,36	7,10	1'294,76
123 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda con ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Pavimentazione edificio MP2.1 Pavimentazione edificio MP2.2 Pavimentazione edificio MP2.3		6,20 6,40 6,20	9,40 9,40 9,40		58,28 60,16 58,28		
	SOMMANO al m ²					176,72	32,00	5'655,04
124 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		19,40	9,400	0,080	14,59		
	SOMMANO al m ³					14,59	221,40	3'230,23
125 12.01.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m ²					182,36	12,70	2'315,97
126 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... etti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest) a detrarre pilastri Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est) a detrarre pilastri Muratura di tamponamento trasversale tra MP2.1 ed MP2.2 a detrarre pilastro Muratura di tamponamento trasversale tra MP2.2 ed MP2.3 a detrarre pilastro		20,00 2,00 2,00 3,00 20,00 2,00 2,00 3,00 10,00 3,00 10,00 3,00 9,40 9,40 9,40 0,60 0,30 0,60 0,30	0,300 0,30 0,60 2,40 0,300 0,30 0,60 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	6,300 5,850 5,850 4,800 6,300 5,850 5,850 4,800 6,300 5,850 6,300 5,850 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550	37,80 -1,05 -2,11 -10,37 37,80 -1,05 -2,11 -15,12 18,90 -3,16 18,90 -3,16 15,65 -1,00 15,65 -1,00 144,70 -40,13		
	Sommano positivi al m ³ Sommano negativi al m ³					144,70 -40,13		
	SOMMANO al m ³					104,57	181,20	18'948,08
127	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo							
	A R I P O R T A R E							1'931'161,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'931'161,88
09.03 28/07/2011	non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest) *(lung.=(6,20+6,40+6,20)) a detrarre superficie delle aperture Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est) *(lung.=(6,20+6,40+6,20)) a detrarre superficie delle aperture Pareti interne trasversali Soffitto MP2.1 Soffitto MP2.2 Soffitto MP2.3 <div style="text-align: right;">Sommano positivi al m² Sommano negativi al m² SOMMANO al m²</div>							
			18,80		5,550	104,34		
		3,00	2,40		4,800	-34,56		
		3,00	3,50		4,800	-50,40		
		6,00	9,40		5,550	313,02		
			6,20	9,400		58,28		
			6,40	9,400		60,16		
			6,20	9,400		58,28		
						698,42		
						-84,96		
						613,46	14,20	8'711,13
128 09.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Prospetto nord-ovest a detrarre superficie delle aperture Prospetto sud-est a detrarre superficie delle aperture Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est <div style="text-align: right;">Sommano positivi al m² Sommano negativi al m² SOMMANO al m²</div>							
			20,00		6,300	126,00		
		3,00	2,40		4,800	-34,56		
		3,00	3,50		4,800	-50,40		
			10,00		6,300	63,00		
			10,00		6,300	63,00		
						378,00		
						-84,96		
						293,04	21,90	6'417,58
129 09.09 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Vedi voce n° 128 [al m ² 293.04] <div style="text-align: right;">SOMMANO al m²</div>							
						293,04		
						293,04	16,60	4'864,46
130 AP.ED.006 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP2 Prospetto sud-est <div style="text-align: right;">SOMMANO mq</div>	3,00	3,50		4,800	50,40		
						50,40	60,00	3'024,00
131 08.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							1'954'179,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'954'179,05
	Edificio MP2 Prospetto nord-ovest	3,00	2,40		4,800	34,56		
	SOMMANO al m²					34,56	266,90	9'224,06
132 08.13.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarci o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP2 Prospetto nord-ovest Vedi voce n° 131 [al m² 34.56]					34,56		
	SOMMANO al m²					34,56	22,00	760,32
133 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP2 Tubi per pluviali	4,00			5,850	23,40		
	SOMMANO al m					23,40	16,70	390,78
134 XXXXXXX XXXXXXX 28/07/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
135 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		20,00	9,950	1,100	218,90		
	SOMMANO al m³					218,90	5,37	1'175,49
136 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3 Trasporto a rifiuto	6,00			218,900	1'313,40		
	SOMMANO					1'313,40	0,53	696,10
137 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP3 Magrone	3,00	20,00	1,500	0,200	18,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		1'966'425,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		1'966'425,80
	Magrone	4,00	9,95	1,500	0,200	11,94		
	SOMMANO al m³					29,94	102,20	3'059,87
138 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Fondazione				58,620	58,62		
	SOMMANO al m³					58,62	144,80	8'488,18
139 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Travi Pilastrì				14,655 12,636	14,66 12,64		
	SOMMANO al m³					27,30	154,30	4'212,39
140 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Travi Pilastrì Fondazione	75,00 105,00 70,00			14,655 12,636 58,620	1'099,13 1'326,78 4'103,40		
	SOMMANO al kg					6'529,31	1,73	11'295,71
141 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Casseforme *(H/peso=175,86+127,01+126,36)				429,230	429,23		
	SOMMANO al m²					429,23	28,70	12'318,90
142 03.03.09.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Solai				190,105	190,11		
	SOMMANO al m²					190,11	73,00	13'878,03
143	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali							
	A R I P O R T A R E							2'019'678,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							2'019'678,88	
06.01.01.02 19/09/2011	rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 <u>Vespaio di fondazione</u> MP3.1 MP3.2 MP3.3 SOMMANO al m³		6,20 6,40 6,20	9,400 9,400 9,400	0,600 0,600 0,600	34,97 36,10 34,97	106,04	25,00	2'651,00
144 02.03.01 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 <u>Vespaio di fondazione</u> MP3.1 MP3.2 MP3.3 <u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(10+20))</u> SOMMANO al m³		6,20 6,40 6,20 2,00	9,400 9,400 9,400 30,00	0,100 0,100 0,100 1,000	5,83 6,02 5,83 24,00	41,68	45,50	1'896,44
145 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Per formazione del piano di calpestio di piano terra SOMMANO al m³		19,40	9,400	0,100	18,24	18,24	113,90	2'077,54
146 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Per armatura del massetto del piano di calpestio di piano terra SOMMANO al kg		19,40	9,400	4,440	809,68	809,68	1,88	1'522,20
147 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna SOMMANO al m²		19,40	9,400		182,36	182,36	14,80	2'698,93
148	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di								
	A R I P O R T A R E								2'030'524,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'030'524,99
12.01.01 19/09/2011	posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Pavimentazione interna		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m²					182,36	7,10	1'294,76
149 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Pavimentazione edificio MP3.1 Pavimentazione edificio MP3.2 Pavimentazione edificio MP3.3		6,20 6,40 6,20	9,400 9,400 9,400		58,28 60,16 58,28		
	SOMMANO al m²					176,72	32,00	5'655,04
150 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		19,40	9,400	0,080	14,59		
	SOMMANO al m³					14,59	221,40	3'230,23
151 12.01.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		19,40	9,400		182,36		
	SOMMANO al m²					182,36	12,70	2'315,97
152 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... etti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest) a detrarre pilastri Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est) a detrarre pilastri Muratura di tamponamento trasversale tra MP3.1 ed MP3.2 a detrarre pilastro Muratura di tamponamento trasversale tra MP3.2 ed MP3.3 a detrarre pilastro		20,00 2,00 2,00 3,00 20,00 2,00 2,00 3,00 10,00 3,00 10,00 9,40 0,60 9,40 0,60	0,300 0,30 0,30 0,30 0,300 0,30 0,30 0,30 0,300 0,600 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	6,300 5,850 5,850 4,800 6,300 5,850 5,850 4,800 6,300 5,850 6,300 5,550 5,550 5,550	37,80 -1,05 -2,11 -10,37 37,80 -1,05 -2,11 -15,12 18,90 -3,16 18,90 15,65 -1,00 15,65 -1,00		
	A R I P O R T A R E					104,57		2'043'020,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,57		2'043'020,99
	Sommano positivi al m³ Sommano negativi al m³					144,70 -40,13		
	SOMMANO al m³					104,57	181,20	18'948,08
153 09.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest) *(lung.=(6,20+6,40+6,20)) a detrarre superficie delle aperture Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est) *(lung.=(6,20+6,40+6,20)) a detrarre superficie delle aperture Pareti interne trasversali Soffitto MP3.1 Soffitto MP3.2 Soffitto MP3.3		18,80		5,550	104,34		
		3,00	2,40			4,800	-34,56	
			18,80			5,550	104,34	
		3,00	3,50			4,800	-50,40	
		6,00	9,40		5,550	313,02		
			6,20	9,400		58,28		
			6,40	9,400		60,16		
			6,20	9,400		58,28		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					698,42 -84,96		
	SOMMANO al m²					613,46	14,20	8'711,13
154 09.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Prospetto nord-ovest a detrarre superficie delle aperture Prospetto sud-est a detrarre superficie delle aperture Prospetto sud-ovest Prospetto nord-est		20,00		6,300	126,00		
		3,00	2,40			4,800	-34,56	
			20,00		6,300	126,00		
		3,00	3,50			4,800	-50,40	
			10,00		6,300	63,00		
			10,00		6,300	63,00		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					378,00 -84,96		
	SOMMANO al m²					293,04	21,90	6'417,58
155 09.17 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolante termico. ... regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore, con esclusione, oltre i 3,5 m d'altezza, del ponteggio necessario AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Vedi voce n° 154 [al m² 293.04]					293,04		
	SOMMANO al m²					293,04	42,20	12'366,29
156 AP.ED.006 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Prospetto sud-est	3,00	3,50		4,800	50,40		
	SOMMANO mq					50,40	60,00	3'024,00
	A R I P O R T A R E							2'092'488,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'092'488,07
157 08.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Prospetto nord-ovest	3,00	2,40		4,800	34,56		
	SOMMANO al m ²					34,56	266,90	9'224,06
158 08.13.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Prospetto nord-ovest Vedi voce n° 157 [al m ² 34.56]					34,56		
	SOMMANO al m ²					34,56	22,00	760,32
159 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP3 Tubi per pluviali	4,00			5,850	23,40		
	SOMMANO al m					23,40	16,70	390,78
160 XXXXXXXX XXXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
161 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		20,00	9,950	1,100	218,90		
	SOMMANO al m ³					218,90	5,37	1'175,49
162 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Trasporto a rifiuto	6,00			218,900	1'313,40		
	SOMMANO					1'313,40	0,53	696,10
163	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento							
	A R I P O R T A R E							2'104'734,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'104'734,82
03.01.01.02 06/09/2011	armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Magrone Magrone	3,00 4,00	20,00 9,95	1,500 1,500	0,200 0,200	18,00 11,94		
	SOMMANO al m³					29,94	102,20	3'059,87
164 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Fondazione				58,620	58,62		
	SOMMANO al m³					58,62	144,80	8'488,18
165 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Travi Pilastr				14,655 12,636	14,66 12,64		
	SOMMANO al m³					27,30	154,30	4'212,39
166 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Travi Pilastr Fondazione	75,00 105,00 70,00			14,655 12,636 58,620	1'099,13 1'326,78 4'103,40		
	SOMMANO al kg					6'529,31	1,73	11'295,71
167 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Casseforme *(H/peso=175,86+127,01+126,36)				429,230	429,23		
	SOMMANO al m²					429,23	28,70	12'318,90
168 03.03.09.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4							
	A RIPORTARE							2'144'109,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'144'109,87
	Solai				190,105	190,11		
	SOMMANO al m ²					190,11	73,00	13'878,03
169 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 <u>Vespaio di fondazione</u> MP4.1 MP4.2 MP4.3							
	SOMMANO al m ³					106,04	25,00	2'651,00
170 02.03.01 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 <u>Vespaio di fondazione</u> MP4.1 MP4.2 MP4.3 <u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(20+10))</u>							
	SOMMANO al m ³	2,00	30,00	0,400	1,000	24,00		
						41,68	45,50	1'896,44
171 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 <u>Per formazione del piano di calpestio di piano terra</u>							
	SOMMANO al m ³		19,40	9,400	0,100	18,24		
						18,24	113,90	2'077,54
172 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del massetto del piano di calpestio di piano terra</u>							
	SOMMANO al kg		19,40	9,400	4,440	809,68		
						809,68	1,88	1'522,20
173 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4							
	A R I P O R T A R E							2'166'135,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'166'135,08
	Massetto di sottofondo della pavimentazione interna SOMMANO al m²		19,40	9,400		182,36 182,36	14,80	2'698,93
174 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Per pavimentazione interna SOMMANO al m²		19,40	9,400		182,36 182,36	7,10	1'294,76
175 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Pavimentazione edificio MP4.1 Pavimentazione edificio MP4.2 Pavimentazione edificio MP4.3 SOMMANO al m²		6,20 6,40 6,20	9,400 9,400 9,400		58,28 60,16 58,28 176,72	32,00	5'655,04
176 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Massetto per le pendenze del solaio di copertura SOMMANO al m³		19,40	9,400	0,080	14,59 14,59	221,40	3'230,23
177 12.01.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO al m²		19,40	9,400		182,36 182,36	12,70	2'315,97
178 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... etti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP4 Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest) a detrarre pilastri		20,00 2,00 2,00 3,00 20,00 2,00 2,00 3,00 10,00 3,00	0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,60	6,300 5,850 5,850 4,800 6,300 5,850 5,850 4,800 6,300 5,850	37,80 -1,05 -2,11 -10,37 37,80 -1,05 -2,11 -15,12 18,90 -3,16		
	A R I P O R T A R E					59,53		2'181'330,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,53		2'181'330,01
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est) a detrarre pilastri	3,00	10,00 0,60	0,300 0,300	6,300 5,850	18,90 -3,16		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP4.1 ed MP4.2 a detrarre pilastro		9,40 0,60	0,300 0,300	5,550 5,550	15,65 -1,00		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP4.2 ed MP4.3 a detrarre pilastro		9,40 0,60	0,300 0,300	5,550 5,550	15,65 -1,00		
	Sommano positivi al m³					144,70		
	Sommano negativi al m³					-40,13		
	SOMMANO al m³					104,57	181,20	18'948,08
179 09.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4							
	Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest) *(lung.=(6,20+6,40+6,20))		18,80		5,550	104,34		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40		4,800	-34,56		
	Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est) *(lung.=(6,20+6,40+6,20))		18,80		5,550	104,34		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50		4,800	-50,40		
	Pareti interne trasversali	6,00	9,40		5,550	313,02		
	Soffitto MP4.1		6,20	9,400		58,28		
	Soffitto MP4.2		6,40	9,400		60,16		
	Soffitto MP4.3		6,40	9,400		60,16		
	Sommano positivi al m²					700,30		
	Sommano negativi al m²					-84,96		
	SOMMANO al m²					615,34	14,20	8'737,83
180 09.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4							
	Prospetto nord-ovest		20,00		6,300	126,00		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	2,40		4,800	-34,56		
	Prospetto sud-est		20,00		6,300	126,00		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	3,50		4,800	-50,40		
	Prospetto sud-ovest		10,00		6,300	63,00		
	Prospetto nord-est		10,00		6,300	63,00		
	Sommano positivi al m²					378,00		
	Sommano negativi al m²					-84,96		
	SOMMANO al m²					293,04	21,90	6'417,58
181 09.09 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4							
	Vedi voce n° 180 [al m² 293.04]					293,04		
	SOMMANO al m²					293,04	16,60	4'864,46
182 AP.ED.006 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							2'220'297,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'220'297,96
	Edificio MP4 Prospetto sud-est	3,00	3,50		4,800	50,40		
	SOMMANO mq					50,40	60,00	3'024,00
183 08.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4 Prospetto nord-ovest	3,00	2,40		4,800	34,56		
	SOMMANO al m²					34,56	266,90	9'224,06
184 08.13.03 17/09/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarci o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4 Vedi voce n° 183 [al m² 34.56]					34,56		
	SOMMANO al m²					34,56	22,00	760,32
185 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP4 Tubi per pluviali	4,00			5,850	23,40		
	SOMMANO al m					23,40	16,70	390,78
186 XXXXXXXX XXXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
187 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		10,00	9,950	1,100	109,45		
	SOMMANO al m³					109,45	5,37	587,75
188 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Trasporto a rifiuto	6,00			109,450	656,70		
	A R I P O R T A R E					656,70		2'234'284,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					656,70		2'234'284,87
	SOMMANO					656,70	0,53	348,05
189 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Magrone Magrone	3,00 3,00	10,00 9,95	1,500 1,500	0,200 0,200	9,00 8,96		
	SOMMANO al m³					17,96	102,20	1'835,51
190 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Fondazione				34,830	34,83		
	SOMMANO al m³					34,83	144,80	5'043,38
191 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Travi Pilastrì				8,707 9,886	8,71 9,89		
	SOMMANO al m³					18,60	154,30	2'869,98
192 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Fondazione Travi Pilastrì	70,00 75,00 110,00			34,830 8,707 9,886	2'438,10 653,03 1'087,46		
	SOMMANO al kg					4'178,59	1,73	7'228,96
193 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Casseforme *(H/peso=104,49+75,465+95,94)				275,895	275,90		
	SOMMANO al m²					275,90	28,70	7'918,33
194 03.03.09.04	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato							
	A R I P O R T A R E							2'259'529,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							2'259'529,08	
04/09/2011	in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Solaio					93,605	93,61		
	SOMMANO al m²						93,61	73,00	6'833,53
195 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale	4,00	9,40 10,00	9,40 0,400	0,600 1,000	53,02 16,00			
	SOMMANO al m³					69,02	25,00	1'725,50	
196 02.03.01 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale	4,00	9,40 10,00	9,40 0,400	0,100 1,000	8,84 16,00			
	SOMMANO al m³					24,84	45,50	1'130,22	
197 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 <u>Per formazione del piano di calpestio di piano terra</u>		9,40	9,400	0,100	8,84			
	SOMMANO al m³					8,84	113,90	1'006,88	
198 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del massetto del piano di calpestio di piano terra</u>		9,40	9,400	4,440	392,32			
	SOMMANO al kg					392,32	1,88	737,56	
199 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5								
	A R I P O R T A R E							2'270'962,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'270'962,77
	<u>Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</u>		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m²					88,36	14,80	1'307,73
200 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 <u>Per pavimentazione interna</u>		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m²					88,36	7,10	627,36
201 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m²					88,36	32,00	2'827,52
202 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		9,40	9,400	0,080	7,07		
	SOMMANO al m³					7,07	221,40	1'565,30
203 12.01.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		9,40	9,400		88,36		
	SOMMANO al m²					88,36	12,70	1'122,17
204 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... etti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5 Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest)		10,00	0,300	6,300	18,90		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	5,850	-1,05		
	a detrarre pilastri		0,60	0,300	5,850	-1,05		
	a detrarre superficie delle aperture		2,40	0,300	4,800	-3,46		
	Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est)		10,00	0,300	6,300	18,90		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	5,850	-1,05		
	a detrarre pilastri		0,60	0,300	5,850	-1,05		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50	0,300	4,800	-5,04		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest)		10,00	0,300	6,300	18,90		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	5,850	-3,16		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est)		10,00	0,300	6,300	18,90		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	5,850	-3,16		
	a detrarre superficie delle aperture	2,00	2,40	0,300	4,800	-6,91		
	A R I P O R T A R E					49,67		2'278'412,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,67		2'278'412,85
	Sommano positivi al m³ Sommano negativi al m³					75,60 -25,93		
	SOMMANO al m³					49,67	181,20	9'000,20
205 09.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Pareti interne longitudinali (prospetto nord-ovest)		9,40		5,550	52,17		
	a detrarre superficie delle aperture		2,40		4,800	-11,52		
	Pareti interne longitudinali (prospetto sud-est)		9,40		5,550	52,17		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50		4,800	-16,80		
	Pareti interne trasversali (prospetto sud-ovest)		9,40		5,550	52,17		
	Pareti interne trasversali (prospetto nord-est)		9,40		5,550	52,17		
	a detrarre superficie delle aperture	2,00	2,40		4,800	-23,04		
	Soffitto		9,40	9,400		88,36		
	Pilastro	4,00	0,50		5,550	11,10		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					308,14 -51,36		
	SOMMANO al m²					256,78	14,20	3'646,28
206 09.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Prospetto nord-ovest		10,00		6,300	63,00		
	a detrarre superficie delle aperture		2,40		4,800	-11,52		
	Prospetto sud-est		10,00		6,300	63,00		
	a detrarre superficie delle aperture		3,50		4,800	-16,80		
	Prospetto sud-ovest		10,00		6,300	63,00		
	Prospetto nord-est		10,00		6,300	63,00		
	a detrarre superficie delle aperture	2,00	2,40		4,800	-23,04		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					252,00 -51,36		
	SOMMANO al m²					200,64	21,90	4'394,02
207 09.09 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Vedi voce n° 206 [al m² 200.64]					200,64		
	SOMMANO al m²					200,64	16,60	3'330,62
208 AP.ED.006 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP5							
	Prospetto sud-est		3,50		4,800	16,80		
	SOMMANO mq					16,80	60,00	1'008,00
	A R I P O R T A R E							2'299'791,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'299'791,97
209 08.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta); AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Prospetto nord-ovest SOMMANO al m²		2,40		4,800	11,52		
						11,52	266,90	3'074,69
210 08.13.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarci o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Prospetto nord-ovest Vedi voce n° 209 [al m² 11.52] SOMMANO al m²					11,52		
						11,52	22,00	253,44
211 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP5 Tubi per pluviali SOMMANO al m	4,00			5,850	23,40		
						23,40	16,70	390,78
212 XXXXXXXX XXXXXXX 28/07/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
213 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Scavo *(par.ug.=257,64+442,22+411,48)*(H/peso=0,9+0,2) SOMMANO al m³	1111,34			1,100	1'222,47		
						1'222,47	5,37	6'564,66
214 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Trasporto a rifiuto SOMMANO	6,00			1222,470	7'334,82		
						7'334,82	0,53	3'887,45
215	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento							
	A R I P O R T A R E							2'313'962,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'313'962,99
03.01.01.02 06/09/2011	armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Magrone Magrone		165,00 360,00	1,500 1,500	0,200 0,200	49,50 108,00		
	SOMMANO al m³					157,50	102,20	16'096,50
216 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Fondazioni *(H/peso=71,218+104,725+109,271)				285,214	285,21		
	SOMMANO al m³					285,21	144,80	41'298,41
217 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Travi *(H/peso=28,007+29,955+18,23) Pilastrini *(H/peso=17,901+23,166+25,272)				76,192 66,339	76,19 66,34		
	SOMMANO al m³					142,53	154,30	21'992,38
218 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Fondazioni Travi Pilastrini	70,00 80,00 80,00			285,210 76,192 66,339	19'964,70 6'095,36 5'307,12		
	SOMMANO al kg					31'367,18	1,73	54'265,22
219 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Casseforme				2200,966	2'200,97		
	SOMMANO al m²					2'200,97	28,70	63'167,84
220 03.03.11.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 7,00 (H = 23/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6							
	A R I P O R T A R E							2'510'783,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'510'783,34
	Solai				984,962	984,96		
	SOMMANO al m ²					984,96	86,60	85'297,54
221 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 <u>Vespaio di fondazione</u> <u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45		0,600	584,07		
	SOMMANO al m ³					584,07	25,00	14'601,75
222 02.03.01 28/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 <u>Vespaio di fondazione</u> <u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u> <u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(4+81+21,40+82,90))</u>		973,45		0,100	97,35		
	SOMMANO al m ³		189,30	0,400	1,000	75,72		
						173,07	45,50	7'874,69
223 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 <u>Per formazione del piano di calpestio di piano terra</u> <u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45		0,100	97,35		
	SOMMANO al m ³					97,35	113,90	11'088,17
224 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del piano di calpestio di piano terra</u> <u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45		4,440	4'322,12		
	SOMMANO al kg					4'322,12	1,88	8'125,59
225 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 <u>Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</u> <u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45		4,440	4'322,12		
	A R I P O R T A R E					4'322,12		2'637'771,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'322,12		2'637'771,08
	SOMMANO al m ²					4'322,12	14,80	63'967,38
226 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Per pavimentazione interna *(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)		973,45			973,45		
	SOMMANO al m ²					973,45	7,10	6'911,50
227 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Pavimento MP6.1 *(lung.=(5,85+7,15)*6,20/2) Pavimento MP6.2 *(lung.=(7,20+8,60)*6,40/2) Pavimento MP6.3 *(lung.=(8,65+10)*6,20/2) Pavimento MP6.4 *(lung.=(10,15+12,20)*9,60/2) Pavimento MP6.5 *(lung.=(12,25+13,60)*6,20/2) Pavimento MP6.6 *(lung.=(13,65+15)*6,40/2) Pavimento MP6.7 Pavimento LT2 *(lung.=(3,10+4,45)*6,20/2) Pavimento MP6.8 *(lung.=(16,60+18,70)*9,60/2) Pavimento MP6.9		40,30 50,56 57,82 107,28 80,14 91,68 11,70 23,41 169,44 9,40	6,200 10,500		40,30 50,56 57,82 107,28 80,14 91,68 72,54 23,41 169,44 98,70		
	SOMMANO al m ²					791,87	32,00	25'339,84
228 05.07 16/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1 ^a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosat ... tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Pavimento locale servizi igienici *(lung.=((4,15+5,80)*7,60/2)) Pavimento locale igiene ambientale *(lung.=(3,45+4,10)*2,85/2)		37,81 10,76			37,81 10,76		
	SOMMANO al m ²					48,57	43,80	2'127,37
229 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Rivestimento delle pareti interne del locale servizi igienici *(lung.=(1,50+1,10+1,55+0,75)) (par.ug.=5*2,00)*(lung.=(0,90+1,50)) (lung.=(1,50+1,40+1,55+1)) (lung.=(2,25+3,10+0,95+0,30+1,25)) (lung.=(1,25+2+2,40)) a detrarre superficie aperture		4,90 2,40 5,45 7,85 5,95 5,65 2,30 0,70 0,75 0,10 1,20 0,90	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		9,80 48,00 10,90 31,40 23,80 22,60 18,40 16,80 24,00 1,60 -4,80 -3,60		
	A R I P O R T A R E					198,90		2'736'117,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					198,90		2'736'117,17
	Parziale al m ²					198,90		
	Rivestimento delle pareti interne locale igiene ambiente <u>*(lung.=(3,45+2,85+4,10+2,95))</u>		13,35		2,000	26,70		
	a detrarre superficie aperture		1,20		2,000	-2,40		
			2,40		2,000	-4,80		
	Parziale al m ²					19,50		
	Sommano positivi al m ²					234,00		
	Sommano negativi al m ²					-15,60		
	SOMMANO al m ²					218,40	45,40	9'915,36
230 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Massetto per le pendenze del solaio di copertura *(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)		973,45		0,080	77,88		
	SOMMANO al m ³					77,88	221,40	17'242,63
231 12.01.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Impermeabilizzazione del solaio di copertura <u>*(lung.=(20,75+3,45)*80,45/2)</u>		973,45			973,45		
	SOMMANO al m ²					973,45	12,70	12'362,82
232 02.01.04 28/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... etti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord-ovest) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud-est) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento longitudinale fra MP6.7 ed LT2 Muratura di tamponamento longitudinale fra MP6.9 ed MP6.10 Muratura di tamponamento trasversale (prospetto sud-ovest) a detrarre porzioni di pilastri a detrarre superficie delle aperture Muratura di tamponamento trasversale tra loc. ig. ambiente e wc donne Muratura di tamponamento trasversale tra wc uomini ed MP6.1 a detrarre porzioni di pilastri Muratura di tamponamento trasversale tra MP6.1 ed MP6.2 a detrarre porzioni di pilastri a detrarre pilastri Muratura di tamponamento trasversale tra MP6.2 ed MP6.3 a detrarre porzioni di pilastri		81,00	0,300	6,300	153,09		
		10,00	0,30	0,300	5,850	-5,27		
		2,00	0,60	0,300	5,850	-2,11		
		3,00	1,20	0,300	2,400	-2,59		
		9,00	1,20	0,300	4,800	-15,55		
		9,00	3,50	0,300	4,800	-45,36		
			82,90	0,300	6,300	156,68		
		12,00	0,30	0,300	5,850	-6,32		
		6,00	0,60	0,300	5,850	-6,32		
		2,00	0,90	0,300	2,400	-1,30		
		8,00	2,40	0,300	2,400	-13,82		
			2,40	0,300	4,800	-3,46		
			6,20	0,300	5,550	10,32		
			9,40	0,300	5,550	15,65		
			3,45	0,300	5,850	6,05		
		2,00	0,30	0,300	5,850	-1,05		
			2,40	0,300	2,400	-1,73		
			4,00	0,300	5,550	6,66		
			5,85	0,300	5,550	9,74		
		2,00	0,30	0,300	5,550	-1,00		
			7,20	0,300	5,550	11,99		
		2,00	0,30	0,300	5,550	-1,00		
			0,60	0,300	5,550	-1,00		
			8,65	0,300	5,550	14,40		
		2,00	0,30	0,300	5,550	-1,00		
	A R I P O R T A R E					275,70		2'775'637,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					275,70		2'775'637,98
	a detrarre pilastri		0,60	0,300	5,550	-1,00		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP6.3 ed MP6.4	2,00	10,15	0,300	5,550	33,80		
	a detrarre porzioni di pilastri	4,00	0,30	0,300	5,550	-2,00		
	a detrarre pilastri	2,00	0,60	0,300	5,550	-2,00		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP6.4 ed MP6.5		12,26	0,300	5,550	20,41		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	5,550	-1,00		
	a detrarre pilastri	2,00	0,60	0,300	5,550	-2,00		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP6.5 ed MP6.6		13,66	0,300	5,550	22,74		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	5,550	-1,00		
	a detrarre pilastri	2,00	0,60	0,300	5,550	-2,00		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP6.6 ed MP6.7/LT2		15,00	0,300	5,550	24,98		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	5,550	-1,00		
	a detrarre pilastri	2,00	0,60	0,300	5,550	-2,00		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP6.7/LT2 ed MP6.8	2,00	16,60	0,300	5,550	55,28		
	a detrarre porzioni di pilastri	4,00	0,30	0,300	5,550	-2,00		
	a detrarre pilastri	5,00	0,60	0,300	5,550	-5,00		
	Muratura di tamponamento trasversale tra MP6.8 ed MP6.9/MP6.10		18,70	0,300	5,550	31,14		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	5,550	-1,00		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	5,550	-3,00		
	Muratura di tamponamento trasversale (prospetto nord-est)		21,40	0,300	5,850	37,56		
	a detrarre porzioni di pilastri	2,00	0,30	0,300	5,850	-1,05		
	a detrarre pilastri	3,00	0,60	0,300	5,850	-3,16		
	a detrarre superfici delle aperture		1,20	0,300	4,800	-1,73		
			3,50	0,300	4,800	-5,04		
	Sommano positivi al m³					610,49		
	Sommano negativi al m³					-144,86		
	SOMMANO al m³					465,63	181,20	84'372,16
233 02.02.02.02 28/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locali wc		3,10		2,700	8,37		
	a detrarre superficie porte	3,00	0,80		2,200	-5,28		
			4,00		2,700	10,80		
	a detrarre superficie porte	4,00	0,80		2,200	-7,04		
		5,00	1,50		2,700	20,25		
			5,95		2,700	16,07		
		2,00	2,50		2,700	13,50		
		8,00	0,75		2,700	16,20		
		2,00	2,30		2,700	12,42		
	a detrarre superficie porte	2,00	0,80		2,200	-3,52		
		2,00	1,25		2,700	6,75		
	a detrarre superficie porte	2,00	0,80		2,200	-3,52		
	Sommano positivi al m²					104,36		
	Sommano negativi al m²					-19,36		
	SOMMANO al m²					85,00	22,90	1'946,50
234 09.03 28/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Pareti interne del locale servizi igienici *(lung.=(1,50+1,10+1,55+0,75))		4,90		2,700	13,23		
	(par.ug.=5*2,00)*(lung.=(0,90+1,50))	10,00	2,40		2,700	64,80		
	(lung.=(1,50+1,40+1,55+1))		5,45		2,700	14,72		
	(lung.=(2,25+3,10+0,95+0,30+1,25))	2,00	7,85		2,700	42,39		
		2,00	5,95		2,700	32,13		
	(lung.=(1,25+2+2,40))	2,00	5,65		2,700	30,51		
		4,00	2,30		2,700	24,84		
		12,00	0,70		2,700	22,68		
		16,00	0,75		2,700	32,40		
	A R I P O R T A R E					277,70		2'861'956,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,70		2'861'956,64
	a detrarre superficie aperture	8,00	0,10		2,700	2,16		
		2,00	1,20		2,400	-5,76		
		2,00	0,90		2,400	-4,32		
	Soffitto locale servizi igienici *(lung.=(4,15+5,80)*7,60/2)		37,81			37,81		
	Pareti interne locale igiene ambiente *(lung.=(3,45+2,85+4,10+2,95))		13,35		2,700	36,05		
	a detrarre superficie aperture		1,20		2,400	-2,88		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto locale igiene ambiente *(lung.=(3,45+4,10)*2,85/2)		10,76			10,76		
	Pareti interne MP6.1 *(lung.=(5,85+6,20+7,15+6,35))		25,55		5,550	141,80		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.1 *(lung.=(5,85+7,15)*6,20/2)		40,30			40,30		
	Pareti interne MP6.2 *(lung.=(7,20+6,40+8,60+6,55))		28,75		5,550	159,56		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.2 *(lung.=(7,20+8,60)*6,40/2)		50,56			50,56		
	Pareti interne MP6.3 *(lung.=(8,65+6,20+10+6,35))		31,20		5,550	173,16		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.3 *(lung.=(8,65+10)*6,20/2)		57,82			57,82		
	Pareti interne MP6.4 *(lung.=(10,15+9,60+12,20+9,85))		41,80		5,550	231,99		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.4 *(lung.=(10,15+12,20)*9,60/2)		107,28			107,28		
	Pilastro MP6.4 *(lung.=(0,30+0,60))	2,00	0,90		4,550	8,19		
	Pareti interne MP6.5 *(lung.=(12,25+6,20+13,60+6,35))		38,40		5,550	213,12		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.5 *(lung.=(12,25+13,60)*6,20/2)		80,14			80,14		
	Pareti interne MP6.6 *(lung.=(13,65+6,40+15+6,55))		41,60		5,550	230,88		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.6 *(lung.=(13,65+15)*6,40/2)		91,68			91,68		
	Pareti interne MP6.7 *(lung.=(6,20+11,70))	2,00	17,90		5,550	198,69		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Soffitto MP6.7		11,70	6,200		72,54		
	Pareti interne LT2 *(lung.=(3,10+6,20+4,45+6,35))		20,10		5,550	111,56		
	a detrarre superficie aperture		2,40		4,800	-11,52		
	Soffitto LT2 *(lung.=(3,10+4,45)*6,20/2)		23,41			23,41		
	Pareti interne MP6.8 *(lung.=(16,60+9,60+18,70+9,85))		54,75		5,550	303,86		
	a detrarre superficie aperture		0,90		4,800	-4,32		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Pilastri MP6.8 *(par.ug.=3*2,00)*(lung.=(0,30+0,60))	6,00	0,90		4,550	24,57		
	Soffitto MP6.8 *(lung.=(16,60+18,70)*9,60/2)		169,44			169,44		
	Pareti interne MP6.9 *(lung.=(9,40+10,50))	2,00	19,90		5,550	220,89		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
	Soffitto MP6.9		9,40	10,500		98,70		
	Pareti interne MP6.10 *(lung.=(7,90+9,40+9,90+9,65))		36,85		5,550	204,52		
	a detrarre superficie aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
			2,40		2,400	-5,76		
	Sommano positivi al m ²					3'384,90		
	Sommano negativi al m ²					-294,72		
	SOMMANO al m²					3'090,18	14,20	43'880,56
235 09.05 19/09/2011	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							2'905'837,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'905'837,20
	Edificio MP6 Pareti interne del locale servizi igienici <i>*(lung.=(1,50+1,10+1,55+0,75))</i> (par.ug.=5*2,00)*(lung.=(0,90+1,50)) (lung.=(1,50+1,40+1,55+1)) (lung.=(2,25+3,10+0,95+0,30+1,25)) (lung.=(1,25+2+2,40))		4,90		2,700	13,23		
		10,00	2,40		2,700	64,80		
			5,45		2,700	14,72		
		2,00	7,85		2,700	42,39		
		2,00	5,95		2,700	32,13		
		2,00	5,65		2,700	30,51		
		4,00	2,30		2,700	24,84		
		12,00	0,70		2,700	22,68		
		16,00	0,75		2,700	32,40		
		8,00	0,10		2,700	2,16		
	a detrarre superficie aperture	2,00	1,20		2,400	-5,76		
		2,00	0,90		2,400	-4,32		
	Soffitto locale servizi igienici <i>*(lung.=(4,15+5,80)*7,60/2)</i>		37,81			37,81		
	Sommano positivi al m²					317,67		
	Sommano negativi al m²					-10,08		
	SOMMANO al m²					307,59	15,80	4'859,92
236 09.07 28/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6 Prospetto nord-ovest		81,00		6,300	510,30		
	a detrarre superficie delle aperture	3,00	1,20		2,400	-8,64		
		9,00	1,20		4,800	-51,84		
		9,00	3,50		4,800	-151,20		
	Prospetto sud-est		82,90		6,300	522,27		
	a detrarre superficie delle aperture	2,00	0,90		2,400	-4,32		
		8,00	2,40		2,400	-46,08		
			2,40		4,800	-11,52		
	Prospetto sud-ovest		3,45		5,850	20,18		
	a detrarre superficie delle aperture		2,40		2,400	-5,76		
	Prospetto nord-est		21,40		5,850	125,19		
	a detrarre superficie delle aperture		1,20		4,800	-5,76		
			3,50		4,800	-16,80		
	Sommano positivi al m²					1'177,94		
	Sommano negativi al m²					-301,92		
	SOMMANO al m²					876,02	21,90	19'184,84
237 09.09 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6 Vedi voce n° 236 [al m² 876.02]					876,02		
	SOMMANO al m²					876,02	16,60	14'541,93
238 AP.ED.006 28/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio MP6 Prospetto nord-ovest	9,00	3,50		4,800	151,20		
	Prospetto nord-est		3,50		4,800	16,80		
	A R I P O R T A R E					168,00		2'944'423,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					168,00		2'944'423,89
	SOMMANO mq					168,00	60,00	10'080,00
239 08.01.01 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Prospetto nord-ovest Prospetto sud-est Prospetto nord-est Prospetto sud-ovest	3,00 9,00 2,00 8,00	1,20 1,20 0,90 2,40		2,400 4,800 2,400 2,400	8,64 51,84 4,32 46,08		
	SOMMANO al m²					122,40	266,90	32'668,56
240 08.13.03 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Prospetto nord-ovest Prospetto sud-est Prospetto nord-est Prospetto sud-ovest Vedi voce n° 239 [al m² 122.40]					122,40		
	SOMMANO al m²					122,40	22,00	2'692,80
241 15.04.14.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Tubi per pluviali	20,00			5,850	117,00		
	SOMMANO al m					117,00	16,70	1'953,90
242 08.17 28/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici	4,00	0,80		2,200	7,04		
	SOMMANO al m²					7,04	236,80	1'667,07
243 AP.ED.005 28/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici	2,00	0,80		2,200	3,52		
	A RIPORTARE					3,52		2'993'486,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,52		2'993'486,22
	SOMMANO cadauno					3,52	700,00	2'464,00
244 15.01.05 28/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	298,70	1'194,80
245 15.01.04.01 28/07/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	241,70	1'933,60
246 15.01.08 28/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	225,40	450,80
247 AP.ED.008 30/08/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico alla turca con scarico a pavimento e risciacquo a passo rapido, compreso guarnizioni, curva tecnica scarico in pvc diametro come indicazio ... olimerico antiacido. E' compreso il trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	200,00	400,00
248 15.01.09 30/08/2011	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Locale servizi igienici					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	342,40	1'027,20
249 XXXXXXX XXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
250	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito							
	A R I P O R T A R E							3'000'956,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'000'956,62
01.01.04.01 04/09/2011	urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Scavo *(H/peso=0,8+0,2)		6,00	3,000	1,000	18,00		
	SOMMANO al m³					18,00	5,37	96,66
251 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Trasporto a rifiuto	6,00			18,000	108,00		
	SOMMANO					108,00	0,53	57,24
252 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Magrone Magrone	2,00 2,00	6,00 3,00	1,100 1,100	0,200 0,200	2,64 1,32		
	SOMMANO al m³					3,96	102,20	404,71
253 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Fondazione				5,248	5,25		
	SOMMANO al m³					5,25	144,80	760,20
254 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Travi Pilastri				2,460 1,890	2,46 1,89		
	SOMMANO al m³					4,35	154,30	671,21
255 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1							
	A R I P O R T A R E							3'002'946,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'002'946,64
	Fondazione Travi Pilastrri	70,00 75,00 120,00			5,248 2,460 1,890	367,36 184,50 226,80		
	SOMMANO al kg					778,66	1,73	1'347,08
256 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Casseforme *(H/peso=26,24+21,32+20,16)				67,720	67,72		
	SOMMANO al m ²					67,72	28,70	1'943,56
257 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Solaio				14,850	14,85		
	SOMMANO al m ²					14,85	64,60	959,31
258 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Vespai di fondazione		2,40	5,400	0,300	3,89		
	SOMMANO al m ³					3,89	25,00	97,25
259 02.03.01 29/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Vespai di fondazione Vespai drenante perimetrale *(lung.=(3+6))	2,00	2,40 9,00	5,400 0,400	0,100 0,600	1,30 4,32		
	SOMMANO al m ³					5,62	45,50	255,71
260 03.01.03.01 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Per formazione del piano di calpestio di piano terra		2,40	5,400	0,100	1,30		
	SOMMANO al m ³					1,30	113,90	148,07
261 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste							
	A R I P O R T A R E							3'007'697,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'007'697,62
	dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del piano di calpestio di piano terra</u> SOMMANO al kg		2,40	5,400	4,440	57,54		
						57,54	1,88	108,18
262 05.12.01 19/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 <u>Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</u> SOMMANO al m²		2,40	5,400		12,96		
						12,96	14,80	191,81
263 12.01.01 19/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 <u>Per pavimentazione interna</u> SOMMANO al m²		2,40	5,400		12,96		
						12,96	7,10	92,02
264 05.01 19/09/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 <u>Pavimentazione interna</u> SOMMANO al m²		2,40	5,400		12,96		
						12,96	32,00	414,72
265 12.02.01.02 01/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio MP6 Massetto per le pendenze del solaio di copertura SOMMANO al m³		2,40	5,400	0,080	1,04		
						1,04	221,40	230,26
266 12.01.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO al m²		2,40	5,400		12,96		
						12,96	12,70	164,59
	A RIPORTARE							3'008'899,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'008'899,20
267 02.01.04 29/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... etti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Muratura di tamponamento *(lung.=(2,40+5,40)) a detrarre superficie aperture	2,00	7,80 1,20 3,30	0,300 0,300 0,300	3,000 2,200 0,600	14,04 -0,79 -0,59		
	Sommano positivi al m³ Sommano negativi al m³					14,04 -1,38		
	SOMMANO al m³					12,66	181,20	2'293,99
268 09.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Parti esterne *(lung.=(2,40+5,40)) a detrarre superficie aperture	2,00	7,80 1,20 3,30		3,000 2,200 0,600	46,80 -2,64 -1,98		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					46,80 -4,62		
	SOMMANO al m²					42,18	21,90	923,74
269 09.09 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Vedi voce n° 268 [al m² 42.18]					42,18		
	SOMMANO al m²					42,18	16,60	700,19
270 09.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Pareti interne *(lung.=(2,40+5,40)) a detrarre superficie aperture Soffitto	2,00	7,80 1,20 3,30 2,40		3,000 2,200 0,600	46,80 -2,64 -1,98 12,96		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					59,76 -4,62		
	SOMMANO al m²			5,400		55,14	14,20	782,99
271 08.01.01 30/08/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1		1,20 3,30		2,200 0,600	2,64 1,98		
	A R I P O R T A R E					4,62		3'013'600,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,62		3'013'600,11
	SOMMANO al m ²					4,62	266,90	1'233,08
272 08.13.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio LT1 Vedi voce n° 271 [al m ² 4.62]					4,62		
	SOMMANO al m ²					4,62	22,00	101,64
273 XXXXXXXX XXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
274 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		15,85	7,400	1,100	129,02		
	SOMMANO al m ³					129,02	5,37	692,84
275 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Trasporto a rifiuto	6,00			129,020	774,12		
	SOMMANO					774,12	0,53	410,28
276 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Magrone Magrone	2,00 4,00	15,85 7,40	1,500 1,500	0,200 0,200	9,51 8,88		
	SOMMANO al m ³					18,39	102,20	1'879,46
277 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Fondazione Fondazione Fondazione					5,184 8,992 30,269	5,18 8,99 30,27	
	A R I P O R T A R E					44,44		3'017'917,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,44		3'017'917,41
	SOMMANO al m³					44,44	144,80	6'434,91
278 03.01.05.11 04/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Travi Pilastri</p>					18,864 8,064	18,86 8,06	
	SOMMANO al m³					26,92	154,30	4'153,76
279 03.02.01.01 04/09/2011	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Fondazione Fondazione Fondazione Travi Pilastri</p>	80,00 40,00 70,00 75,00 125,00				5,184 8,992 30,269 18,864 8,064	414,72 359,68 2'118,83 1'414,80 1'008,00	
	SOMMANO al kg					5'316,03	1,73	9'196,73
280 03.02.02 04/09/2011	<p>Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Casseforme *(H/peso=17,28+44,96+94,32+157,20+76,80)</p>					390,560	390,56	
	SOMMANO al m²					390,56	28,70	11'209,07
281 03.03.11.04 04/09/2011	<p>Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 7,00 (H = 23/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Solaio *(H/peso=220,81+49,345)</p>					270,155	270,16	
	SOMMANO al m²					270,16	86,60	23'395,86
282 07.03.04.01 04/09/2011	<p>Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio UD Pilastri *(H/peso=29,963*100) Travi *(H/peso=24,816*100) Scala</p>					2996,300 2481,600 700,000	2'996,30 2'481,60 700,00	
	SOMMANO al kg					6'177,90	3,01	18'595,48
283	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a							
	A R I P O R T A R E							3'090'903,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'090'903,22
07.03.16.02 07/09/2011	caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Pilastrini *(H/peso=29,963*100) Travi *(H/peso=24,816*100) Scala					2996,300 2481,600 700,000	2'996,30 2'481,60 700,00	
	SOMMANO al kg						6'177,90	1,09
284 07.03.06 04/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Pilastrini *(H/peso=29,963*100) Travi *(H/peso=24,816*100) Scala					2996,300 2481,600 700,000	2'996,30 2'481,60 700,00	
	SOMMANO al kg						6'177,90	1,64
285 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD <u>Vespaio di fondazione</u> Porticato Magazzino Ufficio Compagnia portuale Ufficio doganale							
	SOMMANO al m³						90,17	25,00
286 02.03.01 29/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD <u>Vespaio di fondazione</u> Porticato Magazzino Ufficio Compagnia portuale Ufficio doganale <u>Vespaio drenante perimetrale</u> <u>*(lung.=(7,40+23,15))</u>							
	SOMMANO al m³	2,00	30,55	0,400	1,000		24,44	
							39,47	45,50
287 03.01.03.01 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD <u>Massetto per formazione del piano di calpestio di piano terra</u>							
	SOMMANO al m³		22,85	6,800	0,100		15,54	
							15,54	113,90
	A R I P O R T A R E							3'113'589,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'113'589,04
288 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Per armatura del piano di calpestio di piano terra</u> SOMMANO al kg		22,85	6,800	4,440	689,89		
						689,89	1,88	1'296,99
289 05.12.01 29/07/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD (I Livello) Massetto di sottofondo della pavimentazione di piano terra Edificio UD (II Livello) Massetto di sottofondo per la pavimentazione del magazzino SOMMANO al m²		22,85	6,800		155,38		
			8,90	6,800		60,52		
						215,90	14,80	3'195,32
290 12.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Piano di calpestio di piano terra Solaio intermedio SOMMANO al m²		22,85	6,800		155,38		
			8,90	6,800		60,52		
						215,90	7,10	1'532,89
291 05.17.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD (I Livello) Pavimentazione piano terra Edificio UD (II Livello) Pavimentazione magazzino SOMMANO al m²		22,85	6,800		155,38		
			8,90	6,800		60,52		
						215,90	49,00	10'579,10
292 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Rivestimento pareti locale servizi igienici (par.ug.=4*2) SOMMANO al m²	4,00	2,10		2,000	16,80		
		8,00	1,50		2,000	24,00		
						40,80	45,40	1'852,32
293 12.02.01.02	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari,							
	A R I P O R T A R E							3'132'045,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'132'045,66
01/09/2011	battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Massetto per le pendenze del solaio di copertura		22,55	6,800	0,080	12,27		
	SOMMANO al m³					12,27	221,40	2'716,58
294 12.01.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Impermeabilizzazione del solaio di copertura		22,55	6,800		153,34		
	SOMMANO al m²					153,34	12,70	1'947,42
295 02.01.05 29/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto nord) a detrarre aperture a detrarre pilastri a detrarre porzioni di pilastri Muratura di tamponamento longitudinale (prospetto sud) a detrarre aperture a detrarre pilastri a detrarre porzioni di pilastri Muratura di tamponamento trasversale (prospetto ovest) a detrarre aperture a detrarre pilastri Muratura di tamponamento trasversale (prospetto est) a detrarre aperture a detrarre pilastri Muratura di tamponamento trasversale fra magazzino e porticato a detrarre porzioni di pilastri a detrarre aperture Muratura di tamponamento fra magazzino e ufficio		23,15	0,300	6,700	46,53		
			3,45	0,300	5,600	-5,80		
		4,00	1,20	0,300	1,200	-1,73		
		2,00	0,30	0,350	6,400	-1,34		
			0,30	0,700	6,400	-1,34		
		2,00	0,30	0,300	6,400	-1,15		
			23,15	0,300	6,700	46,53		
			3,45	0,300	5,600	-5,80		
		3,00	1,20	0,300	1,200	-1,30		
		3,00	1,20	0,300	2,400	-2,59		
		2,00	0,30	0,300	6,400	-1,15		
			0,30	0,700	6,400	-1,34		
		2,00	0,30	0,300	6,400	-1,15		
			7,40	0,300	6,700	14,87		
			6,80	0,300	4,400	-8,98		
		2,00	0,30	0,300	6,400	-1,15		
			7,40	0,300	6,700	14,87		
			2,40	0,300	4,400	-3,17		
		2,00	0,30	0,700	6,400	-2,69		
			6,80	0,300	6,700	13,67		
		2,00	0,30	0,400	6,400	-1,54		
			3,50	0,300	2,600	-2,73		
			6,80	0,300	3,100	6,32		
	Sommano positivi al m³					142,79		
	Sommano negativi al m³					-44,95		
	SOMMANO al m³					97,84	208,60	20'409,42
296 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Locali wc degli uffici Tramezzo fra ufficio Compagnia portuale e ufficio doganale		2,00	2,30	3,100	14,26		
			4,00	1,50	3,100	18,60		
				6,80	3,100	21,08		
	SOMMANO al m²					53,94	22,90	1'235,23
	A R I P O R T A R E							3'158'354,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'158'354,31
297 09.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Prospetto nord a detrarre aperture Prospetto sud a detrarre aperture Prospetto ovest a detrarre aperture Prospetto est a detrarre aperture Pareti interne porticato *(lung.=(6,80+7)) a detrarre aperture							
			23,15		6,700	155,11		
			3,45		5,600	-19,32		
		4,00	1,20		1,200	-5,76		
			23,15		6,700	155,11		
			3,45		5,600	-19,32		
		3,00	1,20		1,200	-4,32		
		3,00	1,20		2,400	-8,64		
			7,40		6,700	49,58		
			6,80		5,600	-38,08		
			7,40		6,700	49,58		
			2,40		4,600	-11,04		
		2,00	13,80		6,100	168,36		
			6,80		5,600	-38,08		
		2,00	3,45		5,600	-38,64		
			3,50		2,600	-9,10		
	Sommano positivi al m²					577,74		
	Sommano negativi al m²					-192,30		
	SOMMANO al m²					385,44	21,90	8'441,14
298 09.09 19/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Vedi voce n° 297 [al m² 385.44]							
						385,44		
	SOMMANO al m²					385,44	16,60	6'398,30
299 09.02 29/07/2011	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD (I livello) Pareti interne magazzino *(lung.=(6,80+6,70)) a detrarre aperture Soffitto magazzino Pareti interne ufficio *(lung.=(6,80+4,70)) a detrarre aperture Soffitto ufficio Pareti locale wc ufficio Pareti interne ufficio doganale *(lung.=(6,80+3,50)) a detrarre aperture Soffitto ufficio doganale Pareti locale wc ufficio doganale							
		2,00	13,50		3,100	83,70		
			3,50		2,600	-9,10		
			1,20		2,400	-2,88		
			0,90		2,200	-1,98		
			6,70	6,800		45,56		
		2,00	11,50		3,100	71,30		
			0,90		2,200	-1,98		
			1,20		2,400	-2,88		
			1,20		1,200	-1,44		
			4,70	6,800		31,96		
		2,00	2,20		3,100	13,64		
		4,00	1,50		3,100	18,60		
		2,00	10,30		3,100	63,86		
			1,20		2,400	-2,88		
			2,40		2,100	-5,04		
			1,20		1,200	-1,44		
			3,50	6,800		23,80		
		2,00	2,20		3,100	13,64		
		4,00	1,50		3,100	18,60		
	Parziale al m²					355,04		
		2,00	22,15		2,700	119,61		
	A RIPORTARE					474,65		3'173'193,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					474,65		3'173'193,75
	a detrarre aperture	5,00	1,20		1,200	-7,20		
	Soffitto magazzino		2,40		2,200	-5,28		
			15,30	6,850		104,81		
	Parziale al m ²					211,94		
	Sommano positivi al m ²					609,08		
	Sommano negativi al m ²					-42,10		
	SOMMANO al m ²					566,98	16,40	9'298,47
300 AP.ED.006 29/07/2011	Fornitura e collocazione di saracinesca metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Portone del magazzino p.t.		3,50		2,600	9,10		
	SOMMANO mq					9,10	60,00	546,00
301 08.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Prospetto nord Prospetto sud Prospetto est	4,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20		1,200 2,400 1,200	5,76 8,64 4,32		
	SOMMANO al m ²		2,40		4,600	11,04	266,90	7'942,94
	SOMMANO al m ²					29,76		
302 08.13.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarci o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Vedi voce n° 301 [al m ² 29.76]					29,76		
	SOMMANO al m ²					29,76	22,00	654,72
303 08.24 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riq ... so, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Locale wc ufficio Locale wc ufficio doganale magazzino p.t.		0,80 0,80 0,80		2,200 2,200 2,200	1,76 1,76 1,76		
	SOMMANO al m ²					5,28	419,30	2'213,90
304 AP.ED.005 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							3'193'849,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'193'849,78
	Edificio UD Locale wc ufficio Locale wc ufficio doganale SOMMANO cadauno					1,00 1,00 <hr/> 2,00	700,00	1'400,00
305 15.04.14.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Tubi per pluviali SOMMANO al m	4,00			6,400	25,60 <hr/> 25,60	16,70	427,52
306 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Locali wc uffici SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	298,70	597,40
307 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Locali wc uffici SOMMANO cad.					2,00 <hr/> 2,00	225,40	450,80
308 14.05.02.06 12/09/2011	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampade FL 2x58 W AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Impianto d'illuminazione SOMMANO cad.					5,00 <hr/> 5,00	84,60	423,00
309 14.01.04.02 12/09/2011	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, que ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2 AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio UD Impianto d'illuminazione SOMMANO cad.					10,00 <hr/> 10,00	38,70	387,00
310 14.01.11.01	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa,							
	A R I P O R T A R E							3'197'535,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'197'535,50
12/09/2011	in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Impianto d'illuminazione SOMMANO cad.					8,00		
						8,00	35,70	285,60
311 14.01.20 12/09/2011	Presenza telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica in permuta normalizzata ... viluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Prese telefoniche SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	71,70	358,50
312 24.03.03.04 12/09/2011	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: — installazione a parete, a vista, con vent ... di funzionamento non superiore a: 42 dB(A); — pressione sonora unità esterna a 1 m di distanza non superiore a: 48 dB(A) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Impianto termomeccanico SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	1'799,00	7'196,00
313 14.04.01.05 12/09/2011	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fori ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio: dimensione 24 moduli DIN DOGANA AREA DI TRASFERIMENTO Edificio UD Impianto elettrico SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	87,00	87,00
314 XXXXXXXX XXXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
315 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Scavo *(H/peso=0,6+0,2) Scavo *(H/peso=0,6+0,2) SOMMANO al m³		23,00		0,800	18,40		
			16,00		0,800	12,80		
						31,20	5,37	167,54
316 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e							
	A R I P O R T A R E							3'205'630,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'205'630,14
	per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Trasporto a rifiuto Vedi voce n° 315 [al m³ 31.20]	6,00				187,20		
	SOMMANO					187,20	0,53	99,22
317 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Magrone	23,00 16,00			0,200 0,200	4,60 3,20		
	SOMMANO al m³					7,80	102,20	797,16
318 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Fondazione				4,339 6,624	4,34 6,62		
	SOMMANO al m³					10,96	144,80	1'587,01
319 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Travi Pilastrì				2,170 1,632	2,17 1,63		
	Parziale al m³					3,80		
	Travi Pilastrì				3,312 2,448	3,31 2,45		
	Parziale al m³					5,76		
	SOMMANO al m³					9,56	154,30	1'475,11
320 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Travi Pilastrì Fondazione	75,00 120,00 70,00			2,170 1,632 4,339	162,75 195,84 303,73		
	Parziale al kg					662,32		
	Travi Pilastrì Fondazione	75,00 120,00 70,00			3,312 2,448 6,624	248,40 293,76 463,68		
	A R I P O R T A R E					1'668,16		3'209'588,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'668,16		3'209'588,64
	Parziale al kg					1'005,84		
	SOMMANO al kg					1'668,16	1,73	2'885,92
321 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Casseforme *(H/peso=21,696+19,888+19,04) *(H/peso=33,12+30,36+28,56)				60,624 92,040	60,62 92,04		
	SOMMANO al m ²					152,66	28,70	4'381,34
322 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Solai				19,758 30,525	19,76 30,53		
	SOMMANO al m ²					50,29	64,60	3'248,73
323 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Vespai di fondazione		13,40	3,400	0,300	13,67		
	SOMMANO al m ³					13,67	25,00	341,75
324 02.03.01 29/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Vespai di fondazione Vespai drenante perimetrale *(lung.=(13,70+4+13,70))		13,40 31,40	3,400 0,400	0,100 0,600	4,56 7,54		
	SOMMANO al m ³					12,10	45,50	550,55
325 03.01.03.01 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Massetto per formazione del piano di calpestio di piano terra		13,40	3,400	0,100	4,56		
	SOMMANO al m ³					4,56	113,90	519,38
326 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con							
	A R I P O R T A R E							3'221'516,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'221'516,31
18/09/2011	<p>diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio B-BA Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Per armatura del piano di calpestio di piano terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>		13,40	3,400	4,440	202,29		
						202,29	1,88	380,31
327 05.12.01 29/07/2011	<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio B-BA Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		13,40	3,400		45,56		
						45,56	14,80	674,29
328 12.01.01 29/07/2011	<p>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio B-BA Piano di calpestio di piano terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		13,40	3,400		45,56		
						45,56	7,10	323,48
329 05.17.01 29/07/2011	<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio B-BA Pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		13,40	3,400		45,56		
						45,56	49,00	2'232,44
330 05.09 17/09/2011	<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio B-BA Rivestimento pareti interne wc bar</p> <p>Rivestimento locale tecnico+wc *(lung.=(1,15+3,40)) (lung.=(2,15+3,40))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>	2,00 4,00 2,00 2,00	3,40 1,00 4,55 5,55		2,000 2,000 2,000 2,000	13,60 8,00 18,20 22,20		
						62,00	45,40	2'814,80
331 12.02.01.02 01/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio B-BA Massetto per le pendenze del solaio di copertura</p>		13,40	3,400	0,080	3,64		
	A R I P O R T A R E					3,64		3'227'941,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,64		3'227'941,63
	SOMMANO al m ³					3,64	221,40	805,90
332 12.01.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Impermeabilizzazione del solaio di copertura		13,40	3,400		45,56		
	SOMMANO al m ²					45,56	12,70	578,61
333 02.01.05 29/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Muratura di tamponamento *(lung.=(3,40+13,40)) a detrarre superficie aperture	2,00	16,80	0,300	3,400	34,27		
			2,00	0,300	1,200	-0,72		
		2,00	0,80	0,300	2,200	-1,06		
		2,00	1,35	0,300	1,200	-0,97		
			0,90	0,300	2,200	-0,59		
	Sommano positivi al m ³					34,27		
	Sommano negativi al m ³					-3,34		
	SOMMANO al m ³					30,93	208,60	6'452,00
334 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA	3,00	3,40		3,000	30,60		
			1,15		3,000	3,45		
			1,20		3,000	3,60		
			1,00		3,000	3,00		
			4,40		3,000	13,20		
			3,40		3,000	10,20		
			1,60		3,000	4,80		
	SOMMANO al m ²					68,85	22,90	1'576,67
335 09.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Prospetto nord-est Prospetto sud-ovest a detrarre superficie aperture		14,00		3,400	47,60		
			14,00		3,400	47,60		
			2,00		1,200	-2,40		
		2,00	0,80		2,200	-3,52		
		2,00	1,35		1,200	-3,24		
	Prospetto sud-est a detrarre superficie aperture		4,00		3,400	13,60		
			0,90		2,200	-1,98		
	Sommano positivi al m ²					108,80		
	Sommano negativi al m ²					-11,14		
	SOMMANO al m ²					97,66	21,90	2'138,75
	A R I P O R T A R E							3'239'493,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'239'493,56
336 09.09 01/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Vedi voce n° 335 [al m² 97.66] SOMMANO al m²					97,66		
						97,66	16,60	1'621,16
337 09.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Pareti interne bar *(lung.=(3,40+4,25)) Pareti interne wc bar Rip. biglietteria Biglietteria *(lung.=(2,15+4,40)) Locale tecnico+wc *(lung.=(1,15+3,40)) (lung.=(2,15+3,40)) Soffitto SOMMANO al m²	2,00	7,65		3,000	45,90		
		2,00	3,40		3,000	20,40		
		4,00	1,00		3,000	12,00		
		4,00	1,15		3,000	13,80		
		4,00	2,15		3,000	25,80		
		2,00	6,55		3,000	39,30		
		2,00	4,55		3,000	27,30		
		2,00	5,55		3,000	33,30		
			13,40	3,400		45,56		
						263,36	14,20	3'739,71
338 08.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Prospetto sud-ovest Prospetto sud-est SOMMANO al m²		2,00		1,200	2,40		
		2,00	0,80		2,200	3,52		
		2,00	1,35		1,200	3,24		
			0,90		2,200	1,98		
						11,14	266,90	2'973,27
339 08.13.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Vedi voce n° 338 [al m² 11.14] SOMMANO al m²					11,14		
						11,14	22,00	245,08
340 08.17 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Locale wc bar Locale tecnico+wc SOMMANO al m²		0,80		2,200	1,76		
		2,00	0,80		2,200	3,52		
						5,28	236,80	1'250,30
	A R I P O R T A R E							3'249'323,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'249'323,08
341 AP.ED.005 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Bar Rip.					1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	700,00	2'100,00
342 21.05.03 30/08/2011	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Pensilina esterna	3,00 8,00 25,00	13,70 5,85 13,70	0,200 0,200 0,200	0,200 0,200 0,050	1,64 1,87 3,43		
	SOMMANO al m³					6,94	1'294,00	8'980,36
343 15.04.14.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Tubi per pluviali	4,00			3,400	13,60		
	SOMMANO al m					13,60	16,70	227,12
344 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc bar Wc loc.tecnico					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	298,70	597,40
345 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio B-BA Wc bar Wc loc.tecnico					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	225,40	450,80
346 15.03.02 30/08/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e							
	A R I P O R T A R E							3'261'678,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'261'678,76
	quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte AREA SERVIZI Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'807,00	1'807,00
347 15.03.04 30/08/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte Wc disabili loc.tecnico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'766,00	1'766,00
348 15.03.05 30/08/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	368,80	368,80
349 15.03.06 30/08/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	440,50	440,50
350 15.03.07 30/08/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	259,40	259,40
351 15.03.08 30/08/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Wc disabili loc.tecnico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	116,20	116,20
352 15.03.09 30/08/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento AREA DI TRASFERIMENTO Edificio B-BA Wc disabili loc.tecnico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		3'266'436,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		3'266'436,66
	SOMMANO cad.					1,00	166,90	166,90
353 XXXXXXX XXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
354 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Scavo *(H/peso=0,6+0,2)		14,45	3,600	0,800	41,62		
	SOMMANO al m³					41,62	5,37	223,50
355 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Trasporto a rifiuto	6,00			41,620	249,72		
	SOMMANO					249,72	0,53	132,35
356 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Magrone Magrone	2,00 4,00	14,45 3,60	0,700 0,700	0,200 0,200	4,05 2,02		
	SOMMANO al m³					6,07	102,20	620,35
357 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Fondazione				9,911	9,91		
	SOMMANO al m³					9,91	144,80	1'434,97
358 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Travi Pilastri				4,882 3,264	4,88 3,26		
	SOMMANO al m³					8,14	154,30	1'256,00
	A RIPIORTARE							3'270'270,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'270'270,73
359 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Fondazione Travi Pilastr							
		70,00			9,911	693,77		
		95,00			4,882	463,79		
		140,00			3,264	456,96		
	SOMMANO al kg					1'614,52	1,73	2'793,12
360 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Casseforme *(H/peso=49,557+40,99+38,08)				128,627	128,63		
	SOMMANO al m ²					128,63	28,70	3'691,68
361 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Solaio				46,365	46,37		
	SOMMANO al m ²					46,37	64,60	2'995,50
362 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Vespaio di fondazione		10,15	3,000	0,300	9,14		
	SOMMANO al m ³					9,14	25,00	228,50
363 02.03.01 29/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(3,60+10,75))		10,15	3,000	0,100	3,05		
	SOMMANO al m ³	2,00	14,35	0,400	0,600	6,89		
						9,94	45,50	452,27
364 03.01.03.01 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							3'280'431,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'280'431,80
	Edificio SC1 Massetto per formazione del piano di calpestio di piano terra		10,15	3,000	0,100	3,05		
	SOMMANO al m³					3,05	113,90	347,40
365 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Per armatura del massetto del piano di calpestio di piano terra		10,15	3,000	4,440	135,20		
	SOMMANO al kg					135,20	1,88	254,18
366 05.12.01 29/07/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Massetto di sottofondo della pavimentazione di piano terra		10,15	3,000		30,45		
	SOMMANO al m²					30,45	14,80	450,66
367 12.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Piano di calpestio di piano terra		10,15	3,000		30,45		
	SOMMANO al m²					30,45	7,10	216,20
368 05.01 29/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Pavimentazione interna		10,15	3,000		30,45		
	SOMMANO al m²					30,45	32,00	974,40
369 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Rivestimento pareti locale wc	6,00 2,00	1,35 3,00		2,000 2,000	16,20 12,00		
	SOMMANO al m²					28,20	45,40	1'280,28
370 12.02.01.02	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari,							
	A R I P O R T A R E							3'283'954,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'283'954,92
02/09/2011	battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Massetto per le pendenze del solaio di copertura SOMMANO al m³		10,15	3,000	0,080	2,44		
						2,44	221,40	540,22
371 12.01.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO al m²		10,15	3,000		30,45		
						30,45	12,70	386,72
372 02.01.04 29/07/2011	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a ... etti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Muratura perimetrale *(lung.=(3+10,15)) <i>a detrarre superficie aperture</i>	2,00	13,15	0,300	3,400	26,83		
						1,20		
						0,80		
		2,00	1,35	0,300	1,200	-0,53		
						1,70		
						0,80		
						26,83		
						-3,58		
						23,25	181,20	4'212,90
373 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabatelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1	2,00	3,00		3,000	9,00		
			1,35		3,000	8,10		
						17,10	22,90	391,59
374 09.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Prospetto nord-ovest <i>a detrarre superficie aperture</i>		10,75		3,400	36,55		
			0,80		2,200	-1,76		
			1,70		2,200	-3,74		
		2,00	1,35		1,200	-3,24		
	Prospetto nord-est <i>a detrarre superficie aperture</i>		3,60		3,400	12,24		
	Prospetto sud-ovest		0,80		2,200	-1,76		
	Prospetto sud-est		3,60		3,400	12,24		
	<i>a detrarre superficie aperture</i>		10,75		3,400	36,55		
			1,20		1,200	-1,44		
						97,58		
						-11,94		
	A R I P O R T A R E					85,64		3'289'486,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,64		3'289'486,35
	SOMMANO al m ²					85,64	21,90	1'875,52
375 09.09 02/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Vedi voce n° 374 [al m ² 85.64]					85,64		
	SOMMANO al m ²					85,64	16,60	1'421,62
376 09.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Locale *(lung.=(3+10,15)) <i>a detrarre superficie aperture</i>	2,00	13,15		3,000	78,90		
			0,80		2,200	-1,76		
			1,70		2,200	-3,74		
		2,00	1,35		1,200	-3,24		
			0,80		2,200	-1,76		
			1,20		1,200	-1,44		
	Locale wc	6,00	1,35		3,000	24,30		
	Soffitto	2,00	3,00		3,000	18,00		
			10,15	3,000		30,45		
	Sommano positivi al m ²					151,65		
	Sommano negativi al m ²					-11,94		
	SOMMANO al m ²					139,71	14,20	1'983,88
377 08.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Prospetto nord-ovest		0,80		2,200	1,76		
			1,70		2,200	3,74		
		2,00	1,35		1,200	3,24		
	Prospetto nord-est		0,80		2,200	1,76		
	Prospetto sud-est		1,20		1,200	1,44		
	SOMMANO al m ²					11,94	266,90	3'186,79
378 08.13.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarci o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC1 Vedi voce n° 377 [al m ² 11.94]					11,94		
	SOMMANO al m ²					11,94	22,00	262,68
379 08.17 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA DI TRASFERIMENTO							
	A R I P O R T A R E							3'298'216,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'298'216,84
	Edificio SC1 Locale wc	2,00	0,80		2,200	3,52		
	SOMMANO al m²					3,52	236,80	833,54
380 AP.ED.005 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Locale wc		0,80		2,200	1,76		
	SOMMANO cadauno					1,76	700,00	1'232,00
381 15.04.14.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1 Tubi per pluviali	2,00			3,400	6,80		
	SOMMANO al m					6,80	16,70	113,56
382 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	298,70	298,70
383 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC1					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	225,40	225,40
384 XXXXXXX XXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
385 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2 Scavo *(H/peso=0,6+0,2)		28,00		0,800	22,40		
	SOMMANO al m³					22,40	5,37	120,29
	A R I P O R T A R E							3'301'040,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'301'040,33
386 01.02.05.02 04/09/2011	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Trasporto a rifiuto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	6,00			22,400	134,40		
						134,40	0,53	71,23
387 03.01.01.02 06/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Magrone</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>	28,00			0,200	5,60		
						5,60	102,20	572,32
388 03.01.05.03 04/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Fondazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>				5,959	5,96		
						5,96	144,80	863,01
389 03.01.05.11 04/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Travi Pilastrì</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>				2,905 2,244	2,91 2,24		
						5,15	154,30	794,65
390 03.02.01.01 04/09/2011	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate</p> <p>AREA DI TRASFERIMENTO</p> <p>Edificio SC2 Fondazione Travi Pilastrì</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>	70,00 95,00 145,00			5,959 2,905 2,244	417,13 275,98 325,38		
						1'018,49	1,73	1'761,99
391 03.02.02 04/09/2011	<p>Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati</p>							
	A R I P O R T A R E							3'305'103,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'305'103,53
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2 Casseforme *(H/peso=29,796+22,855+27,2)				79,851	79,85		
	SOMMANO al m ²					79,85	28,70	2'291,70
392 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2 Solaio				24,757	24,76		
	SOMMANO al m ²					24,76	64,60	1'599,50
393 06.01.01.02 19/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2 Vespaio di fondazione		3,00	3,400	0,300	3,06		
	SOMMANO al m ³					3,06	25,00	76,50
394 02.03.01 29/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2 Vespaio di fondazione		3,00	3,400	0,100	1,02		
	Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(3,30+4+3,30))		10,60	0,400	0,600	2,54		
	SOMMANO al m ³					3,56	45,50	161,98
395 03.01.03.01 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2 Massetto per formazione del piano di calpestio di piano terra		3,00	3,400	0,100	1,02		
	SOMMANO al m ³					1,02	113,90	116,18
396 03.02.04 18/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)							
	AREA DI TRASFERIMENTO							
	Edificio SC2 Per armatura del massetto del piano di calpestio di piano terra		3,00	3,400	4,440	45,29		
	SOMMANO al kg					45,29	1,88	85,15
397 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe							
	A R I P O R T A R E							3'309'434,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'309'434,54
29/07/2011	d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna SOMMANO al m ²		3,00	3,400		10,20		
						10,20	14,80	150,96
398 12.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Piano di calpestio di piano terra SOMMANO al m ²		3,00	3,400		10,20		
						10,20	7,10	72,42
399 05.01 29/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Pavimentazione interna SOMMANO al m ²		3,00	3,400		10,20		
						10,20	32,00	326,40
400 05.09 17/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Rivestimento pareti locale wc SOMMANO al m ²	4,00 2,00	1,00 3,00		2,000 2,000	8,00 12,00		
						20,00	45,40	908,00
401 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Massetto per le pendenze del solaio di copertura SOMMANO al m ³		3,00	3,400	0,080	0,82		
						0,82	221,40	181,55
402 12.01.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO al m ²		3,00	3,400		10,20		
						10,20	12,70	129,54
	A R I P O R T A R E							3'311'203,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'311'203,41
403 02.01.05 29/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 *(lung.=(3+3,40+3)) a detrarre superficie aperture		9,40 1,25 0,80	0,300 0,300 0,300	3,400 1,200 2,200	9,59 -0,45 -0,53		
	Sommano positivi al m³ Sommano negativi al m³					9,59 -0,98		
	SOMMANO al m³					8,61	208,60	1'796,05
404 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2		3,00		3,000	9,00		
	SOMMANO al m²					9,00	22,90	206,10
405 09.07 29/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 *(lung.=(3,30+4+3,30))		10,60		3,400	36,04		
	SOMMANO al m²					36,04	21,90	789,28
406 09.09 02/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Vedi voce n° 405 [al m² 36.04]					36,04		
	SOMMANO al m²					36,04	16,60	598,26
407 09.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 *(lung.=(3+2,25)) (lung.=(3+1)) a detrarre superficie aperture a detrarre superficie porte Soffitto	2,00 2,00 2,00	5,25 4,00 0,80 1,35 0,80		3,000 3,000 2,200 1,200 2,200	31,50 24,00 -1,76 -1,62 -3,52		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					65,70 -6,90		
	SOMMANO al m²					58,80	14,20	834,96
	A R I P O R T A R E							3'315'428,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'315'428,06
408 08.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Prospetto nord-ovest Prospetto sud-ovest SOMMANO al m²		1,35 0,80		2,200 2,200	2,97 1,76 <hr/> 4,73	266,90	1'262,44
409 08.13.03 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 Vedi voce n° 408 [al m² 4.73] SOMMANO al m²					4,73 <hr/> 4,73	22,00	104,06
410 08.17 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 SOMMANO al m²		0,80		2,200	1,76 <hr/> 1,76	236,80	416,77
411 AP.ED.005 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	700,00	700,00
412 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	298,70	298,70
413 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA DI TRASFERIMENTO Edificio SC2 SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	225,40	225,40
	A R I P O R T A R E							3'318'435,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'318'435,43
414 XXXXXXX XXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
415 AP.ED.003 31/08/2011	Fornitura e posa in opera di pensilina per attesa aliscafi delle dimensioni complessive 3.30x12,40 m ed altezza 3,00 m con struttura in metallo e legno. La pensilina dovrà essere c ... rasporto, gli accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA TRAFERIMENTO PA Pensilina attesa aliscafi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
416 XXXXXXX XXXXXXX 30/08/2011	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SOMMANO XXXXXXXXXXXXXXX					0,00	0,00	0,00
417 17.01.01.01 16/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... te: in materiali incoerenti anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3 Scavo per scalo di alaggio				126,000	126,00		
	SOMMANO al m³					126,00	7,86	990,36
418 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre: — per ogni m3 di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 417 [al m³ 126.00]	1,00				126,00		
	SOMMANO al m³					126,00	3,09	389,34
419 04.01.01.01 07/09/2011	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggio delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1): per trivella autocarrata-gommata. Pali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'830,00	2'830,00
420 04.01.02.14 07/09/2011	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso ... inistrazione come già indicato in premessa: — Formato da conglomerato cementizio Rck = 30 N/mm2 del diametro di 1.000 mm Pali	10,00			15,000	150,00		
	SOMMANO al m					150,00	157,70	23'655,00
421 04.01.05.06 07/09/2011	Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola d'arte: del diametro di 1.000 mm Pali	10,00			8,000	80,00		
	SOMMANO al m					80,00	45,70	3'656,00
422 04.01.06 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il palo eseguito a regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							3'359'956,13

COMPUTO METRICO

OPERE TRASFERIMENTO OPERATORI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Opere edili e strutturali (SpCat 1)							
	Demolizione degli edifici esistenti (Cat 1)							
	Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
1 01.03.02 13/07/2011	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti superiore al 50% del ... la fondazione). Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: per ogni m3 vuoto per pieno <u>Demolizione dei fabbricati esistenti</u>							
	Depositi da M1 a M8 (lung.=(5,50*1,96)/2)		45,12 5,39	5,070	4,800 4,800	1'098,04 25,87		
	Parziale al m ³						1'123,91	
	Attività commerciale AC1 *(lung.=(45,07*13,39)/2) (lung.=(41,67*15,37)/2)		301,74 320,23		5,880 5,880	1'774,23 1'882,95		
	Parziale al m ³						3'657,18	
	Attività commerciale AC2 *(lung.=(14,97*4,42)/2) (lung.=(13,47*2,47)/2) (lung.=(19,48*5,64)/2) (lung.=(6,69*4,52)/2)		33,08 16,64 54,93 15,12		4,060 4,060 4,060 4,060	134,30 67,56 223,02 61,39		
	Parziale al m ³						486,27	
	Deposito M9 *(lung.=(10,40*4,70)/2) (lung.=(10,40*5,30)/2)		24,44 27,56		3,860 3,860	94,34 106,38		
	Parziale al m ³						200,72	
	AP1 *(lung.=(17,73*6,20)/2) (lung.=(17,73*2,08)/2) (lung.=(17,55*7,51)/2)		54,96 18,44 65,90		4,500 4,500 4,500	247,32 82,98 296,55		
	Parziale al m ³						626,85	
	Deposito M10 *(lung.=(12,47*6,35)/2) (lung.=(12,47*5,92)/2)		39,59 36,91		4,900 4,900	193,99 180,86		
	Parziale al m ³						374,85	
	Deposito M11 *(lung.=(16,04*6,97)/2) (lung.=(16,04*7,35)/2) (lung.=(14,40*3,84)/2) (lung.=(14,40*4,20)/2)		55,90 58,95 27,65 30,24		5,000 5,000 3,700 3,700	279,50 294,75 102,31 111,89		
	Parziale al m ³						788,45	
	Deposito M12 *(lung.=(13,44*5,23)/2) (lung.=(13,44*5,18)/2)		35,15 34,81		4,700 4,700	165,21 163,61		
	Parziale al m ³						328,82	
	ITT (Itticoltura) *(lung.=(17,42*7,11)/2) (lung.=(17,42*7,14)/2) (lung.=(13,31*5,18)/2) (lung.=(13,31*5,36)/2)		61,93 62,19 34,47 35,67		6,000 6,000 5,000 5,000	371,58 373,14 172,35 178,35		
	Parziale al m ³						1'095,42	
	Depositi da M13 a M17 *(lung.=(16,81*13,30))		223,57		4,500	1'006,07		
	Parziale al m ³						1'006,07	
	Deposito M18 *(lung.=(18,73*9,29)/2) (lung.=(18,73*9,36)/2)		87,00 87,66		7,100 7,100	617,70 622,39		
	Parziale al m ³						1'240,09	
	Deposito M19 *(lung.=(14,95*5,62)/2) (lung.=(14,95*5,63)/2) (lung.=(16,63*7,74)/2) (lung.=(16,63*7,78)/2) (lung.=(17,39*8,37)/2) (lung.=(17,39*8,05)/2)		42,01 42,08 64,36 64,69 72,78 69,99		5,500 5,500 5,000 5,000 4,500 4,500	231,06 231,44 321,80 323,45 327,51 314,96		
	A R I P O R T A R E					12'678,85		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12'678,85		
	(lung.=(4,39*1,57)/2)		3,45		4,500	15,53		
	(lung.=(4,39*1,86)/2)		4,08		4,500	18,36		
	Parziale al m ³					1'784,11		
	Deposito M20 e M21 *(lung.=(9,16*4,33)/2)		19,83		6,500	128,90		
	(lung.=(9,16*3,95)/2)		18,09		6,500	117,59		
	(lung.=(7,53*3,74)/2)		14,08		6,500	91,52		
	(lung.=(7,53*3,39)/2)		12,76		6,500	82,94		
	Parziale al m ³					420,95		
	Deposito M22 e M23 *(lung.=(15,97*5,31)/2)		42,40		5,950	252,28		
	(lung.=(15,97*5,29)/2)		42,24		5,950	251,33		
	Parziale al m ³					503,61		
	Deposito M24 *(lung.=(16,98*6,74)/2)		57,22		7,000	400,54		
	(lung.=(16,98*6,25)/2)		53,06		7,000	371,42		
	Parziale al m ³					771,96		
	Deposito M25 *(lung.=(16,80*6,40)/2)		53,76		5,700	306,43		
	(lung.=(16,80*6,41)/2)		53,84		5,700	306,89		
	Parziale al m ³					613,32		
	Deposito M26 *(lung.=(9,64*4,99)/2)		24,05		5,500	132,28		
	(lung.=(9,64*4,73)/2)		22,80		5,500	125,40		
	(lung.=(14,07*4,49)/2)		31,59		5,000	157,95		
	(lung.=(14,07*4,33)/2)		30,46		5,000	152,30		
	Parziale al m ³					567,93		
	Deposito M27 e AC3 (attività commerciale)		17,68	13,300	5,300	1'246,26		
	Parziale al m ³					1'246,26		
	Depositi da M28 a M34		22,62	13,300	5,000	1'504,23		
	Parziale al m ³					1'504,23		
	AC4 (attività commerciale) *(lung.=(37,11*18,43)/2)		341,97		6,000	2'051,82		
	(lung.=(37,11*18,47)/2)		342,71		6,000	2'056,26		
	Parziale al m ³					4'108,08		
	Deposito M35 *(lung.=(28,30*7,62)/2)		107,82		5,400	582,23		
	(lung.=(28,30*7,59)/2)		107,40		5,400	579,96		
	Parziale al m ³					1'162,19		
	Deposito M36 *(lung.=(28,72*8,54)/2)		122,63		5,400	662,20		
	(lung.=(28,72*8,50)/2)		122,06		5,400	659,12		
	Parziale al m ³					1'321,32		
	Depositi da M37 a M44, CF2 e CF2 (Celle frigo), da AP2 a AP5		39,79	6,140	5,000	1'221,55		
			13,22	5,220	5,000	345,04		
			39,64	5,630	5,000	1'115,87		
	Parziale al m ³					2'682,46		
	Depositi da M45 a M52 *(lung.=(6,02*2,99)/2)		9,00		5,000	45,00		
	(lung.=(6,02*3,01)/2)		9,06		5,000	45,30		
	(lung.=(22,17*10,62)/2)		117,72		5,000	588,60		
	(lung.=(22,17*10,09)/2)		111,85		5,000	559,25		
	(lung.=(13,59*3,39)/2)		23,04		5,000	115,20		
	(lung.=(13,59*3,39)/2)		23,04		5,000	115,20		
	Parziale al m ³					1'468,55		
	Depositi da M53 e M60 *(lung.=(18,78*5,25)/2)		49,30		5,000	246,50		
	(lung.=(18,78*4,80)/2)		45,07		5,000	225,35		
	(lung.=(19,01*9,46)/2)		89,92		5,000	449,60		
	(lung.=(19,01*9,48)/2)		90,11		5,000	450,55		
	Parziale al m ³					1'372,00		
	Deposito M61		20,32	7,200	4,300	629,11		
	Parziale al m ³					629,11		
	IR (Impianto di rilancio)		11,18	4,700	4,300	225,95		
	A R I P O R T A R E					31'310,66		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31'310,66		
	Parziale al m ³					225,95		
	Deposito M62		14,05	7,110	5,000	499,48		
	Parziale al m ³					499,48		
	Deposito M63		13,47	7,090	3,800	362,91		
	Parziale al m ³					362,91		
	CP1 (Cantiere pescatori) *(lung.=(17,86*6,60)/2)		58,94		4,900	288,81		
	(lung.=(17,96*8,34)/2)		74,89		4,900	366,96		
	Parziale al m ³					655,77		
	CP2 (cantiere pescatori)							
	*(lung.=(23,37*6,27)/2)		73,26		4,200	307,69		
	(lung.=(23,37*6,10)/2)		71,28		4,200	299,38		
	Parziale al m ³					607,07		
	CP3 (cantiere pescatori) *(lung.=(12,53*5,53)/2)		34,65		4,200	145,53		
	(lung.=(12*5,53)/2)		33,18		4,200	139,36		
	(lung.=(8,11*5,46)/2)		22,14		3,700	81,92		
	(lung.=(8,11*3,43)/2)		13,91		3,700	51,47		
	(lung.=(8*3,53)/2)		14,12		3,350	47,30		
	(lung.=(8*3,11)/2)		12,44		3,350	41,67		
	Parziale al m ³					507,25		
	CH (chiosco) *(lung.=(5,84*2,56)/2)		7,48		2,700	20,20		
	(lung.=(5,84*2,60)/2)		7,59		2,700	20,49		
	Parziale al m ³					40,69		
	1		5,38	3,080	2,700	44,74		
	Parziale al m ³					44,74		
	CA1 *(lung.=(17,77*9,01)/2)		80,05		5,350	428,27		
	(lung.=(17,77*8,62)/2)		76,59		5,350	409,76		
	Parziale al m ³					838,03		
	U1 *(lung.=(11,69*4,47)/2)		26,13		5,500	143,72		
	(lung.=(11,69*4,43)/2)		25,89		5,500	142,40		
	Parziale al m ³					286,12		
	U2 *(lung.=(13,25*5,85)/2)		38,76		5,000	193,80		
	(lung.=(13,25*5,84)/2)		38,69		5,000	193,45		
	Parziale al m ³					387,25		
	CA2 *(lung.=(22,47*8,98)/2)		100,89		5,000	504,45		
	(lung.=(22,47*9,69)/2)		108,87		5,000	544,35		
	Parziale al m ³					1'048,80		
	Parziale al m ³					0,00		
	CA3 *(lung.=(7,95*4,03)/2)		16,02		5,500	88,11		
	(lung.=(9,30*2,45)/2)		11,39		5,500	62,65		
	(lung.=(10,13*2,11)/2)		10,69		5,500	58,80		
	(lung.=(30,34*8,71)/2)		132,13		5,500	726,72		
	(lung.=(30,34*15,28)/2)		231,80		5,500	1'274,90		
	Parziale al m ³					2'211,18		
	MT *(lung.=(6,10*2,92)/2)		8,91		5,350	47,67		
	(lung.=(6,10*3,27)/2)		9,97		5,350	53,34		
	Parziale al m ³					101,01		
	CA4 *(lung.=(40,76*15,97)/2)		325,47		12,500	4'068,38		
	(lung.=(40,76*16,74)/2)		341,16		12,500	4'264,50		
	Parziale al m ³					8'332,88		
	SOMMANO al m ³					47'233,84	9,20	434'551,33
2 AP.ED.059	Intervento di bonifica di coperture in cemento amianto presenti nell'area di progetto secondo le seguenti operazioni:							
	A R I P O R T A R E							434'551,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							434'551,33
13/07/2011	- Realizzazione e presentazione del piano di lavoro ai sensi ... e delle aree al di sotto del manto di copertura per consentire il corretto posizionamento ed utilizzo della piattaforma. Bonifica di coperture in cemento amianto Attività commerciale AC1 *(lung.=(45,07*13,39)/2) (lung.=(41,67*15,37)/2)		301,74 320,23			301,74 320,23		
	Parziale mq					621,97		
	Associazione pescatori 1 *(lung.=(8,07*4)/2) (lung.=(8,07*3,82)/2) (lung.=(4,70*1,55)/2) (lung.=(3,93*2,80)/2)		16,14 15,41 3,64 5,50			16,14 15,41 3,64 5,50		
	Parziale mq					40,69		
	Deposito M18 *(lung.=(18,73*9,29)/2) (lung.=(18,73*9,36)/2)		87,00 87,66			87,00 87,66		
	Parziale mq					174,66		
	Deposito M19 *(lung.=(16,63*7,74)/2) (lung.=(16,63*7,78)/2)		64,36 64,69			64,36 64,69		
	Parziale mq					129,05		
	Depositi M22 e M23 *(lung.=(15,97*5,31)/2) (lung.=(15,97*5,29)/2)		42,40 42,24			42,40 42,24		
	Parziale mq					84,64		
	Deposito M25 *(lung.=(16,80*6,40)/2) (lung.=(16,80*6,41)/2)		53,76 53,84			53,76 53,84		
	Parziale mq					107,60		
	Attività commerciale AC4 *(lung.=(37,11*18,43)/2) (lung.=(37,11*18,47)/2)		341,97 342,71			341,97 342,71		
	Parziale mq					684,68		
	Deposito M35 *(lung.=(28,30*7,62)/2) (lung.=(28,30*7,59)/2)		107,82 107,40			107,82 107,40		
	Parziale mq					215,22		
	Deposito M36 *(lung.=(28,72*8,54)/2) (lung.=(28,72*8,50)/2)		122,63 122,06			122,63 122,06		
	Parziale mq					244,69		
	Deposito M61		20,32	7,200		146,30		
	Parziale mq					146,30		
	Deposito M62		14,05	7,110		99,90		
	Parziale mq					99,90		
	CP1 *(lung.=(17,86*6,60)/2) (lung.=(17,96*8,34)/2)		58,94 74,89			58,94 74,89		
	Parziale mq					133,83		
	CA1 *(lung.=(17,77*9,01)/2) (lung.=(17,77*8,62)/2)		80,05 76,59			80,05 76,59		
	Parziale mq					156,64		
	CA2 *(lung.=(22,47*8,98)/2) (lung.=(22,47*9,69)/2)		100,89 108,87			100,89 108,87		
	Parziale mq					209,76		
	CA3 *(lung.=(7,95*4,03)/2) (lung.=(9,30*2,45)/2) (lung.=(10,13*2,11)/2) (lung.=(30,34*8,71)/2) (lung.=(30,34*15,28)/2)		16,02 11,39 10,69 132,13 231,80			16,02 11,39 10,69 132,13 231,80		
	Parziale mq					402,03		
	A R I P O R T A R E					3'451,66		434'551,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'451,66		434'551,33
	SOMMANO mq					3'451,66	10,00	34'516,60
	<nessuna> (SpCat 0)							
3 23/09/2011	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) Sistemazione area cantieristica (Banchina curvilinea - area cantieri); (Cat 2) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
4 01.04.01.01 21/07/2011	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: — per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. AREA CANTIERISTICA							
	Sistemazione dell'area <u>Per scarificazione manto stradale esistente</u> area libera di rimessaggio barche fra CT1+R e CT2		7550,00			7'550,00		
	area banchina curvilinea e nuovo parcheggio su lungomare mediterraneo		17000,00			17'000,00		
	SOMMANO					24'550,00	2,47	60'638,50
5 01.01.05.01 22/09/2011	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA CANTIERISTICA							
	Sistemazione dell'area <u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e parcheggi</u> *(lung.=10,45+36,5+18,7+73,8)		139,45	0,500	0,400	27,89		
	<u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e banchina curvilinea</u>		120,00	0,500	0,400	24,00		
	<u>Muretto della barriera fra banchina curvilinea e larea cantieristica del fabbricato CT3</u>		18,00	0,500	0,400	3,60		
	SOMMANO al m ³					55,49	5,70	316,29
6 03.02.03 21/07/2011	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA CANTIERISTICA							
	Sistemazione dell'area <u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e parcheggi</u> *(lung.=(10,45+36,50+18,70+73,80))	2,00	139,45		1,000	278,90		
	<u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e banchina curvilinea</u>	2,00	120,00		1,000	240,00		
	<u>Muretto della barriera fra banchina curvilinea e area cantieristica del fabbricato CT3</u>	2,00	18,00		1,000	36,00		
	SOMMANO al m ²					554,90	18,40	10'210,16
	A R I P O R T A R E							540'232,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							540'232,88
7 03.01.03.01 21/07/2011	<p>Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)</p> <p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA CANTIERISTICA</p> <p>Sistemazione dell'area <u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e parcheggi</u> Magrone della fondazione *(lung.=(10,45+36,50+18,70+73,80)) <u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e banchina curvilinea</u> Magrone della fondazione <u>Muretto della barriera fra banchina curvilinea e area cantieristica del fabbricato CT3</u> Magrone della fondazione</p>							
	SOMMANO al m³					13,92	113,90	1'585,49
8 03.01.04.03 21/07/2011	<p>Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)</p> <p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 35 N/mm2 AREA CANTIERISTICA</p> <p>Sistemazione dell'area <u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e parcheggi</u> Fondazione *(lung.=(10,45+36,50+18,70+73,80)) Muretto *(lung.=(10,45+36,50+18,70+73,80)) <u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e banchina curvilinea</u> Fondazione Muretto Muretto della barriera fra banchina curvilinea e area cantieristica del fabbricato CT3 Fondazione Muretto</p>							
	SOMMANO al m³					83,23	134,00	11'152,82
9 03.02.01.02 21/07/2011	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate AREA CANTIERISTICA</p> <p>Sistemazione dell'area <u>Per armatura dei muretti di recinzione e barriera fra area cantieristica, parcheggi, banchina curvilinea e area cantieristica del fabbricato CT3</u> (Si stima 80 Kg di acciaio ogni mc di calcestruzzo) Vedi voce n° 8 [al m³ 83.23]</p>							
	SOMMANO al kg				80,000	6'658,40		
						6'658,40	1,49	9'921,02
10 07.03.10.01	<p>Sistemi di recinzione (cancelli, barriere) (SbCat 16)</p> <p>Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo</p>							
	A R I P O R T A R E							562'892,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							562'892,21
21/07/2011	<p>le norme UNI 5744/66, delle dimensioni di 25x3 m ... o a m 3,50 di altezza e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte: per pannelli zincati</p> <p>AREA CANTIERISTICA</p> <p>Sistemazione dell'area <u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e parcheggi</u> *(lung.=(10,45+36,50+18,70+73,80)) <u>Muretto di recinzione fra area cantieristica e banchina curvilinea</u> <u>Muretto di recinzione fra banchina curvilinea e area cantieristica del fabbricato CT3</u></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		139,45 120,00 18,00		1,100 1,100 1,100	153,40 132,00 19,80		22'127,00
11 AP.ED.008 22/07/2011	<p>Fornitura e collocazione di cancello scorrevole in ferro zincato a caldo completo di automazione. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA CANTIERISTICA</p> <p>Sistemazione dell'area Area libera per rimessaggio barche Varco di accesso della recinzione tra area cantieristica e banchina curvilinea Varco di accesso della barriera tra banchina curvilinea e area cantieristica del fabbricato CT3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p> <p style="text-align: center;">Opere stradali (SpCat 3) Viabilità e parcheggi (Banchina curvilinea - area cantieri); (Cat 3) Viabilità (strade carrabili e pedonali, pista ciclabile, marciapiede, parcheggi, segnaletica) (SbCat 15)</p>		13,00 10,00 4,00		2,000 2,000 2,000	26,00 20,00 8,00		18'900,00
12 06.01.05.02 05/09/2011	<p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore</p> <p>AREA CANTIERISTICA</p> <p>Sistemazione dell'area area libera di rimessaggio barche fra CT1+R e CT2 area banchina curvilinea ad area parcheggio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p> <p style="text-align: center;">Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) Sistemazione area cantieristica (Banchina curvilinea - area cantieri); (Cat 2) Aree a verde (arbusti, aiuole, terreno vegetale ...) (SbCat 18)</p>		7550,00 17000,00		3,000 3,000	22'650,00 51'000,00		127'414,50
13 AP.ED.036 22/09/2011	<p>Realizzazione di aiuola floreale composta da fondo in terra vegetale per una profondità di 50 mt. successivo strato di torba, prato verde del tipo a scelta della D.L., essenze aromatiche necessarie, sistema di irrigazione ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA CANTIERISTICA</p> <p>Sistemazione dell'area aiuole su fronti strada prolungamento via dello sbarco e lungomare mediterraneo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					415,00 415,00		10'375,00
	A R I P O R T A R E							741'708,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							741'708,71
14 AP.ED.028 22/09/2011	Realizzazione di aiuola floreale composta da fondo in terra vegetale per una profondità di 1 mt. successivo strato di torba, prato verde del tipo a scelta della D.L., essenze arbor ... urarie necessarie, sistema di irrigazione ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Sistemazione dell'area aiuole lungo la pista ciclabile a tra CT1+R e banchina curvilinea SOMMANO m2					810,00		
						810,00	50,00	40'500,00
	Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
15 06.02.14.07 20/09/2011	Fornitura e collocazione di "basole" di 1ª scelta di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre non inferiore a 40 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compres ... erfetta regola d'arte. — In pietra calcarea tipo Perlato di Sicilia, per le province di Palermo, Trapani: spessore 12 cm AREA CANTIERISTICA Sistemazione dell'area orlatura banchina curvilinea SOMMANO al m²					618,00		
						618,00	182,30	112'661,40
16 AP.ED.054 20/09/2011	Fornitura e collocazione di lastra in pietra naturale, tipo pietra lavica calcarea locale a scelta dell D.L, dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", boccia ... ttoli sigillati al silicone, all'incrocio con alzata, parapetti e/o pannelli pieni: - per le province di Catania ed Enna AREA CANTIERISTICA Sistemazione dell'area area pedonale banchina curvilinea e marciapiede pertinente al fabbricato CT1+R SOMMANO al m²					1'220,00		
						1'220,00	85,00	103'700,00
17 AP.ED.037 24/09/2011	Fornitura e posa in opera di sedile realizzato in conglomerato cementizio rivestito in resino, secondo i disegni del progetto esecutivo e le precise indicazioni della D.LL. E' comp ... iere, l'imballo, il tiro in alto con gru e/o cinghie ed ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Sistemazione dell'area panche SOMMANO cadauno					16,00		
						16,00	600,00	9'600,00
18 AP.ED.033 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di fontanella d'acqua con struttura in acciaio corten trattato, a sezione rettangolare 100x200 mm, di altezza 990 mm, con piastra di base rettangolare 29 ... locco di fondazione, il trasporto e quant'altro occorre per l'assemblaggio e la posa in opera a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Sistemazione dell'area Fontane SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	1'180,00	2'360,00
	A R I P O R T A R E							1'010'530,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'010'530,11
19 06.01.04.01 22/09/2011	<p style="text-align: center;">Opere stradali (SpCat 3) Viabilità e parcheggi (Banchina curvilinea - area cantieri); (Cat 3) Viabilità (strade carrabili e pedonali, pista ciclabile, marciapiede, parcheggi, segnaletica) (SbCat 15)</p> <p>Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore AREA CANTIERISTICA</p> <p>Viabilità e parcheggi binder sottopavimentazione stradale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	2000,00			8,000	16'000,00		
						16'000,00	1,33	21'280,00
20 AP.ED.027 22/09/2011	<p style="text-align: center;">Opere di sistemazione esterna (SpCat 4)</p> <p>Realizzazione di pista ciclabile con fondo stradale in conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm. 0,6 min. - mm. 0,8 min., compreso strato di usura con rivestimento si ... Pigmentazione a richiesta della D.L. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA</p> <p>Viabilità e parcheggi pista ciclabile</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					490,00		
						490,00	20,00	9'800,00
21 06.02.10.03 22/09/2011	<p>Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spig ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte: per elementi di formato 15x20 cm AREA CANTIERISTICA</p> <p>Viabilità e parcheggi orlatura pista ciclabile</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>					330,00		
						330,00	43,20	14'256,00
22 06.02.13.01 24/09/2011	<p style="text-align: center;">Opere stradali (SpCat 3)</p> <p>Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non infer ... dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante. — Spessore cm 6: di colore grigio chiaro AREA CANTIERISTICA</p> <p>Viabilità e parcheggi pavimentazione superfice di parcheggio limitrofa alla banchina curvilinea ed antistante il fabbricato CT1+R</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					2'200,00		
						2'200,00	31,80	69'960,00
23 06.02.13.01 24/09/2011	<p>Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non infer ... dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante.</p>							
	A R I P O R T A R E							1'125'826,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'125'826,11
	— Spessore cm 6: di colore grigio chiaro AREA CANTIERISTICA Viabilità e parcheggi superfici di parcheggio tra area cantieristica e via lungomare SOMMANO al m ²					1'300,00		
						1'300,00	31,80	41'340,00
24 06.01.05.02 22/09/2011	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore AREA CANTIERISTICA Viabilità e parcheggi sede stradale del parcheggio tra area cantieristica a via lungomare SOMMANO					1'670,00		
						1'670,00	1,73	2'889,10
25 06.06.01 21/09/2011	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in 1 ... onglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 N/mm ² AREA CANTIERISTICA Viabilità e parcheggi segnaletica di pericolo (verticale) SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	125,60	628,00
26 06.06.02 21/09/2011	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ... onglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 N/mm ² AREA CANTIERISTICA Viabilità e parcheggi segnaletica verticale SOMMANO cad.					10,00		
						10,00	144,80	1'448,00
27 06.06.21 21/09/2011	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari: — per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta AREA CANTIERISTICA Viabilità e parcheggi segnaletica stradale orizzontale - attraversamenti pedonali SOMMANO al m ²					100,00		
						100,00	8,38	838,00
28 06.06.22 21/09/2011	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari AREA CANTIERISTICA Viabilità e parcheggi segnaletica orizzontale - linea tratteggiata/continua					400,00		
	A R I P O R T A R E					400,00		1'172'969,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					400,00		1'172'969,21
	SOMMANO al m					400,00	0,87	348,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
29 02/09/2011	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) CT1 + R Officine e servizi per la cantieristica e negozi specialistici + Lounge bar - Ristorante panoramico (Banchina curvilinea) (Cat 4) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
30 07.02.01 02/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Ponteggio (esterno) *(lung.=(15,30+65)) Ponteggio (interno) *(lung.=(6,70+8,60+11,70))	2,00 4,00 2,00	80,30 27,00 6,00		8,300 6,500 6,500	1'332,98 702,00 78,00		
	SOMMANO al m ²					2'112,98	7,20	15'213,46
31 07.02.02 02/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Vedi voce n° 30 [al m ² 2 112.98]	5,00				10'564,90		
	SOMMANO al m ²					10'564,90	0,53	5'599,40
32 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Scavo *(H/peso=2,00+0,2) Scavo *(H/peso=2,00+0,2) Scavo *(H/peso=2,00+0,2)		12,08 24,30 27,25	15,300 15,300 15,300	2,200 2,200 2,200	406,61 817,94 917,24		
	SOMMANO al m ³					2'141,79	5,37	11'501,41
33 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA CANTIERISTICA							
	A R I P O R T A R E							1'205'631,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'631,48
	Edificio CT1 + R Trasporto a rifiuto	6,00			2141,790	12'850,74		
	SOMMANO					12'850,74	0,53	6'810,89
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
34 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Magrone		12,08	15,300	0,200	36,96		
	Magrone		24,30	15,300	0,200	74,36		
	Magrone		27,25	15,300	0,200	83,39		
	SOMMANO al m³					194,71	102,20	19'899,36
35 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Fondazione				116,160	116,16		
	Fondazione				76,638	76,64		
	Fondazione				161,040	161,04		
	Fondazione				92,418	92,42		
	Fondazione		12,08	15,300	0,800	147,86		
	SOMMANO al m³					594,12	144,80	86'028,58
36 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Travi				49,262	49,26		
	Travi				57,152	57,15		
	Pilastrini				23,868	23,87		
	Pilastrini				29,172	29,17		
	SOMMANO al m³					159,45	154,30	24'603,13
37 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Fondazione	70,00			594,120	41'588,40		
	Elevazione *(H/peso=49,262+57,152)	75,00			106,414	7'981,05		
	Elevazione *(H/peso=23,868+29,172)	115,00			53,040	6'099,60		
	A R I P O R T A R E					55'669,05		1'342'973,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55'669,05		1'342'973,44
	SOMMANO al kg					55'669,05	1,73	96'307,46
38 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Casseforme *(H/peso=264+383,189+417,821+232,56+340+462,089+486,201+284,24+12,08*0,8*2+0,8*2*15,30)				2913,908	2'913,91		
	SOMMANO al m ²					2'913,91	28,70	83'629,22
39 03.03.10.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Solai *(H/peso=489,199+574,459) Solai				1063,658 368,048	1'063,66 368,05		
	SOMMANO al m ²					1'431,71	78,50	112'389,24
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
40 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Vespai di fondazione					1'555,00		
	SOMMANO al m ³					1'555,00	25,00	38'875,00
41 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Vespai di fondazione Vespai drenante perimetrale *(lung.=(15,30+65))	2,00	80,30	0,400	1,500	97,50 96,36		
	SOMMANO al m ³					193,86	45,50	8'820,63
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
42 03.01.03.01 01/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2							
	A R I P O R T A R E							1'682'994,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'682'994,99
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	<u>Massetto per formazione del piano di calpestio di piano terra</u>							
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u>							
	Locali wc		5,70	6,000	0,100	3,42		
	Locale commerciale n°1-2-3	3,00	5,70	5,800	0,100	9,92		
	Locale commerciale n°4-5	2,00	11,70	6,000	0,100	14,04		
	Parziale al m³					27,38		
	<u>Edificio R (I livello)</u>							
	Pavimentazione esterna bar		15,30	6,000	0,100	9,18		
	Pavimentazione interna bar		7,15	15,300	0,100	10,94		
	Parziale al m³					20,12		
	SOMMANO al m³					47,50	113,90	5'410,25
43 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)							
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	<u>Per armatura del massetto del piano di calpestio di piano terra</u>							
	Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n° 10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg)							
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u>							
	Locali wc		5,70	6,000	4,440	151,85		
	Locale commerciale n°1-2-3	3,00	5,70	5,800	4,440	440,36		
	Locale commerciale n°4-5	2,00	11,70	6,000	4,440	623,38		
	Parziale al kg					1'215,59		
	<u>Edificio R (I livello)</u>							
	Pavimentazione esterna bar		15,30	6,000	4,440	407,59		
	Pavimentazione interna bar		7,15	15,300	4,440	485,71		
	Parziale al kg					893,30		
	SOMMANO al kg					2'108,89	1,88	3'964,71
44 05.12.01 26/07/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici							
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	<u>Massetto di sottofondo per pavimentazione interna</u>							
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u>							
	Locali wc		5,70	6,000		34,20		
	Locale commerciale n°1-2-3	3,00	5,70	5,800		99,18		
	Locale commerciale n°4-5	2,00	11,70	6,000		140,40		
	Parziale al m²					273,78		
	<u>Edificio CT1 (II livello)</u>							
	Deposito+spogliatoi+zona lavaggio per ristorante		5,70	8,000		45,60		
	Magazzino n°1		1,80	5,800		10,44		
			3,90	4,800		18,72		
			3,65	1,200		4,38		
	a detrarre superficie vano scala *(lung.=(1+2,20))		3,20	1,000		-3,20		
	Magazzino n°2		1,80	7,500		13,50		
			3,90	6,500		25,35		
			3,60	1,200		4,32		
	Magazzino n°3		1,80	5,800		10,44		
	A R I P O R T A R E					403,33		1'692'369,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					403,33		1'692'369,95
	a detrarre superficie vano scala *(lung.=(1+2,20))		3,90	4,800		18,72		
	Magazzino n°4	2,00	3,65	1,200		4,38		
		2,00	3,20	1,000		-3,20		
		2,00	1,80	1,000		3,60		
		2,00	3,60	1,200		8,64		
	Magazzino n°5		11,70	5,100		59,67		
			5,70	1,100		6,27		
		2,00	1,80	1,000		3,60		
		2,00	3,60	1,200		8,64		
			11,70	5,100		59,67		
			5,70	1,100		6,27		
	Parziale al m²					305,81		
	<u>Edificio R (I livello)</u>							
	Pavimentazione interna bar		7,15	15,300		109,40		
	Parziale al m²					109,40		
	<u>Edificio R (II livello)</u>							
	Pavimentazione interna ristorante		11,20	15,300		171,36		
	a detrarre superficie vano scala + ascensore		3,00	1,000		-3,00		
	Parziale al m²					168,36		
	Sommano positivi al m²					866,75		
	Sommano negativi al m²					-9,40		
	SOMMANO al m²					857,35	14,80	12'688,78
45 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	<u>Massetto di sottofondo della pavimentazione esterna</u>							
	<u>Edificio R (I livello)</u>							
	Pavimentazione esterna bar		15,30	6,000		91,80		
	Parziale al m²					91,80		
	<u>Edificio R (II livello)</u>							
	Pavimentazione esterna ristorante		2,10	15,300		32,13		
	Parziale al m²					32,13		
	<u>Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura</u>							
			55,90	15,300		855,27		
			6,00	15,300		91,80		
	Parziale al m²					947,07		
	SOMMANO al m²					1'071,00	10,00	10'710,00
46 12.01.01 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	<u>Per pavimentazione interna ed esterna</u>							
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u>							
	Locali wc		5,70	6,000		34,20		
	Locale commerciale n°1-2-3	3,00	5,70	5,800		99,18		
	Locale commerciale n°4-5	2,00	11,70	6,000		140,40		
	Parziale al m²					273,78		
	A R I P O R T A R E					273,78		1'715'768,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					273,78		1'715'768,73
	Edificio CT1 (II livello)							
	Deposito+spogliatoi+zona lavaggio per ristorante		5,70	8,000		45,60		
	Magazzino n°1		1,80	5,800		10,44		
			3,90	4,800		18,72		
			3,65	1,200		4,38		
	a detrarre superficie vano scala *(lung.=(1+2,20))		3,20	1,000		-3,20		
	Magazzino n°2		1,80	7,500		13,50		
			3,90	6,500		25,35		
			3,60	1,200		4,32		
	Magazzino n°3		1,80	5,800		10,44		
			3,90	4,800		18,72		
			3,65	1,200		4,38		
	a detrarre superficie vano scala *(lung.=(1+2,20))		3,20	1,000		-3,20		
	Magazzino n°4	2,00	1,80	1,000		3,60		
		2,00	3,60	1,200		8,64		
			11,70	5,100		59,67		
			5,70	1,100		6,27		
	Magazzino n°5	2,00	1,80	1,000		3,60		
		2,00	3,60	1,200		8,64		
			11,70	5,100		59,67		
			5,70	1,100		6,27		
	Parziale al m²					305,81		
	Edificio R (I livello)							
	Pavimentazione interna bar		7,15	15,300		109,40		
	Pavimentazione esterna bar		15,30	6,000		91,80		
	Parziale al m²					201,20		
	Edificio R (II livello)							
	Pavimentazione interna ristorante		11,20	15,300		171,36		
	a detrarre superficie vano scala + ascensore		3,00	1,000		-3,00		
	Pavimentazione esterna ristorante		2,10	15,300		32,13		
	Parziale al m²					200,49		
	Sommano positivi al m²					990,68		
	Sommano negativi al m²					-9,40		
	SOMMANO al m²					981,28	7,10	6'967,09
47 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa							
	Edificio CT1 + R							
	<u>Per realizzazione massetto delle pendenze</u>							
	Solaio di copertura CT1+R		55,90	15,300	0,080	68,42		
			6,00	15,300	0,080	7,34		
	Pavimentazione esterna bar		15,30	6,000	0,080	7,34		
	Pavimentazione esterna ristorante		2,10	15,300	0,080	2,57		
	SOMMANO al m³					85,67	221,40	18'967,34
48 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola , di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	Impermeabilizzazione del solaio di copertura		62,10	15,300		950,13		
	Impermeabilizzazione del solaio spazio tecnico		10,95	3,000		32,85		
	SOMMANO mq					982,98	28,05	27'572,59
	A R I P O R T A R E							1'769'275,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'769'275,75
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
49 05.17.01 21/07/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u>							
	Locali wc		5,70	6,000		34,20		
	Locale commerciale n°1-2-3	3,00	5,70	5,800		99,18		
	Locale commerciale n°4-5	2,00	11,70	6,000		140,40		
	Parziale al m²					273,78		
	<u>Edificio CT1 (II livello)</u>							
	Deposito+spogliatoi+zona lavaggio per ristorante		5,70	8,000		45,60		
	Magazzino n°1		1,80	5,800		10,44		
			3,90	4,800		18,72		
			3,65	1,200		4,38		
	a detrarre superficie vano scala *(lung.=(1+2,20))		3,20	1,000		-3,20		
	Magazzino n°2		1,80	7,500		13,50		
			3,90	6,500		25,35		
			3,60	1,200		4,32		
	Magazzino n°3		1,80	5,800		10,44		
			3,90	4,800		18,72		
			3,65	1,200		4,38		
	a detrarre superficie vano scala *(lung.=(1+2,20))		3,20	1,000		-3,20		
	Magazzino n°4	2,00	1,80	1,000		3,60		
		2,00	3,60	1,200		8,64		
			11,70	5,100		59,67		
			5,70	1,100		6,27		
	Magazzino n°5	2,00	1,80	1,000		3,60		
		2,00	3,60	1,200		8,64		
			11,70	5,100		59,67		
			5,70	1,100		6,27		
	Parziale al m²					305,81		
	Impermeabilizzazione della pavimentazione esterna bar		15,30	6,000		91,80		
	Impermeabilizzazione della pavimentazione esterna ristorante		2,10	15,300		32,13		
	Parziale al m²					123,93		
	Sommano positivi al m²					709,92		
	Sommano negativi al m²					-6,40		
	SOMMANO al m²					703,52	49,00	34'472,48
50 AP.ED.006 21/07/2011	Fornitura e posa in opera di pavimento in cemento tipo industriale con le seguenti lavorazioni e forniture: - Stesura sullo stabilizzato di fogli in polietilene spessore 2/10 con ... re. È compreso nel prezzo il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	Laboratorio 1- 2- 3 - 4	4,00	11,70	8,600		402,48		
	SOMMANO mq					402,48	60,00	24'148,80
51 05.01 20/09/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA CANTIERISTICA							
	A R I P O R T A R E							1'827'897,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'827'897,03
	Edificio CT1 + R Locale tecnico n°1 Locale tecnico n°2		2,60 2,60	2,900 6,300		7,54 16,38		
	SOMMANO al m²					23,92	32,00	765,44
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
52 02.01.05 21/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Muri trasversali <i>a detrarre pilastri sez. 30x70 cm *(par.ug.=4*7)</i>	7,00 28,00	15,30 0,70	0,300 0,300	6,500 6,500	208,85 -38,22		
	Muri longitudinali (prospetto nord-ovest) <i>a detrarre porzioni di pilastri</i>	2,00 11,00	5,40 0,30	0,300 0,300	6,500 6,500	21,06 -6,44		
	<i>a detrarre superficie aperture I livello *(lung.=(0,90+2,40))</i>	8,00	3,30	0,300	2,400	-19,01		
	<i>a detrarre superficie aperture II livello</i>	8,00	3,60	0,300	1,400	-12,10		
	Muri longitudinali (prospetto sud-est) <i>a detrarre porzioni di pilastri</i>	11,00 4,00	0,30 2,40	0,300 0,300	6,500 5,000	100,62 -6,44		
	<i>a detrarre superficie aperture I-II livello</i>	4,00	6,00	0,300	5,000	-36,00		
	Muri longitudinali (intermedio) livello I <i>a detrarre pilastri</i>	4,00 4,00	11,70 0,70	0,300 0,300	3,100 3,100	43,52 -2,60		
	Muri longitudinali (intermedio) livello II	2,00	5,70	0,300	3,100	10,60		
	Muri per rientranza magazzini + deposito	10,00	1,00	0,300	3,100	9,30		
	Sommano positivi al m³ <i>Sommano negativi al m³</i>					494,57 -135,21		
	SOMMANO al m³					359,36	208,60	74'962,50
53 02.02.02.02 21/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locali wc	2,00	4,30		3,200	27,52		
			3,30		3,200	10,56		
		2,00	1,80		3,200	11,52		
	Bar		3,10		3,200	9,92		
	Vano scala		2,85		3,200	9,12		
	<u>Edificio R (II livello)</u> Retrocucina *(lung.=(2,30+3,05))		5,35		3,600	19,26		
	Vano scala		2,85		3,600	10,26		
	Deposito+spogliatoi+zona lavaggio	2,00	3,90		3,100	24,18		
			3,30		3,100	10,23		
			3,95		3,100	12,25		
			1,55		3,100	4,81		
			1,75		3,100	5,43		
			1,65		3,100	5,12		
	Parziale al m²					160,18		
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale commerciale n°1-3 *(lung.=(2,20+2,70+1,30+1,30))	2,00	7,50		3,100	46,50		
	Locale commerciale n°2 *(lung.=(5,70+1,30+1,30))		8,30		3,100	25,73		
	A R I P O R T A R E					232,41		1'903'624,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					232,41		1'903'624,97
	Locale commerciale n°4 *(lung.=(5,80+1,30+1,30))		8,40		3,100	26,04		
	Locali tecnici	2,00	2,60		3,100	16,12		
	Laboratorio n°1	3,00	1,70		3,100	15,81		
			6,00		3,100	18,60		
	Laboratorio n°2-3-4	3,00	5,80		3,100	53,94		
	(par.ug.=3*3)	9,00	1,30		3,100	36,27		
	Parziale al m²					239,01		
	SOMMANO al m²					399,19	22,90	9'141,45
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
54 09.02 21/07/2011	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	<u>Intonaco per pareti interne e soffitti</u>							
	<u>Edificio R (I livello)</u>							
	Vano scala *(lung.=(4,15+3))		7,15		7,400	52,91		
	Pareti bar *(lung.=(3+10,45+6))		19,45		3,200	62,24		
	(lung.=(3,30+4,30))	4,00	7,60		3,200	97,28		
		6,00	1,80		3,200	34,56		
					3,200	3,20		
	Soffitto bar		7,15	15,300		109,40		
	Parziale al m²					359,59		
	<u>Edificio R (II livello)</u>							
	Pareti ristorante *(lung.=(5,55+10,50+2,80+0,95))		19,80		3,600	71,28		
	(lung.=(2,30+3,05))	2,00	5,35		3,600	38,52		
	Soffitto ristorante		13,40	15,300		205,02		
	Parziale al m²					314,82		
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u>							
	Pareti laboratorio n°1-2-3-4 *(lung.=(6,75+11,70+8,60+5,70))	4,00	32,75		6,500	851,50		
	(lung.=(6+1,90))	4,00	7,90		3,400	107,44		
	a detrarre aperture prospetto sud est	4,00	2,40		5,000	-48,00		
		4,00	6,00		5,000	-120,00		
	Pareti locale wc del laboratorio n°1-2-3-4 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	5,80		3,100	143,84		
	(par.ug.=6,00*4)	24,00	1,70		3,100	126,48		
	a detrarre aperture *(par.ug.=3*4)	12,00	0,80		2,200	-21,12		
	Soffitto laboratorio n°1-2-3-4	4,00	11,70	8,600		402,48		
	Pareti locali wc *(lung.=(5,70+6,10))	2,00	11,80		3,100	73,16		
		4,00	5,70		3,100	70,68		
		2,00	4,80		3,100	29,76		
		2,00	1,80		3,100	11,16		
		8,00	1,15		3,100	28,52		
			2,80		3,100	8,68		
	Solaio locali wc		5,70	6,100		34,77		
	Pareti locale commerciale n°1-3 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(6,10+5,70))	4,00	11,80		3,100	146,32		
	a detrarre aperture	2,00	3,60		3,100	-22,32		
	Pareti loc. wc locale commerciale n°1-3 *(par.ug.=2*2)	4,00	2,10		3,100	26,04		
	(par.ug.=4*2)	8,00	1,30		3,100	32,24		
	a detrarre aperture *(par.ug.=2*2)	4,00	0,80		2,200	-7,04		
	Soffitto locale commerciale n°1-3		5,70	5,800		33,06		
	Pareti locale commerciale n°2 *(lung.=(6,10+5,70))	2,00	11,80		3,100	73,16		
	a detrarre aperture		3,60		3,100	-11,16		
	Pareti loc. wc locale commerciale n°2	2,00	5,70		3,100	35,34		
		6,00	1,30		3,100	24,18		
	a detrarre aperture		3,60		3,100	-11,16		
	Soffitto locale commerciale n°2		5,70	5,800		33,06		
	A R I P O R T A R E					2'725,48		1'912'766,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'725,48		1'912'766,42
	Pareti locale commerciale n°4 *(lung.=(11,70+5,80))	2,00	17,50		3,100	108,50		
	a detrarre aperture	2,00	3,60		3,100	-22,32		
	Pareti wc loc. commerciale n°4	2,00	5,80		3,100	35,96		
		6,00	1,30		3,100	24,18		
	Soffitto locale commerciale n°4		11,70	5,800		67,86		
	Pareti locale commerciale n°5 *(lung.=(11,70+5,80))	2,00	17,50		3,100	108,50		
	a detrarre aperture	2,00	3,60		3,100	-22,32		
			2,85		2,400	-6,84		
	Soffitto locale commerciale n°5		11,70	5,800		67,86		
	Pareti locale tecnico n°1 *(lung.=(2,80+2,60))	2,00	5,40		3,100	33,48		
	a detrarre aperture		1,00		2,100	-2,10		
	Soffitto locale tecnico n°1		2,60	2,800		7,28		
	Pareti locale tecnico n°2 *(lung.=(2,60+6,30))	2,00	8,90			17,80		
	a detrarre aperture		1,00		2,100	-2,10		
	Soffitto locale tecnico n°2		2,60	6,300		16,38		
	Parziale al m²					2'483,19		
	Edificio CT1 (II livello)							
	Pareti magazzino n°1-3 *(par.ug.=2*2)*(lung.=(5,70+4,80))	4,00	10,50		3,100	130,20		
	a detrarre aperture		3,60		3,100	-11,16		
	Solaio magazzino n°1-3	2,00	5,70	4,800		54,72		
	Pareti magazzino n°2 *(lung.=(7,50+1,80+1+3,90+5,10))		19,30		3,100	59,83		
	a detrarre aperture		3,60		3,100	-11,16		
	Solaio magazzino n°2		5,70	7,800		44,46		
	Pareti magazzino n°4-5 *(par.ug.=2*2)*(lung.=(7,50+1,80+1+4,20+1+1,80+3,90+5))	4,00	26,20		3,100	324,88		
	a detrarre aperture *(par.ug.=2*2)	4,00	3,60		3,100	-44,64		
	Parziale al m²					547,13		
	Sommano positivi al m²					4'068,17		
	Sommano negativi al m²					-363,44		
	SOMMANO al m²					3'704,73	16,40	60'757,57
55 09.04 02/09/2011	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1+R							
	Vedi voce n° 54 [al m² 3 704.73]					3'704,73		
	SOMMANO al m²					3'704,73	11,20	41'492,98
56 09.07 22/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1+R							
	Prospetto nord ovest		59,00		7,200	424,80		
			6,00		4,800	28,80		
	a detrarre superficie aperture I livello		3,85		3,200	-12,32		
			2,85		3,200	-9,12		
		8,00	3,60		3,100	-89,28		
	a detrarre superficie aperture II livello		3,85		3,600	-13,86		
			2,85		3,600	-10,26		
		8,00	3,60		2,400	-69,12		
	Prospetto sud-est		59,00		7,200	424,80		
			6,00		4,800	28,80		
	a detrarre superficie aperture		1,15		3,200	-3,68		
		4,00	2,40		5,000	-48,00		
		4,00	6,00		5,000	-120,00		
	A R I P O R T A R E					531,56		2'015'016,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					531,56		2'015'016,97
	Prospetto nord-est		7,15		3,600	-25,74		
	Prospetto sud-ovest	2,00	9,60		3,400	32,64		
			15,30		0,600	18,36		
	Sommano positivi al m²					958,20		
	Sommano negativi al m²					-401,38		
	SOMMANO al m²					556,82	21,90	12'194,36
57 09.09 02/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA CANTIERISTICA Edificio CT1+R Porzione del prospetto sud-est privo di rivestimento in lamiera stirata		48,10		5,000	240,50		
	SOMMANO al m²					240,50	16,60	3'992,30
58 AP.ED.003 21/07/2011	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lamiera stirata in alluminio di spessore 2 mm, verniciato con trattamento di protezione agli ambienti marini in colore da definire a di ... essori di fissaggio e montaggio e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Prospetto nord-ovest a detrarre	8,00	59,40		8,200	487,08		
	Prospetto sud-est a detrarre		3,60		3,100	-89,28		
	Prospetto sud-ovest		59,40		8,200	487,08		
			48,10		5,000	-240,50		
	Prospetto nord est	2,00	0,40		8,200	6,56		
			15,30		0,200	3,06		
			16,10		8,200	132,02		
	Sommano positivi mq					1'115,80		
	Sommano negativi mq					-329,78		
	SOMMANO mq					786,02	160,00	125'763,20
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
59 AP.ED.010 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Parapetto in vetro del ristorante (prospetto sud-ovest)		14,90		1,100	16,39		
	SOMMANO mq					16,39	400,00	6'556,00
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
60 AP.ED.023 22/07/2011	Fornitura e collocazione di parapetto in ferro per magazzini CT1. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Edificio CT1 (II livello)</u> Parapetti delle rientranze del prospetto nord-ovest	8,00	3,60		1,100	31,68		
	A R I P O R T A R E					31,68		2'163'522,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,68		2'163'522,83
	SOMMANO mq					31,68	50,00	1'584,00
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
61 02.02.13.02 26/07/2011	Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastre di cartongesso, fissate alla struttura met ... rre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura: con lastre di spessore 13 mm . Edificio CT1 + R <u>Rivestimento dei pilastri in acciaio</u> Edificio R (piano terra) *(par.ug.=11,00*4) Edificio R (piano primo) *(par.ug.=11,00*4)	44,00 44,00	0,30 0,30		3,200 3,600	42,24 47,52		
	SOMMANO al m²					89,76	49,80	4'470,05
62 11.01 26/07/2011	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... izio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Rivestimento dei pilastri in acciaio</u> Vedi voce n° 61 [al m² 89.76]					89,76		
	Parziale al m²					89,76		
	<u>Tinteggiatura delle pareti</u> <u>Edificio R (I livello)</u> Vano scala *(lung.=(4,15+3)) Pareti bar *(lung.=(3+10,45+6)) (lung.=(3,30+4,30))	4,00 6,00	7,15 19,45 7,60 1,80		7,400 3,200 3,200 3,200	52,91 62,24 97,28 34,56		
	Soffitto bar		7,15	15,300		3,200	3,20	109,40
	Parziale al m²							359,59
	<u>Edificio R (II livello)</u> Pareti ristorante *(lung.=(5,55+10,50+2,80+0,95)) (lung.=(2,30+3,05)) Soffitto ristorante	2,00	19,80 5,35 13,40	15,300	3,600 3,600	71,28 38,52 205,02		
	Parziale al m²							314,82
	SOMMANO al m²					764,17	4,29	3'278,29
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
63 AP.ED.002 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta ad una o due ante rivestita con lamiera stirata in alluminio di spessore 2 mm, verniciato con trattamento di protezione agli ambienti marini in c ... cessori di fissaggio e montaggio e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Prospetto nord-ovest	8,00	0,80		3,100	19,84		
	SOMMANO mq					19,84	200,00	3'968,00
	A R I P O R T A R E							2'176'823,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'176'823,17
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
64 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Bar (prospetto sud-ovest) 15,30 3,200 48,96 Bar (prospetto nord-ovest) *(lung.=(3,85+2,85)) 6,70 3,200 21,44 Bar (prospetto sud-est) 1,15 3,200 3,68 Parziale al m² 74,08 <u>Edificio R (II livello)</u> Ristorante (Prospetto sud-ovest) 15,30 3,600 55,08 Ristorante (Prospetto nord-ovest) *(lung.=(6+2,85)) 8,85 3,600 31,86 Ristorante (Prospetto sud-est) 7,15 3,600 25,74 Parziale al m² 112,68 <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locali wc *(lung.=(1,20+2,40)) 3,60 3,100 11,16 Locale commerciale n°1-2-3-4-5 *(lung.=(1,20+2,40)) 8,00 3,60 3,100 89,28 Laboratorio n°1-2-3-4 *(H/peso=(2,40+2,60)) 4,00 2,40 5,000 48,00 Parziale al m² 148,44 <u>Edificio CT1 (II livello)</u> Deposito + spogliatoi per ristorante *(lung.=(2,55+1,05)) 3,60 2,400 8,64 Magazzino n°1-2-3-4 *(lung.=(2,55+1,05)) 7,00 3,60 2,400 60,48 Parziale al m² 69,12 SOMMANO al m² 404,32 320,20 129'463,26							
65 08.14 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Vedi voce n° 64 [al m² 404.32] SOMMANO al m² 404,32 41,50 16'779,28							
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
66 15.01.05 21/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Bar 2,00 <u>Edificio R (II livello)</u> Locali wc - spogliatoi 2,00 Parziale cad. 4,00 <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locali wc 4,00 Locale commerciale n°1-2-3-4 4,00							
	A R I P O R T A R E					12,00		2'323'065,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		2'323'065,71
	Laboratorio n°1-2-3-4					4,00		
	Parziale cad.					12,00		
	SOMMANO cad.					16,00	298,70	4'779,20
67 15.01.08 21/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Bar <u>Edificio R (II livello)</u> Locali wc - spogliatoi					2,00		
	Parziale cad.					2,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locali wc					4,00		
	Locale commerciale n°1-2-3-4					4,00		
	Laboratorio n°1-2-3-4					4,00		
	Parziale cad.					12,00		
	SOMMANO cad.					16,00	225,40	3'606,40
68 15.03.02 26/07/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc bar <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale wc					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	1'807,00	3'614,00
69 15.03.04 26/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc bar <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale wc					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	1'766,00	3'532,00
70 15.03.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	SOMMANO cad.							
	A R I P O R T A R E							2'338'597,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'338'597,31
	Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc bar <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale wc SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00	368,80	737,60
71 15.03.06 26/07/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc bar <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale wc SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00	440,50	881,00
72 15.03.07 26/07/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc bar <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale wc SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00	259,40	518,80
73 15.03.08 26/07/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc bar <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale wc SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00	116,20	232,40
74 15.03.09 26/07/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc bar <u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale wc					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2'340'967,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2'340'967,11
	SOMMANO cad.					2,00	166,90	333,80
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
75 07.01.02 26/07/2011	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R <u>Ringhiera di protezione del soppalco dei magazzini</u> (si stima 40 kg/ml)							
	Magazzino n°2 *(lung.=(4,80+1,40))		6,20		40,000	248,00		
	Magazzino n°4-5 *(lung.=(4,80+1,40+5,70))	2,00	11,90		40,000	952,00		
	SOMMANO al kg					1'200,00	2,88	3'456,00
76 07.01.03 26/07/2011	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... a stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R <u>Ringhiera di protezione del soppalco (si stima 40 kg/ml)</u> Vedi voce n° 75 [al kg 1 200.00]					1'200,00		
	SOMMANO al kg					1'200,00	2,30	2'760,00
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
77 AP.ED.009 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di coprigiunto di dilatazione in lamiera di larghezza 30 cm e spessore 30/10 di mm fissato per mezzo di viti autoperforanti previa sigillatura con silicone. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R *(lung.=(7+15,30+7))	2,00	29,30			58,60		
	SOMMANO ml					58,60	35,00	2'051,00
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
78 07.03.04.01 04/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R							
	Scala				800,000	800,00		
	Scala	2,00			800,000	1'600,00		
	Scala	3,00			800,000	2'400,00		
	Struttura *(H/peso=315,381*100)				31538,100	31'538,10		
	SOMMANO al kg					36'338,10	3,01	109'377,68
	A R I P O R T A R E							2'458'945,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'458'945,59
79 07.03.05.01 05/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, oltre mm 120, ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Struttura *(H/peso=116,403*100)				11640,300	11'640,30		
	SOMMANO al kg					11'640,30	6,25	72'751,88
80 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Scala Scala Scala Strutture *(H/peso=31538,100+11640,30)				800,000 800,000 800,000 43178,400	800,00 1'600,00 2'400,00 43'178,40		
	SOMMANO al kg	2,00 3,00				47'978,40	1,09	52'296,46
81 07.03.06 04/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Scala Scala Scala Strutture *(H/peso=31538,100+11640,3)				800,000 800,000 800,000 43178,400	800,00 1'600,00 2'400,00 43'178,40		
	SOMMANO al kg	2,00 3,00				47'978,40	1,64	78'684,58
82 AP.ED.007 22/07/2011	Fornitura e collocazione di scala, come da disegni esecutivi ed indicazioni della D.L, avente uno sviluppo complessivo in pianta di ml 7,80 ml e larghezza 1,10 m, avente struttura ... tezza e per tutta la durata dei lavor ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R Scala per collegamento bar-ristorante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16'554,00	16'554,00
	Opere edili (impianti meccanici) (SbCat 13)							
83 AP.ED.012 22/07/2011	Fornitura ed installazione di piattaforma elevatrice a sollevamento verticale, in vano chiuso interamente liscio e senza sporgenze o rientranze, con cabina interna avente dimension ... ri di montaggio (bulloni, ancoraggi, ecc) e quanto necessario per dare l'opera funzionante ed a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R							
	A R I P O R T A R E							2'679'232,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'679'232,51
	Bar/ristorante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22'734,07	22'734,07
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
84 08.17 26/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc	2,00	0,80		2,200	3,52		
	Parziale al m²					3,52		
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locali wc	7,00	0,80		2,200	12,32		
					2,200	1,98		
	Locale commerciale n°1-2-3-4 *(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		2,200	14,08		
	Laboratorio n°1	3,00	0,80		2,200	5,28		
	Laboratorio n°2-3-4 *(par.ug.=2*3)	6,00	0,80		2,200	10,56		
	Locale tecnico n°1		0,80		2,200	1,76		
	Parziale al m²					45,98		
	SOMMANO al m²					49,50	236,80	11'721,60
85 AP.ED.004 26/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT1 + R <u>Edificio R (I livello)</u> Locale wc					2,00		
	Bancone bar					1,00		
	<u>Edificio R (II livello)</u> Retrocucina ristorante					2,00		
	Zona lavaggio					1,00		
	I.A.					1,00		
	Spogl. donne					1,00		
	Parziale cadauno					8,00		
	<u>Edificio CT1 (I livello)</u> Locale commerciale n°2-4					2,00		
	Laboratorio n°2-3-4					3,00		
	Parziale cadauno					5,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	900,00	11'700,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
86 AP.ED.011 22/07/2011	Fornitura e collocazione di portone industriale sezionale metallico in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compres ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	A R I P O R T A R E							2'725'388,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'725'388,18
	Edificio CT1 + R Prospetto sud-est	4,00		6,000	5,000	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	220,00	26'400,00
	Impianti (cunicolo dei servizi) (SbCat 27)							
87 AP.ED.013 26/07/2011	Realizzazione di cunicolo ispezionabile in cemento con copertura superiore in cemento carrabile. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R Lato nord-ovest e nord-est *(lung.=(65,40+16,10))		81,50			81,50		
	SOMMANO ml					81,50	120,00	9'780,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
88 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT1 + R	8,00			8,300	66,40		
	SOMMANO al m					66,40	16,70	1'108,88
	<nessuna> (SpCat 0)							
89 02/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1)							
	CT2 Officine e servizi per la cantieristica (Banchina curvilinea) (Cat 5)							
	Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
90 07.02.01 02/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Ponteggio (esterno) *(lung.=(21,10+31,20))	2,00	52,30		12,000	1'255,20		
	Ponteggio (interno) *(lung.=(29,80+16,25))	2,00	46,05		11,600	1'068,36		
	SOMMANO al m ²					2'323,56	7,20	16'729,63
91 07.02.02 02/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni							
	A R I P O R T A R E							2'779'406,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'779'406,69
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Vedi voce n° 90 [al m² 2 323.56]	5,00				11'617,80		
	SOMMANO al m²					11'617,80	0,53	6'157,43
92 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW							
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Scavo		704,00		2,000	1'408,00		
	SOMMANO al m³					1'408,00	5,37	7'560,96
93 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro							
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Trasporto a rifiuto	6,00			1408,000	8'448,00		
	SOMMANO					8'448,00	0,53	4'477,44
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
94 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2							
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Magrone	20,00	2,40	2,400	0,200	23,04		
	Magrone *(lung.=3*8)	5,00	24,00	0,700	0,200	16,80		
	Magrone *(lung.=3*4)	4,00	12,00	0,700	0,200	6,72		
	SOMMANO al m³					46,56	102,20	4'758,43
95 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2							
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Fondazione *(H/peso=160+108)				268,000	268,00		
	SOMMANO al m³					268,00	144,80	38'806,40
96 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture							
	A R I P O R T A R E							2'841'167,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'841'167,35
	in cemento armato intelaiate AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Fondazione	70,00			268,000	18'760,00		
	SOMMANO al kg					18'760,00	1,73	32'454,80
97 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Casseforme *(H/peso=320+632)				952,000	952,00		
	SOMMANO al m ²					952,00	28,70	27'322,40
98 07.03.04.01 04/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J Marina - Edificio CT2 Pilastrini *(H/peso=384,160*100) Travi *(H/peso=490,398*100)				38416,000 49039,800	38'416,00 49'039,80		
	SOMMANO al kg					87'455,80	3,01	263'241,96
99 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera Marina - Edificio CT2 Pilastrini *(H/peso=384,160*100) Travi *(H/peso=490,398*100)				38416,000 49039,800	38'416,00 49'039,80		
	SOMMANO al kg					87'455,80	1,09	95'326,82
100 07.03.06 04/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo Marina - Edificio CT2 Pilastrini *(H/peso=384,160*100) Travi *(H/peso=490,398*100)				38416,000 49039,800	38'416,00 49'039,80		
	SOMMANO al kg					87'455,80	1,64	143'427,51
101 03.03.09.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Solaio				600,000	600,00		
	SOMMANO al m ²					600,00	73,00	43'800,00
	A R I P O R T A R E							3'446'740,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'446'740,84
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
102 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(15,30+65)) AREA CANTIERISTICA	2,00	80,30	0,400	1,000	64,24		
	Edificio CT2 Vespaio di fondazione					1'025,00		
	SOMMANO al m³					1'089,24	25,00	27'231,00
103 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(20,30+30,40+20,30+30,40))		101,40	0,400	1,000	70,00 40,56		
	SOMMANO al m³					110,56	45,50	5'030,48
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
104 AP.ED.006 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di pavimento in cemento tipo industriale con le seguenti lavorazioni e forniture: - Stesura sullo stabilizzato di fogli in polietilene spessore 2/10 con ... re. È compreso nel prezzo il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 CT2.1 - CT2.2 - CT2.3	3,00	9,70	19,700		573,27		
	SOMMANO mq					573,27	60,00	34'396,20
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
105 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		29,80	19,700	0,080	46,96		
	SOMMANO al m³					46,96	221,40	10'396,94
106 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA CANTIERISTICA							
	A R I P O R T A R E							3'523'795,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'523'795,46
	Edificio CT2 Per sottofondo impermeabilizzazione del solaio di copertura		29,80	19,700		587,06		
	SOMMANO al m ²					587,06	10,00	5'870,60
107 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		29,80	19,700		587,06		
	SOMMANO mq					587,06	28,05	16'467,03
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
108 03.01.04.13 20/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 35 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Per realizzazione del muro in c.a. di base a faccia vista							
	Muro sud est	3,00	9,70	0,300	2,400	20,95		
	a detrarre aperture	2,00	2,40	0,300	2,400	-3,46		
	Muro nord ovest	3,00	9,70	0,300	2,400	20,95		
	a detrarre aperture	3,00	2,40	0,300	2,400	-5,18		
		3,00	6,00	0,300	2,400	-12,96		
	Muro nord est	4,00	4,70	0,300	2,400	13,54		
	Muro sud ovest	3,00	4,70	0,300	2,400	10,15		
	a detrarre aperture	2,00	2,40	0,300	2,400	-3,46		
	Muri interni *(par.ug.=2*4)	8,00	4,70	0,300	3,000	33,84		
	Sommano positivi al m ³					99,43		
	Sommano negativi al m ³					-25,06		
	SOMMANO al m ³					74,37	143,50	10'672,10
109 03.02.01.02 20/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Armatura del muro in c.a. a faccia vista Si stima 100 kg di acciaio per ogni mc di calcestruzzo Vedi voce n° 108 [al m ³ 74.37]	100,00				7'437,00		
	SOMMANO al kg					7'437,00	1,49	11'081,13
110 03.02.02 20/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA CANTIERISTICA							
	A R I P O R T A R E							3'567'886,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'567'886,32
	Edificio CT2 Per realizzazione del muro in c.a. di base a faccia vista							
	Muro sud est *(par.ug.=2*3,00)	6,00	9,70		2,400	139,68		
	a detrarre aperture *(par.ug.=2*2)	4,00	2,40		2,400	-23,04		
	Muro nord ovest *(par.ug.=3,00*2)	6,00	9,70		2,400	139,68		
	a detrarre aperture *(par.ug.=3,00*2)	6,00	2,40		2,400	-34,56		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	6,00		2,400	-86,40		
	Muro nord est *(par.ug.=4,00*2)	8,00	4,70		2,400	90,24		
	Muro sud ovest *(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,70		2,400	67,68		
	a detrarre aperture *(par.ug.=2,00*2)	4,00	2,40		2,400	-23,04		
	Muri interni *(par.ug.=2(2*4))	16,00	4,70		3,000	225,60		
	Sommano positivi al m²					662,88		
	Sommano negativi al m²					-167,04		
	SOMMANO al m²					495,84	28,70	14'230,61
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
111 AP.ED.005 21/07/2011	Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento o copertura composti da struttura esterna in laminato in acciaio zincato preverniciato con procedimento Coil Coating e poliure ... di sormonto. Compreso trasporto e montaggio in alto ed ogni onere e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2							
	Muro sud est *(H/peso=(11,45-2,40))	3,00	9,70		9,050	263,36		
	a detrarre aperture	2,00	2,40		8,000	-38,40		
	Muro nord ovest *(H/peso=(11,45-2,40))	3,00	9,70		9,050	263,36		
	a detrarre aperture	3,00	2,40		8,000	-57,60		
		3,00	6,00		8,000	-144,00		
	Muro nord est *(H/peso=(11,45-2,40))	4,00	4,70		9,050	170,14		
	Muro sud ovest *(H/peso=(11,45-2,40))	3,00	4,70		9,050	127,61		
	a detrarre aperture	2,00	2,40		8,000	-38,40		
	Muri interni *(par.ug.=2*4)*(H/peso=(11,45-3))	8,00	4,70		8,450	317,72		
	Sommano positivi mq					1'142,19		
	Sommano negativi mq					-278,40		
	SOMMANO mq					863,79	80,00	69'103,20
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
112 02.02.02.02 22/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2							
	Pareti wc+uffici CT2.1 - CT2.2 - CT2.3 *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50		3,000	63,00		
		3,00	4,75		3,000	42,75		
		3,00	2,00		3,000	18,00		
	SOMMANO al m²					123,75	22,90	2'833,88
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
	A R I P O R T A R E							3'654'054,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'654'054,01
113 09.02 22/07/2011	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA CANTIERISTICA Edificio CT2 <u>Pareti interne e soffitti</u> Pareti locali wc + uffici CT2.1 - CT2.2 - CT2.3 *(par.ug.=3*5) (par.ug.=3*2) (par.ug.=3*2) <i>a detrarre superfice infissi+porte</i> (par.ug.=3*3)	15,00 6,00 6,00 <i>3,00</i> <i>3,00</i> <i>9,00</i>	3,50 4,75 2,00 <i>2,85</i> <i>1,10</i> <i>0,80</i>		3,000 3,000 3,000 <i>1,200</i> <i>1,200</i> <i>2,200</i>	157,50 85,50 36,00 <i>-10,26</i> <i>-3,96</i> <i>-15,84</i>		
	Sommano positivi al m ² <i>Sommano negativi al m²</i> SOMMANO al m ²					279,00 <i>-30,06</i> 248,94		
							16,40	4'082,62
114 09.04 20/09/2011	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT2 Vedi voce n° 113 [al m ² 248.94]						248,94	
	SOMMANO al m ²						248,94	11,20
								2'788,13
115 02.02.13.02 02/09/2011	Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastre di cartongesso, fissate alla struttura met ... rre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura: con lastre di spessore 13 mm . AREA CANTIERISTICA Edificio CT2 Rivestimento dei pilastri	18,00	0,30		11,450	61,83		
	SOMMANO al m ²					61,83	49,80	3'079,13
116 11.01 02/09/2011	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... izio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT2 Vedi voce n° 115 [al m ² 61.83]						61,83	
	SOMMANO al m ²					61,83	4,29	265,25
117 AP.ED.003 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lamiera stirata in alluminio di spessore 2 mm, verniciato con trattamento di protezione agli ambienti marini in colore da definire a di ... essori di fissaggio e montaggio e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT2 Prospetto sud-est		31,20		3,600	112,32		
	A R I P O R T A R E					112,32		3'664'269,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					112,32		3'664'269,14
	Prospetto nord-ovest		1,00		8,450	8,45		
			31,20		3,600	112,32		
	Prospetto nord-est		1,00		8,450	8,45		
	Prospetto sud-ovest		21,10		12,000	253,20		
			21,10		3,600	75,96		
	SOMMANO mq					570,70	160,00	91'312,00
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
118 08.24 31/08/2011	Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riq ... so, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 *(par.ug.=3*3)	9,00	0,80		2,200	15,84		
	SOMMANO al m ²					15,84	419,30	6'641,71
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
119 AP.ED.011 22/07/2011	Fornitura e collocazione di portone industriale sezionale metallico in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compres ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Prospetto nord-ovest	3,00	6,00		8,000	144,00		
	SOMMANO mq					144,00	220,00	31'680,00
120 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Prospetto sud-ovest	2,00	2,40		8,000	38,40		
	Prospetto sud-est	2,00	2,40		8,000	38,40		
	Prospetto nord-ovest	3,00	2,40		8,000	57,60		
	SOMMANO al m ²					134,40	320,20	43'034,88
121 08.14 31/08/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 Vedi voce n° 120 [al m ² 134.40]					134,40		
	Locali wc+uffici CT2.1 - CT2.2 - CT2.3	3,00	2,85		1,200	10,26		
		3,00	1,10		1,200	3,96		
	SOMMANO al m ²					148,62	41,50	6'167,73
	A R I P O R T A R E							3'843'105,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'843'105,46
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
122 15.01.05 22/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	298,70	896,10
123 15.01.08 22/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	225,40	676,20
124 15.01.04.01 31/08/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	241,70	725,10
	Impianti (cunicolo dei servizi) (SbCat 27)							
125 AP.ED.013 26/07/2011	Realizzazione di cunicolo ispezionabile in cemento con copertura superiore in cemento carrabile. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2		2,40			2,40		
	SOMMANO ml					2,40	120,00	288,00
126 AP.ED.014 26/07/2011	Realizzazione di cunicolo ispezionabile in cemento con copertura superiore in lamiera compreso struttura metallica e casseformi. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT2 *(lung.=(12,95+5,60+20,90))		39,45			39,45		
	SOMMANO ml					39,45	100,00	3'945,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
127 15.04.14.05	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o							
	A R I P O R T A R E							3'849'635,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'849'635,86
02/09/2011	aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA CANTIERISTICA Edificio CT2 Pluviali SOMMANO al m	12,00			12,000	144,00		
						144,00	16,70	2'404,80
	<nessuna> (SpCat 0)							
128 22/07/2011	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) CT3 Officine e servizi per la cantieristica (Banchina curvilinea) (Cat 6) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
129 07.02.01 02/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Ponteggio esterno *(lung.=(15,30+25,30)) Ponteggio interno *(lung.=(24,70+14,70)) SOMMANO al m ²	2,00 2,00	40,60 39,40		12,000 11,600	974,40 914,08		
						1'888,48	7,20	13'597,06
130 07.02.02 02/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Vedi voce n° 129 [al m ² 1 888.48] SOMMANO al m ²	5,00				9'442,40		
						9'442,40	0,53	5'004,47
131 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Scavo SOMMANO al m ³		475,00		2,000	950,00		
						950,00	5,37	5'101,50
132 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato							
	A R I P O R T A R E							3'875'743,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'875'743,69
	in sito e per ogni chilometro AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Vedi voce n° 131 [al m³ 950.00]	6,00				5'700,00		
	SOMMANO					5'700,00	0,53	3'021,00
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
133 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Magrone		475,00		0,200	95,00		
	SOMMANO al m³					95,00	102,20	9'709,00
134 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Fondazione *(H/peso=96,000+65,256)				161,256	161,26		
	SOMMANO al m³					161,26	144,80	23'350,45
135 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Fondazione	100,00			161,256	16'125,60		
	SOMMANO al kg					16'125,60	1,73	27'897,29
136 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Casseforme *(H/peso=192+381,536)				573,536	573,54		
	SOMMANO al m²					573,54	28,70	16'460,60
137 03.03.09.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2							
	A R I P O R T A R E							3'956'182,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'956'182,03
	AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Solaio				367,250	367,25		
	SOMMANO al m ²					367,25	73,00	26'809,25
138 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Elevazione *(H/peso=(164,261+197,789)*100+3000)				39205,000	39'205,00		
	SOMMANO al kg					39'205,00	1,09	42'733,45
139 07.03.04.01 04/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Elevazione *(H/peso=(362,050)*100+3000)				39205,000	39'205,00		
	SOMMANO al kg					39'205,00	3,01	118'007,05
140 07.03.06 04/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Elevazione *(H/peso=3620,500*10+3000)				39205,000	39'205,00		
	SOMMANO al kg					39'205,00	1,64	64'296,20
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
141 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3 Vespai di fondazione					650,00		
	SOMMANO al m ³					650,00	25,00	16'250,00
142 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT3							
	A R I P O R T A R E							4'224'277,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'224'277,98
	Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(25,30+15,30))	2,00	40,60	0,400	1,000	47,50 32,48		
	SOMMANO al m³					79,98	45,50	3'639,09
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
143 AP.ED.006 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di pavimento in cemento tipo industriale con le seguenti lavorazioni e forniture: - Stesura sullo stabilizzato di fogli in polietilene spessore 2/10 con ... re. È compreso nel prezzo il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT3		24,70	14,600		360,62		
	SOMMANO mq					360,62	60,00	21'637,20
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
144 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA CANTIERISTICA Edificio CT3		24,70	14,600	0,080	28,85		
	Massetto per le pendenze del solaio di copertura					28,85	221,40	6'387,39
	SOMMANO al m³							
145 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA CANTIERISTICA Edificio CT3		24,70	14,600		360,62		
	Per sottofondo impermeabilizzazione del solaio di copertura					360,62	10,00	3'606,20
	SOMMANO al m²							
146 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT3		24,70	14,600		360,62		
	Impermeabilizzazione del solaio di copertura					360,62	28,05	10'115,39
	SOMMANO mq							
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
147 03.01.04.13 22/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve							
	A R I P O R T A R E							4'269'663,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'269'663,25
	necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 35 N/mm2 AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 <u>Muro in c.a di base</u> Prospetto sud-ovest *(lung.=(4,70+2,30+4,70+2,30+4,70)) Prospetto nord-est Prospetto nord-ovest/sud est		18,70 4,70 3,30	0,300 0,300 0,300	2,400 2,400 2,400	13,46 16,92 9,50		
	SOMMANO al m³					39,88	143,50	5'722,78
148 03.02.01.02 22/07/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 <u>Armatura del muro in c.a a faccia vista dei prospetti</u> si stima 100 Kg di acciaio ogni mc di calcestruzzo Vedi voce n° 147 [al m³ 39.88]				100,000	3'988,00		
	SOMMANO al kg					3'988,00	1,49	5'942,12
149 03.02.02 22/07/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 <u>Muro in c.a di base</u> Prospetto sud-ovest *(lung.=(4,70+2,30+4,70+2,30+4,70)) Prospetto nord-est *(par.ug.=2*5,00) Prospetto nord-ovest/sud est *(par.ug.=2*4,00)	2,00 10,00 8,00	18,70 4,70 3,30		2,400 2,400 2,400	89,76 112,80 63,36		
	SOMMANO al m²					265,92	28,70	7'631,90
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
150 AP.ED.005 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento o copertura composti da struttura esterna in laminato in acciaio zincato preverniciato con procedimento Coil Coating e poliure ... di sormonto. Compreso trasporto e montaggio in alto ed ogni onere e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 <u>Muro in c.a di base</u> Prospetto sud-ovest *(lung.=(4,70+2,30+4,70+2,30+4,70))*(H/peso=(11,60-2,400)) Prospetto nord-est *(H/peso=(11,60-2,400)) Prospetto nord-ovest/sud est *(H/peso=(11,60-2,400))		18,70 4,70 3,30		9,200 9,200 9,200	172,04 216,20 121,44		
	SOMMANO mq					509,68	80,00	40'774,40
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
151	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a							
	A R I P O R T A R E							4'329'734,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'329'734,45
09.02 22/07/2011	2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Pareti locale wc+uffici a detrarre infissi + porte (lung.=(1,10+2,85))	3,00 5,00 2,00 3,00	4,70 3,25 2,00 0,80 3,95		3,000 3,000 3,000 2,200 1,200	42,30 48,75 12,00 -5,28 -4,74		
	Sommano positivi al m² Sommano negativi al m²					103,05 -10,02		
	SOMMANO al m²					93,03	16,40	1'525,69
152 09.04 02/09/2011	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Vedi voce n° 151 [al m² 93.03]					93,03		
	SOMMANO al m²					93,03	11,20	1'041,94
153 02.02.13.02 26/07/2011	Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastre di cartongesso, fissate alla struttura met ... rre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura: con lastre di spessore 13 mm . AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 <u>Rivestimento dei pilastri</u>	8,00	0,30		11,600	27,84		
	SOMMANO al m²					27,84	49,80	1'386,43
154 11.01 20/09/2011	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... izio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Vedi voce n° 153 [al m² 27.84]					27,84		
	SOMMANO al m²					27,84	4,29	119,43
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
155 AP.ED.011 22/07/2011	Fornitura e collocazione di portone industriale sezionale metallico in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compres ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Prospetti nord-est/nord-ovest	2,00	8,00		10,000	160,00		
	A R I P O R T A R E					160,00		4'333'807,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,00		4'333'807,94
156 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Prospetto sud-ovest	2,00	2,40		12,000	57,60	220,00	35'200,00
	SOMMANO mq					160,00		
						57,60	320,20	18'443,52
157 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Prospetto sud-ovest Vedi voce n° 156 [al m² 57.60]					57,60		
	SOMMANO al m²					57,60	41,50	2'390,40
	Impianti (cunicolo dei servizi) (SbCat 27)							
158 AP.ED.013 26/07/2011	Realizzazione di cunicolo ispezionabile in cemento con copertura superiore in cemento carrabile. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 *(lung.=(8+2,50+2,60+8))		21,10			21,10		
	SOMMANO ml					21,10	120,00	2'532,00
159 AP.ED.014 26/07/2011	Realizzazione di cunicolo ispezionabile in cemento con copertura superiore in lamiera compreso struttura metallica e casseformi. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 *(lung.=(3,65+3,65+5,30+9,60+5,30+3,65+3,65))		34,80			34,80		
	SOMMANO ml					34,80	100,00	3'480,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
160 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA CANTIERISTICA Edificio CT3 Pluviali	8,00			12,000	96,00		
	A R I P O R T A R E					96,00		4'395'853,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					96,00		4'395'853,86
	SOMMANO al m					96,00	16,70	1'603,20
	<nessuna> (SpCat 0)							
161 02/09/2011	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) CT4 Officine e servizi per la cantieristica (Banchina curvilinea) (Cat 7) Opere edili (liste e noli, opere provvisorie, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
162 07.02.01 20/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Ponteggio esterno *(lung.=(15,50+30,45))	2,00	45,95		12,000	1'102,80		
	Ponteggio interno *(lung.=(29,70+14,76))	2,00	44,46		11,600	1'031,47		
	SOMMANO al m ²					2'134,27	7,20	15'366,74
163 07.02.02 02/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Vedi voce n° 162 [al m ² 2 134.27]	5,00				10'671,35		
	SOMMANO al m ²					10'671,35	0,53	5'655,82
164 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Scavo		568,75		2,000	1'137,50		
	SOMMANO al m ³					1'137,50	5,37	6'108,38
165 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Trasporto a rifiuto							
	Vedi voce n° 164 [al m ³ 1 137.50]	6,00				6'825,00		
	A R I P O R T A R E					6'825,00		4'424'588,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'825,00		4'424'588,00
	SOMMANO					6'825,00	0,53	3'617,25
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
166 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Magrone	16,00	2,40	2,400	0,200	18,43		
	Magrone *(lung.=3*8)	4,00	24,00	0,700	0,200	13,44		
	Magrone *(lung.=3*4)	4,00	12,00	0,700	0,200	6,72		
	SOMMANO al m³					38,59	102,20	3'943,90
167 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Fondazione *(H/peso=200+94,5)				294,500	294,50		
	SOMMANO al m³					294,50	144,80	42'643,60
168 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Fondazione	70,00			294,500	20'615,00		
	SOMMANO al kg					20'615,00	1,73	35'663,95
169 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Casseforme *(H/peso=320+585)				905,000	905,00		
	SOMMANO al m²					905,00	28,70	25'973,50
170 03.03.09.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4							
	Solaio				500,000	500,00		
	A R I P O R T A R E					500,00		4'536'430,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					500,00		4'536'430,20
	SOMMANO al m ²					500,00	73,00	36'500,00
171 07.03.04.01 04/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Elevazione *(H/peso=285,648*100+260,343*100+3000) Scala				57599,100 800,000	57'599,10 800,00		
	SOMMANO al kg					58'399,10	3,01	175'781,29
172 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Elevazione *(H/peso=285,648*100+260,343*100+3000) Scala				57599,100 800,000	57'599,10 800,00		
	SOMMANO al kg					58'399,10	1,09	63'655,02
173 07.03.06 04/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Elevazione *(H/peso=54599,100+3000) Scala				57599,100 800,000	57'599,10 800,00		
	SOMMANO al kg					58'399,10	1,64	95'774,52
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
174 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Vespai di fondazione					747,55		
	SOMMANO al m ³					747,55	25,00	18'688,75
175 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Vespai di fondazione					56,88		
	A R I P O R T A R E					56,88		4'926'829,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,88		4'926'829,78
	Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(15,50+30,45))	2,00	45,95	0,400	1,000	36,76		
	SOMMANO al m ³					93,64	45,50	4'260,62
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
176 AP.ED.006 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di pavimento in cemento tipo industriale con le seguenti lavorazioni e forniture: - Stesura sullo stabilizzato di fogli in polietilene spessore 2/10 con ... re. È compreso nel prezzo il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT4		29,70	14,750		438,08		
	SOMMANO mq					438,08	60,00	26'284,80
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
177 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA CANTIERISTICA Edificio CT4		29,70	14,750	0,080	35,05		
	Massetto per le pendenze del solaio di copertura					35,05	221,40	7'760,07
	SOMMANO al m ³							
178 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA CANTIERISTICA Edificio CT4		29,70	14,750		438,08		
	Per sottofondo impermeabilizzazione del solaio di copertura					438,08	10,00	4'380,80
	SOMMANO al m ²							
179 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT4					438,08		
	Impermeabilizzazione del solaio di copertura Vedi voce n° 178 [al m ² 438.08]					438,08	28,05	12'288,14
	SOMMANO mq							
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
180 03.01.04.13 20/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve							
	A R I P O R T A R E							4'981'804,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'981'804,21
	necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 35 N/mm2 AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4 Per realizzazione del muro in c.a a faccia vista dei prospetti							
	Muro prospetto nord est	4,00	9,70	0,300	2,400	27,94		
	Muro prospetto sud ovest *(lung.=(3,45+0,80+0,80+4))		9,05	0,300	2,400	6,52		
	Muro prospetto nord ovest *(lung.=(4,65+1,10+1,10+4,65))		11,50	0,300	2,400	8,28		
	SOMMANO al m³					42,74	143,50	6'133,19
181 03.02.01.02 22/07/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4 <u>Armatura del muro in c.a a faccia vista dei prospetti</u> si stima 100 Kg di acciaio ogni mc di calcestruzzo Vedi voce n° 180 [al m³ 42.74]				100,000	4'274,00		
	SOMMANO al kg					4'274,00	1,49	6'368,26
182 03.02.02 22/07/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4 Per realizzazione del muro in c.a a faccia vista dei prospetti							
	Muro prospetto nord est *(par.ug.=4,00*2)	8,00	9,70		2,400	186,24		
	Muro prospetto sud ovest *(lung.=(3,45+0,80+0,80+4))	2,00	9,05		2,400	43,44		
	Muro prospetto nord ovest *(lung.=(4,65+1,10+1,10+4,65))	2,00	11,50		2,400	55,20		
	SOMMANO al m²					284,88	28,70	8'176,06
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
183 AP.ED.005 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento o copertura composti da struttura esterna in laminato in acciaio zincato preverniciato con procedimento Coil Coating e poliure ... di sormonto.Compreso trasporto e montaggio in alto ed ogni onere e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA							
	Edificio CT4 Per realizzazione del muro in c.a a faccia vista dei prospetti							
	Muro prospetto nord est *(H/peso=(11,50-2,40))	4,00	9,70		9,100	353,08		
	Muro prospetto sud ovest *(lung.=(3,45+0,80+0,80+4))*(H/peso=(11,50-2,40))		9,05		9,100	82,36		
	Muro prospetto nord ovest *(lung.=(4,65+1,10+1,10+4,65))*(H/peso=(11,50-2,40))		11,50		9,100	104,65		
	SOMMANO mq					540,09	80,00	43'207,20
	A R I P O R T A R E							5'045'688,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'045'688,92
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
184 09.02 20/09/2011	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . Pareti ufficio *(lung.=(5+6)) Soffitto ufficio Pareti deposito *(lung.=(4,55+1,96)) Soffitto deposito Pareti locale wc Soffitto locale wc	2,00 2,00 4,00 4,00 8,00	11,00 5,00 6,51 4,55 4,55 1,50 1,30 4,55	 6,000 1,960 2,900	2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	59,40 30,00 35,15 8,92 49,14 16,20 28,08 13,20		
	SOMMANO al m²					240,09	16,40	3'937,48
185 09.04 02/09/2011	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Vedi voce n° 184 [al m² 240.09]							
	SOMMANO al m²					240,09	11,20	2'689,01
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
186 08.24 20/09/2011	Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riq ... so, trasporto, opere murarie e quanto altro necessario per dare la porta completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Ufficio Locale wc Deposito	2,00	0,70 0,70 1,00		2,200 2,200 2,200	1,54 3,08 2,20		
	SOMMANO al m²					6,82	419,30	2'859,63
187 AP.ED.004 20/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Locale wc							
	SOMMANO cadauno					3,00	900,00	2'700,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
188 AP.ED.011	Fornitura e collocazione di portone industriale sezionale metallico in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con							
	A R I P O R T A R E							5'057'875,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'057'875,04
22/07/2011	chiusura ad andamento verticale, compres ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Prospetto sud ovest	2,00	6,00		8,000	96,00		
	SOMMANO mq					96,00	220,00	21'120,00
189 08.02.01 20/09/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Prospetto nord ovest Prospetto sud ovest Prospetto sud est Prospetto nord est		2,40 2,40 2,40 2,40		2,400 9,600 12,000 2,400 9,600	5,76 46,08 28,80 5,76 69,12		
	SOMMANO al m ²					155,52	320,20	49'797,50
190 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Vedi voce n° 189 [al m ² 155.52]					155,52		
	SOMMANO al m ²					155,52	41,50	6'454,08
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
191 AP.ED.013 26/07/2011	Realizzazione di cunicolo ispezionabile in cemento con copertura superiore in cemento carrabile. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT4	3,00	6,00			18,00		
	SOMMANO ml					18,00	120,00	2'160,00
192 AP.ED.014 21/09/2011	Realizzazione di cunicolo ispezionabile in cemento con copertura superiore in lamiera compreso struttura metallica e casseformi. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 *(lung.=15+52+3,70+1,70+4+15,52)		91,92			91,92		
	SOMMANO ml					91,92	100,00	9'192,00
193 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di							
	A R I P O R T A R E							5'146'598,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'146'598,62
	servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA CANTIERISTICA Edificio CT4 Pluviali	8,00			12,000	96,00		
	SOMMANO al m					96,00	16,70	1'603,20
194 15.01.05 20/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT4					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	298,70	597,40
195 15.01.08 20/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA CANTIERISTICA Edificio CT4					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	225,40	450,80
	<nessuna> (SpCat 0)							
196 20/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere stradali (SpCat 3) Viabilità e parcheggi (Area servizi) (Cat 9) Viabilità (strade carrabili e pedonali, pista ciclabile, marciapiede, parcheggi, segnaletica) (SbCat 15)							
197 06.01.01.02 21/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Sistemazione area esterna sede stradale	0,20	3100,00			620,00		
	SOMMANO al m³					620,00	25,00	15'500,00
198 06.01.04.01 21/09/2011	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore AREA SERVIZI Sistemazione area esterna sede stradale	3,00	3100,00			9'300,00		
	A R I P O R T A R E					9'300,00		5'164'750,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'300,00		5'164'750,02
	SOMMANO					9'300,00	1,33	12'369,00
199 06.01.05.02 21/09/2011	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore AREA SERVIZI Sistemazione area esterna sede stradale	3,00	3100,00			9'300,00		
	SOMMANO					9'300,00	1,73	16'089,00
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) Sistemazione area (Area servizi) (Cat 8) Sistemi di recinzione (cancelli, barriere) (SbCat 16)							
200 AP.ED.054 21/09/2011	Fornitura e collocazione di lastra in pietra naturale, tipo pietra lavica calcarea locale a scelta dell D.L. dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", boccia ... ttoli sigillati al silicone, all'incrocio con alzata, parapetti e/o pannelli pieni: - per le province di Catania ed Enna AREA SERVIZI Sistemazione area esterna pavimentazione comune ai fabbricati					7'825,00		
	SOMMANO al m ²					7'825,00	85,00	665'125,00
	Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
201 06.02.10.03 21/09/2011	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spig ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte: per elementi di formato 15x20 cm AREA SERVIZI Sistemazione area esterna orlatura di pavimentazione esterna stradale					760,00		
	SOMMANO al m					760,00	43,20	32'832,00
	Viabilità e parcheggi (Area servizi) (Cat 9) Viabilità (strade carrabili e pedonali, pista ciclabile, marciapiede, parcheggi, segnaletica) (SbCat 15)							
202 06.02.13.01 24/09/2011	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non infer ... dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante. — Spessore cm 6: di colore grigio chiaro AREA SERVIZI Sistemazione area esterna superfici di parcheggio					1'015,00		
	SOMMANO al m ²					1'015,00	31,80	32'277,00
	A R I P O R T A R E							5'923'442,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'923'442,02
203 06.06.01 21/09/2011	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... onglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 N/mm2 AREA SERVIZI Sistemazione area esterna segnaletica verticale <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					5,00		
						5,00	125,60	628,00
204 06.06.02 21/09/2011	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ... onglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 N/mm2 AREA SERVIZI Sistemazione area esterna segnali verticali <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					5,00		
						5,00	144,80	724,00
205 06.06.21 21/09/2011	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari: — per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta AREA SERVIZI Sistemazione area esterna segnaletica orizzontale - attraversamento pedonale <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					80,00		
						80,00	8,38	670,40
206 06.06.22 21/09/2011	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari AREA SERVIZI Sistemazione area esterna segnaletica orizzontale - linea tratteggiata/continua <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>					100,00		
						100,00	0,87	87,00
	Sistemazione area (Area servizi) (Cat 8) Aree a verde (arbusti, aiuole, terreno vegetale ...) (SbCat 18)							
207 AP.ED.028 21/09/2011	Realizzazione di aiuola floreale composta da fondo in terra vegetale per una profondità di 1 mt. successivo strato di torba, prato verde del tipo a scelta della D.L., essenze arbor ... urarie necessarie, sistema di irrigazione ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Sistemazione area esterna aiuole con essenze esotiche e di importazione <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					2'100,00		
						2'100,00	50,00	105'000,00
208	Realizzazione di aiuola floreale composta da fondo in terra vegetale							
	A R I P O R T A R E							6'030'551,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'030'551,42
AP.ED.036 21/09/2011	per una profondità di 50 mt. successivo strato di torba, prato verde del tipo a scelta della D.L. , essenze ar ... urarie necessarie, sistema di irrigazione ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Sistemazione area esterna aiuole con essenze autoctone SOMMANO m2					2'900,00		
						2'900,00	25,00	72'500,00
	Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
209 AP.ED.037 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di sedile realizzato in conglomerato cementizio rivestito in resino, secondo i disegni del progetto esecutivo e le precise indicazioni della D.LL. E' comp ... iere, l'imballo, il tiro in alto con gru e/o cinghie ed ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Sistemazione area esterna sedute SOMMANO cadauno					14,00		
						14,00	600,00	8'400,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
210 01.01.05.01 21/09/2011	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI Sistemazione area esterna Recinzione nord ovest - cordolo fondazione SOMMANO al m³		75,00	0,500	0,400	15,00		
						15,00	5,70	85,50
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4)							
211 03.02.03 21/07/2011	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Sistemazione area esterna Recinzione nord ovest - cordolo fondazione SOMMANO al m²	2,00	75,00		1,000	150,00		
						150,00	18,40	2'760,00
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
212 03.01.03.01 21/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da							
	A R I P O R T A R E							6'114'296,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'114'296,92
	computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Sistemazione area esterna Recinzione nord ovest - magrone sotto fondazione SOMMANO al m ³		75,00	0,500	0,100	3,75		
						3,75	113,90	427,13
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
213 03.01.04.03 21/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 35 N/mm2 AREA SERVIZI Sistemazione area esterna Muretto di recinzione nord ovest Fondazione Muretto SOMMANO al m ³		75,00 75,00	0,300 0,300	0,300 0,700	6,75 15,75		
						22,50	134,00	3'015,00
	Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
214 07.03.10.01 21/07/2011	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo le norme UNI 5744/66, delle dimensioni di 25x3 m ... o a m 3,50 di altezza e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte: per pannelli zincati AREA SERVIZI Sistemazione area esterna Recinzione nord ovest SOMMANO al m ²		75,00		1,100	82,50		
						82,50	72,50	5'981,25
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
215 03.02.01.02 21/07/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate AREA SERVIZI Sistemazione area esterna Per armatura del mretto di recinzione nord ovest Vedi voce n° 213 [al m ³ 22.50] SOMMANO al kg				80,000	1'800,00		
						1'800,00	1,49	2'682,00
	Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
216 AP.ED.039	Realizzazione e posa in opera di totem segnaletico delle dimensioni minime di 1900x450 mm in struttura a doppia lamiera di acciaio							
	A R I P O R T A R E							6'126'402,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'138'202,30
	LAVORI A MISURA <nessuna> (SpCat 0)							
219 26/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) H Superficie eliportuale occasionale (Area servizi) (Cat 25) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
220 01.01.04.01 21/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI							
	Superficie eliportuale occasionale (H)		18,00	18,000	0,500	162,00		
	SOMMANO al m³					162,00	5,37	869,94
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
221 02.03.01 21/09/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Superficie eliportuale occasionale (H)		17,00	17,000	0,200	57,80		
	SOMMANO al m³					57,80	45,50	2'629,90
	Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
222 01.02.05.02 21/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI							
	Superficie eliportuale occasionale (H) Vedi voce n° 220 [al m³ 162.00]	6,00				972,00		
	SOMMANO					972,00	0,53	515,16
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
223 03.01.04.01 21/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 25 N/mm2							
	A R I P O R T A R E							6'142'217,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'142'217,30
	AREA SERVIZI							
	Superficie eliportuale occasionale (H)		17,00	17,000	0,300	86,70		
	SOMMANO al m³					86,70	122,20	10'594,74
224 03.02.01.01 21/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate							
	AREA SERVIZI							
	Superficie eliportuale occasionale (H) (si stimano 120 kg di armatura ogni mc di conglomerato cementizio) Vedi voce n° 223 [al m³ 86.70]	120,00				10'404,00		
	SOMMANO al kg					10'404,00	1,73	17'998,92
	<nessuna> (SpCat 0)							
225 26/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) Campi da tennis (Area servizi) (Cat 24) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
226 01.01.01.02 21/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza							
	AREA SERVIZI							
	Campi da tennis		32,00	32,000	0,400	409,60		
	SOMMANO al m³					409,60	5,59	2'289,66
	Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
227 06.01.02.01 21/09/2011	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: per strade in ambito extraurbano.							
	AREA SERVIZI							
	Campi da tennis		32,00	32,000	0,170	174,08		
	SOMMANO al m³					174,08	20,50	3'568,64
228 03.01.01.01 21/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... e aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 5 N/mm2							
	AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							6'176'669,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'176'669,26
	Campi da tennis magrone del cordolo perimetrale per recinzione metallica *(lung.=4*32) SOMMANO al m ³		128,00	0,500	0,100	6,40		
						6,40	97,60	624,64
229 03.01.04.01 21/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 25 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Campi da tennis cordolo perimetrale per recinzione metallica *(lung.=4*32) SOMMANO al m ³		128,00	0,300	0,300	11,52		
						11,52	122,20	1'407,74
230 03.02.02 21/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI							
	Campi da tennis *(lung.=4*32) SOMMANO al m ²	2,00	128,00		0,300	76,80		
						76,80	28,70	2'204,16
231 AP.ED.043 28/05/2010	Fornitura e collocazione di recinzione perimetrale in pali tubolari di acciaio zincato diametro 60 mm, spessore di 3 mm, altezza 3 mt f.t., posti ad interasse di circa 3 m, con zi ... È compreso nel prezzo il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Campi da tennis *(lung.=4*32) SOMMANO ml		128,00			128,00		
						128,00	62,72	8'028,16
232 AP.ED.044 30/06/2010	Fornitura e collocazione di saetta zincata h 3,50 m, diam. mm 60, spessore 3 mm, in opera mediante idonei collari zincati da agganciare ai pali della recinzione. E' compreso nel prezzo il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Campi da tennis Per la recinzione perimetrale SOMMANO cadauno					16,00		
						16,00	173,31	2'772,96
233 18.01.01.02 30/06/2010	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza AREA SERVIZI							
	Campi da tennis Plinti per pali dell'illuminazione SOMMANO al m ³	6,00	0,80	0,800	0,800	3,07		
						3,07	73,50	225,65
	A R I P O R T A R E							6'191'932,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'191'932,57
234 18.01.01.02 30/06/2010	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza AREA SERVIZI Campi da tennis Plinti per pali dell'illuminazione	6,00	0,80	0,800	0,800	3,07		
	SOMMANO al m³					3,07	73,50	225,65
235 18.01.02 30/06/2010	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2; compres ... l foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi AREA SERVIZI Campi da tennis Vedi voce n° 234 [al m³ 3.07]					3,07		
	SOMMANO al m³					3,07	124,60	382,52
236 18.01.01.02 30/06/2010	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza AREA SERVIZI Campi da tennis Plinti per pali dell'illuminazione	6,00	0,80	0,800	0,800	3,07		
	SOMMANO al m³					3,07	73,50	225,65
237 18.01.02 30/06/2010	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2; compres ... l foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi AREA SERVIZI Campi da tennis Vedi voce n° 236 [al m³ 3.07]					3,07		
	SOMMANO al m³					3,07	124,60	382,52
238 03.02.01.01 28/05/2010	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Campi da tennis Per realizzazione del muro perimetrale per la recinzione metallica Ferro tondino per armatura diam.12 mm (peso 0,888 kg/m) * (par.ug.=2*2)*(lung.=4*32) Ferro tondino per armatura diam. 8 mm (peso 0,395 kg/m) * (par.ug.=2*1,20*(4*32))	4,00	128,00		0,888	454,66		
	Parziale al kg	307,20			0,395	121,34		
	Ferro per armatura dei plinti per i pali dell'illuminazione					576,00		
	A R I P O R T A R E					576,00		6'193'148,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					576,00		6'193'148,91
	Si stima 120 Kg per ogni mc di calcestruzzo Vedi voce n° 237 [al m³ 3.07]				120,000	368,40		
	Parziale al kg					368,40		
	SOMMANO al kg					944,40	1,73	1'633,81
239 01.01.05.02 28/05/2010	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. AREA SERVIZI Campi da tennis Per interrimento della rete di distribuzione idrica ad anello Per interrimento della canalizzazione dell'impianto di illuminazione	4,00 4,00	120,00 90,00	0,400 0,400	0,500 0,500	96,00 72,00		
	SOMMANO al m³					168,00	11,10	1'864,80
240 01.02.05.01 02/07/2010	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA SERVIZI Campi da tennis Si stima 5% del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 239 [al m³ 168.00] *(par.ug.=0,05*6)	0,30				50,40		
	SOMMANO					50,40	0,46	23,18
241 13.08 30/06/2010	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. AREA SERVIZI Campi da tennis Strato di pietrisco spezzato da collocare sotto il macinato drenante		32,00	32,000	0,100	102,40		
	Parziale al m³					102,40		
	Per interrimento della rete di distribuzione idrica ad anello a detrarre il volume della tubazione diam. 50 mm *(H/peso=(3,14*0,025*0,025))	2,00 2,00	120,00 120,00	0,400 0,002	0,200 0,002	19,20 -0,48		
	Parziale al m³					18,72		
	Per canalizzazione dell'impianto di illuminazione a detrarre il volume del cavidotto diam. 110 mm *(H/peso=(3,14*0,055*0,055))	2,00 2,00	90,00 90,00	0,400 0,009	0,200 0,009	14,40 -1,62		
	Parziale al m³					12,78		
	Sommano positivi al m³ Sommano negativi al m³					136,00 -2,10		
	SOMMANO al m³					133,90	20,50	2'744,95
242 01.01.05.02 28/05/2010	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.							
	A R I P O R T A R E							6'199'415,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'199'415,65
	AREA SERVIZI							
	Campi da tennis							
	Per interrimento della rete di distribuzione idrica ad anello	2,00	120,00	0,400	0,500	48,00		
	Per interrimento della canalizzazione dell'impianto di illuminazione	2,00	90,00	0,400	0,500	36,00		
	SOMMANO al m³					84,00	11,10	932,40
243 01.02.04 30/06/2010	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato							
	AREA SERVIZI							
	Campi da tennis							
	Per canalizzazione dell'impianto di illuminazione							
	Volume dello scavo					84,00		
	Vedi voce n° 242 [al m³ 84.00]							
	a detrarre il volume del letto di posa comprensivo di tubazione	2,00	120,00	0,400	0,200	-19,20		
	Pe la rete di distribuzione idrica ad anello							
	a detrarre il volume del letto di posa comprensivo di tubazione	2,00	90,00	0,400	0,200	-14,40		
	Sommano positivi al m³					84,00		
	Sommano negativi al m³					-33,60		
	SOMMANO al m³					50,40	1,77	89,21
244 18.01.03.01 30/06/2010	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore paret ... ollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm.							
	AREA SERVIZI							
	Campi da tennis							
	Per canalizzazione dell'impianto di illuminazione							
	N°1 pozzetto per palo di illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	114,80	688,80
245 18.02.03.03 30/06/2010	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo rastremato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio ... ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D=139,7 mm; d=80 mm; Sm=3,8 mm; h=9,0 m							
	AREA SERVIZI							
	Campi da tennis							
	Pali dell'illuminazione					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	562,30	3'373,80
246 AP.ED.045 30/06/2010	Fornitura e posa in opera di traverse portaproiettori per sostegno apparecchio di illuminazione, costruite utilizzando profilati cavi rettangolari UNI7813 e predisposte per il fis ... si nel prezzo i bulloni, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte							
	AREA SERVIZI							
	Campi da tennis							
	N°1 traversa per ogni palo d'illuminazione					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	116,75	700,50
	A R I P O R T A R E							6'205'200,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'205'200,36
247 AP.ED.047 02/07/2010	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a fascio stretto con lampada a ioduri metallici da 400 W. E' compreso nel prezzo il trasporto, la collocazione, la lampada ed ogni altro onere e emagistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Campi da tennis SOMMANO cadauno					24,00		
						24,00	418,03	10'032,72
248 18.07.05 30/06/2010	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza = a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lun ... reso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8 AREA SERVIZI Campi da tennis N°1 messa a terra per ogni palo di illuminazione SOMMANO cad.					6,00		
						6,00	43,20	259,20
249 AP.ED.046 01/07/2010	Realizzazione di impianto di irrigazione fisso e interrato per campo da tennis delle dimensioni di 18x36 m, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore e ... cordi, il materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero per dare la fornitura completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Campi da tennis Impianto di irrigazione SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	4'812,23	4'812,23
250 13.03.14.01 31/05/2010	Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100-PN 10 SDR 17, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effet ... tro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro: D esterno 50 mm AREA SERVIZI Campi da tennis Rete di distribuzione idrica principale ad anello dell'impianto di irrigazione SOMMANO al m		120,00			120,00		
						120,00	7,11	853,20
251 13.03.15.02 28/05/2010	Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100-PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effet ... tro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro: D esterno 32 mm AREA SERVIZI Campi da tennis Derivazione della rete di distribuzione idrica dell'impianto di irrigazione SOMMANO al m	2,00	12,00			24,00		
						24,00	6,04	144,96
	<nessuna> (SpCat 0)							
252 26/09/2011	-----							
	A R I P O R T A R E							6'221'302,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'221'302,67
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) ASI Supermercato + impianti centralizzati (Area servizi) (Cat 10) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
253 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Ponteggio esterno *(lung.=(27+60+13+10+14,70+50)) Ponteggio interno *(lung.=(27+60+13+10+14,70+50))		174,70		6,200	1'083,14		
			174,70		4,100	716,27		
	SOMMANO al m ²					1'799,41	7,20	12'955,75
254 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Vedi voce n° 253 [al m ² 1 799.41]	5,00				8'997,05		
	SOMMANO al m ²					8'997,05	0,53	4'768,44
255 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Scavo		1800,00		2,000	3'600,00		
	SOMMANO al m ³					3'600,00	5,37	19'332,00
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
256 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Magrone		1800,00		0,200	360,00		
	A R I P O R T A R E					360,00		6'258'358,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					360,00		6'258'358,86
	SOMMANO al m ³					360,00	102,20	36'792,00
257 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Fondazione *(H/peso=31,104+155,192+104,684)				290,980	290,98		
	SOMMANO al m ³					290,98	144,80	42'133,90
258 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Travi Pilastri				30,355 22,446	30,36 22,45		
	SOMMANO al m ³					52,81	154,30	8'148,58
259 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Fondazione Travi Pilastri	70,00 85,00 130,00			290,980 30,355 22,446	20'368,60 2'580,18 2'917,98		
	SOMMANO al kg					25'866,76	1,73	44'749,49
260 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Casseforme *(H/peso=103,68+905,287+358,738+263,08+224,46)				1855,245	1'855,25		
	SOMMANO al m ²					1'855,25	28,70	53'245,67
261 03.03.11.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 7,00 (H = 23/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Solaio				1164,882	1'164,88		
	SOMMANO al m ²					1'164,88	86,60	100'878,61
	A R I P O R T A R E							6'544'307,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							6'544'307,11	
262 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Solaio					347,151	347,15		
	SOMMANO al m²						347,15	64,60	22'425,89
263 07.03.04.01 04/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA SERVIZI Supermercato (AS1)								
	Elevazione *(H/peso=128,809*100+412,532*100+3000) Scala	2,00 2,00			57134,100 800,000	114'268,20 1'600,00			
	SOMMANO al kg					115'868,20	3,01	348'763,28	
264 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA SERVIZI Supermercato (AS1)								
	Elevazione *(H/peso=128,809*100+412,532*100+3000) Scala	2,00 2,00			57134,100 800,000	114'268,20 1'600,00			
	SOMMANO al kg					115'868,20	1,09	126'296,34	
265 07.03.06 04/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA SERVIZI Supermercato (AS1)								
	Elevazione *(H/peso=128,809*100+412,532*100+3000) Scala	2,00 2,00			57134,100 800,000	114'268,20 1'600,00			
	SOMMANO al kg					115'868,20	1,64	190'023,85	
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)								
266 06.01.01.02 21/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Supermercato (AS1) vespaio di fondazione					2769,000	2'769,00		
	A R I P O R T A R E					2'769,00		7'231'816,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'769,00		7'231'816,47
	SOMMANO al m ³					2'769,00	25,00	69'225,00
267 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale		174,00	0,400	180,000 1,000	180,00 69,60		
	SOMMANO al m ³					249,60	45,50	11'356,80
268 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Vespaio di fondazione				1500,000	1'500,00		
	SOMMANO al m ²					1'500,00	27,10	40'650,00
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
269 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere			1500,000	0,100	150,00		
	SOMMANO al m ³					150,00	113,90	17'085,00
270 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere			1500,000	4,440	6'660,00		
	SOMMANO al kg					6'660,00	1,88	12'520,80
271 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							7'382'654,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'382'654,07
	Supermercato (AS1) Massetto di sottofondo della pavimentazione interna				1435,000	1'435,00		
	SOMMANO al m ²					1'435,00	14,80	21'238,00
272 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Supermercato (AS1) vedi vode n°18				1435,000	1'435,00		
	SOMMANO al m ²					1'435,00	7,10	10'188,50
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
273 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Supermercato (AS1) Rivestimento pareti locali wc supermercato , e wc locali per campi da tennis Rivestimento pareti locali celle frigo				120,000 500,000	120,00 500,00		
	SOMMANO al m ²					620,00	45,40	28'148,00
274 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1 ^a scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI							
	Supermercato (AS1) Pavimento supermercato, locale tecnico, spogliatoi campi da tennis				1428,000	1'428,00		
	SOMMANO al m ²					1'428,00	49,00	69'972,00
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
275 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI							
	Supermercato (AS1) Massetto per le pendenze del solaio di copertura				1428,000	0,080	114,24	
	SOMMANO al m ³					114,24	221,40	25'292,74
276 05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in							
	A R I P O R T A R E							7'537'493,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'537'493,31
20/09/2011	ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO al m ²				1428,000	1'428,00		
						1'428,00	10,00	14'280,00
277 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola , di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO mq				1428,000	1'428,00		
						1'428,00	28,05	40'055,40
278 05.12.02 21/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI Supermercato copertura SOMMANO al m ²				1428,000	1'428,00		
						1'428,00	10,00	14'280,00
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
279 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura . AREA SERVIZI Supermercato (AS1) copertura SOMMANO al m ²				1428,000	1'428,00		
						1'428,00	47,90	68'401,20
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
280 AP.ED.020 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI AS1 copertura SOMMANO mq				156,220	156,22		
						156,22	30,00	4'686,60
	A R I P O R T A R E							7'679'196,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'679'196,51
281 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Controsoffitto per locali wc supermercato e locali spogliatoi tennis SOMMANO al m ²				55,000	55,00		
						55,00	34,70	1'908,50
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
282 02.01.05 21/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Muratura di tompagnamento esterno Muratura di tompagnamento interno SOMMANO al m ³				197,985 26,562	197,99 26,56		
						224,55	208,60	46'841,13
283 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Muratura di tompagnamento esterno SOMMANO al m ²				659,940	659,94		
						659,94	29,10	19'204,25
284 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA SERVIZI Supermercato (AS1) locali interni SOMMANO al m ²				573,610	573,61		
						573,61	22,90	13'135,67
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
285 09.07 22/07/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							7'760'286,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'760'286,06
	Supermercato (AS1) Pareti peritrali esterne				752,000	752,00		
	SOMMANO al m ²					752,00	21,90	16'468,80
286 AP.ED.003 21/07/2011	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lamiera stirata in alluminio di spessore 2 mm, verniciato con trattamento di protezione agli ambienti marini in colore da definire a di ... essori di fissaggio e montaggio e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Supermercato (AS1) Pareti nord-est Pareti nord-ovest Pareti sud-est				283,140 170,570 132,300	283,14 170,57 132,30		
	SOMMANO mq					586,01	160,00	93'761,60
287 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Supermercato (AS1)				3121,700	3'121,70		
	SOMMANO al m ²					3'121,70	14,20	44'328,14
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
288 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI							
	Supermercato (AS1)				33,220	33,22		
	SOMMANO al m ²					33,22	236,80	7'866,50
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
289 AP.ED.021 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessor ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Supermercato (AS1) parete nord-est parete nord-ovest				7,920 5,940	7,92 5,94		
	SOMMANO mq					13,86	450,00	6'237,00
290 AP.ED.002 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta ad una o due ante rivestita con lamiera stirata in alluminio di spessore 2 mm, verniciato con trattamento di protezione agli ambienti marini in c ... cessori di							
	A R I P O R T A R E							7'928'948,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'928'948,10
	fissaggio e montaggio e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Supermercato (AS1) parete sud-est SOMMANO mq				5,060	5,06		
						5,06	200,00	1'012,00
291 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Supermercato (AS1) parete nord-est parete sud-est SOMMANO al m ²				82,570 31,000	82,57 31,00		
						113,57	320,20	36'365,11
292 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Supermercato (AS1) parete nord-est parete sud-est SOMMANO al m ²				82,570 31,000	82,57 31,00		
						113,57	41,50	4'713,16
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
293 AP.ED.049 22/09/2011	Realizzazione di pensilina in c.a. secondo i disegni esecutivi e le indicazioni della D.I. AREA SERVIZI Supermercato (AS1) pensilina (ingresso supermercato) SOMMANO mc				28,000	28,00		
						28,00	310,00	8'680,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
294 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Supermercato (AS1) Pluviali SOMMANO al m	10,00			4,300	43,00		
						43,00	16,70	718,10
295 15.01.04.01	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a							
	A R I P O R T A R E							7'980'436,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'980'436,47
06/09/2011	sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA SERVIZI Supermercato (AS1) locali spogliatoi campi da tennis SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	241,70	483,40
296 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Supermercato (AS1) locali wc superemrcato SOMMANO cad.					6,00		
						6,00	298,70	1'792,20
297 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Supermercato (AS1) locali wc supermercato SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	225,40	1'127,00
298 AP.ED.034 22/09/2011	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Supermercato (AS1) locali igienici interno supermercato, locale tecnico, spogliatoi campi da tennis SOMMANO cadauno					6,00		
						6,00	53,20	319,20
	<nessuna> (SpCat 0)							
299 23/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS2 Spa - Palestra (Area servizi) (Cat 11) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
300 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							7'984'158,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'984'158,27
301 07.02.02 26/09/2011	Spa - palestra (AS2) Ponteggio esterno *(lung.=(48,95+73,35+26,45+12+12,40+26+15,60+22,40+4+6,80+23,30+6,10)) SOMMANO al m ² Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI		277,35		4,400	1'220,34		
						1'220,34	7,20	8'786,45
302 01.01.04.01 04/09/2011	Spa - palestra (AS2) Vedi voce n° 300 [al m ² 1 220.34] SOMMANO al m ² Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI	5,00				6'101,70		
						6'101,70	0,53	3'233,90
303 01.02.05.02 04/09/2011	Spa - palestra (AS2) Scavo *(H/peso=0,9+0,2) SOMMANO al m ³ Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI		1160,00		1,100	1'276,00		
						1'276,00	5,37	6'852,12
304 03.01.01.02 06/09/2011	Spa-palestra (AS2) Trasporto a rifiuto SOMMANO Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19) Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI	6,00			1276,000	7'656,00		
						7'656,00	0,53	4'057,68
305 03.01.01.02 06/09/2011	Spa -palestra (AS2) Magrone SOMMANO al m ³ Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in		1160,00		0,200	232,00		
						232,00	102,20	23'710,40
	A R I P O R T A R E							8'030'798,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'030'798,82
03.01.05.03 04/09/2011	ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Fondazione				247,371	247,37		
	SOMMANO al m³					247,37	144,80	35'819,18
306 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Travi Pilastr				71,442 33,534	71,44 33,53		
	SOMMANO al m³					104,97	154,30	16'196,87
307 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Fondazione Travi Pilastr	70,00 80,00 120,00			247,371 71,442 33,534	17'315,97 5'715,36 4'024,08		
	SOMMANO al kg					27'055,41	1,73	46'805,86
308 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Casseforme *(H/peso=824,541+615,382+355,68)				1795,603	1'795,60		
	SOMMANO al m²					1'795,60	28,70	51'533,72
309 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Solaio				1122,109	1'122,11		
	SOMMANO al m²					1'122,11	64,60	72'488,31
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							8'253'642,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O							8'253'642,76		
310 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) vespaio di fondazione vespaio per pavimentazione esterna (piattaforma vicino piscina) vespaio per pavimentazione esterna (deck) SOMMANO al m³					681,000 0,100 0,200	681,00 16,80 220,50	25,00	22'957,50	
311 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) vespaio di fondazione vespaio drenante perimetrale vespaio per pavimentazione esterna (piattaforma vicino piscina) vespaio per pavimentazione esterna (deck) SOMMANO al m³		113,86	0,400		116,000 1,000 0,100 0,100	116,00 45,54 16,80 110,25	45,50	13'130,85	
312 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) vespaio di fondazione SOMMANO al m²					1136,720	1'136,72	27,10	30'805,11	
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)									
313 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere Massetto di sottofondo per pavimentazione esterna (piattaforma adiacente piscina) gradini piscina massetto di sottofondo per pavimentazione esterna (deck) SOMMANO al m³					1136,720 168,000 20,000 1102,500	0,100 0,100 0,500 0,100	113,67 16,80 10,00 110,25	113,90	28'557,01
314 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove									
	A R I P O R T A R E								8'349'093,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'349'093,23
	dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere SOMMANO al kg			1136,720	4,440	5'047,04		
						5'047,04	1,88	9'488,44
315 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI Spa-plastra (AS2) Massetto di sottofondo della pavimentazione interna massetto di sottofondo per pavimentazione esterna (piattaforma piscina) massetto di sottofondo per pavimentazione esterna (deck) SOMMANO al m²				1084,140	1'084,14		
					168,000	168,00		
					1102,500	1'102,50		
						2'354,64	14,80	34'848,67
316 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) per pavimentazione interna per paviemntazione esterna (piattaforma piscina) per paviemntazione esterna (deck) SOMMANO al m²				1084,140	1'084,14		
					168,000	168,00		
					1102,500	1'102,50		
						2'354,64	7,10	16'717,94
317 AP.ED.022 22/09/2011	Fornitura e collocazione di rete in polipropilene ad altissima resistenza, a maglia di cm 6,5*5 di spessore tra 1,5 e 3 mm. per armatura di massetti, di sottopavimentazione , o mu ... tto dalla D.L., la misurazione sarà contabilizzata per la dimensione del massetto gettato in opera con la predetta rete. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) per massetto sottofondo pavimentazione esterna (piattaforma piscina) per massetto sottofondo pavimentazione esterna (deck) SOMMANO mq				168,000	168,00		
					1102,000	1'102,00		
						1'270,00	4,50	5'715,00
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
318 AP.ED.020 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... plicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) pavimentazione esterna (deck) di pertinenza della spa-palestra				1102,500	1'102,50		
	A R I P O R T A R E					1'102,50		8'415'863,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'102,50		8'415'863,28
	pavimentazione esterna lato mare(deck) di pertinenza della spa-palestra				287,000	287,00		
	SOMMANO mq					1'389,50	30,00	41'685,00
319 AP.ED.035 22/09/2011	Fornitura e collocazione di sottostruttura in legno e ferro di altezza variabile per pavimentazione in deck. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) pavimentazione (deck) lato mare				287,000	287,00		
	SOMMANO mq					287,00	40,00	11'480,00
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
320 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Rivestimento pareti locale wc e spogliatoi Rivestimento pareti locale wc zona bagno turco				600,580 220,000	600,58 220,00		
	SOMMANO al m²					820,58	45,40	37'254,33
321 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) pavimentazione interna				1084,140	1'084,14		
	SOMMANO al m²					1'084,14	49,00	53'122,86
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
322 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) pavimentazione esterna				165,620	165,62		
	SOMMANO al m²					165,62	49,00	8'115,38
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
323 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di							
	A R I P O R T A R E							8'567'520,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'567'520,85
	granulato di argilla espansa AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Massetto per le pendenze del solaio di copertura			1084,140	0,080	86,73		
	SOMMANO al m³					86,73	221,40	19'202,02
324 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura Massetto di sottofondo per la pavimentazione estrena				1084,140 310,000	1'084,14 310,00		
	SOMMANO al m²					1'394,14	10,00	13'941,40
325 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palstra (AS2) Impermeabilizzazione del solaio di copertura				1084,140	1'084,14		
	SOMMANO mq					1'084,14	28,05	30'410,13
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
326 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura . AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) coperture				423,710	423,71		
	SOMMANO al m²					423,71	47,90	20'295,71
327 AP.ED.020 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) copertura				731,730	731,73		
	SOMMANO mq					731,73	30,00	21'951,90
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							8'673'322,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'673'322,01
328 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Controsoffitto			1050,000		1'050,00		
	SOMMANO al m ²					1'050,00	34,70	36'435,00
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
329 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Muratura di tamponamento esterno				131,160	131,16		
	SOMMANO al m ²					131,16	45,90	6'020,24
330 02.01.05 21/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Muratura di tompagnamento interno				14,265	14,27		
	SOMMANO al m ³					14,27	208,60	2'976,72
331 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) Muratura di tamponamento esterno Muratura di tompagnamento interno				131,160 14,265	131,16 14,27		
	SOMMANO al m ²					145,43	29,10	4'232,01
332 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) tramezzi				1197,950	1'197,95		
	A R I P O R T A R E					1'197,95		8'722'985,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'197,95		8'722'985,98
	SOMMANO al m ²					1'197,95	22,90	27'433,06
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
333 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli e per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) intonaci				2861,000	2'861,00		
	SOMMANO al m ²					2'861,00	14,20	40'626,20
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
334 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) piano terra				128,900	128,90		
	SOMMANO al m ²					128,90	236,80	30'523,52
335 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	900,00	900,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
336 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) parete sud-est parete nord-ovest				35,350 260,350	35,35 260,35		
	SOMMANO al m ²					295,70	320,20	94'683,14
	A R I P O R T A R E							8'917'151,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'917'151,90
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
337 AP.ED.003 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lamiera stirata in alluminio di spessore 2 mm, verniciato con trattamento di protezione agli ambienti marini in colore da definire a di ... essori di fissaggio e montaggio e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) parete sud-est				37,930	37,93		
	SOMMANO mq					37,93	160,00	6'068,80
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
338 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) parete sud-est parete nord-ovest				35,350 260,350	35,35 260,35		
	SOMMANO al m²					295,70	41,50	12'271,55
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
339 AP.ED.049 22/09/2011	Realizzazione di pensilina in c.a. secondo i disegni esecutivi e le indicazioni della D.l. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)				11,700	11,70		
	SOMMANO mc					11,70	310,00	3'627,00
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
340 AP.ED.018 22/09/2011	Realizzazione e posa in opera di rivestimento delle pareti costituito da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 60x60x3 mm ed una struttura ester ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) copertura				340,000	340,00		
	SOMMANO mq					340,00	150,00	51'000,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
341 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed							
	A R I P O R T A R E							8'990'119,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'990'119,25
	accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) pluviali SOMMANO al m				52,800	52,80		
						52,80	16,70	881,76
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
342 AP.ED.021 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessore ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) parete sud-est SOMMANO mq				5,300	5,30		
						5,30	450,00	2'385,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
343 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)				20,000	20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	298,70	5'974,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
344 AP.ED.010 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2) copertura SOMMANO mq				73,800	73,80		
						73,80	400,00	29'520,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
345 15.01.04.01 22/09/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)				24,000	24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	241,70	5'800,80
	A R I P O R T A R E							9'034'680,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'034'680,81
346 AP.ED.034 22/09/2011	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)				15,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	53,20	798,00
347 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)				20,000	20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	225,40	4'508,00
348 15.03.02 22/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	1'807,00	5'421,00
349 15.03.04 22/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	1'766,00	5'298,00
350 15.03.05 22/09/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Spa-palestra (AS2)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	368,80	1'106,40
351 15.03.07 22/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							9'051'812,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'051'812,21
	AREA SERVIZI							
	Spa-palestra (AS2)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	259,40	778,20
352 15.03.06 22/09/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte							
	AREA SERVIZI							
	Spa-palestra (AS2)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	440,50	1'321,50
353 15.03.08 22/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	AREA SERVIZI							
	Spa-palestra (AS2)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	116,20	348,60
354 15.03.09 22/09/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento							
	AREA SERVIZI							
	Spa-palestra (AS2)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	166,90	500,70
	Opere edili (piscine) (SbCat 12)							
355 AP.ED.051 22/09/2011	Realizzazione di piscina in c.a. scoperta con sfioro tipo Finlandese su tutti i lati, immissione dal fondo, aspirazione da vasca di compenso, di capacità 500 mc. È compreso nel pre ... all'interno del locale tecnico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	AREA SERVIZI							
	Spa-palestra (AS2)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	240'000,00	240'000,00
356 AP.ED.052 22/09/2011	Realizzazione di piscina in c.a. scoperta con sfioro tipo Finlandese su tutti i lati, immissione dal fondo, aspirazione da vasca di compenso, di capacità 25 mc. È compreso nel prez ... all'interno del locale tecnico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	AREA SERVIZI							
	Spa-palestra (AS2)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	120'000,00	120'000,00
	A R I P O R T A R E							9'414'761,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'414'761,21
357 23/09/2011	<nessuna> (SpCat 0) ----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
358 07.02.01 26/09/2011	<p style="text-align: center;">Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS3 Ristoranti (Area servizi) (Cat 12) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)</p> <p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI</p> <p>Ristorante (AS3) Ponteggio esterno *(lung.=(16+25,84))</p>	2,00	41,84		4,400	368,19		
		2,00	12,00		7,800	187,20		
		2,00	3,50		4,400	30,80		
		2,00	26,55		7,800	414,18		
	SOMMANO al m ²					1'000,37	7,20	7'202,66
359 07.02.02 26/09/2011	<p>Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI</p> <p>Ristorante (AS3) Vedi voce n° 358 [al m² 1 000.37]</p>	5,00				5'001,85		
	SOMMANO al m ²					5'001,85	0,53	2'650,98
360 01.01.04.01 04/09/2011	<p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI</p> <p>Ristorante (AS3) Scavo *(H/peso=0,9+0,2)</p>		1650,00		1,100	1'815,00		
	SOMMANO al m ³					1'815,00	5,37	9'746,55
361 01.02.05.02 04/09/2011	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI</p> <p>Ristorante (AS3) Trasporto a rifiuto</p>	6,00			1815,000	10'890,00		
	SOMMANO					10'890,00	0,53	5'771,70
	A R I P O R T A R E							9'440'133,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'440'133,10
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
362 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI Ristorante (AS3) Magrone		1650,00		0,200	330,00		
	SOMMANO al m³					330,00	102,20	33'726,00
363 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Ristorante (AS3) Fondazione *(H/peso=136,752+149,677)				286,429	286,43		
	SOMMANO al m³					286,43	144,80	41'475,06
364 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Ristorante (AS3) Travi *(H/peso=73,247+46,096) Pilastri *(H/peso=31,122+19,35)				119,343 50,472	119,34 50,47		
	SOMMANO al m³					169,81	154,30	26'201,68
365 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Ristorante (AS3) Fondazione Travi Pilastri	70,00 75,00 115,00			286,429 119,343 50,472	20'050,03 8'950,73 5'804,28		
	SOMMANO al kg					34'805,04	1,73	60'212,72
366 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Ristorante (AS3) Casseforme *(H/peso=501,927+610,39+311,22+460,962+384,135+193,5)				2462,134	2'462,13		
	A R I P O R T A R E					2'462,13		9'601'748,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'462,13		9'601'748,56
	SOMMANO al m ²					2'462,13	28,70	70'663,13
367 03.03.11.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 7,00 (H = 23/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Ristorante (AS3) Solai *(H/peso=952,593+655,819)				1608,412	1'608,41		
	SOMMANO al m ²					1'608,41	86,60	139'288,31
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
368 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Ristorante (AS3) vespaio di fondazione edificio vespaio di fondazione pavimentazione esterna di pertinenza del As3 (deck)				1422,000	1017,070 0,200	1'017,07 284,40	
	SOMMANO al m ³					1'301,47	25,00	32'536,75
369 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Ristorante (AS3) vespaio di fondazione edificio vespaio drenante perimetrale vespaio per pavimentaizione esterna (deck)		160,84 1422,00	0,400 0,400		181,500 1,000 1,000	181,50 64,34 568,80	
	SOMMANO al m ³					814,64	45,50	37'066,12
370 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Ristorante (AS3) vespaio di fondazione					1008,340	1'008,34	
	SOMMANO al m ²					1'008,34	27,10	27'326,01
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
371 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di							
	A R I P O R T A R E							9'908'628,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'908'628,88
	armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Ristornate (AS3) Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere (edificio)			1008,340	0,100	100,83		
	Massetto di sottofondo pavimentazione (deck)			1422,000	0,100	142,20		
	SOMMANO al m³					243,03	113,90	27'681,12
372 AP.ED.022 23/09/2011	Fornitura e collocazione di rete in polipropilene ad altissima resistenza, a maglia di cm 6,5*5 di spessore tra 1,5 e 3 mm. per armatura di massetti, di sottopavimentazione, o mu ... tto dalla D.L., la misurazione sarà contabilizzata per la dimensione del massetto gettato in opera con la predetta rete. AREA SERVIZI							
	Ristornate (AS3) pavimentazione esterna (deck)			1422,000		1'422,00		
	SOMMANO mq					1'422,00	4,50	6'399,00
373 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere			1008,340	4,440	4'477,03		
	SOMMANO al kg					4'477,03	1,88	8'416,82
374 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) Massetto di sottofondo della pavimentazione interna (piano terra)			1008,340		1'008,34		
	Massetto di sottofondo della pavimentazione interna (piano primo)			287,000		287,00		
	Massetto di sottofondo della pavimentazione esterna (deck)			1422,000		1'422,00		
	SOMMANO al m²					2'717,34	14,80	40'216,63
375 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) pavimentazione interna (piano terra)			1008,340		1'008,34		
	pavimentazione interna (piano primo)			287,000		287,00		
	pavimentazione esterna (copertura, 4.40mt)			346,720		346,72		
	pavimentazione esterna (copertura, 7.90mt)			287,870		287,87		
	SOMMANO al m²					1'929,93	7,10	13'702,50
	A R I P O R T A R E							10'005'044,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'005'044,95
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
376 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS 3)							
	pavimento piano terra				960,510	960,51		
	pavimento piano primo				268,920	268,92		
	Rivestimento pareti bagni e spogliatoi piano terra				297,440	297,44		
	Rivestimento pareti bagni e spogliatoi primo piano				326,700	326,70		
	rivestimento cucina, retrocucina piano terra				201,600	201,60		
	rivestimento cucina, retrocucina primo piano				93,340	93,34		
	SOMMANO al m²					2'148,51	45,40	97'542,35
	Opere edili (impianti meccanici) (SbCat 13)							
377 AP.ED.017 22/09/2011	Fornitura ed installazione di montacarichi. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3)							
					1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
378 AP.ED.012 22/09/2011	Fornitura ed installazione di piattaforma elevatrice a sollevamento verticale, in vano chiuso interamente liscio e senza sporgenze o rientranze, con cabina interna avente dimension ... ri di montaggio (bulloni, ancoraggi, ecc) e quanto necessario per dare l'opera funzionante ed a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3)							
					1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22'734,07	22'734,07
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
379 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3)							
	Massetto per le pendenze del solaio copertura (4.40 mt)			1310,000	0,080	104,80		
	Massetto per le pendenze del solaio di copertura (7.90mt)			287,870	0,080	23,03		
	SOMMANO al m³					127,83	221,40	28'301,56
380 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta							
	A R I P O R T A R E							10'168'622,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'168'622,93
	regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio copertura (4.40mt)				1310,000	1'310,00		
	Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura (7.90mt)				287,870	287,87		
	SOMMANO al m ²					1'597,87	10,00	15'978,70
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
381 AP.ED.010 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) Parapetto per le terrazze (4.40mt)				128,095	128,10		
	SOMMANO mq					128,10	400,00	51'240,00
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
382 AP.ED.018 22/09/2011	Realizzazione e posa in opera di rivestimento delle pareti costituito da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 60x60x3 mm ed una struttura esterna impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) parete sud est				159,970	159,97		
	SOMMANO mq					159,97	150,00	23'995,50
383 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) Impermeabilizzazione del solaio copertura (4.40mt) Impermeabilizzazione del solaio copertura (7.90mt)				1310,000 287,870	1'310,00 287,87		
	SOMMANO mq					1'597,87	28,05	44'820,25
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
384 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) pavimentazione esterna copertura (4.40mt) pavimentazione esterna copertura (7.90mt)				346,720 287,870	346,72 287,87		
	A R I P O R T A R E					634,59		10'304'657,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					634,59		10'304'657,38
	SOMMANO al m ²					634,59	47,90	30'396,86
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
385 AP.ED.020 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) pavimentazione esterna piano copertura a quota 4.40mt (di pertinenza AS3) pavimentazione esterna primo terra(di pertinenza AS3)				954,170 1422,000	954,17 1'422,00		
	SOMMANO mq					2'376,17	30,00	71'285,10
386 AP.ED.021 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessor ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) piano terra parete NE primo piano NE piano primo SO				3,300 6,600 6,270	3,30 6,60 6,27		
	SOMMANO mq					16,17	450,00	7'276,50
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
387 02.01.05 22/09/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Ristorante (AS3) muratura di tompagno esterno sud-ovest (piano terra) muratura di tompagno esterno nord-est (piano terra) muratura di tompagno interno (piano terra) muratura di tompagno interno (secondo piano)				23,256 15,163 86,811 52,710	23,26 15,16 86,81 52,71		
	SOMMANO al m ³					177,94	208,60	37'118,28
388 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) piano terra parete SE (piano terra) piano terra parete NO (piano terra) piano terra parete SO (piano terra) primo piano parete SE (piano terra) primo piano parete NO (piano primo) primo piano parete NE (piano primo)				166,040 104,740 34,380 16,020 43,200 79,440	166,04 104,74 34,38 16,02 43,20 79,44		
	A R I P O R T A R E					443,82		10'450'734,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					443,82		10'450'734,12
	primo piano parete SO (piano primo)				79,440	79,44		
	SOMMANO al m ²					523,26	45,90	24'017,63
389 02.02.03.03 22/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm							
	Ristorante (AS3)							
	piano terra parete SE (piano terra)				166,040	166,04		
	piano terra parete NO (piano terra)				104,740	104,74		
	piano terra parete SO (piano terra)				34,380	34,38		
	primo piano parete SE (piano terra)				16,020	16,02		
	primo piano parete NO (piano primo)				43,200	43,20		
	primo piano parete NE (piano primo)				79,440	79,44		
	primo piano parete SO (piano primo)				79,440	79,44		
	SOMMANO al m ²					523,26	29,10	15'226,87
390 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm							
	AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3)							
	piano terra				595,460	595,46		
	primo livello				237,270	237,27		
	SOMMANO al m ²					832,73	22,90	19'069,52
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
391 09.07 23/09/2011	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3)							
	parete SO (piano terra)				23,250	23,25		
	parete NE (piano terra)				15,160	15,16		
	SOMMANO al m ²					38,41	21,90	841,18
392 09.09 23/09/2011	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .							
	AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3)							
	parete SO (piano terra)				23,250	23,25		
	parete NE (piano terra)				15,160	15,16		
	SOMMANO al m ²					38,41	16,60	637,61
	A R I P O R T A R E							10'510'526,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'510'526,93
393 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli e per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Ristorante (AS3) piano terra primo piano <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p> Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
					2074,820	2'074,82		
					1044,060	1'044,06		
						3'118,88	14,20	44'288,10
394 05.17.01 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI Ristorante (AS3) pavimentazione piano terra pavimentazione primo piano <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>							
					960,510	960,51		
					268,920	268,92		
						1'229,43	49,00	60'242,07
395 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI Ristorante (AS3) piano terra primo livello <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>							
					75,570	75,57		
					51,480	51,48		
						127,05	236,80	30'085,44
396 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio metallico evolvi in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Ristorante (AS3) <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
						11,00		
						11,00	900,00	9'900,00
397 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, colore a scelta (aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Ristorante (AS3) piano terra parete SE (piano terra)							
					68,920	68,92		
	A R I P O R T A R E					68,92		10'655'042,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,92		10'655'042,54
	piano terra parete NO (piano terra) primo livello parete NE (piano primo) primo livello parete SO (piano primo) SOMMANO al m ²				130,210 7,200 7,200	130,21 7,20 7,20		
						213,53	320,20	68'372,31
398 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Ristorante (AS3) piano terra parete SE (piano terra) piano terra parete NO (piano terra) primo livello parete NE (piano primo) primo livello parete SO (piano primo) SOMMANO al m ²				68,920 130,210 7,200 7,200	68,92 130,21 7,20 7,20		
						213,53	41,50	8'861,50
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
399 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Ristorante (AS3) pluviali SOMMANO al m				77,700	77,70		
						77,70	16,70	1'297,59
400 AP.ED.050 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 200x100x3 mm ed una struttura esterna costituita d ... to impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) tettoia piano primo SOMMANO mq				392,070	392,07		
						392,07	130,00	50'969,10
401 AP.ED.049 23/09/2011	Realizzazione di pensilina in c.a. secondo i disegni esecutivi e le indicazioni della D.l. AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) SOMMANO mc				10,700	10,70		
						10,70	310,00	3'317,00
402 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Ristorazione (AS3)							
	A R I P O R T A R E							10'787'860,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'787'860,04
	lavabo piano terra lavabo primo piano				10,00 12,00	10,00 12,00		
	SOMMANO cad.					22,00	298,70	6'571,40
403 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) piano terra primo piano				13,00 12,00	13,00 12,00		
	SOMMANO cad.					25,00	225,40	5'635,00
404 15.03.02 22/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) piano terra primo piano				2,00 2,00	2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					4,00	1'807,00	7'228,00
405 15.03.09 22/09/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) piano terra primo piano				2,00 2,00	2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					4,00	166,90	667,60
406 15.03.08 22/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) piano terra primo piano				2,00 2,00	2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					4,00	116,20	464,80
407 15.03.07 22/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Ristorazione (AS3)							
	A R I P O R T A R E							10'808'426,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'808'426,84
408 15.03.06 22/09/2011	piano terra primo piano SOMMANO cad. Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) piano terra primo piano SOMMANO cad.				2,000 2,000	2,00 2,00	4,00 259,40	1'037,60
409 15.03.05 22/09/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) piano terra primo piano SOMMANO cad.				2,000 2,000	2,00 2,00	4,00 440,50	1'762,00
410 15.03.04 22/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) piano terra primo piano SOMMANO cad.				2,000 2,000	2,00 2,00	4,00 368,80	1'475,20
411 15.01.09 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) primo piano SOMMANO cad.				4,000	4,00	4,00 342,40	1'369,60
412 15.01.04.01 22/09/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA SERVIZI Ristorazione (AS3) piano terra				4,000	4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		10'821'135,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		10'821'135,24
	primo piano				4,000	4,00		
	SOMMANO cad.					8,00	241,70	1'933,60
	Aree a verde (arbusti, aiuole, terreno vegetale ...) (SbCat 18)							
413 AP.ED.028 26/09/2011	Realizzazione di aiuola floreale composta da fondo in terra vegetale per una profondità di 1 mt. successivo strato di torba, prato verde del tipo a scelta della D.L., essenze arbor ... urarie necessarie, sistema di irrigazione ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI					90,00		
	Ristorazione (AS3)					70,00		
	SOMMANO m2					160,00	50,00	8'000,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
414 23/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS4 Club House (Area servizi) (Cat 13) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
415 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI							
	Club House (AS4)	103,30			5,600	578,48		
	SOMMANO al m ²					578,48	7,20	4'165,06
416 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI							
	Club House (AS4) Vedi voce n° 415 [al m ² 578.48]	5,00				2'892,40		
	SOMMANO al m ²					2'892,40	0,53	1'532,97
417 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI							
	Club House (AS4) Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		1600,00		1,100	1'760,00		
	A R I P O R T A R E					1'760,00		10'836'766,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'760,00		10'836'766,87
	SOMMANO al m ³					1'760,00	5,37	9'451,20
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
418 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI Club House (AS4) Magrone		1600,00		0,200	320,00		
	SOMMANO al m ³					320,00	102,20	32'704,00
419 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Club House (AS4) Fondazione *(H/peso=129,315+199,679+50)				378,994	378,99		
	SOMMANO al m ³					378,99	144,80	54'877,75
420 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Club House (AS4) Travi *(H/peso=34,979+125,914+50) Pilastrini *(H/peso=25,038+114,26+50)				210,893 189,298	210,89 189,30		
	SOMMANO al m ³					400,19	154,30	61'749,32
421 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Club House (AS4) Fondazione Travi Pilastrini	70,00 85,00 115,00			378,994 210,893 189,298	26'529,58 17'925,90 21'769,27		
	SOMMANO al kg					66'224,75	1,73	114'568,82
422 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Club House (AS4)							
	A R I P O R T A R E							11'110'117,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'110'117,96
	Casseforme *(H/peso=396,707+299,311+250,36+599,371+1049,279+880,91) SOMMANO al m ²				3475,938	3'475,94		
						3'475,94	28,70	99'759,48
423 03.03.09.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 5,00 (H = 16/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Club House (AS4) Solai *(H/peso=456,474+1405,699) SOMMANO al m ²				1862,173	1'862,17		
						1'862,17	73,00	135'938,41
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
424 06.01.01.02 21/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Club House (AS4) Vespaio di fondazione Vespaio della pavimentazione della terrazza esterna e delle piattaforme antistanti la piscina Vespaio della pavimentazione esterna (deck) SOMMANO al m ³					900,00		
		663,00			0,200	132,60		
		591,00			0,200	118,20		
						1'150,80	25,00	28'770,00
425 02.03.01 21/09/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Club House (AS4) Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale Parziale al m ³			0,400	1,000	160,00		
						0,40		
						160,40		
	Vespaio della pavimentazione della terrazza esterna e delle piattaforme antistanti la piscina Parziale al m ³	663,00			0,100	66,30		
	Vespaio della pavimentazione esterna (deck) Parziale al m ³	591,00			0,100	66,30		
						59,10		
	SOMMANO al m ³					285,80	45,50	13'003,90
426 02.03.02.01 21/09/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Club House (AS4) Vespaio di fondazione					650,00		
	A R I P O R T A R E					650,00		11'387'589,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					650,00		11'387'589,75
	Vespaio della pavimentazione della terrazza esterna e delle piattaforme antistanti la piscina Vespaio della pavimentazione esterna (deck) SOMMANO al m ²					663,00 591,00 <hr/> 1'904,00	27,10	51'598,40
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
427 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Club House (AS4) Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere (terrazze e piattaforme antistanti la piscina) Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere (deck) SOMMANO al m ³	650,00 663,00 591,00		0,100 0,100 0,100	65,00 66,30 59,10 <hr/> 190,40	113,90	21'686,56	
428 AP.ED.022 22/09/2011	Fornitura e collocazione di rete in polipropilene ad altissima resistenza, a maglia di cm 6,5*5 di spessore tra 1,5 e 3 mm. per armatura di massetti, di sottopavimentazione, o mu ... tto dalla D.L., la misurazione sarà contabilizzata per la dimensione del massetto gettato in opera con la predetta rete. AREA SERVIZI Club House (AS4) Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere (terrazze e piattaforme antistanti la piscina) Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere (deck) SOMMANO mq				663,00 591,00 <hr/> 1'254,00	4,50	5'643,00	
429 03.02.04 21/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI Club House (AS4) Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto di sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere (pavimentazione inetrna) SOMMANO al kg	650,00		4,440	2'886,00 <hr/> 2'886,00	1,88	5'425,68	
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
430 AP.ED.035 22/09/2011	Fornitura e collocazione di sottostruttura in legno e ferro di altezza variabile per pavimentazione in deck. AREA SERVIZI Club House (AS4) struttura per pavimentazione esterna (deck) lato mare				575,000	575,00		
	A R I P O R T A R E					575,00		11'471'943,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					575,00		11'471'943,39
431 AP.ED.020 22/09/2011	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Club House (AS4) pavimentazione esterna (deck) di pertinenza della club house paviementazione eserna (deck) di pertinenza della club house lato mare</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					575,00	40,00	23'000,00
					591,000	591,00		
					575,000	575,00		
						1'166,00	30,00	34'980,00
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
432 05.12.01 21/09/2011	<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Club House (AS4) Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		650,00			650,00		
						650,00	14,80	9'620,00
433 12.01.01 21/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Club House (AS4) Per pavimentazione interna Per la pavimentazione delle terrazze e delle piattaforme antistanti la piscina</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		650,00			650,00		
			663,00			663,00		
						1'313,00	7,10	9'322,30
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
434 05.17.01 21/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1^a scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Club House (AS4) Pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		650,00			650,00		
						650,00	49,00	31'850,00
435 05.09 21/09/2011	<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa</p>							
	A R I P O R T A R E							11'580'715,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'580'715,69
	pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Club House (AS4) Rivestimento delle pareti dei locali wc Rivestimento delle pareti della cucina SOMMANO al m ²					339,00 54,00 <hr/> 393,00	45,40	17'842,20
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
436 12.02.01.02 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI Club House (AS4) Massetto per le pendenze del solaio di copertura	251,00 363,00			0,080 0,080	20,08 29,04 <hr/> 49,12	221,40	10'875,17
	SOMMANO al m ³							
437 05.12.02 21/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI Club House (AS4) Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione dei solai di copertura					251,00 363,00 <hr/> 614,00		
	Parziale al m ² Massetto di sottofondo delle pavimentazioni dei solai di copertura					251,00 <hr/> 614,00		
	Parziale al m ² Massetto di sottofondo per lapavimentazione delle terrazze e delle piattaforme antistanti la piscina					663,00 <hr/> 663,00		
	Parziale al m ² Massetto di sottofondo della pavimentazione esterna (deck)					1'166,00 <hr/> 1'166,00		
	Parziale al m ² SOMMANO al m ²					2'694,00	10,00	26'940,00
438 AP.ED.001 21/09/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Impermeabilizzazione dei solai di copertura					251,00 363,00 <hr/> 614,00	28,05	17'222,70
	SOMMANO mq							
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							11'653'595,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'653'595,76
439 05.08 21/09/2011	<p>Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura .</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Club House (AS4) Pavimentazione del solaio di copertura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					251,00		
						251,00	47,90	12'022,90
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
440 AP.ED.020 21/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Club House (AS4) Pavimentazione del solaio di copertura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					363,00		
						363,00	30,00	10'890,00
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
441 05.17.01 22/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Club House (AS4) Pavimentazione della terrazza esterna e delle piattaforme antistanti la piscina</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					663,00		
						663,00	49,00	32'487,00
442 12.03.04 21/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Club House (AS4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					650,00		
						650,00	34,70	22'555,00
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
443 02.02.02.02 22/09/2011	<p>Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm</p> <p>AREA SERVIZI</p>							
	A R I P O R T A R E							11'731'550,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'731'550,66
	Club House (AS4)					815,00		
	SOMMANO al m ²					815,00	22,90	18'663,50
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
444 09.03 21/09/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Club House (AS4)					650,00		
	Soffitti					1'630,00		
	Pareti					541,00		
						275,50		
						2'446,50		
	SOMMANO al m ²					5'543,00	14,20	78'710,60
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
445 AP.ED.010 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Club House (AS4)					68,00		
	SOMMANO mq					68,00	400,00	27'200,00
446 15.04.14.05 21/09/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI							
	Club House (AS4)					33,30		
	Pluviali							
	SOMMANO al m					33,30	16,70	556,11
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
447 02.01.07.02 22/09/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI							
	Club House (AS4)					541,00		
	SOMMANO al m ²					541,00	45,90	24'831,90
448 02.02.03.03	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una							
	A R I P O R T A R E							11'881'512,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'881'512,77
22/09/2011	parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Club House (AS4) SOMMANO al m ²					541,00		
						541,00	29,10	15'743,10
449 02.01.05 22/09/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Club House (AS4) SOMMANO al m ³					59,10		
						59,10	208,60	12'328,26
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
450 AP.ED.028 22/09/2011	Realizzazione di aiuola floreale composta da fondo in terra vegetale per una profondità di 1 mt. successivo strato di torba, prato verde del tipo a scelta della D.L., essenze arbor ... urarie necessarie, sistema di irrigazione ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Club House (AS4) SOMMANO m2					1,00		
						1,00	50,00	50,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
451 08.02.01 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Club House (AS4) Fronte nord ovest Fronte sud ovest Fronte sud est Fronte nord est SOMMANO al m ²					117,00		
						4,70		
						48,00		
						37,50		
						207,20	320,20	66'345,44
452 08.14 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Club House (AS4) Vedi voce n° 451 [al m ² 207.20] SOMMANO al m ²					207,20		
						207,20	41,50	8'598,80
	A R I P O R T A R E							11'984'578,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'984'578,37
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
453 08.17 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI Club House (AS4)					49,50		
	SOMMANO al m²					49,50	236,80	11'721,60
454 AP.ED.004 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Club House (AS4)					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	900,00	3'600,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
455 AP.ED.021 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessor ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Club House (AS4) Fronte sud ovest					20,25		
	SOMMANO mq					20,25	450,00	9'112,50
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
456 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Club House (AS4)					10,000	10,00	
	SOMMANO cad.					10,00	298,70	2'987,00
457 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Club House (AS4)					8,000	8,00	
	SOMMANO cad.					8,00	225,40	1'803,20
	A R I P O R T A R E							12'013'802,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'013'802,67
458 15.01.04.01 22/09/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA SERVIZI AS4				8,000	8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	241,70	1'933,60
459 15.03.02 22/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte AREA SERVIZI Club House (AS4)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'807,00	1'807,00
460 15.03.04 22/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Club House (AS4)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'766,00	1'766,00
461 15.03.05 22/09/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Club House (AS4)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	368,80	368,80
462 15.03.07 22/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Club House (AS4)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	259,40	259,40
463 15.03.06 22/09/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							12'019'937,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'019'937,47
	Club House (AS4)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	440,50	440,50
464 15.03.08 22/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Club House (AS4)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	116,20	116,20
465 AP.ED.053 22/09/2011	Realizzazione di piscina in c.a. con sfioro tipo Finlandese su tutti i lati, immissione dal fondo, aspirazione da vasca di compenso, di capacità 1.000 m3. È compreso nel prezzo la ... all'interno del locale tecnico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Club House (AS4)				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	370'000,00	370'000,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
466 23/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS5 Piazza panoramica + ristorazione + locali tecnici (Area servizi) (Cat 14) Opere edili (liste e noli, opere provvisorie, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
467 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI							
	AS5 *(lung.=(50+82))		132,00 138,25		5,600 3,800	739,20 525,35		
	SOMMANO al m²					1'264,55	7,20	9'104,76
468 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI							
	AS5 Vedi voce n° 467 [al m² 1 264.55]				5,00	6'322,75		
	SOMMANO al m²					6'322,75	0,53	3'351,06
	A R I P O R T A R E							12'402'949,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'402'949,99
469 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI Piazza panoramica Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		877,00		1,100	964,70		
	SOMMANO al m³					964,70	5,37	5'180,44
470 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI Piazza panoramica Trasporto a rifiuto	6,00			964,700	5'788,20		
	SOMMANO					5'788,20	0,53	3'067,75
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
471 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI Piazza panoramica Magrone		877,00		0,200	175,40		
	SOMMANO al m³					175,40	102,20	17'925,88
472 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Piazza Panoramica Fondazione				241,579	241,58		
	SOMMANO al m³					241,58	144,80	34'980,78
473 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Piazza Panoramica Travi Pilastri				69,928 28,303	69,93 28,30		
	SOMMANO al m³					98,23	154,30	15'156,89
	A R I P O R T A R E							12'479'261,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'479'261,73
474 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Piazza Panoramica Fondazione Travi Pilastri	70,00 80,00 130,00			241,580 69,928 28,303	16'910,60 5'594,24 3'679,39		
	SOMMANO al kg					26'184,23	1,73	45'298,72
475 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Piazza panoramica Casseforme *(H/peso=808,234+606,058+298,967)				1713,259	1'713,26		
	SOMMANO al m ²					1'713,26	28,70	49'170,56
476 03.03.11.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 7,00 (H = 23/4+5) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Piazza Panoramica Solaio				805,450	805,45		
	SOMMANO al m ²					805,45	86,60	69'751,97
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
477 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Piazza panoramica vespaio di fondazione piazza panoramica					460,00		
	SOMMANO al m ³					460,00	25,00	11'500,00
478 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Piazza panoramica vespaio di fondazione piazza panoramica vespaio drenante perimetrale		205,00	0,400	1,000	87,70 82,00		
	SOMMANO al m ³					169,70	45,50	7'721,35
	A R I P O R T A R E							12'662'704,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'662'704,33
479 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Piazza panoramica vespaio di fondazione SOMMANO al m ²							
						1'705,00		
						1'705,00	27,10	46'205,50
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
480 05.01 23/09/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte AREA SERVIZI AS5 piano seminterrato SOMMANO al m ²							
						1'680,00		
						1'680,00	32,00	53'760,00
481 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI AS5 Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere (piano seminterrato) Massetto per pavimentazione piazza panoramica Massetto per realizzazione scalinata piazza panoramica SOMMANO al m ³							
						1705,000	0,100	170,50
						1380,000	0,100	138,00
						340,000	0,200	68,00
						376,50	113,90	42'883,35
482 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI AS5 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere (piano seminterrato) Massetto per pavimentazione piazza panoramica Massetto per realizzazione scalinata piazza panoramica SOMMANO al kg							
						1705,000	4,400	7'502,00
		2,00				1380,000	4,400	12'144,00
		2,00				340,000	4,400	2'992,00
						22'638,00	1,88	42'559,44
483 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta							
	A R I P O R T A R E							12'848'112,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'848'112,62
	regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI AS5 Massetto di sottofondo della pavimentazione piazza Massetto di sottofondo della pavimentazione della scalinata piazza Massetto di sottofondo della pavimentazione negozi livello piazza Massetto di sottofondo della pavimentazione negozi primo livello SOMMANO al m ²					1'380,00 340,00 554,00 610,00 <hr/> 2'884,00	14,80	42'683,20
484 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI AS5 Massetto di sottofondo della pavimentazione piazza panoramica Massetto di sottofondo della pavimentazione della scalinata piazza panoramica Massetto di sottofondo della pavimentazione negozi sulla piazza Massetto di sottofondo della pavimentazione negozi primo livello Massetto di sottofondo della pavimentazione negozi copertura Massetto di sottofondo della pavimentazione terrazza attività primo livello SOMMANO al m ²					1'380,00 340,00 586,00 610,00 690,00 430,00 <hr/> 4'036,00	7,10	28'655,60
485 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI AS5 Massetto per le pendenze (piazza panoramica) Massetto per le pendenze copertura attività Massetto per le pendenze terrazza primo livello SOMMANO al m ³	1380,00 690,00 430,00			0,080 0,080 0,080	110,40 55,20 34,40 <hr/> 200,00	221,40	44'280,00
486 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola , di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI AS5 Impermeabilizzazione (piazza panoramica) Impermeabilizzazione copertura attività sulla piazza Impermeabilizzazione per le pendenze terrazza primo livello SOMMANO mq					1'380,00 690,00 430,00 <hr/> 2'500,00	28,05	70'125,00
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
487 AP.ED.054 23/09/2011	Fornitura e collocazione di lastra in pietra naturale, tipo pietra lavica calcare locale a scelta del D.L, dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", boccia ... ttoli sigillati al silicone, all'incrocio con alzata, parapetti e/o pannelli pieni: - per le province di Catania ed Enna							
	A R I P O R T A R E							13'033'856,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'033'856,42
	AREA SERVIZI							
	AS5 pavimentazione piazza panoramica pavimentazione scalinata piazza panoramica					1'380,00 340,00		
	SOMMANO al m ²					1'720,00	85,00	146'200,00
488 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1 ^a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura . AREA SERVIZI							
	AS5 pavimentazione copertura negozi pavimentazione terrazza primo livello					690,00 115,00		
	SOMMANO al m ²					805,00	47,90	38'559,50
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
489 AP.ED.022 23/09/2011	Fornitura e collocazione di rete in polipropilene ad altissima resistenza, a maglia di cm 6,5*5 di spessore tra 1,5 e 3 mm. per armatura di massetti, di sottopavimentazione , o mu ... tto dalla D.L., la misurazione sarà contabilizzata per la dimensione del massetto gettato in opera con la predetta rete. AREA SERVIZI							
	AS5 pavimentazione copertura negozi pavimentazione terrazza primo livello					690,00 430,00		
	SOMMANO mq					1'120,00	4,50	5'040,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
490 AP.ED.020 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Attività sulla piazza (AS5) pavimentazione esterna (deck) terrazza primo livello					260,00		
	SOMMANO mq					260,00	30,00	7'800,00
491 AP.ED.010 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Ristorante (AS3) Parapetto per le terrazze (4.40mt)				128,095	128,10		
	SOMMANO mq					128,10	400,00	51'240,00
492	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura							
	A R I P O R T A R E							13'282'695,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'282'695,92
AP.ED.021 22/09/2011	interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessor ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					11,40		
	SOMMANO mq					11,40	450,00	5'130,00
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
493 02.01.05 22/09/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) piano seminterrato muro di compagno interno (piano terra) muratura di compagno interno (piano primo)					196,00 77,70 11,22		
	SOMMANO al m³					284,92	208,60	59'434,31
494 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					670,00		
	SOMMANO al m²					670,00	45,90	30'753,00
495 02.02.03.03 22/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					670,00		
	SOMMANO al m²					670,00	29,10	19'497,00
496 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) piano seminterrato piano terra piano primo					98,00 320,34 59,16		
	A R I P O R T A R E					477,50		13'397'510,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					477,50		13'397'510,23
	SOMMANO al m ²					477,50	22,90	10'934,75
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
497 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					2'495,00		
	SOMMANO al m ²					2'495,00	14,20	35'429,00
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
498 05.17.01 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1 ^a scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) pavimentazione locali livello piazza pavimentazione locali primo livello					586,00 650,00		
	SOMMANO al m ²					1'236,00	49,00	60'564,00
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
499 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) piano seminterrato piano terra					23,76 28,60		
	SOMMANO al m ²					52,36	236,80	12'398,85
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
500 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) rivestimento bagni (seminterrato) rivestimento bagni (piano terra) rivestimento cucina (piano terra) rivestimento cucina (piano primo)					191,00 202,00 50,00 150,00		
	SOMMANO al m ²					593,00	45,40	26'922,20
	A R I P O R T A R E							13'543'759,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'543'759,03
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
501 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) piano terra piano primo					11,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	900,00	13'500,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
502 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) parete NW parete SW parete SE parete NE parete W					146,41 36,43 127,36 82,00 30,00		
	SOMMANO al m²					422,20	320,20	135'188,44
503 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) parete NW parete SW parete SE parete NE parete W					146,41 36,43 127,36 82,00 30,00		
	SOMMANO al m²					422,20	41,50	17'521,30
504 AP.ED.010 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) copertura primo livello					54,00		
	SOMMANO mq					54,00	400,00	21'600,00
	Opere edili (impianti meccanici) (SbCat 13)							
505	Fornitura ed installazione di piattaforma elevatrice a sollevamento							
	A R I P O R T A R E							13'731'568,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'731'568,77
AP.ED.012 23/09/2011	verticale, in vano chiuso interamente liscio e senza sporgenze o rientranze, con cabina interna avente dimension ... ri di montaggio (bulloni, ancoraggi, ecc) e quanto necessario per dare l'opera funzionante ed a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22'734,07	22'734,07
506 AP.ED.017 23/09/2011	Fornitura ed installazione di montacarichi. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	15'000,00	30'000,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
507 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5) pluviali					80,00		
	SOMMANO al m					80,00	16,70	1'336,00
508 15.03.04 23/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	1'766,00	5'298,00
509 15.03.02 22/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	1'807,00	5'421,00
510 15.03.09 22/09/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla							
	A R I P O R T A R E							13'796'357,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'796'357,84
	parete e al pavimento AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	166,90	500,70
511 15.03.08 22/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	116,20	348,60
512 15.03.07 22/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	259,40	778,20
513 15.03.06 22/09/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	440,50	1'321,50
514 15.03.05 22/09/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	368,80	1'106,40
515 15.01.08 23/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e							
	A R I P O R T A R E							13'800'413,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'800'413,24
	funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	225,40	2'704,80
516 15.03.04 22/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)				14,000	14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	1'766,00	24'724,00
517 15.01.09 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)				10,000	10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	342,40	3'424,00
518 15.01.04.01 22/09/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)				4,000	4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	241,70	966,80
519 AP.ED.034 23/09/2011	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Attività sulla piazza (AS5)					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	53,20	638,40
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
520 AP.ED.058 23/09/2011	Realizzazione di copertura per piazza panoramica composta da quattro piloni in acciaio ed elemento curvilineo costituito da una struttura da fissare ai piloni. E' compreso nel prezzo il trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							13'832'871,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'832'871,24
	Piazza panoramica grande copertura					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	800'000,00	800'000,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
521 23/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS6 Shopping center (Area servizi) (Cat 15) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
522 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI							
	Edificio AS6	88,87			4,400	391,03		
	SOMMANO al m ²					391,03	7,20	2'815,42
523 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI							
	Edificio AS6 Vedi voce n° 522 [al m ² 391.03]	5,00				1'955,15		
	SOMMANO al m ²					1'955,15	0,53	1'036,23
524 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI							
	Edificio AS6 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)	338,00			1,100	371,80		
	SOMMANO al m ³					371,80	5,37	1'996,57
525 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI							
	Edificio AS6 Trasporto a rifiuto	6,00			371,800	2'230,80		
	SOMMANO					2'230,80	0,53	1'182,32
	A R I P O R T A R E							14'639'901,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'639'901,78
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
526 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS6 Magrone	371,80			0,200	74,36		
	SOMMANO al m ³					74,36	102,20	7'599,59
527 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS6 Fondazione					89,45		
	SOMMANO al m ³					89,45	144,80	12'952,36
528 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS6 Travi Pilastri					22,36 11,26		
	SOMMANO al m ³					33,62	154,30	5'187,57
529 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Edificio AS6 Fondazione Travi Pilastri	70,00 75,00 125,00				89,445 22,361 11,257	6'261,15 1'677,08 1'407,13	
	SOMMANO al kg					9'345,36	1,73	16'167,47
530 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Edificio AS6 Casseforme *(H/peso=268,336+193,798+120,08)					582,214	582,21	
	SOMMANO al m ²					582,21	28,70	16'709,43
	A R I P O R T A R E							14'698'518,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'698'518,20
531 03.03.10.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Edificio AS6 Solai					282,83		
	SOMMANO al m ²					282,83	78,50	22'202,15
532 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Edificio AS6 Vespaio di fondazione					174,19		
	SOMMANO al m ³					174,19	25,00	4'354,75
533 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS6 Vespaio di fondazione Vespaio perimetrale drenante		88,90	0,400	1,000	33,80 35,56		
	SOMMANO al m ³					69,36	45,50	3'155,88
534 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Edificio AS6 Vespaio di fondazione					305,00		
	SOMMANO al m ²					305,00	27,10	8'265,50
535 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS6 Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	305,00			0,100	30,50		
	SOMMANO al m ³					30,50	113,90	3'473,95
536	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ac							
	A R I P O R T A R E							14'739'970,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'739'970,43
03.02.04 20/09/2011	aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI Edificio AS6 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere	305,00			4,440	1'354,20		
	SOMMANO al kg					1'354,20	1,88	2'545,90
537 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI Edificio AS6 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna					305,00		
	SOMMANO al m²					305,00	14,80	4'514,00
538 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS6 per pavimentazione interna					305,00		
	SOMMANO al m²					305,00	7,10	2'165,50
539 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI Edificio AS6 pavimentazione interna					305,00		
	SOMMANO al m²					305,00	49,00	14'945,00
540 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS6 locali igienici					86,36		
	SOMMANO al m²					86,36	45,40	3'920,74
541 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per							
	A R I P O R T A R E							14'768'061,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'768'061,57
	dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI Edificio AS6 Massetto per le pendenze del solaio di copertura	305,00			0,080	24,40		
	SOMMANO al m ³					24,40	221,40	5'402,16
542 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente non umido e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI Edificio AS6 Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura					305,00 305,00		
	SOMMANO al m ²					610,00	10,00	6'100,00
543 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS6 Impermeabilizzazione del solaio di copertura					305,00		
	SOMMANO mq					305,00	28,05	8'555,25
544 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in proporzione irata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. AREA SERVIZI Edificio AS6 Pavimentazione del solaio di copertura					332,90		
	SOMMANO al m ²					332,90	47,90	15'945,91
545 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... servizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS6 locali interni				286,000	286,00		
	SOMMANO al m ²					286,00	34,70	9'924,20
546 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.). AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							14'813'989,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'813'989,09
	Edificio AS6 muri esterni parete nord est muri esterni parete sud est muri esterni parete sud ovest muri esterni parete nord ovest SOMMANO al m ²					33,26 38,68 29,96 39,50 <hr/> 141,40	45,90	6'490,26
547 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI							
	Edificio AS6 muri esterni parete nord est muri esterni parete sud est muri esterni parete sud ovest muri esterni parete nord ovest SOMMANO al m ²					33,26 38,68 29,96 39,50 <hr/> 141,40	29,10	4'114,74
548 02.01.05 21/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Edificio AS6 muri interni SOMMANO al m ³					47,58 <hr/> 47,58	208,60	9'925,19
549 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA SERVIZI							
	Edificio AS6 tramezzi SOMMANO al m ²					188,10 <hr/> 188,10	22,90	4'307,49
550 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Edificio AS6 SOMMANO al m ²					591,88 <hr/> 591,88	14,20	8'404,70
551 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno							
	A R I P O R T A R E							14'847'231,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'847'231,47
	con apposita chiave AREA SERVIZI Edificio AS6					12,32		
	SOMMANO al m ²					12,32	236,80	2'917,38
552 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS6					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	900,00	4'500,00
553 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Edificio AS6 parete nord est parete sud est parete sud ovest parete nord ovest					49,84 66,58 55,58 67,76		
	SOMMANO al m ²					239,76	320,20	76'771,15
554 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Edificio AS6 parete nord est parete sud est parete sud ovest parete nord ovest					49,84 66,58 55,58 67,76		
	SOMMANO al m ²					239,76	41,50	9'950,04
555 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Edificio AS6					16,80		
	SOMMANO al m					16,80	16,70	280,56
556 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e							
	A R I P O R T A R E							14'941'650,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'941'650,60
	funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS6 SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	298,70	1'493,50
557 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Edificio AS6 SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	225,40	1'127,00
558 AP.ED.034 22/09/2011	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS6 SOMMANO cadauno					3,00		
						3,00	53,20	159,60
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
559 AP.ED.056 23/09/2011	Fornitura e collocazione di ovuli in lamiera stirata da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte). E' compreso il trasporto ed ogni onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS6 Fronte nord ovest SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00	1'200,00	4'800,00
560 AP.ED.026 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dett ... za e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno					0,00	1'500,00	0,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
561 22/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS7 Shopping center (Area servizi) (Cat 16) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
562 07.02.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per							
	A R I P O R T A R E							14'949'230,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'949'230,70
26/09/2011	interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI Edificio AS7 SOMMANO al m ²	93,68			4,400	412,19		
						412,19	7,20	2'967,77
563 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI Edificio AS7 Vedi voce n° 562 [al m ² 412.19] SOMMANO al m ²	5,00				2'060,95		
						2'060,95	0,53	1'092,30
564 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI Edificio AS7 Scavo *(H/peso=0,9+0,2) SOMMANO al m ³		591,00		1,100	650,10		
						650,10	5,37	3'491,04
565 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI Edificio AS7 Trasporto a rifiuto SOMMANO	6,00			650,100	3'900,60		
						3'900,60	0,53	2'067,32
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
566 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS7 Magrone SOMMANO al m ³		591,00		0,200	118,20		
						118,20	102,20	12'080,04
567 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere							
	A R I P O R T A R E							14'970'929,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'970'929,17
	in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS7 Fondazione				149,552	149,55		
	SOMMANO al m³					149,55	144,80	21'654,84
568 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS7 Travi Pilastri				37,380 17,182	37,38 17,18		
	SOMMANO al m³					54,56	154,30	8'418,61
569 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Edificio AS7 Fondazione Travi Pilastri	70,00 75,00 120,00			149,552 37,380 17,182	10'468,64 2'803,50 2'061,84		
	SOMMANO al kg					15'333,98	1,73	26'527,79
570 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Edificio AS7 Casseforme *(H/peso=448,565+323,964+183,28)				955,809	955,81		
	SOMMANO al m²					955,81	28,70	27'431,75
571 03.03.10.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Edificio AS7 Solai				517,311	517,31		
	SOMMANO al m²					517,31	78,50	40'608,84
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
572 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a							
	A R I P O R T A R E							15'095'571,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'095'571,00
	spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Edificio AS7 Vespaio di fondazione					323,15		
	SOMMANO al m ³					323,15	25,00	8'078,75
573 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS7 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale		91,40	0,400	1,000	59,10 36,56		
	SOMMANO al m ³					95,66	45,50	4'352,53
574 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Edificio AS7 Vespaio di fondazione					462,00		
	SOMMANO al m ²					462,00	27,10	12'520,20
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
575 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS7 Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	462,00			0,100	46,20		
	SOMMANO al m ³					46,20	113,90	5'262,18
576 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI Edificio AS7 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	462,00			4,440	2'051,28		
	SOMMANO al kg					2'051,28	1,88	3'856,41
	A R I P O R T A R E							15'129'641,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'129'641,07
577 05.12.01 06/09/2011	<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					462,00		
						462,00	14,80	6'837,60
578 12.01.01 06/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					462,00		
						462,00	7,10	3'280,20
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
579 05.17.01 06/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1^a scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					461,95		
						461,95	49,00	22'635,55
580 05.09 20/09/2011	<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					105,80		
						105,80	45,40	4'803,32
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
581 12.02.01.02 02/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7 Massetto per le pendenze del solaio di copertura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>	570,04			0,080	45,60		
						45,60	221,40	10'095,84
	A R I P O R T A R E							15'177'293,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'177'293,58
582 05.12.02 20/09/2011	<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7 Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					570,04 570,04	10,00	11'400,80
						1'140,08		
583 AP.ED.001 26/07/2011	<p>Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7 Impermeabilizzazione de solaio di copertura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					570,04	28,05	15'989,62
						570,04		
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
584 05.08 21/09/2011	<p>Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1^a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura .</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7 Pavimentazione del solaio di copertura</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					570,04	47,90	27'304,92
						570,04		
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
585 12.03.04 06/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS7 locali interni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					462,00	34,70	16'031,40
						462,00		
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
586 02.01.07.02 22/07/2011	<p>Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo,</p>							
	A R I P O R T A R E							15'248'020,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'248'020,32
	antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI Edificio AS7 Muratura di tamponamento esterno					274,00		
	SOMMANO al m ²					274,00	45,90	12'576,60
587 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Edificio AS7 muri esterni					274,00		
	SOMMANO al m ²					274,00	29,10	7'973,40
588 02.01.05 21/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS7 Muratura di tamponamento interna					78,00		
	SOMMANO al m ³					78,00	208,60	16'270,80
589 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA SERVIZI Edificio AS7 muri interni					241,53		
	SOMMANO al m ²					241,53	22,90	5'531,04
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
590 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS7 locali interni					1'467,50		
	SOMMANO al m ²					1'467,50	14,20	20'838,50
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
591	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo							
	A R I P O R T A R E							15'311'210,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'311'210,66
08.17 06/09/2011	tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI Edificio AS7 SOMMANO al m²					28,20		
						28,20	236,80	6'677,76
592 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS7 SOMMANO cadauno					4,00		
						4,00	900,00	3'600,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
593 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Edificio AS7 parete nord est parete sud ovest parete nord ovest SOMMANO al m²					5,76 52,90 95,20		
						153,86	320,20	49'265,97
594 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Edificio AS7 parete nord est parete sud ovest parete nord ovest SOMMANO al m²					5,76 52,90 95,20		
						153,86	41,50	6'385,19
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
595 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Edificio AS7 Pluviali SOMMANO al m					25,20		
						25,20	16,70	420,84
	A R I P O R T A R E							15'377'560,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'377'560,42
596 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS7					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	298,70	1'493,50
597 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Edificio AS7					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	225,40	1'127,00
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
598 AP.ED.056 23/09/2011	Fornitura e collocazione di ovuli in lamiera stirata da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte). E' compreso il trasporto ed ogni onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS7 Fronte nord ovest					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'200,00	7'200,00
599 AP.ED.026 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dett ... za e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS7 Fronte nord ovest					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'500,00	10'500,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
600 AP.ED.034 22/09/2011	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS7					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	53,20	212,80
	<nessuna> (SpCat 0)							
	A R I P O R T A R E							15'398'093,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'398'093,72
601 22/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS8 Museo Multimediale (Area servizi) (Cat 17) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
602 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI Edificio AS8 *(lung.=(21,25+10,40))		31,65		4,400	139,26		
	SOMMANO al m ²					139,26	7,20	1'002,67
603 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI Edificio AS8 Vedi voce n° 602 [al m ² 139.26]	5,00				696,30		
	SOMMANO al m ²					696,30	0,53	369,04
604 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI Edificio AS8 Scavo		200,00		0,800	160,00		
	SOMMANO al m ³					160,00	5,37	859,20
605 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI Edificio AS8 Trasporto a rifiuto	6,00			160,000	960,00		
	SOMMANO					960,00	0,53	508,80
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							15'400'833,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'400'833,43
606 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS8							
	SOMMANO al m³					0,00	102,20	0,00
607 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS8 Fondazione		200,00		0,800	160,00		
	SOMMANO al m³					160,00	144,80	23'168,00
608 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS8							
	SOMMANO al m³					0,00	154,30	0,00
609 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Edificio AS8 Fondazione	100,00			160,000	16'000,00		
	SOMMANO al kg					16'000,00	1,73	27'680,00
610 07.03.04.01 07/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA SERVIZI Edificio AS8 Elevazione *(H/peso=(26,294+57,756)*100)				8405,000	8'405,00		
	SOMMANO al kg					8'405,00	3,01	25'299,05
611 07.03.06 07/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico							
	A R I P O R T A R E							15'476'980,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'476'980,48
	dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Elevazione				8405,000	8'405,00		
	SOMMANO al kg					8'405,00	1,64	13'784,20
612 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Elevazione				8405,000	8'405,00		
	SOMMANO al kg					8'405,00	1,09	9'161,45
613 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Fondazione	2,00		18,460	0,800	29,54		
	Fondazione	2,00	9,84		0,800	15,74		
	SOMMANO al m²					45,28	28,70	1'299,54
614 03.03.10.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Solaio				230,000	230,00		
	SOMMANO al m²					230,00	78,50	18'055,00
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
615 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Vespai di fondazione							
	SOMMANO al m³					0,00	25,00	0,00
616 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							15'519'280,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'519'280,67
	AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Vespaio di fondazione					20,00		
	SOMMANO al m³					20,00	45,50	910,00
617 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Vespaio di fondazione					0,00	27,10	0,00
	SOMMANO al m²							
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
618 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	218,10			0,080	17,45		
	SOMMANO al m³					17,45	113,90	1'987,56
619 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	218,10			4,440	968,36		
	SOMMANO al kg					968,36	1,88	1'820,52
620 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI							
	Edificio AS8 Massetto di sottofondo della pavimentazione ingterna					218,10		
	SOMMANO al m²					218,10	14,80	3'227,88
621	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del							
	A R I P O R T A R E							15'527'226,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'527'226,63
12.01.01 06/09/2011	piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS8 Per pavimentazione interna					218,10		
	SOMMANO al m ²					218,10	7,10	1'548,51
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
622 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI Edificio AS8					218,10		
	SOMMANO al m ²					218,10	49,00	10'686,90
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
623 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI Edificio AS8 Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura	271,30			0,080	21,70		
	SOMMANO al m ³					21,70	221,40	4'804,38
624 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI Edificio AS8 Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura Massetto di sottofondo della impermeabilizzazione del solaio di copertura					271,30		
	SOMMANO al m ²					271,30		
						542,60	10,00	5'426,00
625 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola , di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS8 Impermeabilizzazione del solaio di copertura					271,30		
	A R I P O R T A R E					271,30		15'549'692,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					271,30		15'549'692,42
	SOMMANO mq					271,30	28,05	7'609,97
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
626 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura . AREA SERVIZI Edificio AS8 Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura					271,30		
	SOMMANO al m²					271,30	47,90	12'995,27
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
627 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS8 locali interni					218,10		
	SOMMANO al m²					218,10	34,70	7'568,07
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
628 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI Edificio AS8 Muratura di tamponamento esterna					18,72		
	SOMMANO al m²					18,72	45,90	859,25
629 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Edificio AS8 Muratura di tamponamento esterna					18,72		
	SOMMANO al m²					18,72	29,10	544,75
630 02.01.05	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo							
	A R I P O R T A R E							15'579'269,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'579'269,73
21/07/2011	<p>espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS8 Muratura di tamponamento interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)</p>					43,80		
						43,80	208,60	9'136,68
631 09.03 22/07/2011	<p>Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)</p>					140,70		
						140,70	14,20	1'997,94
632 08.17 06/09/2011	<p>Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS8</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)</p>					8,40		
						8,40	236,80	1'989,12
633 08.02.01 22/07/2011	<p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta)</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS8 parete sud ovest</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>					30,20		
						30,20	320,20	9'670,04
634 08.14 22/07/2011	<p>Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte .</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio AS8 parete sud ovest</p>					30,20		
						30,20		
	A R I P O R T A R E					30,20		15'602'063,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,20		15'602'063,51
	SOMMANO al m ²					30,20	41,50	1'253,30
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
635 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Edificio AS8					8,40		
	SOMMANO al m					8,40	16,70	140,28
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
636 AP.ED.021 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessor ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS8 parete nord est parete nord ovest					5,25 5,25		
	SOMMANO mq					10,50	450,00	4'725,00
637 AP.ED.057 23/09/2011	Fornitura e collocazione di parete vetrata curva per museo realizzata con vetro temperato e curvato secondo le sagome e i disegni esecutivi della D.I. E' compreso nel prezzo il trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS8 Fronte nord est					69,90		
	SOMMANO mq					69,90	120,00	8'388,00
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
638 AP.ED.057 23/09/2011	Fornitura e collocazione di parete vetrata curva per museo realizzata con vetro temperato e curvato secondo le sagome e i disegni esecutivi della D.I. E' compreso nel prezzo il trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Sistemazione dell'aria					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	120,00	120,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
639 22/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							15'616'690,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'616'690,09
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS9 Shopping center (Area servizi) (Cat 18) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
640 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI							
	Edificio AS9		93,85		4,400	412,94		
	SOMMANO al m ²					412,94	7,20	2'973,17
641 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI							
	Edificio AS9							
	Vedi voce n° 640 [al m ² 412.94]	5,00				2'064,70		
	SOMMANO al m ²					2'064,70	0,53	1'094,29
642 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI							
	Edificio AS9							
	Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		591,00		1,100	650,10		
	SOMMANO al m ³					650,10	5,37	3'491,04
643 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI							
	Edificio AS9							
	Trasporto a rifiuto	6,00			650,100	3'900,60		
	SOMMANO					3'900,60	0,53	2'067,32
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
644 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Edificio AS9							
	Magrone		591,00		0,200	118,20		
	A R I P O R T A R E					118,20		15'626'315,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118,20		15'626'315,91
	SOMMANO al m³					118,20	102,20	12'080,04
645 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS9 Fondazione				149,521	149,52		
	SOMMANO al m³					149,52	144,80	21'650,50
646 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS9 Travi Pilastri				49,027 21,367	49,03 21,37		
	SOMMANO al m³					70,40	154,30	10'862,72
647 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Edificio AS9 Fondazione Travi Pilastri	70,00 80,00 125,00			149,521 49,027 21,367	10'466,47 3'922,16 2'670,88		
	SOMMANO al kg					17'059,51	1,73	29'512,95
648 07.03.04.01 07/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell' Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA SERVIZI Edificio AS9 Scala				1200,000	1'200,00		
	SOMMANO al kg					1'200,00	3,01	3'612,00
649 07.03.06 07/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell' Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA SERVIZI Edificio AS9 Scala				1200,000	1'200,00		
	SOMMANO al kg					1'200,00	1,64	1'968,00
	A R I P O R T A R E							15'706'002,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'706'002,12
650 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA SERVIZI Edificio AS9 Scala				1200,000	1'200,00		
	SOMMANO al kg					1'200,00	1,09	1'308,00
651 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Edificio AS9 Casseforme *(H/peso=448,564+424,693+227,92)				1101,177	1'101,18		
	SOMMANO al m ²					1'101,18	28,70	31'603,87
652 03.03.10.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Edificio AS9 Solai				681,551	681,55		
	SOMMANO al m ²					681,55	78,50	53'501,67
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
653 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Edificio AS9 Vespaio di fondazione					323,28		
	SOMMANO al m ³					323,28	25,00	8'082,00
654 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS9 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale		91,40	0,400	1,000	59,10 36,56		
	SOMMANO al m ³					95,66	45,50	4'352,53
	A R I P O R T A R E							15'804'850,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'804'850,19
655 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Edificio AS9 Vespaio di fondazione					525,10		
	SOMMANO al m ²					525,10	27,10	14'230,21
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
656 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS9 Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	525,10			0,100	52,51		
	SOMMANO al m ³					52,51	113,90	5'980,89
657 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI Edificio AS9 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	525,10			4,440	2'331,44		
	SOMMANO al kg					2'331,44	1,88	4'383,11
658 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI Edificio AS9 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna del I livello Massetto di sottofondo della pavimentazione interna secondo livello					525,10		
	SOMMANO al m ²					157,64		
						682,74	14,80	10'104,55
659 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS9 Per pavimentazione interna primo livello					525,10		
	A R I P O R T A R E					525,10		15'839'548,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					525,10		15'839'548,95
	Per pavimentazione interna secondo livello					157,64		
	SOMMANO al m ²					682,74	7,10	4'847,45
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
660 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Edificio AS9 Locali igienici					165,00		
	SOMMANO al m ²					165,00	45,40	7'491,00
661 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1 ^a scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI							
	Edificio AS9 pavimentazione interna primo livello pavimentazione interna secondo livello					525,10 157,64		
	SOMMANO al m ²					682,74	49,00	33'454,26
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
662 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI							
	Edificio AS9 Massetto di sottofondo del solaio di copertura (Deck - I livello)	183,58			0,080	14,69		
	Massetto di sottofondo del solaio di copertura (I livello)	206,54			0,080	16,52		
	Massetto di sottofondo del solaio di copertura (II livello)	181,08			0,080	14,49		
	SOMMANO al m ³					45,70	221,40	10'117,98
663 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI							
	Edificio AS9 Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura (Deck - I livello)					183,58		
	Parziale al m ²					183,58		
	Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura (I livello)					206,54		
	Massetto di sottofondo della impermeabilizzazione del solaio di copertura (I livello)					206,54		
	A R I P O R T A R E					596,66		15'895'459,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					596,66		15'895'459,64
	Parziale al m ²					413,08		
	Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura (II livello)					181,08		
	Massetto di sottofondo della impermeabilizzazione del solaio di copertura (II livello)					181,08		
	Parziale al m ²					362,16		
	SOMMANO al m ²					958,82	10,00	9'588,20
664 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS9 Massetto di sottofondo del solaio di copertura (Deck - I livello) Massetto di sottofondo del solaio di copertura (I livello) Massetto di sottofondo del solaio di copertura (II livello) SOMMANO mq					183,58 206,54 181,08 571,20	28,05	16'022,16
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
665 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura . AREA SERVIZI Edificio AS9 Massetto di sottofondo del solaio di copertura (I livello) Massetto di sottofondo del solaio di copertura (II livello) copertura SOMMANO al m ²					206,54 181,08 387,62	47,90	18'567,00
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
666 AP.ED.020 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS9 Massetto di sottofondo del solaio di copertura (Deck - I livello) SOMMANO mq					183,58 183,58	30,00	5'507,40
667 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS9							
	A R I P O R T A R E							15'945'144,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'945'144,40
	locali interni primo livello locali interni secondo livello SOMMANO al m ²					525,10 157,64 <hr/> 682,74	34,70	23'691,08
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
668 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI Edificio AS9 Muratura di tamponamento esterna SOMMANO al m ²					353,68 <hr/> 353,68	45,90	16'233,91
669 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Edificio AS9 Muratura di tamponamento esterna SOMMANO al m ²					353,68 <hr/> 353,68	29,10	10'292,09
670 02.01.05 21/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS9 Muratura di tamponamento esterna SOMMANO al m ³					98,20 <hr/> 98,20	208,60	20'484,52
671 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA SERVIZI Edificio AS9 tramezzi SOMMANO al m ²					250,00 <hr/> 250,00	22,90	5'725,00
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
672 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare							
	A R I P O R T A R E							16'021'571,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'021'571,00
	l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS9 intonaco interno primo livello intonaco interno secondo livello SOMMANO al m ²					1'060,00 99,70 <hr/> 1'159,70	14,20	16'467,74
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
673 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI Edificio AS9 SOMMANO al m ²					11,60 <hr/> 11,60	236,80	2'746,88
674 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS9 SOMMANO cadauno					6,00 <hr/> 6,00	900,00	5'400,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
675 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Edificio AS9 parete nord est primo livello parete sud est primo livello parete sud est secondo livello parete sud ovest primo livello parete nord ovest primo livello parete nord ovest secondo livello SOMMANO al m ²					5,80 102,00 22,30 52,90 48,30 22,30 <hr/> 253,60	320,20	81'202,72
676 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Edificio AS9 parete nord est primo livello parete sud est primo livello parete sud est secondo livello parete sud ovest primo livello					5,80 102,00 22,30 52,90		
	A R I P O R T A R E					183,00		16'127'388,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					183,00		16'127'388,34
	parete nord ovest primo livello parete nord ovest secondo livello SOMMANO al m²					48,30 22,30 <hr/> 253,60	41,50	10'524,40
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
677 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Edificio AS9 SOMMANO al m					24,62 <hr/> 24,62	16,70	411,15
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
678 AP.ED.021 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessor ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS9 parete sud ovest secondo livello SOMMANO mq					6,63 <hr/> 6,63	450,00	2'983,50
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
679 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS9 SOMMANO cad.					9,00 <hr/> 9,00	298,70	2'688,30
680 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Edificio AS9 SOMMANO cad.					9,00 <hr/> 9,00	225,40	2'028,60
681 AP.ED.034 22/09/2011	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							16'146'024,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'146'024,29
	Edificio AS9					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	53,20	372,40
682 15.03.02 23/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte AREA SERVIZI							
	Edificio AS9					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'807,00	1'807,00
683 15.03.04 23/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Edificio AS9					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'766,00	1'766,00
684 15.03.05 23/09/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Edificio AS9					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	368,80	368,80
685 15.03.06 23/09/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Edificio AS9					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	440,50	440,50
686 15.03.07 23/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Edificio AS9					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	259,40	259,40
	A R I P O R T A R E							16'151'038,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'151'038,39
687 15.03.08 23/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS9					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	116,20	116,20
688 15.03.09 23/09/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento AREA SERVIZI Edificio AS9					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	166,90	166,90
689 AP.ED.010 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS9					59,00		
	SOMMANO mq					59,00	400,00	23'600,00
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
690 AP.ED.025 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 20 ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS9 Fronte sud est					127,24		
	SOMMANO mq					127,24	200,00	25'448,00
691 AP.ED.026 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dett ... za e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS9 Fronte sud est					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	1'500,00	10'500,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
692	-----							
	A R I P O R T A R E							16'210'869,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'210'869,49
23/09/2011	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS10 Shopping center (Area servizi) (Cat 19) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
693 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI Edificio AS10	88,87			4,400	391,03		
	SOMMANO al m ²					391,03	7,20	2'815,42
694 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI Edificio AS10 Vedi voce n° 693 [al m ² 391.03]	5,00				1'955,15		
	SOMMANO al m ²					1'955,15	0,53	1'036,23
695 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI Edificio AS10 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		338,00		1,100	371,80		
	SOMMANO al m ³					371,80	5,37	1'996,57
696 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI Edificio AS10 Trasporto a rifiuto	6,00			371,800	2'230,80		
	SOMMANO					2'230,80	0,53	1'182,32
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
697 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2							
	A R I P O R T A R E							16'217'900,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'217'900,03
	AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Magrone		371,80		0,200	74,36		
	SOMMANO al m ³					74,36	102,20	7'599,59
698 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Fondazione				89,446	89,45		
	SOMMANO al m ³					89,45	144,80	12'952,36
699 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Travi Pilastrini				29,809 14,047	29,81 14,05		
	SOMMANO al m ³					43,86	154,30	6'767,60
700 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Fondazione Trave Pilastrini	70,00 80,00 130,00			89,446 29,809 14,047	6'261,22 2'384,72 1'826,11		
	SOMMANO al kg					10'472,05	1,73	18'116,65
701 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Casseforme *(H/peso=268,337+258,132+149,84)				676,309	676,31		
	SOMMANO al m ²					676,31	28,70	19'410,10
702 07.03.04.01 07/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							16'282'746,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'282'746,33
	Edificio AS10 Scala				600,000	600,00		
	SOMMANO al kg					600,00	3,01	1'806,00
703 07.03.06 07/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Scala				600,000	600,00		
	SOMMANO al kg					600,00	1,64	984,00
704 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Scala				600,000	600,00		
	SOMMANO al kg					600,00	1,09	654,00
705 03.03.10.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Solai				382,538	382,54		
	SOMMANO al m ²					382,54	78,50	30'029,39
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
706 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Vespai di fondazione					174,25		
	SOMMANO al m ³					174,25	25,00	4'356,25
707 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Vespai di fondazione					33,80		
	A R I P O R T A R E					33,80		16'320'575,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,80		16'320'575,97
	SOMMANO al m ³					33,80	45,50	1'537,90
708 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Edificio AS10					303,00		
	SOMMANO al m ²					303,00	27,10	8'211,30
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
709 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio AS10 Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere Vedi voce n° 708 [al m ² 303.00]				0,100	30,30		
	SOMMANO al m ³					30,30	113,90	3'451,17
710 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI Edificio AS10 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	303,00			4,440	1'345,32		
	SOMMANO al kg					1'345,32	1,88	2'529,20
711 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI Edificio AS10 Massetto di sottofondo del piano di calpestio di piano terra Massetto di sottofondo della pavimentazione interna del piano primo					303,00 98,70		
	SOMMANO al m ²					401,70	14,80	5'945,16
712 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							16'342'250,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'342'250,70
	Edificio AS10 Per pavimentazione piano terra Per pavimentazione piano primo SOMMANO al m ²					303,00 98,70 <hr/> 401,70	7,10	2'852,07
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
713 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Rivestimento pareti locale wc piano terra SOMMANO al m ²					70,80 <hr/> 70,80	45,40	3'214,32
714 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1 ^a scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Pavimentazione interna piano terra Pavimentazione interna piano primo SOMMANO al m ²					303,00 98,70 <hr/> 401,70	49,00	19'683,30
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
715 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Pavimentazione del solaio di copertura a quota +4,40 m (deck) Pavimentazione del solaio di copertura a quota +4,40 m Pavimentazione del solaio di copertura a quota +7,90 m SOMMANO al m ³	131,66 84,92 115,76			0,080 0,080 0,080	10,53 6,79 9,26 <hr/> 26,58	221,40	5'884,81
716 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura a quota +4,40 m (deck) Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura a quota +4,40 m Massetto di sottofondo della impermeabilizzazione del solaio di					131,66 84,92		
	A R I P O R T A R E					216,58		16'373'885,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,58		16'373'885,20
	copertura a quota +4,40 m Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura a quota +7,90 m Massetto di sottofondo della impermeabilizzazione del solaio di copertura a quota +7,90 m SOMMANO al m ²					84,92 115,76 115,76 <hr/> 533,02	10,00	5'330,20
717 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS10 Per solaio di copertura a quota +4,40 m (deck) Per solaio di copertura a quota +4,40 m Per solaio di copertura a quota +7,90 m SOMMANO mq					131,66 84,92 115,76 <hr/> 332,34	28,05	9'322,14
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
718 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1 ^a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura . AREA SERVIZI Edificio AS10 Pavimentazione del solaio di copertura a quota +4,40 m Pavimentazione del solaio di copertura a quota +7,90 m SOMMANO al m ²					84,92 115,76 <hr/> 200,68	47,90	9'612,57
719 AP.ED.020 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS10 Pavimentazione del solaio di copertura a quota +4,40 m (deck) SOMMANO mq					131,66 <hr/> 131,66	30,00	3'949,80
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
720 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS10 Controsoffitto piano terra Controsoffitto piano primo SOMMANO al m ²					303,00 98,70 <hr/> 401,70	34,70	13'938,99
	A R I P O R T A R E							16'416'038,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'416'038,90
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
721 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI Edificio AS10 Muri di tamponamento esterno					270,00		
	SOMMANO al m ²					270,00	45,90	12'393,00
722 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Edificio AS10 Muri di tamponamento esterno					270,00		
	SOMMANO al m ²					270,00	29,10	7'857,00
723 02.01.05 21/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS10 Muri di tamponamento interno					43,00		
	SOMMANO al m ³					43,00	208,60	8'969,80
724 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA SERVIZI Edificio AS10 Tramezzi piano terra					126,00		
	SOMMANO al m ²					126,00	22,90	2'885,40
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
725 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS10 Piano terra					700,00		
	A R I P O R T A R E					700,00		16'448'144,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					700,00		16'448'144,10
	Piano primo					108,00		
	SOMMANO al m ²					808,00	14,20	11'473,60
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
726 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Piano terra					8,80		
	SOMMANO al m ²					8,80	236,80	2'083,84
727 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Piano terra					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	900,00	2'700,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
728 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Parete nord-est piano terra					49,80		
	Parete sud-est piano terra					69,40		
	Parete sud-est piano primo					22,33		
	Parete sud-ovest piano terra					55,60		
	Parete nord-ovest piano terra					66,20		
	Parete nord-ovest piano primo					22,33		
	SOMMANO al m ²					285,66	320,20	91'468,33
729 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Parete nord-est piano terra					49,80		
	Parete sud-est piano terra					69,40		
	Parete sud-est piano primo					22,33		
	Parete sud-ovest piano terra					55,60		
	Parete nord-ovest piano terra					66,20		
	Parete nord-ovest piano primo					22,33		
	A R I P O R T A R E					285,66		16'555'869,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					285,66		16'555'869,87
	SOMMANO al m ²					285,66	41,50	11'854,89
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
730 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Edificio AS10 Pluviali					28,10		
	SOMMANO al m					28,10	16,70	469,27
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
731 AP.ED.021 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessore ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio AS10 Parete sud-ovest primo piano					6,62		
	SOMMANO mq					6,62	450,00	2'979,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
732 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio AS10 Piano terra					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	298,70	1'194,80
733 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI Edificio AS10 Piano terra					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	225,40	901,60
734 AP.ED.034 22/09/2011	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							16'573'269,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'573'269,43
	Edificio AS10 Piano terra					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	53,20	106,40
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
735 AP.ED.010 23/09/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Copertura					52,40		
	SOMMANO mq					52,40	400,00	20'960,00
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
736 AP.ED.025 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 20 ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Fronte sud est					86,58		
	SOMMANO mq					86,58	200,00	17'316,00
737 AP.ED.026 23/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dett ... za e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Edificio AS10 Fronte sud est					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'500,00	7'500,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
738 23/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS11 Locali commerciali + uffici direzionali + locali tecnici (Area servizi) (Cat 20) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
739 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)	191,70			4,400	843,48		
	A R I P O R T A R E					843,48		16'619'151,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					843,48		16'619'151,83
	SOMMANO al m ²					843,48	7,20	6'073,06
740 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI Edificio (AS11) Vedi voce n° 739 [al m ² 843.48]	5,00				4'217,40		
	SOMMANO al m ²					4'217,40	0,53	2'235,22
741 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI Edificio (AS11) Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		727,00		1,100	799,70		
	SOMMANO al m ³					799,70	5,37	4'294,39
742 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI Edificio (AS11) Trasporto a rifiuto	6,00			799,700	4'798,20		
	SOMMANO					4'798,20	0,53	2'543,05
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
743 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio (AS11) Magrone		727,00		0,200	145,40		
	SOMMANO al m ³					145,40	102,20	14'859,88
744 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio (AS11)							
	A R I P O R T A R E							16'649'157,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'649'157,43
	Fondazione *(H/peso=89,893+87,829+44,359) SOMMANO al m³				222,081	222,08		
						222,08	144,80	32'157,18
745 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio (AS1) Travi *(H/peso=30,825+22,478+11,837) Pilastrini *(H/peso=21,087+16,065+8,415) SOMMANO al m³				65,140 45,567	65,14 45,57		
						110,71	154,30	17'082,55
746 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI Edificio (AS11) Fondazione Travi Pilastrini	70,00 75,00 110,00			222,081 65,140 45,567	15'545,67 4'885,50 5'012,37		
	SOMMANO al kg					25'443,54	1,73	44'017,32
747 07.03.04.01 07/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J AREA SERVIZI Edificio (AS11) Scala				1500,000	1'500,00		
	SOMMANO al kg					1'500,00	3,01	4'515,00
748 07.03.06 07/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo AREA SERVIZI Edificio (AS11) Scala				1500,000	1'500,00		
	SOMMANO al kg					1'500,00	1,64	2'460,00
749 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera AREA SERVIZI Edificio (AS11) Scala				1500,000	1'500,00		
	A R I P O R T A R E					1'500,00		16'749'389,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'500,00		16'749'389,48
	SOMMANO al kg					1'500,00	1,09	1'635,00
750 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI Edificio (AS11) Casseforme *(H/peso=269,678+266,977+210,87+269,733+194,087+160,65+142,041+102,585+84,15)				1700,771	1'700,77		
	SOMMANO al m ²					1'700,77	28,70	48'812,10
751 03.03.10.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI Edificio (AS11) Solaio *(H/peso=339,765+222,089+140,103)				701,957	701,96		
	SOMMANO al m ²					701,96	78,50	55'103,86
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
752 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI Edificio (AS11) vespaio				360,000	360,00		
	SOMMANO al m ³					360,00	25,00	9'000,00
753 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio (AS11) vespaio di fondazione vespaio drenante perimetrale		191,80	0,400	72,700 1,000	72,70 76,72		
	SOMMANO al m ³					149,42	45,50	6'798,61
754 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI Edificio (AS11) vespaio di fondazione				697,000	697,00		
	A R I P O R T A R E					697,00		16'870'739,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					697,00		16'870'739,05
	SOMMANO al m ²					697,00	27,10	18'888,70
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
755 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI Edificio (AS11) Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere			697,000	0,100	69,70		
	SOMMANO al m ³					69,70	113,90	7'938,83
756 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI Edificio (AS11) Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere			697,000	4,440	3'094,68		
	SOMMANO al kg					3'094,68	1,88	5'818,00
757 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI Edificio (AS11) Massetto di sottofondo della pavimentazione interna				640,000	640,00		
	SOMMANO al m ²					640,00	14,80	9'472,00
758 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio (AS11)				640,000	640,00		
	SOMMANO al m ²					640,00	7,10	4'544,00
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
759 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e							
	A R I P O R T A R E							16'917'400,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'917'400,58
	a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	Rivestimento pareti locale wc piano terra				358,200	358,20		
	Rivestimento pareti locale wc piano primo				33,000	33,00		
	SOMMANO al m ²					391,20	45,40	17'760,48
760 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1 ^a scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	pavimentazione interna piano terra				650,300	650,30		
	pavimentazione interna piano primo				127,200	127,20		
	SOMMANO al m ²					777,50	49,00	38'097,50
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
761 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastre solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	Massetto per le pendenze del solaio di copertura			640,000	0,080	51,20		
	SOMMANO al m ³					51,20	221,40	11'335,68
762 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura				640,000	640,00		
	sottofondo per la pavimentazione				580,000	580,00		
	SOMMANO al m ²					1'220,00	10,00	12'200,00
763 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	Impermeabilizzazione del solaio di copertura				640,000	640,00		
	SOMMANO mq					640,00	28,05	17'952,00
	A R I P O R T A R E							17'014'746,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'014'746,24
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
764 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura . AREA SERVIZI Edificio (AS11) copertura primo livello copertura secondo livello SOMMANO al m²				490,500 135,800	490,50 135,80		
						626,30	47,90	29'999,77
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
765 AP.ED.020 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio (AS11) terrazza piano primo SOMMANO mq			68,970		68,97		
						68,97	30,00	2'069,10
766 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte AREA SERVIZI Edificio (AS11) Controsoffitto piano terra Controsoffitto piano primo SOMMANO al m²			600,000 121,000		600,00 121,00		
						721,00	34,70	25'018,70
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
767 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI Edificio (AS11) Muratura di tamponamento esterno piano terra Muratura di tamponamento esterno piano primo SOMMANO al m²				157,500 34,800	157,50 34,80		
						192,30	45,90	8'826,57
768 02.01.05 21/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							17'080'660,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'080'660,38
	AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	Muratura di tompagnamento interno piano terra				189,300	189,30		
	Muratura di tompagnamento interno piano primo				8,100	8,10		
	SOMMANO al m ³					197,40	208,60	41'177,64
769 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm							
	AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	Muratura di tamponamento esterno piano terra				157,500	157,50		
	Muratura di tamponamento esterno piano primo				34,800	34,80		
	SOMMANO al m ²					192,30	29,10	5'595,93
770 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm							
	AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	tramezzi piano terra				491,000	491,00		
	tramezzi piano primo				95,700	95,70		
	SOMMANO al m ²					586,70	22,90	13'435,43
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
771 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte							
	AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	piano terra				1970,000	1'970,00		
	piano primo				231,300	231,30		
	SOMMANO al m ²					2'201,30	14,20	31'258,46
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
772 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave							
	AREA SERVIZI							
	Edificio (AS11)							
	piano terra				57,500	57,50		
	piano primo				11,300	11,30		
	SOMMANO al m ²					68,80	236,80	16'291,84
	A R I P O R T A R E							17'188'419,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'188'419,68
773 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI AS11 piano terra piano primo SOMMANO cadauno							
						5,00		
						1,00		
						6,00	900,00	5'400,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
774 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI Edifici (AS11) parete nord-est parete sud-est parete nord-ovest SOMMANO al m²					53,000	53,00	
						212,700	212,70	
						55,400	55,40	
						321,10	320,20	102'816,22
775 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI Edifici (AS11) parete nord-est parete nord-ovest parete sud-est SOMMANO al m²					53,000	53,00	
						55,400	55,40	
						212,700	212,70	
						321,10	41,50	13'325,65
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
776 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI Edificio (AS11) pluviali SOMMANO al m					37,800	37,80	
						37,80	16,70	631,26
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
777 AP.ED.010	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta							
	A R I P O R T A R E							17'310'592,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'310'592,81
22/09/2011	regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio (AS11) copertura SOMMANO mq				41,500	41,50		
						41,50	400,00	16'600,00
778 AP.ED.021 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessor ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio (AS11) porte esterne piano terra porte esterne piano primo SOMMANO mq				22,000 2,800	22,00 2,80		
						24,80	450,00	11'160,00
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
779 AP.ED.026 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dett ... za e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edificio (AS11) struttura principale tettoia esterna SOMMANO cadauno					12,00		
						12,00	1'500,00	18'000,00
780 AP.ED.025 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 20 ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Edifici (AS11) tettoia esterna SOMMANO mq				206,600	206,60		
						206,60	200,00	41'320,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
781 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Edificio (AS11) piano terra piano primo SOMMANO cad.				12,000 3,000	12,00 3,00		
						15,00	298,70	4'480,50
782	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a							
	A R I P O R T A R E							17'402'153,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							17'402'153,31	
15.01.08 06/09/2011	<p>pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edificio (AS11) piano terra piano primo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					13,00 3,00	13,00 3,00	16,00 225,40	3'606,40
783 AP.ED.034 22/09/2011	<p>Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Edifici (AS11) servizi igienici</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					23,00	23,00	53,20	1'223,60
	<nessuna> (SpCat 0)								
784 23/09/2011	<p>-----</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>					0,00	0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS12 Posto di controllo (Cat 21) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)								
785 07.02.01 26/09/2011	<p>Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Locale sorveglianza (AS12)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>	16,60			4,400	73,04	73,04	7,20	525,89
786 07.02.02 26/09/2011	<p>Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>Locale sorveglianza (AS12) Vedi voce n° 785 [al m² 73.04]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>	2,00				146,08	146,08	0,53	77,42
787 01.01.04.01 04/09/2011	<p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p>AREA SERVIZI</p>								
	A R I P O R T A R E								17'407'586,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'407'586,62
	Locale sorveglianza (AS12) Scavo		24,00		0,600	14,40		
	SOMMANO al m³					14,40	5,37	77,33
788 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Trasporto a rifiuto	6,00			14,400	86,40		
	SOMMANO					86,40	0,53	45,79
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
789 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Magrone		24,00		0,200	4,80		
	SOMMANO al m³					4,80	102,20	490,56
790 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Fondazione		14,00		0,400	5,60		
	SOMMANO al m³					5,60	144,80	810,88
791 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Elevazione		2,60		3,000	7,80		
	SOMMANO al m³					7,80	154,30	1'203,54
792 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							17'410'214,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'410'214,72
	Locale sorveglianza (AS12) Fondazione Elevazione	70,00 120,00			5,600 7,800	392,00 936,00		
	SOMMANO al kg					1'328,00	1,73	2'297,44
793 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Solaio				18,000	18,00		
	SOMMANO al m ²					18,00	64,60	1'162,80
794 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Casseforme				25,000	25,00		
	SOMMANO al m ²					25,00	28,70	717,50
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
795 06.01.01.02 23/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Vespai di fondazione					1,60		
	SOMMANO al m ³					1,60	25,00	40,00
796 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Vespai di fondazione vespajo drenante perimetrale		16,56	0,400	1,000	2,40 6,62		
	SOMMANO al m ³					9,02	45,50	410,41
797 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespajo areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespajo eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							17'414'842,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'414'842,87
	Locale sorveglianza (AS12) Vespaio di fondazione					17,00		
	SOMMANO al m ²					17,00	27,10	460,70
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
798 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Massetto di sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	17,00			0,100	1,70		
	SOMMANO al m ³					1,70	113,90	193,63
799 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere	17,00			4,440	75,48		
	SOMMANO al kg					75,48	1,88	141,90
800 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Massetto di sottofondo della pavimentazione interna					17,00		
	SOMMANO al m ²					17,00	14,80	251,60
801 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) Per pavimentazione interna					17,00		
	SOMMANO al m ²					17,00	7,10	120,70
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
802	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès							
	A R I P O R T A R E							17'416'011,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'416'011,40
05.17.01 22/09/2011	porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12) pavimentazione interna SOMMANO al m²					17,00 <hr/> 17,00	49,00	833,00
803 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12) Rivestimento pareti locale wc SOMMANO al m²					23,20 <hr/> 23,20	45,40	1'053,28
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
804 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12) Massetto per le pendenze del solaio di copertura SOMMANO al m³	21,50			0,080	1,72 <hr/> 1,72	221,40	380,81
805 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12) Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura SOMMANO al m²					21,50 21,50 <hr/> 43,00	10,00	430,00
806 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola , di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12) Impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO mq					21,50 <hr/> 21,50	28,05	603,08
	A R I P O R T A R E							17'419'311,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'419'311,57
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
807 05.08 21/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura . AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12) copertura					21,50		
	SOMMANO al m²					21,50	47,90	1'029,85
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
808 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12)					55,00		
	SOMMANO al m²					55,00	45,90	2'524,50
809 02.02.03.03 22/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12)					55,00		
	SOMMANO al m²					55,00	29,10	1'600,50
810 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12)					29,90		
	SOMMANO al m²					29,90	22,90	684,71
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
811 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12)					17,00		
						60,00		
						55,00		
	A R I P O R T A R E					132,00		17'425'151,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					132,00		17'425'151,13
	SOMMANO al m ²					15,00		
						147,00	14,20	2'087,40
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
812 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12)					3,96		
	SOMMANO al m ²					3,96	236,80	937,73
813 AP.ED.004 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	900,00	1'800,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
814 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) parete SE					14,00		
	SOMMANO al m ²					14,00	320,20	4'482,80
815 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12)					14,00		
	SOMMANO al m ²					14,00	41,50	581,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
816 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							17'435'040,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'435'040,06
	Locale sorveglianza (AS12) pluviali				8,60	8,60		
	SOMMANO al m					8,60	16,70	143,62
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
817 AP.ED.021 21/09/2011	Fornitura e collocazione di porta a filo parete realizzata con struttura interna metallica e rivestimento esterno su entrambe le facce in legno multistrato di betulla dello spessore ... rarie, eventuali ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) porte esterne piano terra					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	450,00	900,00
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
818 AP.ED.025 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 20 ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) tettoia esterna				36,500	36,50		
	SOMMANO mq					36,50	200,00	7'300,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
819 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) lavabo				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	298,70	298,70
820 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI							
	Locale sorveglianza (AS12) piano terra				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	225,40	225,40
821 AP.ED.034 21/09/2011	Fornitura e collocazione di aspiratore per ambienti chiusi da collocare all'esterno, completo di serranda , ventola a due velocità. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera							
	A R I P O R T A R E							17'443'907,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'443'907,78
	completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12) locali igienici				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	53,20	53,20
822 15.01.04.01 22/09/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA SERVIZI Locale sorveglianza (AS12)				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	241,70	241,70
	<nessuna> (SpCat 0)							
823 23/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) AS13 Servizi igienici + locali tecnici (Area servizi) (Cat 22) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
824 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio AREA SERVIZI AS13	39,25			4,400	172,70		
	SOMMANO al m ²					172,70	7,20	1'243,44
825 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni AREA SERVIZI AS13 Vedi voce n° 824 [al m ² 172.70]	5,00				863,50		
	SOMMANO al m ²					863,50	0,53	457,66
826 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA SERVIZI AS13							
	A R I P O R T A R E							17'445'903,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'445'903,78
	Scavo *(H/peso=0,90+0,20)		24,30	4,500	1,100	120,29		
	SOMMANO al m³					120,29	5,37	645,96
827 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro AREA SERVIZI AS13 Trasporto a rifiuto	6,00			120,290	721,74		
	SOMMANO					721,74	0,53	382,52
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
828 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 AREA SERVIZI AS13 Magrone		120,29		0,200	24,06		
	SOMMANO al m³					24,06	102,20	2'458,93
829 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI AS13 Fondazione				28,254	28,25		
	SOMMANO al m³					28,25	144,80	4'090,60
830 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 AREA SERVIZI AS13 Travi Pilastri				7,063 4,740	7,06 4,74		
	SOMMANO al m³					11,80	154,30	1'820,74
831 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA SERVIZI AS13							
	A R I P O R T A R E							17'455'302,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'455'302,53
	Fondazione Travi Pilastrì	70,00 75,00 125,00			28,254 7,063 4,740	1'977,78 529,73 592,50		
	SOMMANO al kg					3'100,01	1,73	5'363,02
832 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati AREA SERVIZI AS13 Casseforme *(H/peso=84,761+61,216+50,56)				196,537	196,54		
	SOMMANO al m²					196,54	28,70	5'640,70
833 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 AREA SERVIZI AS13 Solaio				65,352	65,35		
	SOMMANO al m²					65,35	64,60	4'221,61
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
834 06.01.01.02 22/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano AREA SERVIZI AS13 Vespai di fondazione					57,00		
	SOMMANO al m³					57,00	25,00	1'425,00
835 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI AS13 Vespai di fondazione Vespai drenante perimetrale *(lung.=(5+15))	2,00	20,00	0,400	1,000	10,95 16,00		
	SOMMANO al m³					26,95	45,50	1'226,23
836 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespai areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespai eseguito di altezza fino a 20 cm . AREA SERVIZI							
	A R I P O R T A R E							17'473'179,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'473'179,09
	AS13 Vespaio di fondazione		14,30	4,300		61,49		
	SOMMANO al m ²					61,49	27,10	1'666,38
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
837 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 AREA SERVIZI							
	AS13 Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere		14,30	4,300	0,100	6,15		
	SOMMANO al m ³					6,15	113,90	700,49
838 03.02.04 22/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) AREA SERVIZI							
	AS13 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere		14,30	4,300	4,440	273,02		
	SOMMANO al kg					273,02	1,88	513,28
839 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici AREA SERVIZI							
	AS13 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna		14,30	4,300		61,49		
	SOMMANO al m ²					61,49	14,80	910,05
840 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	AS13 Vedi voce n° 839 [al m ² 61.49]					61,49		
	SOMMANO al m ²					61,49	7,10	436,58
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
841	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès							
	A R I P O R T A R E							17'477'405,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'477'405,87
05.17.01 06/09/2011	porcellanato di 1 ^a scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm AREA SERVIZI AS13 Pavimentazione locali wc Pavimentazione locale tecnico SOMMANO al m ²		8,40 5,60	4,300 4,350		36,12 24,36 <hr/> 60,48	49,00	2'963,52
842 05.09 23/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI AS13 Rivestimento pareti locale wc SOMMANO al m ²					51,00 <hr/> 51,00	45,40	2'315,40
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
843 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa AREA SERVIZI AS13 Massetto per le pendenze del solaio di copertura SOMMANO al m ³		14,30	4,300	0,080	4,92 <hr/> 4,92	221,40	1'089,29
844 05.12.02 23/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI AS13 Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura Parziale al m ² Massetto di sottofondo della pavimentazione del solaio di copertura Parziale al m ² SOMMANO al m ²		14,30 14,30	4,300 4,300		61,49 <hr/> 61,49 61,49 <hr/> 61,49 122,98	10,00	1'229,80
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
845 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							17'485'003,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'485'003,88
	AREA SERVIZI							
	AS13 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		14,30	4,300		61,49		
	SOMMANO mq					61,49	28,05	1'724,79
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
846 05.08 23/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura .							
	AREA SERVIZI							
	AS13 Pavimentazione del solaio di copertura		14,30	4,300		61,49		
	SOMMANO al m²					61,49	47,90	2'945,37
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
847 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) .							
	AREA SERVIZI							
	AS13 Muro di tamponamento longitudinale (prospetto est)		14,88		4,000	59,52		
	a detrarre aperture	3,00	0,90		2,200	-5,94		
			5,30		3,500	-18,55		
	a detrarre porzioni di pilastri	4,00	0,30		3,800	-4,56		
	Muri di tamponamento trasversali	3,00	4,10		4,000	49,20		
	Sommano positivi al m²					108,72		
	Sommano negativi al m²					-29,05		
	SOMMANO al m²					79,67	45,90	3'656,85
848 02.02.03.03 23/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm							
	AREA SERVIZI							
	AS13 Muro di tamponamento longitudinale (prospetto est)		14,88		4,000	59,52		
	a detrarre aperture	3,00	0,90		2,200	-5,94		
			5,30		3,500	-18,55		
	a detrarre porzioni di pilastri	4,00	0,30		3,800	-4,56		
	Muri di tamponamento trasversali	3,00	4,10		4,000	49,20		
	Sommano positivi al m²					108,72		
	Sommano negativi al m²					-29,05		
	SOMMANO al m²					79,67	29,10	2'318,40
849 02.01.01.02	Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, per muratura non portante, data a qualsiasi altezza o profondità di							
	A R I P O R T A R E							17'495'649,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'495'649,29
06/09/2011	<p>qualsunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compr ... 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: per la provincia di Trapani</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>AS13</p> <p>Muro di tamponamento longitudinale (prospetto ovest)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)</p>		14,88	0,200	4,000	11,90		
						11,90	184,20	2'191,98
850 09.07 26/07/2011	<p>Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bast ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>AS13</p> <p>Prospetto ovest</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)</p>		14,88		4,000	59,52		
						59,52	21,90	1'303,49
851 02.02.02.02 06/09/2011	<p>Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>AS13</p> <p>a detrarre superficie porte</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi al m²</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi al m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)</p>	4,00 2,00 7,00	4,30 2,10 8,35 0,90		3,500 3,500 3,500 2,200	60,20 14,70 29,23 -13,86		
						104,13 -13,86		
						90,27	22,90	2'067,18
852 09.03 22/07/2011	<p>Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>AREA SERVIZI</p> <p>AS13</p> <p>Pareti locale tecnico *(lung.=(5,60+4,35))</p> <p>Soffitto locale tecnico</p> <p>Pareti locale wc</p> <p>a detrarre aperture</p> <p>Soffitto locali wc</p>	2,00 10,00 4,00 2,00 3,00	9,95 5,60 4,30 2,10 8,35 0,90	4,350	3,500 3,500 3,500 3,500 2,200	69,65 24,36 150,50 29,40 58,45 -5,94		
			8,35	4,300		35,91		
	A R I P O R T A R E					362,33		17'501'211,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					362,33		17'501'211,94
	Sommano positivi al m ² Sommano negativi al m ²					368,27 -5,94		
	SOMMANO al m ²					362,33	14,20	5'145,09
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
853 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave AREA SERVIZI							
	AS13 Locali wc	7,00	0,90		2,200	13,86		
	SOMMANO al m ²					13,86	236,80	3'282,05
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
854 AP.ED.011 06/09/2011	Fornitura e collocazione di portone industriale sezionale metallico in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, con chiusura ad andamento verticale, compres ... i telecomando ad infrarossi. Compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI							
	AS13		5,30		3,500	18,55		
	SOMMANO mq					18,55	220,00	4'081,00
855 08.01.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1 ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): AREA SERVIZI							
	AS13 Prospetto est	3,00	0,90		2,200	5,94		
	SOMMANO al m ²					5,94	266,90	1'585,39
856 08.13.03 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarci o fissare a stucco in apposite guide o con listelli di legno, i ... ompresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm) AREA SERVIZI							
	AS13 Vedi voce n° 855 [al m ² 5.94]					5,94		
	SOMMANO al m ²					5,94	22,00	130,68
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
857 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di							
	A R I P O R T A R E							17'515'436,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'515'436,15
	servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm AREA SERVIZI AS13 Pluviali	6,00			4,000	24,00		
	SOMMANO al m					24,00	16,70	400,80
858 15.01.04.01 06/09/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm AREA SERVIZI AS13 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	241,70	483,40
859 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI AS13 Locali wc					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	298,70	1'194,80
860 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte AREA SERVIZI AS13 Locali wc					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	225,40	901,60
861 15.03.02 06/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte AREA SERVIZI AS13 Locali wc					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'807,00	1'807,00
862 15.03.04 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI AS13							
	A R I P O R T A R E							17'520'223,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'520'223,75
	Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	1'766,00	1'766,00
863 15.03.06 06/09/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI AS13 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	440,50	440,50
864 15.03.07 06/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI AS13 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	259,40	259,40
865 15.03.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI AS13 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	116,20	116,20
866 15.03.09 06/09/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento AREA SERVIZI AS13 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	166,90	166,90
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
867 AP.ED.018 06/09/2011	Realizzazione e posa in opera di rivestimento delle pareti costituito da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 60x60x3 mm ed una struttura ester ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI AS13 Rivestimento esterno del prospetto est		5,75		4,000	23,00		
	A R I P O R T A R E					23,00		17'522'972,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,00		17'522'972,75
	Rivestimento esterno del prospetto nord SOMMANO mq		5,00		4,000	20,00		
						43,00	150,00	6'450,00
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
868 06.03.03 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, av ... smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	AS13 Prospetto ovest		15,00	1,300	4,000	78,00		
	SOMMANO al m³					78,00	34,50	2'691,00
869 06.03.02 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme ... a esclusione del pietrame di riempimento, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI							
	AS13 Prospetto ovest (Si stima 10kg/mc) Vedi voce n° 868 [al m³ 78.00]	10,00				780,00		
	SOMMANO al kg					780,00	8,21	6'403,80
	<nessuna> (SpCat 0)							
870 23/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) D Darsena (Area servizi) (Cat 26) Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
871 05.12.02 22/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici AREA SERVIZI - DARSENA							
	massetto sotto pavimento					1'650,00		
	SOMMANO al m²					1'650,00	10,00	16'500,00
872 12.01.01 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte AREA SERVIZI - DARSENA							
	A R I P O R T A R E							17'555'017,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'555'017,55
	sottopavimentazione					1'650,00		
	SOMMANO al m ²					1'650,00	7,10	11'715,00
873 AP.ED.054 21/09/2011	Fornitura e collocazione di lastra in pietra naturale, tipo pietra lavica calcarea locale a scelta dell' D.L., dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", boccia ... ttoli sigillati al silicone, all'incrocio con alzata, parapetti e/o pannelli pieni: - per le province di Catania ed Enna AREA SERVIZI							
	Sistemazione area esterna pavimenti					1'650,00		
	SOMMANO al m ²					1'650,00	85,00	140'250,00
874 AP.ED.040 22/09/2011	Realizzazione di elemento di arredo raffigurante una duna per una superficie di circa 1500 mq. composta da argilla espansa e malta cementizia modellata secondo la forma progettata, ... o di aiuola da compensarsi a parte. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI - DARSENA							
	duna grande ad est della darsena					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
875 AP.ED.041 22/09/2011	Realizzazione di elemento di arredo raffigurante una duna per una superficie di circa 600 mq. composta da argilla espansa e malta cementizia modellata secondo la forma progettata, ... o di aiuola da compensarsi a parte. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI - DARSENA							
	duna piccola ad ovest della darsena					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'000,00	6'000,00
876 AP.ED.028 22/09/2011	Realizzazione di aiuola floreale composta da fondo in terra vegetale per una profondità di 1 mt. successivo strato di torba, prato verde del tipo a scelta della D.L., essenze arbor ... urarie necessarie, sistema di irrigazione ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI - DARSENA							
	aiuole					340,00		
	SOMMANO m2					340,00	50,00	17'000,00
877 AP.ED.037 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di sedile realizzato in conglomerato cementizio rivestito in resino, secondo i disegni del progetto esecutivo e le precise indicazioni della D.LL. E' comp ... iere, l'imballo, il tiro in alto con gru e/o cinghie ed ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI - DARSENA							
	sedute della darsena					80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	600,00	48'000,00
878 AP.ED.027 22/09/2011	Realizzazione di pista ciclabile con fondo stradale in conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm. 0,6 min. - mm. 0,8 min., compreso strato di usura con rivestimento si ... Pigmentazione a richiesta della D.L. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera							
	A R I P O R T A R E							17'787'982,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'787'982,55
	<p>eseguita a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI - DARSENA</p> <p>pista ciclabile</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					323,00		
						323,00	20,00	6'460,00
879 06.02.10.03 22/09/2011	<p>Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spig ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte: per elementi di formato 15x20 cm AREA SERVIZI - DARSENA</p> <p>orlatura pista ciclabile</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>					420,00		
						420,00	43,20	18'144,00
880 AP.ED.042 22/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di pontili galleggianti opportunamente sagomati per ottenere la sagoma di progetto compresi tutti gli accessori e gli ancoraggi necessari, per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI - DARSENA</p> <p>palcoscenico galleggiante</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	60'000,00	60'000,00
881 AP.ED.020 22/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. AREA SERVIZI - DARSENA</p> <p>pavimentazione perimetrale alla darsena</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					200,00		
						200,00	30,00	6'000,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
882 23/09/2011	<p>-----</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>					0,00	0,00	0,00
	Opere stradali (SpCat 3) Viabilità e parcheggi (Molo Colombo) (Cat 28) Viabilità (strade carrabili e pedonali, pista ciclabile, marciapiede, parcheggi, segnaletica) (SbCat 15)							
883 01.04.01.01 20/09/2011	<p>Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... to a rifiuto, dei materiali predetti: in ambito urbano: — per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi. MOLO COLOMBO</p> <p>Scarificazione del manto stradale esistente</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>					19'360,00		
						19'360,00	2,47	47'819,20
	A R I P O R T A R E							17'926'405,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'926'405,75
	Opera 2 - Rettifica testata Molo Colombo (Cat 36)							
884 06.01.04.01 21/09/2011	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... % di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore MOLO COLOMBO							
	Rettifica testa molo colombo	4,00	437,00			1'748,00		
	SOMMANO					1'748,00	1,33	2'324,84
	Sistemazione area (Molo Colombo) (Cat 27)							
885 06.02.14.07 20/09/2011	Fornitura e collocazione di "basole" di 1 ^a scelta di larghezza pari a 40 cm e lunghezza a correre non inferiore a 40 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni in opera compres ... erfetta regola d'arte. — In pietra calcarea tipo Perlato di Sicilia, per le province di Palermo, Trapani: spessore 12 cm MOLO COLOMBO							
	orlatura banchina					1'050,00		
	SOMMANO al m ²					1'050,00	182,30	191'415,00
886 AP.ED.054 24/09/2011	Fornitura e collocazione di lastra in pietra naturale, tipo pietra lavica calcarea locale a scelta dell D.L, dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", boccia ... ttoli sigillati al silicone, all'incrocio con alzata, parapetti e/o pannelli pieni: - per le province di Catania ed Enna MOLO COLOMBO							
	Area pedonale banchina Molo Colombo e Molo Lanterna rossa					6'675,00		
	SOMMANO al m ²					6'675,00	85,00	567'375,00
887 06.02.10.03 20/09/2011	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spig ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte: per elementi di formato 15x20 cm MOLO COLOMBO							
	Orlatura pista ciclabile					925,00		
	SOMMANO al m					925,00	43,20	39'960,00
	Viabilità e parcheggi (Molo Colombo) (Cat 28)							
888 06.01.05.02 20/09/2011	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore MOLO COLOMBO							
	Sede stradale	3,00	9335,00			28'005,00		
	SOMMANO					28'005,00	1,73	48'448,65
889 06.02.13.01	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6							
	A R I P O R T A R E							18'775'929,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'775'929,24
24/09/2011	cm, aventi resistenza media a compressione non infer ... dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante. — Spessore cm 6: di colore grigio chiaro MOLO COLOMBO Superfici di parcheggio SOMMANO al m ²					4'460,00		
						4'460,00	31,80	141'828,00
890 AP.ED.027 21/09/2011	Realizzazione di pista ciclabile con fondo stradale in conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm. 0,6 min. - mm. 0,8 min., compreso strato di usura con rivestimento si ... Pigmentazione a richiesta della D.L. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO pista ciclabile SOMMANO m2					1'450,00		
						1'450,00	20,00	29'000,00
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) Sistemazione area (Molo Colombo) (Cat 27) Aree a verde (arbusti, aiuole, terreno vegetale ...) (SbCat 18)							
891 AP.ED.028 21/09/2011	Realizzazione di aiuola floreale composta da fondo in terra vegetale per una profondità di 1 mt. successivo strato di torba, prato verde del tipo a scelta della D.L., essenze arbor ... urarie necessarie, sistema di irrigazione ed ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO aiuole SOMMANO m2					310,00		
						310,00	50,00	15'500,00
	Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
892 AP.ED.029 21/09/2011	Realizzazione di elemento di arredo raffigurante una duna con due fioriere composta da argilla espansa e malta cementizia modellata secondo la forma progettata, con successivo rico ... le fioriere da compensarsi a parte. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO dune con due fioriere SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	500,00	2'500,00
893 AP.ED.030 21/09/2011	Realizzazione di elemento di arredo raffigurante una duna con tre fioriere composta da argilla espansa e malta cementizia modellata secondo la forma progettata, con successivo rico ... le fioriere da compensarsi a parte. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO dune con tre fioriere SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	600,00	6'000,00
	Opere stradali (SpCat 3) Viabilità e parcheggi (Molo Colombo) (Cat 28)							
	A R I P O R T A R E							18'970'757,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'970'757,24
894 06.06.01 21/09/2011	Viabilità (strade carrabili e pedonali, pista ciclabile, marciapiede, parcheggi, segnaletica) (SbCat 15) Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ... onglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 N/mm2 MOLO COLOMBO segnaletica di pericolo (verticale)					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	125,60	1'256,00
895 06.06.02 21/09/2011	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ... onglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 N/mm2 MOLO COLOMBO segnaletica verticale					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	144,80	2'896,00
896 06.06.21 21/09/2011	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari: — per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta MOLO COLOMBO segnaletica stradale orizzontale - attraversamenti pedonali					550,00		
	SOMMANO al m²					550,00	8,38	4'609,00
897 06.06.22 21/09/2011	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari MOLO COLOMBO segnaletica orizzontale - linea tratteggiata/continua					1'460,00		
	SOMMANO al m					1'460,00	0,87	1'270,20
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) Sistemazione area (Molo Colombo) (Cat 27) Sistemi di recinzione (cancelli, barriere) (SbCat 16)							
898 07.01.04 21/09/2011	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e ... pere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO ringhiera tra MC1, MC2, MCE e MC4 *(lung.=19,3+48,8)	25,00	68,10		1,100	1'872,75		
	SOMMANO al kg					1'872,75	12,90	24'158,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'866'744,62
	A R I P O R T A R E							19'004'946,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'124'946,92
	LAVORI A MISURA							
	Opere di sistemazione esterna (SpCat 4) Sistemazione area (Molo Colombo) (Cat 27) Attrezzature ed arredo urbano (pavimentazioni, sedili, dune, fioriere, cestini) (SbCat 17)							
901 AP.ED.033 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di fontanella d'acqua con struttura in acciaio corten trattato, a sezione rettangolare 100x200 mm, di altezza 990 mm, con piastra di base rettangolare 29 ... locco di fondazione, il trasporto e quant'altro occorre per l'assemblaggio e la posa in opera a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	Fontane					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'180,00	5'900,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
902 22/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) MC1 Blocco box auto + Servizi igienici (Molo Colombo) (Cat 30) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
903 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW MOLO COLOMBO							
	MC1 Scavo *(H/peso=0,90+0,20)		17,90	7,350	1,100	144,72		
	SOMMANO al m³					144,72	5,37	777,15
904 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro MOLO COLOMBO							
	MC1 Trasporto a rifiuto Vedi voce n° 903 [al m³ 144.72]	6,00				868,32		
	SOMMANO					868,32	0,53	460,21
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
905 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2							
	A R I P O R T A R E							19'132'084,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'132'084,28
	MOLO COLOMBO							
	MC1							
	Magrone	3,00	17,90	1,200	0,200	12,89		
	Magrone	4,00	7,35	1,200	0,200	7,06		
	SOMMANO al m ³					19,95	102,20	2'038,89
906 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2							
	MOLO COLOMBO							
	MC1							
	Fondazione				48,120	48,12		
	SOMMANO al m ³					48,12	144,80	6'967,78
907 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2							
	MOLO COLOMBO							
	MC1							
	Travi				12,030	12,03		
	Pilastrri				7,200	7,20		
	SOMMANO al m ³					19,23	154,30	2'967,19
908 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate							
	MOLO COLOMBO							
	MC1							
	Travi	75,00			12,030	902,25		
	Pilastrri	125,00			7,200	900,00		
	Fondazione	70,00			48,120	3'368,40		
	SOMMANO al kg					5'170,65	1,73	8'945,22
909 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati							
	MOLO COLOMBO							
	MC1							
	Casseforme *(H/peso=144,36+104,26+76,80)				325,420	325,42		
	SOMMANO al m ²					325,42	28,70	9'339,55
910 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2							
	A R I P O R T A R E							19'162'342,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'162'342,91
	MOLO COLOMBO							
	MC1 Solai				120,560	120,56		
	SOMMANO al m ²					120,56	64,60	7'788,18
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
911 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano							
	MOLO COLOMBO							
	MC1 Vespai di fondazione					63,50		
	SOMMANO al m ³					63,50	25,00	1'587,50
912 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte							
	MOLO COLOMBO							
	MC1 Vespai di fondazione Vespai drenante perimetrale *(lung.=(7+17,30+7))	31,30	0,400	1,000		13,15 12,52		
	SOMMANO al m ³					25,67	45,50	1'167,99
913 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespai areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespai eseguito di altezza fino a 20 cm .							
	MOLO COLOMBO							
	MC1 Vespai di fondazione	17,30	7,000			121,10		
	SOMMANO al m ²					121,10	27,10	3'281,81
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
914 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2							
	MOLO COLOMBO							
	MC1 Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere	17,30	7,000	0,100		12,11		
	SOMMANO al m ³					12,11	113,90	1'379,33
915	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ac							
	A R I P O R T A R E							19'177'547,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'177'547,72
03.02.04 20/09/2011	aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) MOLO COLOMBO MC1 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) Armatura del massetto sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere		17,30	7,000	4,440	537,68		
	SOMMANO al kg					537,68	1,88	1'010,84
916 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici MOLO COLOMBO MC1 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna		17,30	7,000		121,10		
	SOMMANO al m²					121,10	14,80	1'792,28
917 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC1 Vedi voce n° 916 [al m² 121.10]					121,10		
	SOMMANO al m²					121,10	7,10	859,81
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
918 05.01 06/09/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte MOLO COLOMBO MC1 Pavimentazione Box auto	2,00	5,60	7,100		79,52		
	SOMMANO al m²					79,52	32,00	2'544,64
919 05.09 20/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO MC1 Rivestimento pareti locale wc MOLO COLOMBO MC1 Pareti locali wc *(lung.=(7+5,60))	2,00	12,60		2,000	50,40		
	A R I P O R T A R E					50,40		19'183'755,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,40		19'183'755,29
	(lung.=(7+5,60+7+4,30+0,75))		24,65		2,000	49,30		
	a detrarre superficie porta	2,00	2,35		2,000	9,40		
			0,90		2,000	-1,80		
	(lung.=(3+0,50+1,80))	10,00	1,15		2,000	23,00		
	a detrarre superficie porta	2,00	5,30		2,000	21,20		
			3,25		2,000	6,50		
	a detrarre superficie porta		0,90		2,000	-1,80		
	a detrarre superficie porte	2,00	3,40		2,000	6,80		
		2,00	0,90		2,000	-3,60		
			1,80		2,000	7,20		
	Sommano positivi al m ²					173,80		
	Sommano negativi al m ²					-7,20		
	SOMMANO al m ²					166,60	45,40	7'563,64
920 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm MOLO COLOMBO MC1 Pavimentazione locale wc		5,60	7,000		39,20		
	SOMMANO al m ²					39,20	49,00	1'920,80
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
921 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa MOLO COLOMBO MC1 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		17,30	7,100	0,080	9,83		
	SOMMANO al m ³					9,83	221,40	2'176,36
922 05.12.02 20/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici MOLO COLOMBO MC1 Massetto di sottofondo dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura		17,30	7,100		122,83		
	SOMMANO al m ²					122,83	10,00	1'228,30
923 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO MC1 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		17,30	7,100		122,83		
	A R I P O R T A R E					122,83		19'196'644,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					122,83		19'196'644,39
	SOMMANO mq					122,83	28,05	3'445,38
924 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC1 Controsoffitto		17,40	7,150		124,41		
	SOMMANO al m²					124,41	34,70	4'317,03
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
925 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . MOLO COLOMBO							
	MC1 Muro di tamponamento longitudinale *(H/peso=3,50+0,10) a detrarre porzioni di pilastri		17,90		3,600	64,44		
			4,00		3,500	-14,00		
	Muri di tamponamento trasversali *(H/peso=3,50+0,10) a detrarre pilastri	4,00	7,35		3,600	105,84		
		12,00	0,50		3,500	-21,00		
	Sommano positivi al m²					170,28		
	Sommano negativi al m²					-35,00		
	SOMMANO al m²					135,28	45,90	6'209,35
926 02.02.03.03 20/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm MOLO COLOMBO							
	MC1 Muro di tamponamento longitudinale *(H/peso=3,50+0,10) a detrarre porzioni di pilastri		17,90		3,600	64,44		
			4,00		3,500	-14,00		
	Muri di tamponamento trasversali *(H/peso=3,50+0,10) a detrarre pilastri	4,00	7,35		3,600	105,84		
		12,00	0,50		3,500	-21,00		
	Sommano positivi al m²					170,28		
	Sommano negativi al m²					-35,00		
	SOMMANO al m²					135,28	29,10	3'936,65
927 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm MOLO COLOMBO							
	MC1 Locali wc		5,60		3,500	19,60		
		5,00	1,15		3,500	20,13		
	A R I P O R T A R E					39,73		19'214'552,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,73		19'214'552,80
	SOMMANO al m ²					39,73	22,90	909,82
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
928 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC1							
	Pareti box auto	8,00	7,10		3,500	198,80		
		4,00	2,75		3,500	38,50		
	Soffitto box auto	2,00	5,60	7,000		78,40		
	Pareti locali wc *(lung.=(7+5,60))	2,00	12,60		3,500	88,20		
	(lung.=(7+5,60+7+4,30+0,75))		24,65		3,500	86,28		
		2,00	2,35		3,500	16,45		
	a detrarre superficie porta		0,90		2,200	-1,98		
	(lung.=(3+0,50+1,80))	10,00	1,15		3,500	40,25		
		2,00	5,30		3,500	37,10		
			3,25		3,500	11,38		
	a detrarre superficie porta		0,90		2,200	-1,98		
			3,40		3,500	11,90		
	a detrarre superficie porte	2,00	0,90		2,200	-3,96		
		2,00	1,80		3,500	12,60		
	Soffitto locali wc		5,60	7,000		39,20		
	Sommano positivi al m ²					659,06		
	Sommano negativi al m ²					-7,92		
	SOMMANO al m ²					651,14	14,20	9'246,19
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
929 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave MOLO COLOMBO							
	MC1							
	Locali wc	7,00	0,90		2,200	13,86		
	SOMMANO al m ²					13,86	236,80	3'282,05
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
930 AP.ED.048 24/09/2011	Fornitura e collocazione di serranda basculante metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. E' compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC1							
	Portoni per box auto	4,00		2,650	3,500	37,10		
	SOMMANO mq					37,10	105,00	3'895,50
931 08.02.01	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,							
	A R I P O R T A R E							19'231'886,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'231'886,36
22/07/2011	sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) MOLO COLOMBO MC1 SOMMANO al m ²		1,50		3,500	5,25		
						5,25	320,20	1'681,05
932 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . MOLO COLOMBO MC1 Vedi voce n° 931 [al m ² 5.25] SOMMANO al m ²					5,25		
						5,25	41,50	217,88
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
933 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm MOLO COLOMBO MC1 Pluviali SOMMANO al m	4,00			4,300	17,20		
						17,20	16,70	287,24
934 15.01.09 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte MOLO COLOMBO MC1 Locali wc SOMMANO cad.					3,00		
						3,00	342,40	1'027,20
935 15.01.04.01 06/09/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm MOLO COLOMBO MC1 Locali wc SOMMANO cad.					2,00		
						2,00	241,70	483,40
936 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e							
	A R I P O R T A R E							19'235'583,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'235'583,13
	funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC1 Locali wc SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	298,70	1'194,80
937 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte MOLO COLOMBO MC1 Locali wc SOMMANO cad.					4,00		
						4,00	225,40	901,60
938 15.03.02 06/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte MOLO COLOMBO MC1 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	1'807,00	1'807,00
939 15.03.04 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC1 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	1'766,00	1'766,00
940 15.03.06 06/09/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC1 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	440,50	440,50
941 15.03.07 06/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC1 Locali wc					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		19'241'693,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		19'241'693,03
	SOMMANO cad.					1,00	259,40	259,40
942 15.03.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO MC1 Locali wc					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	116,20	116,20
943 15.03.09 06/09/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento MOLO COLOMBO MC1 Locali wc					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	166,90	166,90
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
944 06.03.03 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, av ... smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC1 Prospetto sud ovest		18,00	1,300	4,400	102,96		
	SOMMANO al m³					102,96	34,50	3'552,12
945 06.03.02 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme ... a esclusione del pietrame di riempimento, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC1 Prospetto sud ovest (Si stima 10kg/mc) Vedi voce n° 944 [al m³ 102.96]	10,00				1'029,60		
	SOMMANO al kg					1'029,60	8,21	8'453,02
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
946 AP.ED.025 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 20 ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							19'254'240,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'254'240,67
	MOLO COLOMBO							
	MC1 Tettoia		9,70	5,150		49,96		
	SOMMANO mq					49,96	200,00	9'992,00
947 AP.ED.026 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dettaglio e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC1 Per sostegno della tettoia					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'500,00	3'000,00
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
948 AP.ED.020 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC1		9,65	2,750		26,54		
	SOMMANO mq					26,54	30,00	796,20
949 AP.ED.035 22/09/2011	Fornitura e collocazione di sottostruttura in legno e ferro di altezza variabile per pavimentazione in deck. MOLO COLOMBO							
	MC1		9,65	2,750		26,54		
	SOMMANO mq					26,54	40,00	1'061,60
	<nessuna> (SpCat 0)							
950 20/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1)							
	MC2 Locali commerciali (Molo Colombo) (Cat 31)							
	Opere edili (liste e noli, opere provvisorie, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
951 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW MOLO COLOMBO							
	MC2 Scavo *(H/peso=(0,90+0,20))		17,20	7,350	1,100	139,06		
	SOMMANO al m³					139,06	5,37	746,75
	A R I P O R T A R E							19'269'837,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'269'837,22
952 01.02.05.02 04/09/2011	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC2 Trasporto a rifiuto Vedi voce n° 951 [al m³ 139.06]</p>	6,00				834,36		
	SOMMANO					834,36	0,53	442,21
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
953 03.01.01.02 06/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC2 Magrone Magrone</p>	3,00 4,00	17,20 7,35	1,200 1,200	0,200 0,200	12,38 7,06		
	SOMMANO al m³					19,44	102,20	1'986,77
954 03.01.05.03 04/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC2 Fondazione</p>				45,780	45,78		
	SOMMANO al m³					45,78	144,80	6'628,94
955 03.01.05.11 04/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC2 Travi Pilastrì</p>				11,445 7,200	11,45 7,20		
	SOMMANO al m³					18,65	154,30	2'877,70
956 03.02.01.01 04/09/2011	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC2</p>							
	A R I P O R T A R E							19'281'772,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'281'772,84
	Fondazione	70,00			45,780	3'204,60		
	Travi	75,00			11,445	858,38		
	Pilastrini	120,00			7,200	864,00		
	SOMMANO al kg					4'926,98	1,73	8'523,68
957 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati MOLO COLOMBO							
	MC2 Casseforme *(H/peso=122,08+99,19+76,80)				298,070	298,07		
	SOMMANO al m ²					298,07	28,70	8'554,61
958 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 MOLO COLOMBO							
	MC2 Solaio				108,160	108,16		
	SOMMANO al m ²					108,16	64,60	6'987,14
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
959 06.01.01.02 20/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano MOLO COLOMBO							
	MC2 Vespai di fondazione					61,20		
	SOMMANO al m ³					61,20	25,00	1'530,00
960 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC2 Vespai di fondazione Vespai drenante perimetrale *(lung.=(7,75+18+7,75))		33,50	0,400	1,000	12,65 13,40		
	SOMMANO al m ³					26,05	45,50	1'185,28
961 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespai areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespai eseguito di altezza fino a 20 cm . MOLO COLOMBO							
	A R I P O R T A R E							19'308'553,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'308'553,55
	MC2 Vespaio di fondazione		18,00	7,750		139,50		
	SOMMANO al m ²					139,50	27,10	3'780,45
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
962 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	MC2 Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere		18,00	7,750	0,100	13,95		
	SOMMANO al m ³					13,95	113,90	1'588,91
963 03.02.04 20/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) MOLO COLOMBO							
	MC2 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Armatura del massetto di sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere</u>		18,00	7,750	4,440	619,38		
	SOMMANO al kg					619,38	1,88	1'164,43
964 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici MOLO COLOMBO							
	MC2		18,00	7,450		134,10		
	SOMMANO al m ²					134,10	14,80	1'984,68
965 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC2 Per pavimentazione interna		18,00	7,750		139,50		
	SOMMANO al m ²					139,50	7,10	990,45
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
966	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès							
	A R I P O R T A R E							19'318'062,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'318'062,47
05.17.01 06/09/2011	porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm MOLO COLOMBO MC2 Pavimentazione negozio Pavimentazione locale wc SOMMANO al m²		5,75 11,40 5,55	7,150 4,800 2,300		41,11 54,72 12,77 <hr/> 108,60	49,00	5'321,40
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
967 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa MOLO COLOMBO MC2 Massetto per le pendenze del solaio di copertura SOMMANO al m³		18,00	7,750	0,080	11,16 <hr/> 11,16	221,40	2'470,82
968 05.12.02 21/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici MOLO COLOMBO MC2 Massetto di sottofondo per impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO al m²		18,00	7,750		139,50 <hr/> 139,50	10,00	1'395,00
969 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO MC2 Impermeabilizzazione del solaio di copertura SOMMANO mq		18,00	7,450		134,10 <hr/> 134,10	28,05	3'761,51
970 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte MOLO COLOMBO MC2 Controsoffitto SOMMANO al m²		17,40	7,150		124,41 <hr/> 124,41	34,70	4'317,03
	A R I P O R T A R E							19'335'328,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'335'328,23
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
971 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . MOLO COLOMBO							
	MC2 Prospetto nord est *(lung.=(3,10+8,70))		11,80		0,800	9,44		
			0,60		3,500	2,10		
	Prospetto nord ovest e sud est	2,00	0,50		3,500	3,50		
		2,00	7,00		0,800	11,20		
	SOMMANO al m ²					26,24	45,90	1'204,42
972 02.02.03.03 21/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm MOLO COLOMBO							
	MC2 Prospetto nord est *(lung.=(3,10+8,70))		11,80		0,800	9,44		
			0,60		3,500	2,10		
	Prospetto nord ovest e sud est	2,00	0,50		3,500	3,50		
		2,00	7,00		0,800	11,20		
	SOMMANO al m ²					26,24	29,10	763,58
973 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm MOLO COLOMBO							
	MC2 Pareti dei locali wc	4,00	2,30		3,500	32,20		
			5,65		3,500	19,78		
	SOMMANO al m ²					51,98	22,90	1'190,34
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
974 09.03 06/09/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC2 Pareti dei locali wc	8,00	2,30		3,500	64,40		
		2,00	5,55		3,500	38,85		
	Soffitto locali wc		5,55	2,300		12,77		
	SOMMANO al m ²					116,02	14,20	1'647,48
	A R I P O R T A R E							19'340'134,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'340'134,05
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
975 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave MOLO COLOMBO							
	MC2 Locali wc					2,00		
	SOMMANO al m ²					2,00	236,80	473,60
976 AP.ED.004 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC2 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	900,00	1'800,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
977 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm MOLO COLOMBO							
	MC2 Pluviali	4,00			4,300	17,20		
	SOMMANO al m					17,20	16,70	287,24
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
978 08.02.01 24/09/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) MOLO COLOMBO							
	MC2 Prospetto nord est	2,00	2,85 2,80		2,700 3,800	15,39 10,64		
	Prospetti sud est e nord ovest	2,00	8,45 7,25		2,700 2,700	22,82 39,15		
	SOMMANO al m ²					88,00	320,20	28'177,60
979 08.14 24/09/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . MOLO COLOMBO							
	A R I P O R T A R E							19'370'872,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'370'872,49
	MC2 Vedi voce n° 978 [al m² 88.00]					88,00		
	SOMMANO al m²					88,00	41,50	3'652,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
980 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC2 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	298,70	597,40
981 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte MOLO COLOMBO							
	MC2 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	225,40	450,80
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
982 06.03.03 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, av ... smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC2 Prospetto sud ovest		18,00	1,300	4,300	100,62		
	SOMMANO al m³					100,62	34,50	3'471,39
983 06.03.02 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme ... a esclusione del pietrame di riempimento, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC2 Prospetto sud ovest (Si stima 10kg/mc) Vedi voce n° 982 [al m³ 100.62]	10,00				1'006,20		
	SOMMANO al kg					1'006,20	8,21	8'260,90
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
	A R I P O R T A R E							19'387'304,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'387'304,98
984 AP.ED.025 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 20 ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC2 Tettoia		18,00 10,55	2,000 10,650		36,00 112,36		
	SOMMANO mq					148,36	200,00	29'672,00
985 AP.ED.026 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dett ... za e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC2 Per sostegno tettoia					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'500,00	9'000,00
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
986 AP.ED.035 22/09/2011	Fornitura e collocazione di sottostruttura in legno e ferro di altezza variabile per pavimentazione in deck. MOLO COLOMBO							
	MC2		9,65	2,750		26,54		
	SOMMANO mq					26,54	40,00	1'061,60
	<nessuna> (SpCat 0)							
987 06/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) MC3 Locali commerciali (Molo Colombo) (Cat 32) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
988 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW MOLO COLOMBO							
	MC3 Scavo *(H/peso=0,9+0,20)		17,20	7,350	1,100	139,06		
	SOMMANO al m³					139,06	5,37	746,75
989 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato							
	A R I P O R T A R E							19'427'785,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'427'785,33
	in sito e per ogni chilometro MOLO COLOMBO							
	MC3 Trasporto a rifiuto Vedi voce n° 988 [al m³ 139.06]	6,00				834,36		
	SOMMANO					834,36	0,53	442,21
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
990 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	MC3 Magrone	3,00	17,20	1,200	0,200	12,38		
	Magrone	4,00	7,35	1,200	0,200	7,06		
	SOMMANO al m³					19,44	102,20	1'986,77
991 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	MC3 Fondazione				45,780	45,78		
	SOMMANO al m³					45,78	144,80	6'628,94
992 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	MC3 Travi				11,445	11,45		
	Pilastrì				7,200	7,20		
	SOMMANO al m³					18,65	154,30	2'877,70
993 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate MOLO COLOMBO							
	MC3 Fondazione	70,00			45,780	3'204,60		
	Travi	75,00			11,445	858,38		
	Pilastrì	120,00			7,200	864,00		
	SOMMANO al kg					4'926,98	1,73	8'523,68
	A R I P O R T A R E							19'448'244,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								19'448'244,63
994 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso il tutto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati MOLO COLOMBO							
	MC3 Casseforme *(H/peso=137,34+99,19+76,80)				313,330	313,33		
	SOMMANO al m ²					313,33	28,70	8'992,57
995 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 MOLO COLOMBO							
	MC3 Solaio				108,160	108,16		
	SOMMANO al m ²					108,16	64,60	6'987,14
Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)								
996 06.01.01.02 21/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano MOLO COLOMBO							
	MC3 Vespai di fondazione					61,20		
	SOMMANO al m ³					61,20	25,00	1'530,00
997 02.03.01 26/07/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC3 Vespai di fondazione Vespai drenante perimetrale *(lung.=(7,75+18+7,75))		33,50	0,400	1,000	12,65 13,40		
	SOMMANO al m ³					26,05	45,50	1'185,28
998 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespai areati da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa ... esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespai eseguiti di altezza fino a 20 cm . MOLO COLOMBO							
	MC3 Vespai di fondazione		18,00	7,750		139,50		
	SOMMANO al m ²					139,50	27,10	3'780,45
A R I P O R T A R E								19'470'720,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'470'720,07
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
999 03.01.03.01 26/07/2011	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC3 Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>		18,00	7,750	0,100	13,95		
						13,95	113,90	1'588,91
1000 03.02.04 21/09/2011	<p>Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC3 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Armatura del massetto di sottofondo del piano di posa dei casseri a perdere</u></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>		18,00	7,750	4,440	619,38		
						619,38	1,88	1'164,43
1001 05.12.01 06/09/2011	<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC3 Massetto di sottofondo della pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		18,00	7,750		139,50		
						139,50	14,80	2'064,60
1002 12.01.01 06/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC3 Per pavimentazione interna</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		18,00	7,750		139,50		
						139,50	7,10	990,45
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
1003 05.17.01 06/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>MC3</p>							
	A R I P O R T A R E							19'476'528,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'476'528,46
	Pavimentazione negozio		5,75	7,150		41,11		
			11,40	4,800		54,72		
	Pavimentazione locale wc		5,55	2,300		12,77		
	SOMMANO al m ²					108,60	49,00	5'321,40
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
1004 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa MOLO COLOMBO							
	MC3 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		18,00	7,750	0,080	11,16		
	SOMMANO al m ³					11,16	221,40	2'470,82
1005 05.12.02 21/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici MOLO COLOMBO							
	MC3 Massetto di sottofondo per impermeabilizzazione del solaio di copertura		18,00	7,750		139,50		
	SOMMANO al m ²					139,50	10,00	1'395,00
1006 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC3 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		18,00	7,750		139,50		
	SOMMANO mq					139,50	28,05	3'912,98
1007 12.03.04 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... ervizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC3 Controsoffitto		17,40	7,150		124,41		
	SOMMANO al m ²					124,41	34,70	4'317,03
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
1008 02.01.07.02	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e							
	A R I P O R T A R E							19'493'945,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'493'945,69
22/07/2011	idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . MOLO COLOMBO MC3 Prospetto nord est *(lung.=(8,70+3,10)) Prospetto nord ovest e sud est Prospetto sud ovest		11,80 0,60 7,45 2,80		0,800 3,500 0,800 0,800	9,44 2,10 11,92 4,48		
	SOMMANO al m ²					27,94	45,90	1'282,45
1009 02.02.03.03 21/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm MOLO COLOMBO MC3 Prospetto nord est *(lung.=(8,70+3,10)) Prospetto nord ovest e sud est Prospetto sud ovest		11,80 0,60 7,45 2,80		0,800 3,500 0,800 0,800	9,44 2,10 11,92 4,48		
	SOMMANO al m ²					27,94	29,10	813,05
1010 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm MOLO COLOMBO MC3 Pareti dei locali wc	4,00	2,30 5,65		3,500 3,500	32,20 19,78		
	SOMMANO al m ²					51,98	22,90	1'190,34
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
1011 09.03 02/09/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC3 Pareti dei locali wc Soffitto locali wc	8,00 2,00	2,30 5,55 5,55	2,300	3,500 3,500	64,40 38,85 12,77		
	SOMMANO al m ²					116,02	14,20	1'647,48
1012 AP.ED.018 07/09/2011	Realizzazione e posa in opera di rivestimento delle pareti costituito da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 60x60x3 mm ed una struttura ester ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							19'498'879,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'498'879,01
	MOLO COLOMBO							
	MC3 Prospetto sud ovest		6,00		3,500	21,00		
	SOMMANO mq					21,00	150,00	3'150,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
1013 08.02.01 24/09/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) MOLO COLOMBO							
	MC3 Prospetto nord est	2,00	2,85		2,700	15,39		
			2,80		3,800	10,64		
			8,45		2,700	22,82		
	Prospetti sud est e nord ovest	2,00	7,25		2,700	39,15		
	Prospetto sud ovest		2,85		2,800	7,98		
		2,00	2,95		3,500	20,65		
			2,45		2,800	6,86		
	SOMMANO al m²					123,49	320,20	39'541,50
1014 08.14 24/09/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . MOLO COLOMBO							
	MC3 Vedi voce n° 1013 [al m² 123.49]					123,49		
	SOMMANO al m²					123,49	41,50	5'124,84
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
1015 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave MOLO COLOMBO							
	MC3 Locali wc					2,00		
	SOMMANO al m²					2,00	236,80	473,60
1016 AP.ED.004 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC3 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	900,00	1'800,00
	A R I P O R T A R E							19'548'968,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'548'968,95
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
1017 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm MOLO COLOMBO							
	MC3 Pluviali	4,00			4,300	17,20		
	SOMMANO al m					17,20	16,70	287,24
1018 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC3 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	298,70	597,40
1019 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte MOLO COLOMBO							
	MC3 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	225,40	450,80
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
1020 AP.ED.025 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 20 ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC3 Tettoia		10,55 18,00 5,40	10,650 3,200 2,400		112,36 57,60 12,96		
	SOMMANO mq					182,92	200,00	36'584,00
1021 AP.ED.026 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dett ... za e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC3 Per sostegno tettoia					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		19'586'888,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		19'586'888,39
	SOMMANO cadauno					5,00	1'500,00	7'500,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
1022 23/09/2011	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) MC4 Lounge bar (Molo Colombo) (Cat 33) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
1023 07.02.01 26/09/2011	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 *(lung.=(7,76+12,25+3,60+16+11,35+28,20))		79,16		4,000	316,64		
	SOMMANO al m ²					316,64	7,20	2'279,81
1024 07.02.02 26/09/2011	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Vedi voce n° 1023 [al m ² 316.64]	5,00				1'583,20		
	SOMMANO al m ²					1'583,20	0,53	839,10
1025 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)	295,00			1,100	324,50		
	SOMMANO al m ³					324,50	5,37	1'742,57
1026 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Trasporto a rifiuto Vedi voce n° 1025 [al m ³ 324.50]	6,00				1'947,00		
	SOMMANO					1'947,00	0,53	1'031,91
	A R I P O R T A R E							19'600'281,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'600'281,78
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
1027 03.01.01.02 07/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Magrone	324,50			0,200	64,90		
	SOMMANO al m ³					64,90	102,20	6'632,78
1028 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Fondazione				101,709	101,71		
	SOMMANO al m ³					101,71	144,80	14'727,61
1029 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Travi Pilastri				38,398 21,888	38,40 21,89		
	SOMMANO al m ³					60,29	154,30	9'302,75
1030 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Fondazione Travi Pilastri	70,00 85,00 135,00			101,709 38,398 21,888	7'119,63 3'263,83 2'954,88		
	SOMMANO al kg					13'338,34	1,73	23'075,33
1031 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Casseforme *(H/peso=264,702+327,182+218,88)				810,764	810,76		
	SOMMANO al m ²					810,76	28,70	23'268,81
	A R I P O R T A R E							19'677'289,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							19'677'289,06	
1032 03.03.08.04 04/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... e l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 4,00 (H = 14/4+5), calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 MOLO COLOMBO Edificio MC4 Solaio					393,169	393,17		
	SOMMANO al m ²						393,17	64,60	25'398,78
1033 07.03.04.01 07/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J MOLO COLOMBO Edificio MC4 Scala					2000,000	2'000,00		
	SOMMANO al kg						2'000,00	3,01	6'020,00
1034 07.03.06 07/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo MOLO COLOMBO Edificio MC4 Scala					2000,000	2'000,00		
	SOMMANO al kg						2'000,00	1,64	3'280,00
1035 07.03.16.02 07/09/2011	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera MOLO COLOMBO Edificio MC4 Scala					2000,000	2'000,00		
	SOMMANO al kg						2'000,00	1,09	2'180,00
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)								
1036 02.03.01 29/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC4 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(7,76+12,25+3,60+16+11,35+28,20))						29,50		
	SOMMANO al m ³	79,16	0,400	1,000			31,66		
							61,16	45,50	2'782,78
	A R I P O R T A R E								19'716'950,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'716'950,62
1037 06.01.01.02 21/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano MOLO COLOMBO Edificio MC4 Vespaio di fondazione					128,00		
	SOMMANO al m³					128,00	25,00	3'200,00
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
1038 03.01.03.01 29/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 MOLO COLOMBO Edificio MC4 Massetto per formazione del piano di posa dei casseri a perdere		7,76 16,00	12,250 11,350	0,100 0,100	9,51 18,16		
	SOMMANO al m³					27,67	113,90	3'151,61
1039 03.02.04 21/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) MOLO COLOMBO Edificio MC4 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Massetto per formazione del piano di posa dei casseri a perdere</u>		7,76 16,00	12,250 11,350	4,440 4,440	422,07 806,30		
	SOMMANO al kg					1'228,37	1,88	2'309,34
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
1040 02.03.02.01 29/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . MOLO COLOMBO Edificio MC4 Vespaio di fondazione		7,76 16,00	12,250 11,350		95,06 181,60		
	SOMMANO al m²					276,66	27,10	7'497,49
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
1041 05.12.01 29/07/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ...							
	A R I P O R T A R E							19'733'109,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'733'109,06
	tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	<u>Massetto di sottofondo per pavimentazione interna del piano terra</u>		7,76	12,250		95,06		
			16,00	11,350		181,60		
	Parziale al m ²					276,66		
	<u>Massetto di sottofondo per pavimentazione del solaio intermedio</u>		8,60	16,120		138,63		
	a detrarre superficie vano scala + lucernaio		2,55	5,200		-13,26		
	a detrarre superficie vano ascensore		1,70	1,760		-2,99		
	a detrarre superficie vano montacarichi		1,45	1,700		-2,47		
	Parziale al m ²					119,91		
	Sommano positivi al m ²					415,29		
	Sommano negativi al m ²					-18,72		
	SOMMANO al m ²					396,57	14,80	5'869,24
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
1042 12.01.01 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Vedi voce n° 1041 [al m ² 396.57]					396,57		
	SOMMANO al m ²					396,57	7,10	2'815,65
1043 05.12.02 21/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	<u>Massetto di sottofondo per pavimentazione del solaio di copertura (terrazza nord ovest)</u>		5,50	11,350		62,43		
	(lung.=(3,90*11,35)/2)		22,13			22,13		
	Parziale al m ²					84,56		
	<u>Massetto di sottofondo per pavimentazione del solaio di copertura (terrazza sud est)</u>							
	*(lung.=(2,75*7,76)*2)		42,68			42,68		
			9,60	7,760		74,50		
	Parziale al m ²					117,18		
	<u>Massetto di sottofondo per pavimentazione del solaio di copertura (II livello)</u>		8,60	16,120		138,63		
	Parziale al m ²					138,63		
	SOMMANO al m ²					340,37	10,00	3'403,70
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
1044	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro							
	A R I P O R T A R E							19'745'197,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'745'197,65
12.02.01.02 02/09/2011	<p>cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>Edificio MC4 <u>Massetto per le pendenze del solaio di copertura (terrazza nord ovest)</u> (lung.=(3,90*11,35)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale al m³</p> <p><u>Massetto per le pendenze del solaio di copertura (terrazza sud est)</u> *(lung.=(2,75*7,76)*2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale al m³</p> <p><u>Massetto per le pendenze del solaio di copertura (II livello)</u></p> <p style="text-align: right;">Parziale al m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)</p>		5,50 22,13	11,350	0,080 0,080	4,99 1,77		
						6,76		
			42,68 9,60	7,760	0,080 0,080	3,41 5,96		
						9,37		
			8,60	16,120	0,080	11,09		
						11,09		
						27,22	221,40	6'026,51
1045 AP.ED.001 21/09/2011	<p>Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>MOLO COLOMBO</p> <p>Edificio MC4 <u>Impermeabilizzazione del solaio di copertura (terrazza nord ovest)</u> (lung.=(3,90*11,35)/2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale mq</p> <p><u>Impermeabilizzazione del solaio di copertura (terrazza sud est)</u> *(lung.=(2,75*7,76)*2)</p> <p style="text-align: right;">Parziale mq</p> <p><u>Impermeabilizzazione del solaio di copertura (II livello)</u></p> <p style="text-align: right;">Parziale mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p style="text-align: center;">Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)</p>		5,50 22,13	11,350		62,43 22,13		
						84,56		
			42,68 9,60	7,760		42,68 74,50		
						117,18		
			8,60	16,120		138,63		
						138,63		
						340,37	28,05	9'547,38
1046 AP.ED.020 21/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... pplicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p><u>Pavimentazione della terrazza nord ovest</u> (lung.=(3,90*11,35)/2)</p> <p><u>Pavimentazione della terrazza sud est</u> *(lung.=(2,75*7,76)*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>		5,50 22,13	11,350		62,43 22,13		
			42,68 9,60	7,760		42,68 74,50		
						201,74	30,00	6'052,20
	A R I P O R T A R E							19'766'823,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'766'823,74
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
1047 05.17.01 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	<u>Pavimentazione interna del piano terra</u>							
	Sala		7,76	14,560		112,99		
	(lung.=(2,60*7,50)/2)		9,75			9,75		
	(lung.=(2,20+1,10)*3,30/2)		5,45			5,45		
	(lung.=(3,80+2,60)*3,30/2)		10,56			10,56		
	Loc. wc + spogliat. + loc. tecnico + dep.+ cucina+bar *(lung.=(3,45*10,75)/2)		18,54			18,54		
			9,30	11,000		102,30		
	a detrarre superficie vano ascensore		1,70	1,760		-2,99		
	a detrarre superficie vano montacarichi		1,45	1,700		-2,47		
	Parziale al m²					254,13		
	<u>Pavimentazione interna del piano primo</u>							
	Sala	2,00	6,30	2,250		28,35		
			4,60	9,100		41,86		
	a detrarre superficie vano scala		2,55	5,200		-13,26		
	Locale servizio+bar		8,95	3,450		30,88		
	a detrarre superficie vano ascensore		1,70	1,760		-2,99		
	a detrarre superficie vano montacarichi		1,45	1,700		-2,47		
	Parziale al m²					82,37		
	Sommano positivi al m²					360,68		
	Sommano negativi al m²					-24,18		
	SOMMANO al m²					336,50	49,00	16'488,50
1048 05.09 05/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Rivestimento delle pareti della cucina *(lung.=(6+3,35+4,60))		13,95		2,200	30,69		
	Parziale al m²					30,69		
	Rivestimento delle pareti del bagno + antibagno+rip.	4,00	4,25		2,200	37,40		
		4,00	2,40		2,200	21,12		
	(lung.=(3,20+1,80+1,90+1))		7,90		2,200	17,38		
			4,70		2,200	10,34		
	Parziale al m²					86,24		
	SOMMANO al m²					116,93	45,40	5'308,62
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
1049 09.03 29/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	A R I P O R T A R E							19'788'620,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'788'620,86
	<u>Lounge bar (piano terra)</u> Pareti spogliatoio maschile *(lung.=(3,20+4,10+2,15+2,30+2,230+2,15+2,15)) Pareti spogliatoio femminile		18,28		3,500	63,98		
		2,00	3,90		3,500	27,30		
		4,00	2,18		3,500	30,52		
	Pareti deposito *(lung.=(4,10+3,40))		7,50		3,500	26,25		
	Pareti cucina *(lung.=(6+3,35+4,60))		13,95		3,500	48,83		
	Pareti sala		11,40		3,500	39,90		
			4,85		3,500	16,98		
	Bagno + antibagno+rip.	4,00	4,25		3,500	59,50		
		4,00	2,40		3,500	33,60		
	(lung.=(3,20+1,80+1,90+1))		7,90		3,500	27,65		
			4,70		3,500	16,45		
	Parziale al m ²					390,96		
	<u>Lounge bar (piano primo)</u> Bar *(lung.=(1+5,2+1,40)) (lung.=(3,45+5+3,45)) Pareti locale di servizi *(lung.=(3,45+1,60+3,45))		7,60		3,300	25,08		
			11,90		3,300	39,27		
			8,50		3,300	28,05		
	Parziale al m ²					92,40		
	SOMMANO al m ²					483,36	14,20	6'863,71
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
1050 02.01.05 29/07/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Muretto d'attico *(lung.=(3,20+8,60+0,70+5,50+11,35+9,10)) (lung.=(3,50+8,60+0,70+9,60+7,65+11,80))		38,45	0,300	0,200	2,31		
			41,85	0,300	0,200	2,51		
	SOMMANO al m ³					4,82	208,60	1'005,45
1051 02.01.07.02 29/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . MOLO COLOMBO Edificio MC4 Fronte sud-ovest <u>Piano terra</u> a detrarre superficie aperture <u>Piano primo</u>		14,60		4,000	58,40		
			12,35		4,000	49,40		
			12,00		3,500	-42,00		
			8,60		3,800	32,68		
			3,60		3,300	-11,88		
			0,90		3,300	-2,97		
	Parziale al m ²					83,63		
	Fronte nord-est <u>Piano terra</u> a detrarre superficie aperture		28,20		4,000	112,80		
		4,00	14,86		3,500	-52,01		
			9,30		0,400	-14,88		
	Parziale al m ²					45,91		
	Fronte sud est <u>Piano terra</u> *(lung.=(4,15+7,76)) a detrarre superficie aperture <u>Piano primo</u>		11,91		4,000	47,64		
			3,00		4,000	-12,00		
			3,00		3,500	-10,50		
			9,10		3,800	34,58		
	A R I P O R T A R E					189,26		19'796'490,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					189,26		19'796'490,02
	a detrarre superficie aperture		3,00		3,500	-10,50		
	Parziale al m ²					49,22		
	Fronte nord ovest							
	<u>Piano terra</u>		11,35		4,000	45,40		
	a detrarre superficie aperture		2,90		3,500	-10,15		
			1,80		2,400	-4,32		
	<u>Piano primo</u>		9,10		3,800	34,58		
	a detrarre superficie aperture		0,85		2,400	-2,04		
	Parziale al m ²					63,47		
	Sommano positivi al m ²					415,48		
	Sommano negativi al m ²					-173,25		
	SOMMANO al m ²					242,23	45,90	11'118,36
1052 02.02.03.03 21/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Fronte sud-ovest							
	<u>Piano terra</u>		14,60		4,000	58,40		
			12,35		4,000	49,40		
	a detrarre superficie aperture		12,00		3,500	-42,00		
	<u>Piano primo</u>		8,60		3,800	32,68		
			3,60		3,300	-11,88		
			0,90		3,300	-2,97		
	Parziale al m ²					83,63		
	Fronte nord-est							
	<u>Piano terra</u>		28,20		4,000	112,80		
	a detrarre superficie aperture		14,86		3,500	-52,01		
		4,00	9,30		0,400	-14,88		
	Parziale al m ²					45,91		
	Fronte sud est							
	<u>Piano terra</u>							
	<u>*(lung.=(4,15+7,76))</u>		11,91		4,000	47,64		
	a detrarre superficie aperture		3,00		4,000	-12,00		
			3,00		3,500	-10,50		
	<u>Piano primo</u>		9,10		3,800	34,58		
	a detrarre superficie aperture		3,00		3,500	-10,50		
	Parziale al m ²					49,22		
	Fronte nord ovest							
	<u>Piano terra</u>		11,35		4,000	45,40		
	a detrarre superficie aperture		2,90		3,500	-10,15		
			1,80		2,400	-4,32		
	<u>Piano primo</u>		9,10		3,800	34,58		
	a detrarre superficie aperture		0,85		2,400	-2,04		
	Parziale al m ²					63,47		
	Sommano positivi al m ²					415,48		
	Sommano negativi al m ²					-173,25		
	SOMMANO al m ²					242,23	29,10	7'048,89
1053 02.02.02.02 29/07/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per							
	A R I P O R T A R E							19'814'657,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'814'657,27
	dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Tramezzi loc. igienici + spogl. + loc. tecnico (p.t)	2,00			3,500	7,00		
		2,00	4,25		3,500	29,75		
			6,10		3,500	21,35		
			2,15		3,500	7,53		
			4,10		3,500	14,35		
		2,00	2,35		3,500	16,45		
			4,25		3,500	14,88		
		3,00	2,20		3,500	23,10		
			1,80		3,500	6,30		
			1,76		3,500	6,16		
			2,86		3,500	10,01		
	a detrarre superficie porte	15,00	0,90		2,200	-29,70		
			1,40		2,200	-3,08		
			1,80		2,400	-4,32		
	Parziale al m²					119,78		
	Tramezzi bar -cucina - dep. (p.p.)	2,00	4,10		3,500	28,70		
			2,30		3,500	8,05		
			5,40		3,500	18,90		
		2,00	1,10		3,500	7,70		
	Parziale al m²					63,35		
	Sommano positivi al m²					220,23		
	Sommano negativi al m²					-37,10		
	SOMMANO al m²					183,13	22,90	4'193,68
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
1054 09.02 29/07/2011	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte . MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Lounge bar (piano terra)							
	Pareti spogliatoio maschile *(lung.=(3,20+4,10+2,15+2,30+2,230+2,15+2,15))		18,28		3,500	63,98		
	Pareti spogliatoio femminile	2,00	3,90		3,500	27,30		
		4,00	2,18		3,500	30,52		
	Pareti deposito *(lung.=(4,10+3,40))		7,50		3,500	26,25		
	Pareti cucina *(lung.=(6+3,35+4,60))		13,95		3,500	48,83		
	Pareti sala		11,40		3,500	39,90		
			4,85		3,500	16,98		
	Bagno + antibagno+rip.	4,00	4,25		3,500	59,50		
		4,00	2,40		3,500	33,60		
	(lung.=(3,20+1,80+1,90+1))		7,90		3,500	27,65		
			4,70		3,500	16,45		
	Parziale al m²					390,96		
	Lounge bar (piano primo)							
	Bar							
	*(lung.=(1+5,2+1,40))		7,60		3,300	25,08		
	(lung.=(3,45+5+3,45))		11,90		3,300	39,27		
	Pareti locale di servizi *(lung.=(3,45+1,60+3,45))		8,50		3,300	28,05		
	Parziale al m²					92,40		
	SOMMANO al m²					483,36	16,40	7'927,10
	A R I P O R T A R E							19'826'778,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'826'778,05
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
1055 08.02.01 24/09/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Fronte lato nord est		14,86		3,500	52,01		
		4,00	9,30		0,400	14,88		
			6,30		3,300	20,79		
	Fronte lato sud ovest		12,00		3,500	42,00		
	Fronte lato sud est		3,00		3,500	10,50		
		2,00	2,25		3,300	14,85		
	Fronte lato nord ovest		3,00		3,500	10,50		
		2,00	2,25		3,300	14,85		
			6,30		3,300	20,79		
	SOMMANO al m ²					201,17	320,20	64'414,63
1056 08.14 24/09/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Vedi voce n° 1055 [al m ² 201.17]					201,17		
	SOMMANO al m ²					201,17	41,50	8'348,56
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
1057 08.17 29/07/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Loc. igienici + spogl. + loc. tecnico (p.t)	9,00	0,90		2,200	17,82		
	Bar -cucina - dep. (p.t.)	3,00	0,90		2,200	5,94		
	SOMMANO al m ²					23,76	236,80	5'626,37
1058 AP.ED.004 29/07/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, contro telaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4							
	Porte bar -cucina - dep. (p.t.)					2,00		
	Loc. servizio (p.p.)					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	900,00	2'700,00
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							19'907'867,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'907'867,61
1059 15.04.14.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm MOLO COLOMBO Edificio MC4	8,00 4,00			4,000 7,400	32,00 29,60		
	SOMMANO al m					61,60	16,70	1'028,72
1060 15.01.05 29/07/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC4 Locali wc per spogliatoi Locali wc					2,00 4,00		
	SOMMANO cad.					6,00	298,70	1'792,20
1061 15.01.08 29/07/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC4 <u>Lounge bar (piano terra)</u> Locali wc per spogliatoi Locali wc					2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					4,00	225,40	901,60
1062 15.03.02 02/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC4 <u>Lounge bar (piano terra)</u> Locali wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'807,00	1'807,00
1063 15.03.04 02/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC4 <u>Lounge bar (piano terra)</u> Locali wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'766,00	1'766,00
	A R I P O R T A R E							19'915'163,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'915'163,13
1064 15.03.05 02/09/2011	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC4 <u>Lounge bar (piano terra)</u> Locali wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	368,80	368,80
1065 15.03.06 02/09/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC4 <u>Lounge bar (piano terra)</u> Locali wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	440,50	440,50
1066 15.03.07 02/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC4 <u>Lounge bar (piano terra)</u> Locali wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	259,40	259,40
1067 15.03.08 02/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO Edificio MC4 <u>Lounge bar (piano terra)</u> Locali wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	116,20	116,20
1068 15.03.09 02/09/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento MOLO COLOMBO Edificio MC4 <u>Lounge bar (piano terra)</u> Locali wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	166,90	166,90
	A R I P O R T A R E							19'916'514,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'916'514,93
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
1069 AP.ED.010 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro strutturale. E' compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO Edificio MC4 Parapetto per le terrazze *(lung.=(3,20+8,60+0,70+5,50+11,35+9,10)) (lung.=(3,50+8,60+0,70+9,60)) (lung.=(7,65+11,80))		38,45 22,40 19,45		0,900 0,900 1,100	34,61 20,16 21,40		
	SOMMANO mq					76,17	400,00	30'468,00
1070 AP.ED.016 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di parete realizzato con mattoni di vetro di dimensioni 19x19x8 cm con disegno vetro liscio e finitura metallizzata, di colore a scelta della D.L. I matto ... el prezzo il trasporto, il montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO Edificio MC4 Parete in vetrocemento		3,00		7,100	21,30		
	SOMMANO mq					21,30	40,00	852,00
	Opere edili (impianti meccanici) (SbCat 13)							
1071 AP.ED.012 02/09/2011	Fornitura ed installazione di piattaforma elevatrice a sollevamento verticale, in vano chiuso interamente liscio e senza sporgenze o rientranze, con cabina interna avente dimension ... ri di montaggio (bulloni, ancoraggi, ecc) e quanto necessario per dare l'opera funzionante ed a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO Edificio MC4 Ascensore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	22'734,07	22'734,07
1072 AP.ED.017 02/09/2011	Fornitura ed installazione di montacarichi. E' compreso il trasporto, le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO Edificio MC4 Ascensore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
1073 AP.ED.024 02/09/2011	Fornitura e collocazione di scala, come da disegni esecutivi ed indicazioni della D.L, avente uno sviluppo complessivo in pianta di ml 7,80 ml e larghezza 1,10 m, avente struttura ... tezza e per tutta la durata dei lavor ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO Edificio MC4 Scala					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		19'985'569,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		19'985'569,00
	SOMMANO a corpo					1,00	8'000,00	8'000,00
	Opere edili (ombreggiature e tettoie) (SbCat 11)							
1074 AP.ED.025 05/09/2011	Realizzazione e posa in opera di tettoia da fissare ai cavallotti (da compensarsi a parte) costituita da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 20 ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Tettoia		2,10 13,60	5,400 3,200		11,34 43,52		
	SOMMANO mq					54,86	200,00	10'972,00
1075 AP.ED.026 21/09/2011	Realizzazione e posa in opera di cavallotti di forma ad L di sezione 15x30 cm per sostegno delle tettoie in legno. Il tutto come da disegni esecutivi e ulteriori elaborati di dettaglio e per tutta la durata dei lavori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4 Per sostegno tettoia					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'500,00	4'500,00
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
1076 AP.ED.020 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno per esterno composto da doghe in teak delle dimensioni 21x90x1250/3050 mm. E' compresa nel prezzo la sottostruttura in listelli ... applicare con pennello, il trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4					714,75 617,85		
	SOMMANO mq					1'332,60	30,00	39'978,00
1077 AP.ED.035 22/09/2011	Fornitura e collocazione di sottostruttura in legno e ferro di altezza variabile per pavimentazione in deck. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC4					714,75 617,85		
	SOMMANO mq					1'332,60	40,00	53'304,00
	<nessuna> (SpCat 0)							
1078 21/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1)							
	A R I P O R T A R E							20'102'323,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'102'323,00
1079 01.01.04.01 04/09/2011	MC5 Blocco servizi igienici + box auto (Molo Colombo) (Cat 34) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1) Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW MOLO COLOMBO MC5 Scavo *(H/peso=0,80+0,20)		66,38	5,880	1,000	390,31		
	SOMMANO al m³					390,31	5,37	2'095,96
1080 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro MOLO COLOMBO MC5 Trasporto a rifiuto	6,00			390,310	2'341,86		
	SOMMANO					2'341,86	0,53	1'241,19
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
1081 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 MOLO COLOMBO MC5 Magrone Magrone	2,00 12,00	66,38 5,88	0,700 0,700	0,200 0,200	18,59 9,88		
	SOMMANO al m³					28,47	102,20	2'909,63
1082 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 MOLO COLOMBO MC5 Fondazione Fondazione	3,00			22,158 33,452	22,16 100,36		
	SOMMANO al m³					122,52	144,80	17'740,90
1083 03.01.05.11 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in elevazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	A R I P O R T A R E							20'126'310,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'126'310,68
	MC5 Travi Pilastri Pilastri Travi	3,00 3,00			8,582 2,736 3,648 5,768	25,75 2,74 10,94 5,77		
	SOMMANO al m ³					45,20	154,30	6'974,36
1084 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate MOLO COLOMBO							
	MC5 Fondazione *(par.ug.=70,00*3) Fondazione Travi Travi *(par.ug.=75,00*3) Pilastri *(par.ug.=145,00*3) Pilastri	210,00 70,00 75,00 225,00 435,00 145,00			33,452 22,158 5,768 8,582 2,736 3,648	7'024,92 1'551,06 432,60 1'930,95 1'190,16 528,96		
	SOMMANO al kg					12'658,65	1,73	21'899,46
1085 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati MOLO COLOMBO							
	MC5 Casseforme *(H/peso=69,21+49,985+31,92+102,98+74,374+42,56) Casseforme *(H/peso=69,21+49,985+31,92+102,98*3+74,374*3+42,56*3)				371,029 810,857	371,03 810,86		
	SOMMANO al m ²					1'181,89	28,70	33'920,24
1086 03.03.10.04 05/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 MOLO COLOMBO							
	MC5 Solaio *(H/peso=60,443+95,45*3)				346,793	346,79		
	SOMMANO al m ²					346,79	78,50	27'223,02
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
1087 06.01.01.02 21/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano MOLO COLOMBO							
	MC5 Vespaio di fondazione					200,00		
	SOMMANO al m ³					200,00	25,00	5'000,00
	A R I P O R T A R E							20'221'327,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'221'327,76
1088 02.03.01 26/07/2011	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC5 Vespaio di fondazione Vespaio drenante perimetrale *(lung.=(5,88+66,38+5,88)) SOMMANO al m³		78,14	0,400	1,000	39,00 31,26 <hr/> 70,26	45,50	3'196,83
1089 02.03.02.01 26/07/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . MOLO COLOMBO MC5 Vespaio di fondazione SOMMANO al m²		66,38	5,880		390,31 <hr/> 390,31	27,10	10'577,40
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
1090 03.01.03.01 26/07/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 MOLO COLOMBO MC5 Massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere SOMMANO al m³		66,38	5,880	0,100	39,03 <hr/> 39,03	113,90	4'445,52
1091 03.02.04 21/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) MOLO COLOMBO MC5 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Armatura del massetto sottofondo per la formazione del piano di posa dei casseri a perdere</u> SOMMANO al kg		66,38	5,880	4,440	1'733,00 <hr/> 1'733,00	1,88	3'258,04
1092 05.12.01 06/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'interno degli edifici MOLO COLOMBO MC5							
	A R I P O R T A R E							20'242'805,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'242'805,55
	Massetto di sottofondo della pavimentazione interna		66,38	5,880		390,31		
	SOMMANO al m ²					390,31	14,80	5'776,59
1093 12.01.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC5 Per pavimentazione interna		66,38	5,880		390,31		
	SOMMANO al m ²					390,31	7,10	2'771,20
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
1094 05.01 22/07/2011	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... ni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte MOLO COLOMBO							
	MC5 Box auto	7,00	5,70	5,350		213,47		
	LT3		5,70	5,350		30,50		
	LT4		5,80	5,350		31,03		
	SOMMANO al m ²					275,00	32,00	8'800,00
1095 05.17.01 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm MOLO COLOMBO							
	MC5 Pavimentazione locali wc + LT1-2		10,65	5,300		56,45		
	SOMMANO al m ²					56,45	49,00	2'766,05
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
1096 12.02.01.02 02/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche sec ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa MOLO COLOMBO							
	MC5 Massetto per le pendenze del solaio di copertura		66,38	5,880	0,080	31,23		
	SOMMANO al m ³					31,23	221,40	6'914,32
1097 05.12.02 21/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta							
	A R I P O R T A R E							20'269'833,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'269'833,71
	regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici MOLO COLOMBO							
	MC5 Per solaio di copertura		66,38	5,880		390,31		
	SOMMANO al m ²					390,31	10,00	3'903,10
1098 AP.ED.001 26/07/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	MC5 Impermeabilizzazione del solaio di copertura		66,38	5,880		390,31		
	SOMMANO mq					390,31	28,05	10'948,20
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
1099 02.01.07.02 22/07/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . MOLO COLOMBO							
	MC5					92,00		
	SOMMANO al m ²					92,00	45,90	4'222,80
1100 02.02.03.03 21/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm MOLO COLOMBO							
	MC5 Vedi voce n° 1099 [al m ² 92.00]					92,00		
	SOMMANO al m ²					92,00	29,10	2'677,20
1101 02.01.05 24/09/2011	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, per muratura non portante, con una pe ... alletti) per intervento fino a 3,5 m d'altezza o quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte MOLO COMOLBO							
	MC5					173,70		
	SOMMANO al m ³					173,70	208,60	36'233,82
1102 02.02.02.02 06/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm							
	A R I P O R T A R E							20'327'818,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'327'818,83
	MOLO COLOMBO							
	MC5	7,00	5,40		3,500	132,30		
		2,00	10,65		3,500	74,55		
		7,00	0,90		2,200	-13,86		
		4,00	3,85		3,500	53,90		
	a detrarre superficie porte	2,00	0,90		2,200	-3,96		
		3,00	1,80		3,500	18,90		
	Sommano positivi al m ²					279,65		
	Sommano negativi al m ²					-17,82		
	SOMMANO al m ²					261,83	22,90	5'995,91
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
1103 09.03 22/07/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e ang ... er interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC5							
	Pareti LT4 *(lung.=(5,80+5,33))	2,00	11,13		3,500	77,91		
	Soffitto LT4		5,80	5,330		30,91		
	Pareti Box auto *(par.ug.=2*14)*(lung.=(2,80+5,35))	28,00	8,15		3,500	798,70		
	Soffitto box auto	14,00	2,80	5,330		208,94		
	Pareti LT3 *(lung.=(5,70+5,33))	2,00	11,03		3,500	77,21		
	Soffitto LT3 *(lung.=(5,70+5,33))	2,00	11,03			22,06		
	Pareti loc. wc+LT 1-2	2,00	1,30		3,500	9,10		
		5,00	10,65		3,500	186,38		
		9,00	3,85		3,500	121,28		
		9,00	1,80		3,500	56,70		
	a detrarre porte	9,00	0,90		2,200	-17,82		
	a detrarre aperture	3,00	1,00		2,200	-6,60		
	Soffitto loc. wc+LT 1-2		10,65	5,300		56,45		
	Sommano positivi al m ²					1'645,64		
	Sommano negativi al m ²					-24,42		
	SOMMANO al m ²					1'621,22	14,20	23'021,32
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
1104 08.17 06/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave MOLO COLOMBO							
	MC5							
	Locali wc	8,00	0,90		2,200	15,84		
	SOMMANO al m ²					15,84	236,80	3'750,91
1105 AP.ED.004 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di porta interna scorrevole a scomparsa delle dimensioni di 700/800x 2200 mm, realizzata in legno massello di abete completa di telaio, controtelaio meta ... evoli in ottone lucido, le zanche per muratura e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	A R I P O R T A R E							20'360'586,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'360'586,97
	MC5 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	900,00	1'800,00
	Opere edili (serramenti esterni) (SbCat 9)							
1106 AP.ED.048 24/09/2011	Fornitura e collocazione di serranda basculante metallica in acciaio a fasce rinforzate compreso di adeguata motorizzazione, compreso di serratura e di telecomando ad infrarossi. E' compreso trasporto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC5 Portoni per Box auto + LT4	18,00	2,70		3,500	170,10		
	SOMMANO mq					170,10	105,00	17'860,50
1107 08.02.01 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) MOLO COLOMBO							
	MC5 Porte per locali wc	3,00	0,90		2,200	5,94		
	SOMMANO al m ²					5,94	320,20	1'901,99
1108 08.14 22/07/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . MOLO COLOMBO							
	MC5 Vedi voce n° 1107 [al m ² 5.94]					5,94		
	SOMMANO al m ²					5,94	41,50	246,51
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
1109 15.04.14.05 26/07/2011	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... unti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 100 mm MOLO COLOMBO							
	MC5 Pluviali	8,00			3,800	30,40		
	SOMMANO al m					30,40	16,70	507,68
1110 15.01.04.01 06/09/2011	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compres ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte: delle dimensioni di 70x70 cm MOLO COLOMBO							
	A R I P O R T A R E							20'382'903,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'382'903,65
	MC5 Locali wc					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	241,70	483,40
1111 15.01.05 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC5 Locali wc					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	298,70	1'493,50
1112 15.01.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte MOLO COLOMBO							
	MC5 Locali wc					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	225,40	901,60
1113 15.01.09 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da rubi ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte MOLO COLOMBO							
	MC5 Locali wc					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	342,40	1'027,20
1114 15.03.02 06/09/2011	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manu ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC5 Locali wc					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'807,00	1'807,00
1115 15.03.04 06/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... oni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	MC5 Locali wc					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'766,00	1'766,00
	A R I P O R T A R E							20'390'382,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'390'382,35
1116 15.03.06 06/09/2011	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... reso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC5 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	440,50	440,50
1117 15.03.07 06/09/2011	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO MC5 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	259,40	259,40
1118 15.03.08 06/09/2011	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO MC5 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	116,20	116,20
1119 15.03.09 06/09/2011	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ... altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento MOLO COLOMBO MC5 Locali wc SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	166,90	166,90
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
1120 AP.ED.018 06/09/2011	Realizzazione e posa in opera di rivestimento delle pareti costituito da una struttura interna in profilati di acciaio zincato delle dimensioni di 60x60x3 mm ed una struttura ester ... impermeabilizzante del legno, il trasporto e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO MC5 Rivestimento esterno dei prospetti dei locali wc *(lung.=(14,20+12,10)*4/2) (lung.=(3+0,80)*4/2)		52,60			52,60		
			0,55		4,600	2,53		
			7,60			7,60		
			5,35		4,000	21,40		
	A R I P O R T A R E					84,13		20'391'365,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,13		20'391'365,35
	SOMMANO mq					84,13	150,00	12'619,50
	<nessuna> (SpCat 0)							
1121 21/09/2011	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere edili e strutturali (SpCat 1) MC6 Stazione carburanti diporto (Molo Colombo) (Cat 35) Opere edili (liste e noli, opere provvisionali, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
1122 01.01.04.01 04/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Scavo *(H/peso=0,9+0,2)		24,00		1,100	26,40		
	SOMMANO al m³					26,40	5,37	141,77
1123 01.02.05.02 04/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Trasporto a rifiuto	6,00			26,400	158,40		
	SOMMANO					158,40	0,53	83,95
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
1124 03.01.01.02 06/09/2011	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizio ... aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Magrone		24,00		0,200	4,80		
	SOMMANO al m³					4,80	102,20	490,56
1125 03.01.05.03 04/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Fondazione				8,309	8,31		
	A R I P O R T A R E					8,31		20'404'701,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,31		20'404'701,13
	SOMMANO al m ³					8,31	144,80	1'203,29
1126 03.02.01.01 04/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6							
	Fondazione	70,00			8,310	581,70		
	Travi	75,00			2,870	215,25		
	Pilastri	145,00			1,630	236,35		
	SOMMANO al kg					1'033,30	1,73	1'787,61
1127 03.02.02 04/09/2011	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, comprese ... nto del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6							
	Casseforme *(H/peso=34,38+24,83+19,04)				78,250	78,25		
	SOMMANO al m ²					78,25	28,70	2'245,78
1128 03.03.10.04 05/09/2011	Solaio coibentato a struttura mista in cemento ed elementi di tipo Plastbau, realizzato in polistirene espanso ad alta densità ed anime d'acciaio, collocato in opera in orizzontale ... re l'opera a perfetta regola d'arte: per solai fino a m 6,00 (H = 20/4+4) calcolato per un carico utile pari a 5500 N/m2 MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6							
	Solaio				20,475	20,48		
	SOMMANO al m ²					20,48	78,50	1'607,68
	Opere edili (rinterri e rilevati, sottofondi e vespai) (SbCat 2)							
1129 06.01.01.02 22/09/2011	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km: per strade in ambito urbano MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6					10,89		
	SOMMANO al m ³					10,89	25,00	272,25
1130 02.03.01 22/09/2011	Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6					2,40		
	SOMMANO al m ³					2,40	45,50	109,20
	A R I P O R T A R E							20'411'926,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'411'926,94
1131 02.03.02.01 22/09/2011	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convess ... tano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio: per m2 di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm . MOLO COLOMBO Edificio MC6 SOMMANO al m ²					24,00		
						24,00	27,10	650,40
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
1132 03.01.03.01 22/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, ... da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2 MOLO COLOMBO Edificio MC6 Massetto per formazione del piano di posa dei casseri a perdere SOMMANO al m ³	24,00			0,100	2,40		
						2,40	113,90	273,36
1133 03.02.04 22/09/2011	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... ratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione) MOLO COLOMBO Edificio MC6 Si stima 4,44 kg al mq per maglia 0.20x0.20 con ferro Ø 8 mm (n°10 Ø 8= 10 x 0.444= 4.44kg) <u>Armatura del massetto per formazione del piano di posa dei casseri a perdere</u> SOMMANO al kg	24,00			4,440	106,56		
						106,56	1,88	200,33
1134 12.01.01 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... zio per interventi fino a m 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC6 Per pavimentazione interna SOMMANO al m ²					24,00		
						24,00	7,10	170,40
	Opere edili (pavimentazioni interne) (SbCat 4)							
1135 05.17.01 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm MOLO COLOMBO							
	A R I P O R T A R E							20'413'221,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'413'221,43
	Edificio MC6 Pavimentazione interna					24,00		
	SOMMANO al m ²					24,00	49,00	1'176,00
1136 05.09 22/09/2011	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Rivestimento delle pareti dei locali wc					20,00		
	SOMMANO al m ²					20,00	45,40	908,00
	Opere edili (partizioni interne, murature, paramenti murari) (SbCat 3)							
1137 02.01.07.02 22/09/2011	Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia ... tro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.) . MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Fronte nord est Fronte sud est Fronte sud ovest Fronte nord ovest					19,36 19,84 7,04 20,72		
	SOMMANO al m ²					66,96	45,90	3'073,46
1138 02.02.03.03 22/09/2011	Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e du ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 12 cm MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Fronte nord est Fronte sud est Fronte sud ovest Fronte nord ovest					19,36 19,84 7,04 20,72		
	SOMMANO al m ²					66,96	29,10	1'948,54
1139 02.02.02.02 22/09/2011	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la formazione degli architrav ... e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dello spessore di 8 cm MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6					30,30		
	SOMMANO al m ²					30,30	22,90	693,87
	Opere edili (intonaci, trattamenti superficiali e rivestimenti esterni) (SbCat 7)							
	A R I P O R T A R E							20'421'021,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'421'021,30
1140 09.03 22/09/2011	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO Edificio MC6 MOLO COLOMBO Edificio MC6 SOMMANO al m ²					107,00		
						107,00	14,20	1'519,40
	Opere edili (serramenti interni) (SbCat 8)							
1141 08.17 22/09/2011	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... e ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave MOLO COLOMBO Edificio MC6 SOMMANO al m ²					5,30		
						5,30	236,80	1'255,04
1142 08.02.01 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere, colore ... aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta) MOLO COLOMBO Edificio MC6 Fronte sud est Fronte sud ovest Fronte nord ovest SOMMANO al m ²					10,70		
						10,90		
						9,40		
						31,00	320,20	9'926,20
1143 08.14 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal decreto legislativo ... ine di 6-12 mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte . MOLO COLOMBO Edificio MC6 Vedi voce n° 1142 [al m ² 31.00] SOMMANO al m ²					31,00		
						31,00	41,50	1'286,50
	Opere edili (massetti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, isolanti) (SbCat 6)							
1144 12.02.01.02 22/09/2011	Fornitura e posa in opera di massetto isolante confezionato, per metro cubo di inerte, con 250 kg di cemento tipo 32.5 R, in opera per lastre solari, battuto e spianato anche secondo ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in conglomerato di granulato di argilla espansa MOLO COLOMBO							
	A R I P O R T A R E							20'435'008,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'435'008,44
	Edificio MC6 Massetto per le pendenze del solaio di copertura	30,80			0,080	2,46		
	SOMMANO al m³					2,46	221,40	544,64
1145 05.12.02 22/09/2011	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: collocato all'esterno degli edifici MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Massetto di sottofondo della pavimentazione della copertura					30,80		
	Massetto di sottofondo della impermeabilizzazione del solaio di copertura					30,80		
	SOMMANO al m²					61,60	10,00	616,00
1146 AP.ED.001 22/09/2011	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi, eseguita mediante stesura di due mani a spatola, di malta bicomponente elastica a base di leganti ... 28 gg: 30 (a +23°C e 50% U.R.) È compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Impermeabilizzazione del solaio di copertura					30,80		
	SOMMANO mq					30,80	28,05	863,94
	Opere edili (pavimentazioni esterne) (SbCat 5)							
1147 05.08 22/09/2011	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in pa ... irata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6 Pavimentazione del solaio di copertura					30,80		
	SOMMANO al m²					30,80	47,90	1'475,32
	Opere edili (impianti igienici, sanitari, etc) (SbCat 10)							
1148 15.01.05 22/09/2011	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	298,70	298,70
1149 15.01.08 22/09/2011	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... ico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte							
	A R I P O R T A R E							20'438'807,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'438'807,04
	MOLO COLOMBO							
	Edificio MC6					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	225,40	225,40
	<nessuna> (SpCat 0)							
1150 22/09/2011	----- SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	Opere marittime (SpCat 2) Opera 2 - Rettifica testata Molo Colombo (Cat 36) Opere Marittime (dragaggi, escavi) (SbCat 23)							
1151 17.01.01.01 16/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... te: in materiali incoerenti anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3 Scavo per scogliera Scavo per imbasamento cassoni		100,00 107,00		30,000 24,500	3'000,00 2'621,50		
	SOMMANO al m³					5'621,50	7,86	44'184,99
1152 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre: — per ogni m3 di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 1151 [al m³ 5 621.50]	1,00				5'621,50		
	SOMMANO al m³					5'621,50	3,09	17'370,43
	Opere Marittime (scogliere, pietrame, scanno di imbasamento) (SbCat 20)							
1153 17.02.03 05/09/2011	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 1,30 g/cm³, l'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scanno di imbasamento (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Rinfianco (vuoti del 20%) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,00*(1-0,20)*0,5)	0,55 0,55 0,40	100,00 107,00 107,00	18,000 8,600 34,000	2,600 2,600 2,600	2'574,00 1'315,89 3'783,52		
	SOMMANO per t					7'673,41	12,60	96'684,97
1154 17.02.04.01 05/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1° categoria) Scanno di imbasamento (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30)	0,55	100,00	18,000	2,600	2'574,00		
	A R I P O R T A R E					2'574,00		20'597'272,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'574,00		20'597'272,83
	- (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5)	0,55	107,00	8,600	2,600	1'315,89		
	Rinfianco (vuoti del 20%) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,00*(1-0,20)*0,5)	0,40	107,00	34,000	2,600	3'783,52		
	SOMMANO per t					7'673,41	16,90	129'680,63
1155 17.02.04.03 05/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... o altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3 a categoria)							
	Mantellata scogliera (vuoti del 30%) *(par.ug.=1,00*(1-0,30))	0,70	100,00	39,000	2,600	7'098,00		
	SOMMANO per t					7'098,00	21,50	152'607,00
1156 17.02.05 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km: - per ogni t di scogli e per ogni km in più	40,00			22444,820	897'792,80		
	Distanza dalla cava 50 km *(H/peso=7673,41+7673,41+7098)							
	SOMMANO					897'792,80	0,28	251'381,98
1157 17.02.06.01 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per pietrame scapolo da 5 a 50 kg .							
	Pietrame				7673,410	7'673,41		
	SOMMANO per t					7'673,41	3,09	23'710,84
1158 17.02.06.02 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 1ª e 2ª a categoria							
	Scogli I cat.				7673,410	7'673,41		
	SOMMANO per t					7'673,41	3,59	27'547,54
1159 17.02.06.03 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 3ª e 4ª a categoria							
	Scogli III cat.				7098,000	7'098,00		
	SOMMANO per t					7'098,00	5,26	37'335,48
	Opere Marittime (cassoni, massiccio di banchina) (SbCat 21)							
1160 17.03.04 05/09/2011	Infrastruttura costituita da cassone galleggiante cellulare di qualunque dimensione in conglomerato cementizio armato di cui alle normative vigenti, della classe di resistenza non ... riore del cassone di base, misurato secondo il perimetro della sagoma esterna del cassone: — per ogni m3 vuoto per pieno							
	Cassoni	6,00	17,70	7,450	7,500	5'933,93		
	SOMMANO al m³					5'933,93	148,20	879'408,43
1161 17.04.01 05/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe ... me, escluse le							
	A R I P O R T A R E							22'098'944,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'098'944,73
	eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cassoni	6,00	17,70		7,300	775,26		
	SOMMANO al m³					775,26	162,00	125'592,12
1162 17.03.05 05/09/2011	Getti subacquei tra cassone e cassone per colmamento dei giunti e riempimento di celle dati in opera fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, di conglomerato ... iego degli idonei mezzi marittimi e del palombaro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cassoni Tipo B2	6,00	6,45	0,250	7,500	72,56		
	SOMMANO al m³					72,56	137,10	9'947,98
1163 17.04.02 05/09/2011	Orlatura del ciglio di banchina di qualunque sagoma retta o curva, in pietra da taglio calcarea o lavica compatta in conci delle dimensioni minime di 0,40x0,40x0,60 m, lavorata a g ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi Ciglio di banchina	107,00	0,40	0,400	0,600	10,27		
	SOMMANO al m³					10,27	1'036,30	10'642,80
1164 03.02.01.02 05/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Armatura massiccio di banchina	775,26			70,000	54'268,20		
	SOMMANO al kg					54'268,20	1,49	80'859,62
1165 17.03.12 05/09/2011	Trasferimento di cassone galleggiante cellulare, dal sito di costruzione a quello di impiego, compreso gli oneri per la formazione di agganci, l'apposizione di idonee piastre guida ... regola d'arte il trasferimento: - Per ogni miglio marino e per ogni m3 vuoto per pieno di cassone cellulare trasportato Trasferimento cassoni	30,00			5933,930	178'017,90		
	SOMMANO					178'017,90	0,12	21'362,15
1166 17.03.01 05/09/2011	Massi artificiali parallelepipedi o prismatici per mantellate o muri di sponda di qualsiasi dimensione, in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica a compressione non ... ali additivi, la vibratura, la stagionatura e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Massi Guardiani al piede dei cassoni *(par.ug.=110/5)	22,00	5,00	3,000	0,750	247,50		
	SOMMANO al m³					247,50	152,60	37'768,50
1167 17.03.08.02 05/09/2011	Collocazione in opera di massi artificiali in conglomerato cementizio, per qualunque destinazione d'impiego, compreso l'onere dell'utilizzo dei necessari mezzi terrestri e marittim ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per massi guardiani o massi parallelepipedi o prismatici collocati a pile Posa in opera massi guardiani					247,50		
	A R I P O R T A R E					247,50		22'385'117,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					247,50		22'385'117,90
	SOMMANO al m ³					247,50	27,60	6'831,00
	Opere Marittime (arredi e mezzi di banchina) (SbCat 22)							
1168 17.04.03.02 05/09/2011	Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata a norma di legge, compreso l'onere della formazione dello alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, gli ido ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: in ghisa sferoidale Bitte di ormeggio	6,00			200,000	1'200,00		
	SOMMANO al kg					1'200,00	7,73	9'276,00
	Opera 3 - Realizzazione Darsena Polifunzionale (Cat 37) Opere Marittime (dragaggi, escavi) (SbCat 23)							
1169 17.01.01.01 16/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... te: in materiali incoerenti anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3 Scavo per imbasamento cassoni *(H/peso=47/2)		194,91		23,500	4'580,39		
	SOMMANO al m ³					4'580,39	7,86	36'001,87
1170 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre: — per ogni m3 di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 1169 [al m ³ 4 580.39]	1,00				4'580,39		
	SOMMANO al m ³					4'580,39	3,09	14'153,41
	Opere Marittime (scogliere, pietrame, scanno di imbasamento) (SbCat 20)							
1171 17.02.03 07/09/2011	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 1,30, l'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scanno di imbasamento cassoni (vuoti del 15% - affondamento 1.30) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5)*(lung.=6,35*9+41*3,36)	0,55	194,91	5,850	2,600	1'630,52		
	Rinfianco (vuoti del 20%) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,00*(1-0,20))	0,80	194,91	10,000	2,600	4'054,13		
	SOMMANO per t					5'684,65	12,60	71'626,59
1172 17.02.05 07/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km: - per ogni t di scogli e per ogni km in più Distanza dalla cava 50 km	40,00			5684,650	227'386,00		
	SOMMANO					227'386,00	0,28	63'668,08
1173 17.02.06.01	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei							
	A R I P O R T A R E							22'586'674,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'586'674,85
07/09/2011	mezzi marittimi: per pietrame scapolo da 5 a 50 kg . Pietrame				5684,650	5'684,65		
	SOMMANO per t					5'684,65	3,09	17'565,57
	Opere Marittime (cassoni, massiccio di banchina) (SbCat 21)							
1174 17.03.04 07/09/2011	Infrastruttura costituita da cassone galleggiante cellulare di qualunque dimensione in conglomerato cementizio armato di cui alle normative vigenti, della classe di resistenza non ... riore del cassone di base, misurato secondo il perimetro della sagoma esterna del cassone: — per ogni m3 vuoto per pieno							
	Cassoni Tipo C3	9,00	6,35	4,000	4,000	914,40		
	Cassoni Tipo C2	41,00	3,36	3,360	3,000	1'388,62		
	SOMMANO al m³					2'303,02	148,20	341'307,56
1175 17.04.01 07/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe ... me, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Cassoni tipo C3	9,00	6,35		3,700	211,46		
	Cassoni Tipo C2	41,00	3,36		3,700	509,71		
	SOMMANO al m³					721,17	162,00	116'829,54
1176 17.03.05 07/09/2011	Getti subacquei tra cassone e cassone per colmamento dei giunti e riempimento di celle dati in opera fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, di conglomerato ... iego degli idonei mezzi marittimi e del palombaro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Cassoni Tipo C3	9,00	4,00	0,250	4,000	36,00		
	Cassoni Tipo C2	41,00	3,36	0,250	4,000	137,76		
	SOMMANO al m³					173,76	137,10	23'822,50
1177 17.04.02 07/09/2011	Orlatura del ciglio di banchina di qualunque sagoma retta o curva, in pietra da taglio calcarea o lavica compatta in conci delle dimensioni minime di 0,40x0,40x0,60 m, lavorata a g ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi							
	Ciglio di banchina *(par.ug.=9*6,35+41*3,36)	194,91	0,40	0,400	0,600	18,71		
	SOMMANO al m³					18,71	1'036,30	19'389,17
1178 03.02.01.02 07/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							
	Armatura massiccio di banchina	721,17			70,000	50'481,90		
	SOMMANO al kg					50'481,90	1,49	75'218,03
1179 17.03.01 07/09/2011	Massi artificiali parallelepipedi o prismatici per mantellate o muri di sponda di qualsiasi dimensione, in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica a compressione non ... ali additivi, la vibratura, la stagionatura e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
	Massi Guardiani al piede dei cassoni *(par.ug.=9*6,35/5)	11,43	5,00	3,000	0,750	128,59		
	A R I P O R T A R E					128,59		23'180'807,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					128,59		23'180'807,22
	Banchina a massi *(H/peso=5,5+1,4)		7,00	2,000	6,900	96,60		
	SOMMANO al m³					225,19	152,60	34'363,99
1180 17.03.08.02 07/09/2011	Collocazione in opera di massi artificiali in conglomerato cementizio, per qualunque destinazione d'impiego, compreso l'onere dell'utilizzo dei necessari mezzi terrestri e marittimi ... are il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per massi guardiani o massi parallelepipedi o prismatici collocati a pile Posa in opera massi guardiani Banchina a massi					128,59 96,60		
	SOMMANO al m³					225,19	27,60	6'215,24
	Opere Marittime (arredi e mezzi di banchina) (SbCat 22)							
1181 17.04.03.02 07/09/2011	Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata a norma di legge, compreso l'onere della formazione dello alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, gli ido ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: in ghisa sferoidale Bitte di ormeggio	4,00			100,000	400,00		
	SOMMANO al kg					400,00	7,73	3'092,00
	Opera 4 - Costruzione Molo di Ridosso (Cat 38) Opere Marittime (dragaggi, escavi) (SbCat 23)							
1182 17.01.01.01 16/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... te: in materiali incoerenti anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3 scavo imbasamento pietrame		195,00	12,250		2'388,75		
	SOMMANO al m³					2'388,75	7,86	18'775,58
1183 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre: — per ogni m3 di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 1182 [al m³ 2 388.75]	1,00				2'388,75		
	SOMMANO al m³					2'388,75	3,09	7'381,24
	Opere Marittime (scogliere, pietrame, scanno di imbasamento) (SbCat 20)							
1184 17.02.03 07/09/2011	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 1,30 g/cm³, l'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scanno di imbasamento (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Rinfianco (vuoti del 20%) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,00*(1-0,20)*0,5)	0,55	195,00	12,250	2,600	3'415,91		
		0,40	195,00	22,000	2,600	4'461,60		
	SOMMANO per t					7'877,51	12,60	99'256,63
	A R I P O R T A R E							23'349'891,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'349'891,90
1185 17.02.04.01 05/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1° categoria) Scanno di imbasamento (vuoti del 15% - affondamento 1.30) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,30*(1-0,15)*0,5) Rinfianco (vuoti del 20%) - (50% pietrame - 50% scogli di prima cat.) *(par.ug.=1,00*(1-0,20)*0,5) Scogli I cat. (vuoti del 20%) *(par.ug.=1-0,20)	0,55	195,00	12,250	2,600	3'415,91		
		0,40	195,00	22,000	2,600	4'461,60		
		0,80	195,00	12,850	2,600	5'211,96		
	SOMMANO per t					13'089,47	16,90	221'212,04
1186 17.02.05 05/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km: - per ogni t di scogli e per ogni km in più Distanza dalla cava 50 km *(H/peso=13089,47+7877,51)	40,00			20966,980	838'679,20		
	SOMMANO					838'679,20	0,28	234'830,18
1187 17.02.06.01 07/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per pietrame scapolo da 5 a 50 kg . Pietrame				7877,510	7'877,51		
	SOMMANO per t					7'877,51	3,09	24'341,51
1188 17.02.06.02 07/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 1ª e 2ª a categoria Scogli I cat				13089,470	13'089,47		
	SOMMANO per t					13'089,47	3,59	46'991,20
	Opere Marittime (cassoni, massiccio di banchina) (SbCat 21)							
1189 17.04.01 05/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe ... me, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impalcato		195,00	8,000	1,200	1'872,00		
	SOMMANO al m³					1'872,00	162,00	303'264,00
1190 03.02.01.02 05/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Armatura impalcato	1872,00			70,000	131'040,00		
	SOMMANO al kg					131'040,00	1,49	195'249,60
	Opere Marittime (pali) (SbCat 24)							
1191 04.01.01.01	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte							
	A R I P O R T A R E							24'375'780,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'375'780,43
07/09/2011	autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggio delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1): per trivella autocarrata-gommata. Pali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'830,00	2'830,00
1192 04.01.02.14 07/09/2011	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso di trivelle a rotazione come già indicato in premessa: — Formato da conglomerato cementizio Rck = 30 N/mm ² del diametro di 1.000 mm Pali	260,00			15,500	4'030,00		
	SOMMANO al m					4'030,00	157,70	635'531,00
1193 AP.MAR.00 1 07/09/2011	Sovrapprezzo alla realizzazione dei pali per utilizzo di mezzo marittimo Pali	260,00			15,500	4'030,00		
	SOMMANO m					4'030,00	23,11	93'133,30
1194 04.01.05.06 07/09/2011	Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola d'arte: del diametro di 1.000 mm Pali	260,00			15,500	4'030,00		
	SOMMANO al m					4'030,00	45,70	184'171,00
1195 04.01.06 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il palo eseguito a regola d'arte Pali	260,00	10,00		99,000	257'400,00		
	SOMMANO al kg					257'400,00	2,74	705'276,00
1196 04.01.08.06 07/09/2011	Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui all'articolo 4.1.2, spinta fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio per i pali di diametro e la strumentazione necessaria e ogni altro onere per l'esecuzione delle prove stesse: per palo del diametro 1.000 mm Pali					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	1'920,00	28'800,00
1197 04.01.09 07/09/2011	Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte inferiore a 5 cm ancorati all'interno della gabbia metallica di armatura e varati contemporaneamente all'armatura stessa. Pali	260,00			15,000	3'900,00		
	SOMMANO al m					3'900,00	7,59	29'601,00
1198 03.02.01.02 05/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Armatura pali	4030,00			100,000	403'000,00		
	A R I P O R T A R E					403'000,00		26'055'122,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					403'000,00		26'055'122,73
	SOMMANO al kg					403'000,00	1,49	600'470,00
1199 17.05.03 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile di fondazione come strato di separazione e di protezione nelle difese di sponde con rip-rap costituito da massi del peso > 100 kg, ... chimici ed ai microorganismi normalmente presenti in fiumi e mari: — per ogni m2 di superficie coperta dal geocomposito Geocomposito		195,00		7,500	1'462,50		
	SOMMANO al m²					1'462,50	12,20	17'842,50
	Opere Marittime (arredi e mezzi di banchina) (SbCat 22)							
1200 17.04.03.02 05/09/2011	Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata a norma di legge, compreso l'onere della formazione dello alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, gli ido ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: in ghisa sferoidale Bitte di ormeggio	10,00			100,000	1'000,00		
	SOMMANO al kg					1'000,00	7,73	7'730,00
	Opera 6 - Realizzazione scalo di alaggio con travel lift (Cat 39) Opere Marittime (dragaggi, escavi) (SbCat 23)							
1201 17.01.01.01 16/09/2011	Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore ... te: in materiali incoerenti anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3 Scavo per scalo di alaggio				842,500	842,50		
	SOMMANO al m³					842,50	7,86	6'622,05
1202 17.01.04 16/09/2011	Compenso addizionale agli scavi di cui agli artt. 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 per il sollevamento con mezzi meccanici delle materie già depositate in apposite aree autorizzate o in vasche di decantazione ed il carico su mezzo di trasporto terrestre: — per ogni m3 di scavo misurato in sito di escavazione Vedi voce n° 1201 [al m³ 842.50]	1,00				842,50		
	SOMMANO al m³					842,50	3,09	2'603,33
	Opere Marittime (pali) (SbCat 24)							
1203 04.01.01.01 07/09/2011	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggio delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1): per trivella autocarrata-gommata. Pali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'830,00	2'830,00
1204 04.01.02.14 07/09/2011	Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso ... inostrazione come già indicato in premessa: — Formato da conglomerato cementizio Rck = 30 N/mm2 del diametro di 1.000 mm Pali	20,00			15,000	300,00		
	A R I P O R T A R E					300,00		26'693'220,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,00		26'693'220,61
	SOMMANO al m					300,00	157,70	47'310,00
1205 04.01.05.06 07/09/2011	Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola d'arte: del diametro di 1.000 mm Pali	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO al m					160,00	45,70	7'312,00
1206 04.01.06 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a perdere da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità, falde di acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il palo eseguito a regola d'arte Pali	20,00	15,00		99,000	29'700,00		
	SOMMANO al kg					29'700,00	2,74	81'378,00
1207 04.01.08.06 07/09/2011	Prova di carico di collaudo su pali trivellati, di cui all'articolo 4.1.2, spinta fino al valore di almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio per i pali di d ... ra e la strumentazione necessaria e ogni altro onere per l'esecuzione delle prove stesse: per palo del diametro 1.000 mm Pali					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	1'920,00	7'680,00
1208 04.01.09 07/09/2011	Fornitura e posa in opera all'interno dei pali trivellati, per le verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte ... feriore a 5 cm ancorati all'interno della gabbia metallica di armatura e varati contemporaneamente all'armatura stessa . Pali	20,00			15,000	300,00		
	SOMMANO al m					300,00	7,59	2'277,00
	Opere Marittime (cassoni, massiccio di banchina) (SbCat 21)							
1209 17.04.01 05/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe ... me, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impalcato	2,00	30,00	2,000	2,000	240,00		
	SOMMANO al m³					240,00	162,00	38'880,00
	Opere Marittime (pali) (SbCat 24)							
1210 03.02.01.02 05/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Armatura pali Armatura impalcato	300,00 240,00			100,000 100,000	30'000,00 24'000,00		
	SOMMANO al kg					54'000,00	1,49	80'460,00
	Opere Marittime (arredi e mezzi di banchina) (SbCat 22)							
	A R I P O R T A R E							26'958'517,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'958'517,61
1211 AP.MAR.00 9 26/09/2011	Fornitura e posa in opera di travel lift con telaio a giorno costituito da una travatura superiore a forma di "C" composta da un tubolare centrale, al quale sono fissati rigidament ... u cui trovano alloggio i quattro gruppi ruota sterzanti. Il tutto è costruito in materiale S355 JR. Portata 200 TL. Travel lift					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'040 084,32	1'040'084,32
	Impianti (SpCat 5) Impianti cunicolo dei servizi (Cat 43) Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
1212 01.01.07.02 08/09/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza Cunicolo a servizio di tutte le reti *(lung.=818+277+93+150+66+90+90+100+587)		2271,00	2,400	1,330	7'249,03		
	SOMMANO al m³					7'249,03	16,30	118'159,19
1213 01.02.05.02 08/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro Trasporto a rifiuto	6,00			7249,030	43'494,18		
	SOMMANO					43'494,18	0,53	23'051,92
	Impianti (cunicolo dei servizi) (SbCat 27)							
1214 03.01.05.03 08/09/2011	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 40 N/mm2 Cunicolo		2271,00		1,500	3'406,50		
	SOMMANO al m³					3'406,50	144,80	493'261,20
1215 03.02.01.02 08/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Cunicolo	80,00			3406,500	272'520,00		
	SOMMANO al kg					272'520,00	1,49	406'054,80
1216 03.02.03 08/09/2011	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... ateriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati Casseforme Casseforme	3,00 1,00	2271,00 2271,00	0,260 0,100	1,100 0,900	1'948,52 204,39		
	A R I P O R T A R E					2'152,91		29'039'129,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'152,91		29'039'129,04
	SOMMANO al m ²					2'152,91	18,40	39'613,54
	Impianti di sicurezza (antincendio, videosorveglianza, antintrusione) (Cat 45) Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 26)							
1217 13.03.05.09 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 110 mm Blocco Molo Colombo Blocco Darsena Blocco Cantieri		707,00 683,00 579,00			707,00 683,00 579,00		
	Pezzi speciali		100,00			100,00		
	SOMMANO al m					2'069,00	19,00	39'311,00
1218 13.03.05.08 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 90 mm Blocco Molo Colombo Blocco Darsena Blocco Cantieri		859,00 530,00 254,00			859,00 530,00 254,00		
	Pezzi speciali		100,00			100,00		
	SOMMANO al m					1'743,00	12,40	21'613,20
	Impianto antincendio (idranti, gruppo di spinta) (SbCat 28)							
1219 AP.MAR.00 3 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di Idrante antincendio soprasuolo in ghisa G20 UNI ISO 185, dispositivo di manovra a pentagono UNI 9485, colonna montante in ghisa, testata distributrice ... chetta lunghezza 25 m. L'Idrante avrà Diametro Nominale 100 mm, sbocchi filettati 2 UNI 70 , attacco motopompa UNI 100 Idranti soprasuolo				41,000	41,00		
	SOMMANO cadauno					41,00	1'446,64	59'312,24
1220 AP.MAR.00 5 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di Idrante stradale sottosuolo in ghisa GG 25, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, scarico automatico di svuotamento anti ... gocciolatore salva manichetta lunghezza 25 m.. Il prezzo è comprensivo di chiusino in ghisa.Diametro Nominale 80 mm. Idrante sottosuolo				49,000	49,00		
	SOMMANO cadauno					49,00	406,61	19'923,89
1221 AP.MAR.00 4 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di gruppo di spinta per impianto antincendio formato da due pompe a funzionamento non contemporaneo, una pompa a motore endotermico e una pompa pilota. Comprensivo di tutti i collettori, delle prese e delle mandate Gruppo di spinta					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	97'587,35	292'762,05
	Impianto idrico, raccolta acque meteoriche e fognario (Cat 44)							
	A R I P O R T A R E							29'511'664,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'511'664,96
	Opere edili (liste e noli, opere provvisoriale, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
1222 01.01.07.02 08/09/2011	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento o, in mancanza di ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza Scavo per tubazioni Marina *(lung.=638+934+356)		1928,00	0,700	1,000	1'349,60		
	SOMMANO al m³					1'349,60	16,30	21'998,48
1223 13.08 08/09/2011	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Ricolmo	0,50			1349,600	674,80		
	SOMMANO al m³					674,80	20,50	13'833,40
1224 01.02.05.02 08/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro Trasporto a rifiuto *(H/peso=1349,60*0,5)	6,00			674,800	4'048,80		
	SOMMANO					4'048,80	0,53	2'145,86
	Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 26)							
1225 13.03.05.22 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 500 mm Blocco Molo Colombo Blocco Cantieri		306,00 332,00			306,00 332,00		
	SOMMANO al m					638,00	229,30	146'293,40
1226 13.03.05.18 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 315 mm Blocco Molo Colombo Blocco Darsena		299,00 635,00			299,00 635,00		
	SOMMANO al m					934,00	93,50	87'329,00
1227 13.03.05.20 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 400 mm Blocco Darsena Blocco Cantieri		160,00 196,00			160,00 196,00		
	SOMMANO al m					356,00	144,60	51'477,60
1228	Fornitura e posa in opera di pozzetti in polipropilene o polietilene ad							
	A R I P O R T A R E							29'834'742,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'834'742,70
13.09.03.06 08/09/2011	alta densità, provvisti di marcatura CE, prodotti per stampaggio ad iniezione o rotazionale in stampi e comp ... i posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: per tubazioni DN 500 mm altezza totale H <= 2.000 mm Pozzetti *(H/peso=25+36+31)				92,00	92,00		
	SOMMANO cad.					92,00	1'846,00	169'832,00
	Impianto raccolta acque meteoriche (disoleatore) (SbCat 29)							
1229 AP.MAR.00 6 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di Impianto di disoleazione. Disoleatore		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	61'268,53	183'805,59
	Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 26)							
1230 13.09.03.06 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetti in polipropilene o polietilene ad alta densità, provvisti di marcatura CE, prodotti per stampaggio ad iniezione o rotazionale in stampi e comp ... i posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: per tubazioni DN 500 mm altezza totale H <= 2.000 mm Pozzetti					21,00		
	SOMMANO cad.					21,00	1'846,00	38'766,00
1231 13.03.05.08 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 90 mm Impianto idrico imbarcazioni		4260,00			4'260,00		
	SOMMANO al m					4'260,00	12,40	52'824,00
1232 13.03.05.10 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 125 mm Impianto idrico imbarcazioni Impianto idrico edifici		1584,00 605,00			1'584,00 605,00		
	SOMMANO al m					2'189,00	21,90	47'939,10
1233 13.03.05.12 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 160 mm Impianto idrico imbarcazioni		150,00			150,00		
	SOMMANO al m					150,00	30,10	4'515,00
1234 13.03.05.16 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 250 mm Impianto idrico edifici		1023,00			1'023,00		
	SOMMANO al m					1'023,00	63,60	65'062,80
	A R I P O R T A R E							30'397'487,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'397'487,19
	Impianto idrico ed igienico sanitario (serbatoi) (SbCat 30)							
1235 AP.MAR.00 7 08/09/2011	Serbatoio per imbarcazione del marina Serbatoio SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	32'501,04	32'501,04
	Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 26)							
1236 13.09.01.03 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetti in polipropilene o polietilene ad alta densità, provvisti di marcatura CE, prodotti per stampaggio ad iniezione o rotazionale in stampi e comp ... i posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: per tubazioni DN 250 mm altezza totale H <= 2.000 mm Pozzetti SOMMANO cad.					13,00		
						13,00	723,90	9'410,70
1237 13.03.05.16 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 250 mm Fognatura tubazioni Marina SOMMANO al m		1311,00			1'311,00		
						1'311,00	63,60	83'379,60
1238 13.03.05.18 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tu ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: D esterno 315 mm Fognatura tubazioni SOMMANO al m		695,00			695,00		
						695,00	93,50	64'982,50
	Impianto smaltimento rifiuti e fognatura (SbCat 31)							
1239 AP.MAR.00 8 08/09/2011	Fognatura del marina composta da: centrale del vuoto e serbatoio di accumulo con relative pompe di vuoto e rilancio, allacci con pozzetti di interfaccia, impianto di smaltimento acque di sentina e reflui delle imbarcazioni mediante colonnine di aspirazione Fognatura SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	227'007,07	227'007,07
	Impianti (tubazioni e pozzetti) (SbCat 26)							
1240 13.09.03.06 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di pozzetti in polipropilene o polietilene ad alta densità, provvisti di marcatura CE, prodotti per stampaggio ad iniezione o rotazionale in stampi e comp ... i posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte: per tubazioni DN 500 mm altezza totale H <= 2.000 mm Pozzetti fognatura SOMMANO cad.					16,00		
						16,00	1'846,00	29'536,00
	Opere marittime (SpCat 2)							
	A R I P O R T A R E							30'844'304,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'844'304,10
	Realizzazione scivolo zona cantieri (Cat 40) Opere edili (liste e noli, opere provvisorie, scavi, demolizioni, rimozioni e trasporto alle discariche) (SbCat 1)							
1241 01.01.04.02 26/09/2011	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza Scavo per scivolo					370,00	370,00	
	SOMMANO al m³					370,00	8,34	3'085,80
1242 01.02.05.02 26/09/2011	Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa par ... eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro Trasporto a rifiuto	6,00				2'220,00		
	SOMMANO					2'220,00	0,53	1'176,60
	Opere Marittime (scogliere, pietrame, scanno di imbasamento) (SbCat 20)							
1243 17.02.03 26/09/2011	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non infe ... rificiale, l'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pietrame *(par.ug.=1-0,15)	0,85	80,00			176,80		
	SOMMANO per t					176,80	12,60	2'227,68
1244 17.02.04.01 26/09/2011	Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 k ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1° categoria) Scogli *(par.ug.=1-0,3)	0,70	320,00			582,40		
	SOMMANO per t					582,40	16,90	9'842,56
1245 17.02.05 26/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km: - per ogni t di scogli e per ogni km in più Distanza da cava 50 km Vedi voce n° 1243 [per t 176.80] Vedi voce n° 1244 [per t 582.40]	40,00				7'072,00		
	SOMMANO	40,00				23'296,00		
						30'368,00	0,28	8'503,04
1246 17.02.06.01 26/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per pietrame scapolo da 5 a 50 kg . Vedi voce n° 1243 [per t 176.80]	1,00				176,80		
	SOMMANO per t					176,80	3,09	546,31
1247 17.02.06.02 26/09/2011	Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi: per scogli di 1ª e 2ª a categoria Vedi voce n° 1244 [per t 582.40]	1,00				582,40		
	A R I P O R T A R E					582,40		30'869'686,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					582,40		30'869'686,09
	SOMMANO per t					582,40	3,59	2'090,82
	Opere Marittime (cassoni, massiccio di banchina) (SbCat 21)							
1248 17.04.01 26/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe ... me, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scivolo				220,000	220,00		
	SOMMANO al m³					220,00	162,00	35'640,00
	Completamento Banchina Curvilinea (Cat 41)							
1249 17.04.01 26/09/2011	Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 35 N/mm2, classe ... me, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Veletta Banchina Curvilinea *(H/peso=6*1,05)	50,00			6,300	315,00		
	SOMMANO al m³					315,00	162,00	51'030,00
	Opere strutturali (fondazione, elevazione, armature e solai) (SbCat 19)							
1250 21.07.02 26/09/2011	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per ... lla perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio Veletta Perforazioni *(par.ug.=10*50)	500,00	150,00			75'000,00		
	SOMMANO al cm					75'000,00	0,79	59'250,00
1251 07.03.04.01 04/09/2011	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,IPE,UNP, angolari, piatti, oltre mm 160 ... co dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera: in acciaio S235J o S275J Veletta Travi di sostegno *(par.ug.=2*50)	100,00			117,000	11'700,00		
	SOMMANO al kg					11'700,00	3,01	35'217,00
1252 07.03.06 04/09/2011	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo Veletta Vedi voce n° 1251 [al kg 11 700.00]	1,00				11'700,00		
	SOMMANO al kg					11'700,00	1,64	19'188,00
1253	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con							
	A R I P O R T A R E							31'072'101,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'072'101,91
07.03.16.02 07/09/2011	trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc.: per carpenteria leggera Veletta Vedi voce n° 1251 [al kg 11 700.00]	1,00				11'700,00		
	SOMMANO al kg					11'700,00	1,09	12'753,00
1254 03.02.01.02 26/09/2011	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate Vedi voce n° 1249 [al m³ 315.00] Ancoraggio profilato *(par.ug.=10*50)	100,00 500,00	1,50		5,549	31'500,00 4'161,75		
	SOMMANO al kg					35'661,75	1,49	53'136,01
Pontili galleggianti (Cat 42) Opere Marittime (pontili) (SbCat 25)								
1255 AP.MAR.00 2 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di pontili galleggianti Pontili galleggianti		1836,00			1'836,00		
	SOMMANO m					1'836,00	1'690,05	3'102'931,80
Impianti (SpCat 5) Impianto distribuzione forza elettromotrice (Area portuale) (Cat 46) Impianti (conduttori e accessori) (SbCat 33)								
1256 18.05.02.01 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropileno sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 1,5 mm2 AREA PORTUALE		313,00			313,00		
	SOMMANO al m					313,00	1,57	491,41
1257 18.05.02.02 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropileno sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 2,5 mm2 AREA PORTUALE		5602,50			5'602,50		
	SOMMANO al m					5'602,50	1,73	9'692,33
1258 18.05.02.03 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropileno sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 4 mm2 AREA PORTUALE		3441,60			3'441,60		
	SOMMANO al m					3'441,60	2,13	7'330,61
1259 18.05.02.04 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropileno sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti,							
	A R I P O R T A R E							34'258'437,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'258'437,07
	compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 6 mm2 AREA PORTUALE		3777,60			3'777,60		
	SOMMANO al m					3'777,60	2,49	9'406,22
1260 18.05.02.05 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 10 mm2 AREA PORTUALE		16209,25			16'209,25		
	SOMMANO al m					16'209,25	3,14	50'897,05
1261 18.05.02.06 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 16 mm2 AREA PORTUALE		8490,45			8'490,45		
	SOMMANO al m					8'490,45	4,13	35'065,56
1262 18.05.02.07 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 25 mm2 AREA PORTUALE		14609,28			14'609,28		
	SOMMANO al m					14'609,28	5,56	81'227,60
1263 18.05.02.08 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 35 mm2 AREA PORTUALE		276,00			276,00		
	SOMMANO al m					276,00	7,06	1'948,56
1264 18.05.02.09 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 50 mm2 AREA PORTUALE		14156,50			14'156,50		
	SOMMANO al m					14'156,50	9,61	136'043,96
1265 AP.IE.001 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 70 mm2 AREA PORTUALE		792,00			792,00		
	SOMMANO al m					792,00	16,23	12'854,16
1266 AP.IE.002	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di							
	A R I P O R T A R E							34'585'880,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'585'880,18
29/08/2011	<p>qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 95 mm2 AREA PORTUALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		960,00			960,00		
						960,00	20,95	20'112,00
1267 AP.IE.003 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 120 mm2 AREA PORTUALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		243,00			243,00		
						243,00	26,32	6'395,76
1268 AP.IE.004 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 185 mm2 AREA PORTUALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		16907,00			16'907,00		
						16'907,00	38,51	651'088,57
1269 AP.IE.005 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 240 mm2 AREA PORTUALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		232,00			232,00		
						232,00	50,32	11'674,24
1270 AP.IE.006 29/08/2011	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 300 mm2 AREA PORTUALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>		140,00			140,00		
						140,00	62,29	8'720,60
1271 01.01.05.01 08/09/2011	<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW AREA PORTUALE</p> <p>scavo pozzetti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>	250,00	0,45	0,450	0,850	43,03		
						43,03	5,70	245,27
1272 01.02.05.01 08/09/2011	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:</p>							
	A R I P O R T A R E							35'284'116,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'284'116,62
	AREA PORTUALE							
	Vedi voce n° 1271 [al m³ 43.03]	6,00				258,18		
	SOMMANO					258,18	0,46	118,76
	Impianti (cavidotti, tubazioni e pozzetti) (SbCat 32)							
1273 18.01.03.02 08/09/2011	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore paret ... llato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x80 cm .							
	AREA PORTUALE							
	Pozzetti					250,00		
	SOMMANO cad.					250,00	145,30	36'325,00
1274 06.04.02.02 08/09/2011	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe C 250 (carico di rottura 250 kN).							
	AREA PORTUALE							
	Per pozzetti	250,00			40,000	10'000,00		
	SOMMANO al kg					10'000,00	3,85	38'500,00
	Impianto elettrico MT (Area portuale) (Cat 47) Impianti (conduttori e accessori) (SbCat 33)							
1275 AP.IE.007 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttore in alluminio, formazione rigida compatta, classe 2 , qualità G7 Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo Schermo: fili di rame rosso ... predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: 1) sezione 1 x 35 mm2							
	AREA PORTUALE							
	SOMMANO al m		1500,00			1'500,00		
						1'500,00	6,23	9'345,00
1276 AP.IE.009 29/08/2011	Fornitura e collocazione di conduttore in alluminio, formazione rigida compatta, classe 2 , qualità G7 Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo Schermo: fili di rame rosso ... già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 70 mm2							
	AREA PORTUALE							
	SOMMANO al m		4700,00			4'700,00		
						4'700,00	7,31	34'357,00
	Impianti (quadri, componentistica e macchine) (SbCat 34)							
1277 AP.IE.010 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 250, potere di interruzione pari a 25 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... , la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1P+N In da 6 A							
	AREA PORTUALE							
	SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	90,46	904,60
	A R I P O R T A R E							35'403'666,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'403'666,98
1278 AP.IE.011 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 250, potere di interruzione pari a 25 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1P+N In da 6 a 32 A AREA PORTUALE					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	86,82	347,28
1279 AP.IE.012 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 100, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... teria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 1P+N In da 6 a 32 A AREA PORTUALE					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	73,71	294,84
1280 AP.IE.013 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 100, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 1P+N In da 40 A AREA PORTUALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	95,22	190,44
1281 AP.IE.014 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 60, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla ... uteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 10 A 20 A AREA PORTUALE					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	122,74	1'472,88
1282 AP.IE.015 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 45, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 10 A AREA PORTUALE					43,00		
	SOMMANO cadauno					43,00	98,47	4'234,21
1283 AP.IE.016 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 250, potere di interruzione pari a 25 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 6 A AREA PORTUALE					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	218,02	1'090,10
1284 AP.IE.017	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BT DIN 250, potere di interruzione pari a 25 kA, curva C, idoneo							
	A R I P O R T A R E							35'411'296,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'411'296,73
06/09/2011	all'installazione su guida DIN, conforme al ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 20 A AREA PORTUALE					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	185,13	555,39
1285 AP.IE.018 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 250, potere di interruzione pari a 20 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 25 A AREA PORTUALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	184,55	369,10
1286 AP.IE.019 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 45, potere di interruzione pari a 25 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 25 A AREA PORTUALE					76,00		
	SOMMANO cadauno					76,00	263,51	20'026,76
1287 AP.IE.020 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 60, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla ... eria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 25 A a 32 A AREA PORTUALE					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	121,51	486,04
1288 AP.IE.021 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 60, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 A AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	176,68	176,68
1289 AP.IE.022 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 45, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... eria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 a A 50 A AREA PORTUALE					43,00		
	SOMMANO cadauno					43,00	125,77	5'408,11
1290 AP.IE.023 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 250H, potere di interruzione pari a 25 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme a ... eria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 A a 63 A AREA PORTUALE					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		35'438'318,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		35'438'318,81
	SOMMANO cadauno					40,00	302,22	12'088,80
1291 AP.IE.024 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 250, potere di interruzione pari a 12,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 40 A AREA PORTUALE					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	254,02	5'334,42
1292 AP.IE.025 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 100, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 4P In da 100 A AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	287,66	287,66
1293 AP.IE.026 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore automatico magnetotermico tipo BTDIN 25, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme al ... eria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1) 1P+N In da 10 a 40 A AREA PORTUALE					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	28,92	954,36
1294 AP.IE.027 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 4P - In=160A - Icu=25kA - Ue=500V - regolazione intervento termico 0.64÷1 In soglia magnetica 10In- regolazione inter ... - Poli N°4 - Corrente In 160A - Potere di interruzione Icu 25kA - Sezione massima del cavo 120mm² - Tensione 500V AREA PORTUALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	885,12	1'770,24
1295 AP.IE.028 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 4P - In=250A - Icu=25kA - Ue=500V - regolazione intervento termico 0.64÷1 In soglia magnetica 10In avente le seguenti ... i interruzione Icu 25kA Tensione 500V Corrente In 250ASezione massima del cavo 150mm² Poli N°4 Serie Megatiker AREA PORTUALE					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'523,78	6'095,12
1296 AP.IE.029 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 3P+N - In=1000A - Icu=50kA - Ue=690V - regolazione intervento termico 0.8÷1 In intervento magnetico 5÷10In avente le s ... vo 2-4 x 240mm² Potere di interruzione Icu 50kA Corrente In 1000A Poli N°4 Tensione 690V Serie Megatiker							
	A R I P O R T A R E							35'464'849,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'464'849,41
	AREA PORTUALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6'516,61	13'033,22
1297 AP.IE.030 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 3P+N - In=800A - Icu=50kA - Ue=690V - regolazione intervento termico 0.8÷1 In intervento magnetico 5÷10In avente le se ... e Icu 50kA Tensione 690V Poli N°4 Corrente In 800A Sezione massima del cavo 2-4 x 240mm² Serie Megatiker AREA PORTUALE					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	5'933,97	53'405,73
1298 AP.IE.031 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 3P+N - In=1250A - Icu=50kA - Ue=690V - regolazione intervento termico 0.8÷1 In intervento magnetico 5÷10In avente le s ... zione Icu 50kA Poli N°4 Sezione massima del cavo 2-4 x 240mm² Tensione 690V Corrente In 1250A Serie Megatiker AREA PORTUALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6'801,48	13'602,96
1299 AP.IE.032 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 4P - In=100A - Icu=25kA - Ue=500V - regolazione della soglia di intervento termico 0.7÷1 In avente le seguenti caratte ... del cavo 50mm² -Serie Megatiker -Corrente In 100A -Tensione 500V - Potere di interruzione Icu 25kA -Poli N°4 AREA PORTUALE					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	549,40	4'944,60
1300 AP.IE.033 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico 4P - In=125A - Icu=25kA - Ue=500V - regolazione della soglia di intervento termico 0.7÷1 In avente le seguenti caratte ... Potere di interruzione Icu 25kA Serie Megatiker Tensione 500V Sezione massima del cavo 50mm² Corrente In 125A AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	735,18	735,18
1301 AP.IE.034 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di Interruttore mega magnetotermico elettronico 4P - In=1600A - Icu=50kA - Ue=690V - 2 regolazioni in corrente per sovraccarico e cortocircuito avente le ... e massima del cavo 2-4 x 240mm² Corrente In 1600A Tensione 690V Potere di interruzione Icu 50kACorrente In 125A AREA PORTUALE					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	8'276,63	41'383,15
	A R I P O R T A R E							35'591'954,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'591'954,25
1302 14.04.08.01 06/09/2011	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confo ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 2P In da 6 a 32 A AREA PORTUALE					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	100,40	803,20
1303 14.04.08.04 06/09/2011	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confo ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 4P In da 6 a 32 A AREA PORTUALE					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	221,40	1'549,80
1304 14.04.08.05 06/09/2011	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confo ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 4P In da 40 a 63 A AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	250,70	250,70
1305 AP.IE.036 07/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 COGENERATORE a gas metano tipo MA0495SWG, avente le seguenti caratteristiche: Potenza per servizio continuo COP: 495 KVA pari a 396 kW; Fattore di pot ... , compresi i tagli e gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	716'505,32	716'505,32
1306 14.07.02.02 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina da collocarsi in cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato conforme alle direttive Enel DK5600 Ed. V-06: 1) per ... ttrica prefabbricata in cemento armato vibrato conforme alle direttive Enel DK5600 Ed. V-06: per potenza pari a 250 kVA AREA PORTUALE					14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	17'675,00	247'450,00
1307 14.07.02.03 07/09/2011	Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina da collocarsi in cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato conforme alle direttive Enel DK5600 Ed. V-06: 1) per ... ttrica prefabbricata in cemento armato vibrato conforme alle direttive Enel DK5600 Ed. V-06: per potenza pari a 400 kVA AREA PORTUALE					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	22'675,00	136'050,00
1308 AP.IE.052 12/09/2011	Fornitura e posa in opera di quadristica elettrica per l'alimentazione di circuiti trifase a servizio del diporto nautico e degli immobili da realizzarsi all'interno dell'area port ... cablaggio elettrico opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	143'004,58	143'004,58
	A R I P O R T A R E							36'837'567,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'837'567,85
1309 18.01.01.01 09/09/2011	<p>Impianto illuminazione esterna (Area portuale) (Cat 48) Impianti (corpi illuminanti e pali per illuminazione) (SbCat 35)</p> <p>Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... uità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza AREA PORTUALE</p>							
	plinti fondazione	62,00 2,00	0,90 2,80	0,900 2,800	0,900 1,400	45,20 21,95		
	SOMMANO al m³					67,15	49,30	3'310,50
1310 01.02.05.01 09/09/2011	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del com prensorio di cui fa par ... 1.8, 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano; - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: AREA PORTUALE</p>							
	Vedi voce n° 1309 [al m³ 67.15]	6,00				402,90		
	SOMMANO					402,90	0,46	185,33
1311 18.01.02 09/09/2011	<p>Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm²; compres ... l foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi AREA PORTUALE</p>							
	plinti fondazione	62,00 2,00	0,90 2,80	0,900 2,800	0,900 1,400	45,20 21,95		
	SOMMANO al m³					67,15	124,60	8'366,89
1312 03.02.01.01 09/09/2011	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... rio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate AREA PORTUALE</p>							
	Vedi voce n° 1311 [al m³ 67.15]				90,000	6'043,50		
	SOMMANO al kg					6'043,50	1,73	10'455,26
1313 AP.IE.055 06/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di:- n.1 Lampione a palo a 1 braccio 10 unità luce DP31, 500mA, outdoorwhite 4500K, 154W Corpo illuminante in acciaio inox, unità luce tipo DP31: profilo ... 6mm², altezza punto luce 8 m compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE</p>							
	Area Molo Colombo e Area servizi					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	6'984,24	223'495,68
1314 AP.IE.056 06/09/2011	<p>Fornitura e posa in opera di:- n.1 Lampione a palo a 2 bracci 2 x 10 unità luce DP31, 500mA, outdoorwhite 4500K, 2 x 154W Corpi illuminanti in acciaio inox, unità luce tipo DP31: p ... 6mm², altezza punto luce 8 m compreso ogni altro onere e magistero per dare il</p>							
	A R I P O R T A R E							37'083'381,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'083'381,51
	lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE Area Molo Colombo e Area servizi SOMMANO cadauno					12,00		
						12,00	12'023,20	144'278,40
1315 AP.IE.057 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di:- n.1 Lampione con un pannello a LED 20 unità luce DP31, 500mA, outdoorwhite 4500K, 308W Pannello in alluminio, unità luce tipo DP31: profilo in allumi ... era, altezza punto luce 10 m compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE Area Molo Colombo e Area servizi SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	9'697,43	9'697,43
1316 AP.IE.058 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di:- n.1 pannello a LED di forma rettangolare. Costruito con profili rettangolari in acciaio inossidabile e rivestito con una lamiera d'alluminio. Il tutt ... 0,5° Classe di protezione I; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE Area cantieri SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	95'473,29	190'946,58
1317 AP.IE.059 06/09/2011	Fornitura e posa in opera di:- n.1 Stelo luminoso (altezza punto luce 1 m, 4,5 m e 5m) 1 unità luce DF31, 350mA, outdoorwhite 4500K, 10,8W, HPL 1 m 2 unità luce DP31, 500mA, outdoo ... azione unità luce: standard; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE Area Molo Colombo e Area servizi SOMMANO cadauno					17,00		
						17,00	5'832,40	99'150,80
1318 18.08.01.01 07/09/2011	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari ... giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte: diametro pari a 80 mm AREA PORTUALE	5,00	4000,00			20'000,00		
	SOMMANO al m					20'000,00	7,86	157'200,00
1319 AP.IE.035 07/09/2011	Fornitura, trasporto e posa di tubazione in PVC flessibile, del diametro di mm 160 serie pesante, al fine di costituire protezione dei conduttori , compresi i tagli e gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE	5,00	4000,00			20'000,00		
	SOMMANO m					20'000,00	22,47	449'400,00
1320 AP.IE.050 09/09/2011	Fornitura e posa in opera di:- n.1 apparecchio di illuminazione per esterno tipo Pagoda Led della Louis Poulsen avente le seguenti caratteristiche: ... e una morbida illuminazione; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					50,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		38'134'054,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		38'134'054,72
	SOMMANO cadauno					50,00	1'472,64	73'632,00
1321 AP.IE.051 09/09/2011	Fornitura e posa in opera di:- n.1 apparecchio di illuminazione led per esterno tipo Rubbie della Louis Poulsen avente le seguenti caratteristiche: ... tandard o dimmerabile(DALI); compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	2'055,06	61'651,80
	Impianto termomeccanico (Area servizi) (Cat 49) Impianti (quadri, componentistica e macchine) (SbCat 34)							
1322 24.03.03.05 07/09/2011	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: — installazione a parete, a vista, con vent ... di funzionamento non superiore a: 43 dB(A); — pressione sonora unità esterna a 1 m di distanza non superiore a: 48 dB(A) AREA SERVIZI Shopping center Area club house- Servizi					49,00 26,00		
	SOMMANO cad.					75,00	2'171,00	162'825,00
1323 24.03.03.04 07/09/2011	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: — installazione a parete, a vista, con vent ... di funzionamento non superiore a: 42 dB(A); — pressione sonora unità esterna a 1 m di distanza non superiore a: 48 dB(A) AREA SERVIZI Shopping center Area club house- Servizi					5,00 3,00		
	SOMMANO cad.					8,00	1'799,00	14'392,00
	Impianto termomeccanico (Molo Colombo) (Cat 50)							
1324 24.03.03.05 07/09/2011	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: — installazione a parete, a vista, con vent ... di funzionamento non superiore a: 43 dB(A); — pressione sonora unità esterna a 1 m di distanza non superiore a: 48 dB(A) AREA MOLO COLOMBO Lounge bar MC1-MC2-Mc3					5,00 4,00		
	SOMMANO cad.					9,00	2'171,00	19'539,00
1325 24.03.03.04 07/09/2011	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: — installazione a parete, a vista, con vent ... di funzionamento non superiore a: 42 dB(A); — pressione sonora unità esterna a 1 m di distanza non superiore a: 48 dB(A) AREA MOLO COLOMBO MC1-MC2-MC3					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	1'799,00	7'196,00
	Impianto termomeccanico (Aree interne) (Cat 51)							
	A R I P O R T A R E							38'473'290,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'473'290,52
1326 AP.IE.053 10/09/2011	Realizzazione di Impianto termomeccanico a servizio dei locali supermercato, spa-palestra e ristoranti comprensivo di linee, tubazioni, collegamenti, macchine e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte AREE INTERNE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	780'024,96	780'024,96
	Impianto elettrico pontili (Area portuale) (Cat 52)							
1327 AP.IE.037 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 erogatore modello tipo Domyna (versione con prese fino a 16 A) Modello Domyna con struttura (IMQ) IP44/66 conforme alla CEI EN62208 Descrizione struttura ... tone con bobina rinforzata.Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					59,00		
	SOMMANO cadauno					59,00	4'568,88	269'563,92
1328 AP.IE.038 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 erogatore modello tipo Domyna (versione con prese fino a 32 A) Modello Domyna con struttura (IMQ) IP44/66 conforme alla CEI EN62208 Descrizione struttura ... tone con bobina rinforzata.Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					172,00		
	SOMMANO cadauno					172,00	5'082,40	874'172,80
1329 AP.IE.039 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 erogatore modello tipo Domyna (versione con prese fino a 63 A) Modello Domyna con struttura (IMQ) IP44/66 conforme alla CEI EN62208 Descrizione struttura ... tone con bobina rinforzata.Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	5'638,81	146'609,06
1330 AP.IE.040 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 erogatore modello tipo Domyna (versione con prese fino a 125 A) Modello Domyna con struttura (IMQ) IP44/66 conforme alla CEI EN62208 Descrizione struttur ... tone con bobina rinforzata.Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	7'466,67	171'733,41
1331 AP.IE.041 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 erogatore modello tipo Domyna (versione utenza 200A) Modello Domyna con struttura (IMQ) IP44/66 conforme alla CEI EN62208 Descrizione struttura: - Semis ... tone con bobina rinforzata.Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	8'172,59	65'380,72
1332 AP.IE.042	Fornitura e posa di N° 1 Erogatore tipo modello Domyna testa-pontile(rif.:Qpontile 2)							
	A R I P O R T A R E							40'780'775,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'780'775,39
08/09/2011	... in uscita come da schemi. Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'848,92	2'848,92
1333 AP.IE.043 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 Erogatore tipo modello Domyna testa-pontile(rif.:Qpontile 3-4-5-6) ... in uscita come da schemi. Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2'670,82	10'683,28
1334 AP.IE.044 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 Erogatore tipo modello Domyna testa-pontile(rif.:Qpontile 7) ... in uscita come da schemi. Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'830,72	2'830,72
1335 AP.IE.045 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 Erogatore tipo modello Domyna testa-pontile(rif.:Qpontile 8-9-10-11-12-13) Modello Domyna con struttura (IMQ) IP66 conf ... in uscita come da schemi. Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	3'002,33	18'013,98
1336 AP.IE.046 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 Erogatore tipo modello Domyna testa-pontile(rif.:Qpontile 14) ... in uscita come da schemi. Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'504,41	2'504,41
1337 AP.IE.047 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 Erogatore tipo modello Domyna testa-pontile(rif.:Qpontile 15) ... in uscita come da schemi. Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'868,42	2'868,42
1338 AP.IE.048 08/09/2011	Fornitura e posa di N° 1 Erogatore tipo modello Domyna testa-pontile(rif.:Qpontile 16-17) ... in uscita come da schemi. Il tutto comprensivo di onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. AREA PORTUALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'354,91	4'709,82
1339 AP.IE.049	Fornitura e posa di N° 1 Erogatore tipo modello Domyna testa-pontile(rif.:Qpontile 18)							
	A R I P O R T A R E							40'825'234,94

